

Hôpitaux Universitaires Henri Mondor

51, avenue du Maréchal De Lattre de Tassigny

94000 CRETEIL

ANNEXE 7

LISTE DES POINTS GTE

***MAINTENANCE DES INSTALLATIONS ELECTRIQUES
DE L'HOPITAL HENRI MONDOR***

LOT 1 : MAINTENANCE DE LA DISTRIBUTION ELECTRIQUE

TABLEAUX :

POINTS GTC	TS	TA	TEST REALISE
POSTES P1 à P12			
Cellule Coupure de Boucle A départ Inter	Ouvert_Fermé	x	
Cellule Coupure de Boucle A départ Sectionneur Terre	Ouvert_Fermé	x	
Cellule Coupure de Boucle A retour Inter	Ouvert_Fermé	x	
Cellule Coupure de Boucle A retour Sectionneur Terre	Ouvert_Fermé	x	
Cellule Coupure de Boucle B départ Inter	Ouvert_Fermé	x	
Cellule Coupure de Boucle B départ Sectionneur Terre	Ouvert_Fermé	x	
Cellule Coupure de Boucle B retour Inter	Ouvert_Fermé	x	
Cellule Coupure de Boucle B retour Sectionneur Terre	Ouvert_Fermé	x	
Cellule Couplage Maintenance Inter 1	Ouvert_Fermé	x	
Cellule Couplage Maintenance Inter 2	Ouvert_Fermé	x	
Cellule Protection Transformateur TR1 Sectionneur	Ouvert_Fermé	x	
Cellule Protection Transformateur TR1 Sectionneur Terre	Ouvert_Fermé	x	
Cellule Protection Transformateur TR1 Fusible	Ok_Fusion		x
Transformateur abaisseur TR1 Température 1er seuil (Alarme)	Ok_Alarme		x
Transformateur abaisseur TR1 Température 2ème seuil (Déclenchement)	Ok_Défaut		x
Cellule Protection Transformateur TR2 Sectionneur	Ouvert_Fermé	x	
Cellule Protection Transformateur TR2 Sectionneur Terre	Ouvert_Fermé	x	
Cellule Protection Transformateur TR2 Fusible	Ok_Fusion		x
Transformateur abaisseur TR2 Température 1er seuil (Alarme)	Ok_Alarme		x
Transformateur abaisseur TR2 Température 2ème seuil (Déclenchement)	Ok_Défaut		x
Disjoncteur général 1	Ouvert_fermé	x	
Disjoncteur général 2	Ouvert_fermé	x	
POSTES P2 et P11			
Cellule Protection Transformateur TRS1 Sectionneur	Ouvert_Fermé	x	
Cellule Protection Transformateur TRS1 Sectionneur Terre	Ouvert_Fermé	x	
Cellule Protection Transformateur TRS1 Fusible	Ok_Fusion		x
Transformateur abaisseur TRS1 Température 1er seuil (Alarme)	Ok_Alarme		x
Transformateur abaisseur TRS1 Température 2ème seuil (Déclenchement)	Ok_Défaut		x
Cellule Protection Transformateur TRS2 Sectionneur	Ouvert_Fermé	x	
Cellule Protection Transformateur TRS2 Sectionneur Terre	Ouvert_Fermé	x	
Cellule Protection Transformateur TRS2 Fusible	Ok_Fusion		x
Transformateur abaisseur TRS2 Température 1er seuil (Alarme)	Ok_Alarme		x
Transformateur abaisseur TRS2 Température 2ème seuil (Déclenchement)	Ok_Défaut		x
POSTE P2			
Cellule Inter IM.B.2.S	Ouvert_Fermé	x	
Cellule Inter IM.B.2.S Sectionneur Terre	Ouvert_Fermé	x	
Cellule Inter IM.S.2.B	Ouvert_Fermé	x	
Cellule Inter IM.S.2.B Sectionneur Terre	Ouvert_Fermé	x	
POSTE COUPLAGE			
Cellule départ vers poste de livraison 1 Disjoncteur	Fermé	x	
Cellule départ vers poste de livraison 2 Disjoncteur	Fermé	x	
Cellule Mesures (Synchro) 1 Sectionneur	Ouvert_Fermé	x	
Cellule Mesures (Synchro) 1 Fusible	Ok_Fusion		x
Cellule Mesures (Synchro) 2 Sectionneur	Ouvert_Fermé	x	
Cellule Mesures (Synchro) 2 Fusible	Ok_Fusion		x
Cellule Point neutre 1 Disjoncteur	Ouvert_Fermé	x	
Cellule Point neutre 2 Disjoncteur	Ouvert_Fermé	x	
Cellule Arrivée GE 1 Disjoncteur	Ouvert_Fermé	x	
Cellule Arrivée GE 1 Debroche	Ouvert_Fermé	x	
Cellule Arrivée GE 1 générale Sectionneur	Ouvert_Fermé	x	
Cellule Arrivée GE 2 Disjoncteur	Ouvert_Fermé	x	
Cellule Arrivée GE 2 Debroche	Ouvert_Fermé	x	
Cellule Arrivée GE 2 générale Sectionneur	Ouvert_Fermé	x	
Cellule Arrivée GE 3 Disjoncteur	Ouvert_Fermé	x	
Cellule Arrivée GE 3 Debroche	Ouvert_Fermé	x	
Cellule Arrivée GE 3 générale Sectionneur	Ouvert_Fermé	x	
Cellule Arrivée GE 4 Disjoncteur	Ouvert_Fermé	x	
Cellule Arrivée GE 4 Debroche	Ouvert_Fermé	x	
Cellule Arrivée GE 4 générale Sectionneur	Ouvert_Fermé	x	
Cellule Couplage Maintenance 1 Inter	Ouvert_Fermé	x	
Cellule Couplage Maintenance 1 Sectionneur Terre	Ouvert_Fermé	x	
Cellule Couplage Maintenance 2 Inter	Ouvert_Fermé	x	
Cellule Couplage Maintenance 2 Sectionneur Terre	Ouvert_Fermé	x	
Générateur homopolaire 1 Température 1er seuil (alarme)	Ok_Alarme		x
Générateur homopolaire 1 Température 2ème seuil (déclenchement)	Ok_Défaut		x
Générateur homopolaire 2 Température 1er seuil (alarme)	Ok_Alarme		x
Générateur homopolaire 2 Température 2ème seuil (déclenchement)	Ok_Défaut		x
Transformateur élévateur 1 Température 1er seuil (alarme)	Ok_Alarme		x
Transformateur élévateur 1 Température 2ème seuil (déclenchement)	Ok_Défaut		x
Transformateur élévateur 2 Température 1er seuil (alarme)	Ok_Alarme		x

Transformateur élévateur 2 Température 2ème seuil (déclenchement)	Ok_Défaut		x	
Transformateur élévateur 3 Température 1er seuil (alarme)	Ok_Alarme		x	
Transformateur élévateur 3 Température 2ème seuil (déclenchement)	Ok_Défaut		x	
POSTES LIVRAISON				
Cellule arrivée EDF1 Inter	Ouvert_Fermé	x		
Cellule arrivée EDF1 Sectionneur Terre	Ouvert_Fermé	x		
Cellule arrivée EDF2 Inter	Ouvert_Fermé	x		
Cellule arrivée EDF2 Sectionneur Terre	Ouvert_Fermé	x		
Fusion Fusible HTA cellule de comptage	0 = Fusion		x	
Cellule protection générale Disjoncteur	Ouvert_Fermé	x		
Cellule protection générale Sectionneur	Ouvert_Fermé	x		
Cellule arrivée GE Inter	Ouvert_Fermé	x		
Cellule arrivée GE Sectionneur Terre	Ouvert_Fermé	x		
Cellule Boucle départ Disjoncteur	Ouvert_Fermé	x		
Cellule Boucle départ Sectionneur Terre	Ouvert_Fermé	x		
Cellule Boucle retour Disjoncteur	Ouvert_Fermé	x		
Cellule Boucle retour Sectionneur Terre	Ouvert_Fermé	x		
Cellule couplage Maintenance Inter	Ouvert_Fermé	x		
Cellule couplage Maintenance Sectionneur Terre	Ouvert_Fermé	x		