



AC ENVIRONNEMENT

DIAGNOSTICS IMMOBILIERS

AGENCE ARCUEIL

16 Rue Marcel Vigneron
94110 ARCUEIL
Tel : 0178121300
Fax :

COORDONNÉES DESTINATAIRE

APHP - HOPITAUX UNIVERSITAIRES PARIS NORD VAL DE
SEINE

Hôpital Bichat - 46 rue Henri Huchard
75018 PARIS

DOSSIER DE DIAGNOSTIC TECHNIQUE



RÉFÉRENCE

Référence : 00200000273

A communiquer pour toute correspondance

Réalisé le : 09/11/2020

Reference mandataire : Hôpital
Beaujon-R+5

DÉSIGNATION DU BIEN

Hôpital Beaujon-R+5
100 Boulevard du Général Leclerc
92110 CLICHY

PROPRIÉTAIRE

APHP - HOPITAUX UNIVERSITAIRES
PARIS NORD VAL DE SEINE
Hôpital Bichat - 46 rue Henri Huchard
75018 PARIS

Diagnostics



AC Environnement - 64 rue Clément Ader - CS 70064 - 42153 RIORGES - Fax : 0825800954
SIRET : 441 355 914 00298 - N° de TVA Intracommunautaire : FR03441355914 - Code APE : 7120
Assurée par HDI Global SE N°76208471-30015 (date de validité : du 01/01/2020 au 31/12/2020)

APPEL GRATUIT DEPUIS UN POSTE FIXE
N° Vert 0 800 400 100
www.ac-environnement.com

Note de synthèse



AMIANTE : Dossier amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bâti

Dans le cadre de notre mission, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante.

Présence



Diagnostic Plomb avant Travaux

Revêtements et/ou matériaux contenant du plomb

Présence



AC ENVIRONNEMENT

DIAGNOSTICS IMMOBILIERS

AGENCE ARCUEIL

16 Rue Marcel Vigneron
94110 ARCUEIL
Tel : 0178121300
Fax :

COORDONNÉES DESTINATAIRE

APHP - HOPITAUX UNIVERSITAIRES PARIS NORD VAL DE
SEINE

Hôpital Bichat - 46 rue Henri Huchard
75018 PARIS

DOSSIER DE DIAGNOSTIC TECHNIQUE



RÉFÉRENCE

Référence : 00200000273

A communiquer pour toute correspondance

Réalisé le : 09/11/2020

Reference mandataire : Hôpital
Beaujon-R+5

DÉSIGNATION DU BIEN

Hôpital Beaujon-R+5
100 Boulevard du Général Leclerc
92110 CLICHY

PROPRIÉTAIRE

APHP - HOPITAUX UNIVERSITAIRES
PARIS NORD VAL DE SEINE
Hôpital Bichat - 46 rue Henri Huchard
75018 PARIS

Diagnostics



AC Environnement - 64 rue Clément Ader - CS 70064 - 42153 RIORGES - Fax : 0825800954
SIRET : 441 355 914 00298 - N° de TVA Intracommunautaire : FR03441355914 - Code APE : 7120
Assurée par HDI Global SE N°76208471-30015 (date de validité : du 01/01/2020 au 31/12/2020)

APPEL GRATUIT DEPUIS UN POSTE FIXE
N° Vert 0 800 400 100
www.ac-environnement.com

Note de synthèse



AMIANTE : Dossier amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bâti

Dans le cadre de notre mission, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante.

Présence



Diagnostic Plomb avant Travaux

Revêtements et/ou matériaux contenant du plomb

Présence

Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bâti

Selon le Décret 2017-899 du 9 mai 2017, pris en application de l'article L.4412-2 du Code du travail. Méthodologie d'intervention et contenu du rapport selon l'arrêté du 16 juillet 2019 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations dans les immeubles bâtis, et selon la norme NF X 46-020 d'août 2017 (2ème tirage) "Repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante dans les immeubles bâtis – Mission et méthodologie."

A - RENSEIGNEMENTS ADMINISTRATIFS



A-1 DÉSIGNATION DE L'IMMEUBLE

Adresse : 100 Boulevard du Général Leclerc 92110 CLICHY

Référence client : Hôpital Beaujon-R+5

Désignation : Hôpital Beaujon-R+5

Date de construction : Avant 1997

A-3 OPÉRATEUR DE REPÉRAGE

Nom : JORGE DIDIER

Accompagnateur : ()

Date de repérage : 09/11/2020

Numéro attestation : DTI /1904-004

Délivré le : 29/07/2020

Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par SOCOTEC – 1 Rue René Anjoly – 94250 GENTILLY



A-2 PROPRIÉTAIRE / DONNEUR D'ORDRE

Propriétaire :
APHP - HOPITAUX UNIVERSITAIRES PARIS NORD VAL DE SEINE
Hôpital Bichat - 46 rue Henri Huchard
75018 PARIS

Donneur d'ordre :
APHP - HOPITAUX UNIVERSITAIRES
Hôpital Bichat - 46 rue Henri Huchard
75018 PARIS

A-4 SOCIÉTÉ

Société & Siret : AC Environnement (N° 441355914)

Date du rapport : 30/11/2020

Assurance : HDI Global SE N°76208471-30015
(date de validité : du 17/03/2020 au 31/12/2020)

A Riorges, le 30/11/2020

PRÉSENCE D'AMIANTE DANS LE CADRE DE LA MISSION

Oui

PRÉSENCE DE LOCAUX OU PARTIES DE LOCAUX NON VISITÉS ET OU
DE COMPOSANTS OU PARTIES DE COMPOSANTS NON INSPECTÉS

Non

Le présent rapport ne peut être reproduit que dans son intégralité.

B - SOMMAIRE

A - Renseignements administratifs

- A-1 - Désignation de l'immeuble
- A-2 - Propriétaire / Donneur d'ordre
- A-3 - Opérateur de repérage
- A-4 - Société

B - Sommaire

C - Locaux ou parties de locaux et composants ou parties de composant

- C-1 - Locaux visités
- C-2 - Locaux ou partie(s) de locaux non visité(s) et composant(s) ou partie(s) de composant non inspecté(s)

D- Etude préalable

- D-1 - Descriptif des travaux envisagés
- D-2 - Périmètre du bâtiment concerné
- D-3 - Objectif de la mission
- D-4 - Document(s) mis à disposition
- D-5 - Périmètre et programme de repérage de l'opérateur
- D-6 - Motifs de réduction ou d'augmentation du nombre de prélèvements
- D-7 - Adjonction(s) ou exclusion(s) par rapport à la norme NF 46-020
- D-8 - Conditions existantes au moment du prélèvement

E - Conditions de repérage

- E-1 - Modalités de repérage
- E-2 - Moyens d'investigation
- E-3 - Obligations de communication du rapport de repérage

F - Conclusions

- F-1 - Conclusion(s) du présent rapport de repérage
- F-2 - Réserves / Commentaires

G - Grille de résultats du repérage

Annexes

- Annexe : Plans
- Annexe : Reportage photographique
- Annexe : Grille d'évaluation de l'état de conservation
- Annexe : Prélèvements et analyses

C - LOCAUX OU PARTIE(S) DE LOCAUX ET COMPOSANT(S) OU PARTIE(S) DE COMPOSANT

C-1 LISTE DES LOCAUX VISITÉS

Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 1 (143-218)	Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 2 (130-239)
Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 3 (129-238)	Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 4 (128-237)
Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 5 (127-231)	Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 6 (124-221)
Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 7 (129-234)	Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 8 (129-236)
Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 9 (129-229)	Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 10 (129-227)
Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 11 (130-224)	Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 12 (129-226)
Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 13 (130-221)	Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 14 (124-239)
Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 15 (125-238)	Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 16 (124-234)
Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 17 (125-236)	Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 18 (124-229)
Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 19 (125-227)	Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 20 (124-224)
Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 21 (125-226)	Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 22 (128-227)
Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 24 (126-237)	Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 25 (126-227)
Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 26 (127-217)	Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 27 (123-218)
Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 28 (126-219)	Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 29 (125-217)

Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 30 (131-218)	Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 31 (135-218)
Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 32 (137-219)	Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 33 (145-217)
Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 34 (140-218)	Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 35 (132-217)
Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 36 (132-212)	Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 37 (136-212)
Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 38 (140-212)	Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 39 (144-212)
Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 40 (131-213)	Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 41 (123-213)
Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 43 (145-217 218)	Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 44 (153-219)
Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 45 (156-218)	Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 46 (159-218)
Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 47 (161-218)	Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 48 (162-219)
Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 49 (163-218)	Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 50 (165-219)
Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 51 (165-218)	Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 52 (165-217)
Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 54 (150-212)	Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 55 (152-212)
Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 56 (157-212)	Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 57 (167-213)
Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 58 (168-212)	Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 59 (167-212)
Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 60 (154-219)	Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 61 (152-218)
Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 62 (151-218)	Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 63 (148-218)
Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 64 (145-219)	Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 65 (145-217)
Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 66 (146-219)	Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 67 (145-218)
Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 68 (167-229)	Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 69 (162-239)
Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 70 (162-233)	Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 71 (162-228)
Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 72 (164-238)	Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 73 (164-237)
Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 74 (164-236)	Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 75 (164-235)
Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 76 (163-230)	Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 77 (164-227)
Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 78 (164-226)	Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 79 (164-225)
Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 80 (164-224)	Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 81 (162-223)
Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 87 (166-236)	Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 88 (166-225)
Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 90 (138-219)	Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 91 (147-212)
Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 92 (165-215)	Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 93 (176-212)
Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 94 (172-212)	Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 95 (172-218)
Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 96 (176-217)	Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 97 (176-219)
Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 98 (179-218)	Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 99 (180-211)
Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 100 (183-201)	Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 101 (186-206)
Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 102 (180-206)	Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 103 (203-217)
Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 104 (185-218)	Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 105 (189-212)
Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 106 (183-215)	Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 107 (184-210)
Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 108 (186-213)	Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 109 (186-210)
Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 110 (189-218)	Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 111 (192-218)
Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 112 (208-218)	Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 113 (208-220)
Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 114 (207-212)	Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 115 (203-231)
Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 116 (200-239)	Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 117 (201-241)
Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 118 (206-241)	Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 119 (205-219)
Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 120 (207-220)	Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 121 (200-218)
Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 122 (211-218)	Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 123 (212-213)

Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 124 (215-212)	Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 125 (224-219)
Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 126 (221-219)	Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 127 (219-219)
Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 128 (232-219)	Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 129 (225-212)
Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 130 (231-212)	Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 131 (235-217)
Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 132 (232-215)	Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 133 (217-212)
Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 134 (236-214)	Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 135 (244-213)
Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 136 (245-211)	Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 137 (245-217)
Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 138 (237-218)	Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 139 (237-223)
Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 140 (237-232)	Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 141 (237-235)
Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 142 (240-280)	Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 143 (237-227)
Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 144 (242-230)	Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 145 (242-226)
Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 146 (242-222)	Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 147 (244-219)
Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 148 (243-217)	Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 149 (241-217)
Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 150 (242-235)	Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 151 (237-240)
Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 152 (242-240)	Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 153 (217-215)
Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 154 (216-219)	Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 155 (227-219)
Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 156 (229-219)	Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 157 (229-218)
Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 159 (237-219)	Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 160 (238-219)
Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 161 (245-213)	Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 162 (221-220)
Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 163 (213-219)	Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 164 (213-218)
Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 165 (197-212)	Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 166 (200-221)
Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 167 (200-219)	Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 168 (207-226)
Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 169 (205-228)	Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 170 (206-234)
Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 171 (205-234)	Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 172 (200-236)
Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 173 (200-232)	Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 174 (206-232)
Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 175 (200-234)	Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 176 (201-234)
Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 177 (206-239)	Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 178 (206-236)
Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 180 (200-228)	Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 181 (206-228)
Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 182 (200-226)	Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 184 (201-223)
Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 185 (206-223)	Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 186 (201-226)
Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 187 (210-212)	Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 188 (199-213)
Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 189 (196-218)	Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 190 (191-212)
Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 191 (181-207)	Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 192 (180-207)
Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 193 (202-227)	Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 194 (204-235)
Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 195 (206-233)	Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 196 (204-227)
Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 197 (200-233)	Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 198 (202-235)
Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 199 (200-225)	Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 200 (226-213)
Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 201 (236-211)	Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 202 (245-214)

C-2 LOCAUX OU PARTIE(S) DE LOCAUX NON VISITÉ(S) ET COMPOSANT(S) OU PARTIE(S)
DE COMPOSANT NON INSPECTÉ(S)

Localisation / Désignation	Justification	Remarque
Sans objet	Sans objet	Sans objet

L'attention du donneur d'ordre/maître d'ouvrage/propriétaire est attirée sur le fait qu'en présence de locaux ou de partie de locaux non visités, de composants ou de parties de composant non inspectés faisant partie du périmètre et du programme des travaux, l'information sur la présence ou l'absence d'amiante ne peut être considérée comme exhaustive et ses obligations réglementaires de repérage définies aux articles R4412-97 et suivants du Code du travail ne sont pas remplies.

D - ÉTUDE PRÉALABLE

D-1 PROGRAMME DE TRAVAUX DU DONNEUR D'ORDRE

Réfection des sols, murs et plafond
Remplacement des plinthes et faïences
Remplacement des fenêtres

D-2 PÉRIMÈTRE DU BATIMENT CONCERNÉ DÉFINI PAR LE DONNEUR D'ORDRE

L'ensemble du 5eme étage

D-3 OBJECTIF DE LA MISSION

Ce repérage a pour objectif d'identifier et localiser les matériaux et produits contenant de l'amiante incorporés ou faisant indissociablement corps avec l'immeuble ou la partie d'immeuble sur lequel des travaux sont programmés.

D-4 DOCUMENTS MIS A DISPOSITION PAR LE DONNEUR D'ORDRE

Aucun

D-5 PROGRAMME ET PÉRIMÈTRE DE REPÉRAGE DÉFINI PAR L'OPÉRATEUR DE REPÉRAGE

Sur la base de la liste en annexe 1 de l'arrêté du 16 juillet 2019, ainsi que sur la base des informations transmises par le donneur d'ordre et après étude du périmètre et du programme de travaux envisagé, nous avons inspecté tous les matériaux ou produits susceptibles de contenir de l'amiante affectés par les travaux pour les ouvrages ou composants de la construction suivants :

Ouvrage ou composant de la construction inspecté	Plan de l'immeuble	Locaux	Localisation
--------------------------------------------------	--------------------	--------	--------------

Parois verticales intérieures
et enduits

Hôpital beaujon Clichy R+5

Vol 1 (143-218) - Vol 2
(130-239) - Vol 3 (129-238) -
Vol 4 (128-237) - Vol 5
(127-231) - Vol 6 (124-221) -
Vol 7 (129-234) - Vol 8
(129-236) - Vol 9 (129-229) -
Vol 10 (129-227) - Vol 11
(130-224) - Vol 12 (129-226) -
Vol 13 (130-221) - Vol 14
(124-239) - Vol 15 (125-238) -
Vol 16 (124-234) - Vol 17
(125-236) - Vol 18 (124-229) -
Vol 19 (125-227) - Vol 20
(124-224) - Vol 21 (125-226) -
Vol 22 (128-227) - Vol 24
(126-237) - Vol 25 (126-227) -
Vol 26 (127.217) - Vol 27
(123-218) - Vol 28 (126-219) -
Vol 29 (125-217) - Vol 30
(131-218) - Vol 31 (135-218) -
Vol 32 (137-219) - Vol 33
(145-217) - Vol 34 (140-218) -
Vol 35 (132-217) - Vol 36
(132-212) - Vol 37 (136-212) -
Vol 38 (140-212) - Vol 39
(144-212) - Vol 40 (131-213) -
Vol 41 (123-213) - Vol 43
(145-217 218) - Vol 44
(153-219) - Vol 45 (156-218) -
Vol 46 (159-218) - Vol 47
(161-218) - Vol 48 (162-219) -
Vol 49 (163-218) - Vol 50
(165-219) - Vol 51 (165-218) -
Vol 52 (165-217) - Vol 54
(150-212) - Vol 55 (152-212) -
Vol 56 (157-212) - Vol 57
(167-213) - Vol 58 (168-212) -
Vol 60 (154-219) - Vol 61
(152-218) - Vol 62 (151-218) -
Vol 63 (148-218) - Vol 64
(145-219) - Vol 65 (145-217) -
Vol 66 (146-219) - Vol 67
(145-218) - Vol 68 (167-229) -
Vol 69 (162-239) - Vol 70
(162-233) - Vol 71 (162-228) -
Vol 72 (164-238) - Vol 73
(164-237) - Vol 74 (164-236) -
Vol 75 (164-235) - Vol 76
(163-230) - Vol 77 (164-227) -
Vol 78 (164-226) - Vol 79
(164-225) - Vol 80 (164-224) -
Vol 81 (162-223) - Vol 90
(138-219) - Vol 91 (147-212) -
Vol 92 (165-215) - Vol 93
(176-212) - Vol 94 (172-212) -
Vol 95 (172-218) - Vol 96
(176-217) - Vol 97 (176-219) -
Vol 98 (179-218) - Vol 99
(180-211) - Vol 100 (183-201)
- Vol 101 (186-206) - Vol 102

(180-206) - Vol 103 (203-217)
- Vol 104 (185-218) - Vol 105
(189-212) - Vol 106 (183-215)
- Vol 107 (184-210) - Vol 109
(186-210) - Vol 110 (189-218)
- Vol 111 (192-218) - Vol 113
(208-220) - Vol 114 (207-212)
- Vol 115 (203-231) - Vol 116
(200-239) - Vol 117 (201-241)
- Vol 118 (206-241) - Vol 120
(207-220) - Vol 121 (200-218)
- Vol 122 (211-218) - Vol 123
(212-213) - Vol 124 (215-212)
- Vol 125 (224-219) - Vol 126
(221-219) - Vol 127 (219-219)
- Vol 128 (232-219) - Vol 129
(225-212) - Vol 130 (231-212)
- Vol 131 (235-217) - Vol 132
(232-215) - Vol 133 (217-212)
- Vol 134 (236-214) - Vol 135
(244-213) - Vol 136 (245-211)
- Vol 137 (245-217) - Vol 138
(237-218) - Vol 139 (237-223)
- Vol 140 (237-232) - Vol 141
(237-235) - Vol 142 (240-280)
- Vol 143 (237-227) - Vol 144
(242-230) - Vol 145 (242-226)
- Vol 146 (242-222) - Vol 147
(244-219) - Vol 148 (243-217)
- Vol 149 (241-217) - Vol 150
(242-235) - Vol 151 (237-240)
- Vol 152 (242-240) - Vol 153
(217-215) - Vol 154 (216-219)
- Vol 155 (227-219) - Vol 156
(229-219) - Vol 157 (229-218)
- Vol 159 (237-219) - Vol 160
(238-219) - Vol 161 (245-213)
- Vol 162 (221-220) - Vol 163
(213-219) - Vol 164 (213-218)
- Vol 165 (197-212) - Vol 166
(200-221) - Vol 167 (200-219)
- Vol 168 (207-226) - Vol 169
(205-228) - Vol 170 (206-234)
- Vol 171 (205-234) - Vol 172
(200-236) - Vol 173 (200-232)
- Vol 174 (206-232) - Vol 175
(200-234) - Vol 176 (201-234)
- Vol 177 (206-239) - Vol 178
(206-236) - Vol 180 (200-228)
- Vol 181 (206-228) - Vol 182
(200-226) - Vol 184 (201-223)
- Vol 185 (206-223) - Vol 186
(201-226) - Vol 187 (210-212)
- Vol 188 (199-213) - Vol 189
(196-218) - Vol 190 (191-212)
- Vol 191 (181-207) - Vol 192
(180-207) - Vol 193 (202-227)
- Vol 194 (204-235) - Vol 195
(206-233) - Vol 196 (204-227)
- Vol 197 (200-233) - Vol 198

(202-235) - Vol 199 (200-225)
- Vol 200 (226-213) - Vol 201
(236-211) - Vol 202 (245-214)

Plafond et faux-plafonds

Hôpital beaujon Clichy R+5

Vol 1 (143-218) - Vol 2
(130-239) - Vol 3 (129-238) -
Vol 5 (127-231) - Vol 6
(124-221) - Vol 7 (129-234) -
Vol 8 (129-236) - Vol 9
(129-229) - Vol 10 (129-227) -
Vol 11 (130-224) - Vol 12
(129-226) - Vol 13 (130-221) -
Vol 14 (124-239) - Vol 15
(125-238) - Vol 16 (124-234) -
Vol 17 (125-236) - Vol 18
(124-229) - Vol 19 (125-227) -
Vol 20 (124-224) - Vol 21
(125-226) - Vol 26 (127-217) -
Vol 27 (123-218) - Vol 30
(131-218) - Vol 31 (135-218) -
Vol 32 (137-219) - Vol 33
(145-217) - Vol 34 (140-218) -
Vol 36 (132-212) - Vol 37
(136-212) - Vol 38 (140-212) -
Vol 39 (144-212) - Vol 40
(131-213) - Vol 41 (123-213) -
Vol 43 (145-217 218) - Vol 44
(153-219) - Vol 45 (156-218) -
Vol 46 (159-218) - Vol 49
(163-218) - Vol 50 (165-219) -
Vol 51 (165-218) - Vol 52
(165-217) - Vol 55 (152-212) -
Vol 56 (157-212) - Vol 57
(167-213) - Vol 58 (168-212) -
Vol 62 (151-218) - Vol 63
(148-218) - Vol 64 (145-219) -
Vol 65 (145-217) - Vol 68
(167-229) - Vol 69 (162-239) -
Vol 70 (162-233) - Vol 71
(162-228) - Vol 72 (164-238) -
Vol 73 (164-237) - Vol 74
(164-236) - Vol 75 (164-235) -
Vol 76 (163-230) - Vol 77
(164-227) - Vol 78 (164-226) -
Vol 79 (164-225) - Vol 80
(164-224) - Vol 81 (162-223) -
Vol 91 (147-212) - Vol 92
(165-215) - Vol 93 (176-212) -
Vol 94 (172-212) - Vol 95
(172-218) - Vol 96 (176-217) -
Vol 97 (176-219) - Vol 98
(179-218) - Vol 99 (180-211) -
Vol 100 (183-201) - Vol 101
(186-206) - Vol 102 (180-206)
- Vol 103 (203-217) - Vol 104
(185-218) - Vol 105 (189-212)
- Vol 106 (183-215) - Vol 107
(184-210) - Vol 109 (186-210)
- Vol 110 (189-218) - Vol 111
(192-218) - Vol 112 (208-218)
- Vol 114 (207-212) - Vol 115
(203-231) - Vol 116 (200-239)
- Vol 117 (201-241) - Vol 118
(206-241) - Vol 120 (207-220)

- Vol 121 (200-218) - Vol 122
(211-218) - Vol 123 (212-213)
- Vol 124 (215-212) - Vol 125
(224-219) - Vol 126 (221-219)
- Vol 127 (219-219) - Vol 128
(232-219) - Vol 129 (225-212)
- Vol 130 (231-212) - Vol 131
(235-217) - Vol 132 (232-215)
- Vol 133 (217-212) - Vol 134
(236-214) - Vol 135 (244-213)
- Vol 138 (237-218) - Vol 139
(237-223) - Vol 140 (237-232)
- Vol 141 (237-235) - Vol 142
(240-280) - Vol 143 (237-227)
- Vol 144 (242-230) - Vol 145
(242-226) - Vol 146 (242-222)
- Vol 147 (244-219) - Vol 148
(243-217) - Vol 149 (241-217)
- Vol 150 (242-235) - Vol 151
(237-240) - Vol 152 (242-240)
- Vol 153 (217-215) - Vol 154
(216-219) - Vol 155 (227-219)
- Vol 156 (229-219) - Vol 157
(229-218) - Vol 159 (237-219)
- Vol 160 (238-219) - Vol 161
(245-213) - Vol 162 (221-220)
- Vol 163 (213-219) - Vol 164
(213-218) - Vol 165 (197-212)
- Vol 166 (200-221) - Vol 167
(200-219) - Vol 168 (207-226)
- Vol 169 (205-228) - Vol 170
(206-234) - Vol 171 (205-234)
- Vol 172 (200-236) - Vol 173
(200-232) - Vol 174 (206-232)
- Vol 175 (200-234) - Vol 176
(201-234) - Vol 177 (206-239)
- Vol 178 (206-236) - Vol 180
(200-228) - Vol 181 (206-228)
- Vol 182 (200-226) - Vol 184
(201-223) - Vol 185 (206-223)
- Vol 186 (201-226) - Vol 187
(210-212) - Vol 188 (199-213)
- Vol 189 (196-218) - Vol 190
(191-212) - Vol 191 (181-207)
- Vol 192 (180-207) - Vol 200
(226-213) - Vol 201 (236-211)
- Vol 202 (245-214)

Revêtement de mur

Hôpital beaujon Clichy R+5

Vol 1 (143-218) - Vol 13
(130-221) - Vol 26 (127-217) -
Vol 30 (131-218) - Vol 32
(137-219) - Vol 33 (145-217) -
Vol 34 (140-218) - Vol 36
(132-212) - Vol 37 (136-212) -
Vol 38 (140-212) - Vol 39
(144-212) - Vol 40 (131-213) -
Vol 41 (123-213) - Vol 43
(145-217 218) - Vol 44
(153-219) - Vol 45 (156-218) -
Vol 46 (159-218) - Vol 49
(163-218) - Vol 50 (165-219) -
Vol 51 (165-218) - Vol 52
(165-217) - Vol 54 (150-212) -
Vol 55 (152-212) - Vol 56
(157-212) - Vol 57 (167-213) -
Vol 62 (151-218) - Vol 63
(148-218) - Vol 64 (145-219) -
Vol 65 (145-217) - Vol 68
(167-229) - Vol 70 (162-233) -
Vol 71 (162-228) - Vol 72
(164-238) - Vol 73 (164-237) -
Vol 74 (164-236) - Vol 75
(164-235) - Vol 76 (163-230) -
Vol 77 (164-227) - Vol 78
(164-226) - Vol 79 (164-225) -
Vol 80 (164-224) - Vol 92
(165-215) - Vol 94 (172-212) -
Vol 97 (176-219) - Vol 100
(183-201) - Vol 101 (186-206)
- Vol 103 (203-217) - Vol 104
(185-218) - Vol 106 (183-215)
- Vol 107 (184-210) - Vol 109
(186-210) - Vol 110 (189-218)
- Vol 111 (192-218) - Vol 112
(208-218) - Vol 113 (208-220)
- Vol 117 (201-241) - Vol 118
(206-241) - Vol 120 (207-220)
- Vol 121 (200-218) - Vol 125
(224-219) - Vol 126 (221-219)
- Vol 127 (219-219) - Vol 128
(232-219) - Vol 129 (225-212)
- Vol 130 (231-212) - Vol 131
(235-217) - Vol 132 (232-215)
- Vol 134 (236-214) - Vol 135
(244-213) - Vol 138 (237-218)
- Vol 139 (237-223) - Vol 140
(237-232) - Vol 141 (237-235)
- Vol 142 (240-280) - Vol 143
(237-227) - Vol 144 (242-230)
- Vol 145 (242-226) - Vol 146
(242-222) - Vol 147 (244-219)
- Vol 148 (243-217) - Vol 149
(241-217) - Vol 150 (242-235)
- Vol 151 (237-240) - Vol 152
(242-240) - Vol 153 (217-215)
- Vol 155 (227-219) - Vol 156
(229-219) - Vol 157 (229-218)
- Vol 159 (237-219) - Vol 160

(238-219) - Vol 161 (245-213)
- Vol 162 (221-220) - Vol 163
(213-219) - Vol 164 (213-218)
- Vol 165 (197-212) - Vol 166
(200-221) - Vol 167 (200-219)
- Vol 168 (207-226) - Vol 169
(205-228) - Vol 170 (206-234)
- Vol 171 (205-234) - Vol 175
(200-234) - Vol 176 (201-234)
- Vol 182 (200-226) - Vol 186
(201-226) - Vol 189 (196-218)
- Vol 191 (181-207) - Vol 192
(180-207) - Vol 200 (226-213)
- Vol 201 (236-211) - Vol 202
(245-214)

Revêtement de sol

Hôpital beaujon Clichy R+5

Vol 1 (143-218) - Vol 2
(130-239) - Vol 3 (129-238) -
Vol 4 (128-237) - Vol 5
(127-231) - Vol 6 (124-221) -
Vol 7 (129-234) - Vol 8
(129-236) - Vol 9 (129-229) -
Vol 10 (129-227) - Vol 11
(130-224) - Vol 12 (129-226) -
Vol 13 (130-221) - Vol 14
(124-239) - Vol 15 (125-238) -
Vol 16 (124-234) - Vol 17
(125-236) - Vol 18 (124-229) -
Vol 19 (125-227) - Vol 20
(124-224) - Vol 21 (125-226) -
Vol 22 (128-227) - Vol 24
(126-237) - Vol 25 (126-227) -
Vol 26 (127.217) - Vol 27
(123-218) - Vol 28 (126-219) -
Vol 29 (125-217) - Vol 31
(135-218) - Vol 32 (137-219) -
Vol 33 (145-217) - Vol 34
(140-218) - Vol 36 (132-212) -
Vol 37 (136-212) - Vol 38
(140-212) - Vol 39 (144-212) -
Vol 40 (131-213) - Vol 41
(123-213) - Vol 43 (145-217
218) - Vol 44 (153-219) - Vol
45 (156-218) - Vol 46
(159-218) - Vol 49 (163-218) -
Vol 51 (165-218) - Vol 52
(165-217) - Vol 54 (150-212) -
Vol 55 (152-212) - Vol 56
(157-212) - Vol 58 (168-212) -
Vol 62 (151-218) - Vol 63
(148-218) - Vol 64 (145-219) -
Vol 65 (145-217) - Vol 68
(167-229) - Vol 69 (162-239) -
Vol 70 (162-233) - Vol 71
(162-228) - Vol 72 (164-238) -
Vol 73 (164-237) - Vol 74
(164-236) - Vol 75 (164-235) -
Vol 76 (163-230) - Vol 77
(164-227) - Vol 78 (164-226) -
Vol 79 (164-225) - Vol 80
(164-224) - Vol 81 (162-223) -
Vol 88 (166-225) - Vol 91
(147-212) - Vol 92 (165-215) -
Vol 93 (176-212) - Vol 94
(172-212) - Vol 95 (172-218) -
Vol 96 (176-217) - Vol 97
(176-219) - Vol 98 (179-218) -
Vol 99 (180-211) - Vol 100
(183-201) - Vol 101 (186-206)
- Vol 102 (180-206) - Vol 103
(203-217) - Vol 104 (185-218)
- Vol 105 (189-212) - Vol 106
(183-215) - Vol 107 (184-210)
- Vol 108 (186-213) - Vol 109
(186-210) - Vol 110 (189-218)
- Vol 111 (192-218) - Vol 112

(208-218) - Vol 113 (208-220)
- Vol 114 (207-212) - Vol 115
(203-231) - Vol 116 (200-239)
- Vol 117 (201-241) - Vol 118
(206-241) - Vol 120 (207-220)
- Vol 121 (200-218) - Vol 122
(211-218) - Vol 123 (212-213)
- Vol 124 (215-212) - Vol 125
(224-219) - Vol 126 (221-219)
- Vol 127 (219-219) - Vol 128
(232-219) - Vol 129 (225-212)
- Vol 130 (231-212) - Vol 131
(235-217) - Vol 132 (232-215)
- Vol 133 (217-212) - Vol 134
(236-214) - Vol 135 (244-213)
- Vol 136 (245-211) - Vol 137
(245-217) - Vol 138 (237-218)
- Vol 139 (237-223) - Vol 140
(237-232) - Vol 141 (237-235)
- Vol 142 (240-280) - Vol 143
(237-227) - Vol 144 (242-230)
- Vol 145 (242-226) - Vol 146
(242-222) - Vol 147 (244-219)
- Vol 148 (243-217) - Vol 149
(241-217) - Vol 150 (242-235)
- Vol 151 (237-240) - Vol 152
(242-240) - Vol 153 (217-215)
- Vol 154 (216-219) - Vol 155
(227-219) - Vol 156 (229-219)
- Vol 157 (229-218) - Vol 159
(237-219) - Vol 160 (238-219)
- Vol 161 (245-213) - Vol 162
(221-220) - Vol 163 (213-219)
- Vol 164 (213-218) - Vol 165
(197-212) - Vol 166 (200-221)
- Vol 167 (200-219) - Vol 168
(207-226) - Vol 169 (205-228)
- Vol 170 (206-234) - Vol 171
(205-234) - Vol 172 (200-236)
- Vol 173 (200-232) - Vol 174
(206-232) - Vol 175 (200-234)
- Vol 176 (201-234) - Vol 177
(206-239) - Vol 178 (206-236)
- Vol 180 (200-228) - Vol 181
(206-228) - Vol 182 (200-226)
- Vol 184 (201-223) - Vol 185
(206-223) - Vol 186 (201-226)
- Vol 187 (210-212) - Vol 188
(199-213) - Vol 189 (196-218)
- Vol 190 (191-212) - Vol 191
(181-207) - Vol 192 (180-207)
- Vol 193 (202-227) - Vol 195
(206-233) - Vol 196 (204-227)
- Vol 197 (200-233) - Vol 198
(202-235) - Vol 199 (200-225)
- Vol 200 (226-213) - Vol 201
(236-211) - Vol 202 (245-214)

Conduits, canalisations et
équipements

Hôpital beaujon Clichy R+5

Vol 4 (128-237) - Vol 27
(123-218) - Vol 28 (126-219) -
Vol 108 (186-213) - Vol 119
(205-219)

D-6 MOTIF(S) AYANT PU CONDUIRE A RÉDUIRE OU AUGMENTER LE NOMBRE DE
PRÉLÈVEMENTS TEL QU'INDIQUÉ EN ANNEXE A DE LA NORME NF 46-020 POUR
CHACUN DES MATÉRIEUX ET PRODUITS REPÉRÉS

Néant

D-7 ADJONCTION(S) OU EXCLUSIONS PAR RAPPORT A LA NORME NF 46-020

Néant

D-8 CONDITIONS EXISTANTES AU MOMENT DU PRÉLÈVEMENT SUSCEPTIBLES
D'INFLUENCER L'INTERPRÉTATION DES RÉSULTATS DES ANALYSES

Néant

E - CONDITIONS DE REPÉRAGE

E-1 MODALITÉS DE REPÉRAGE

Dans un premier temps, dans le périmètre des travaux, et selon le programme de repérage découlant du programme des travaux envisagés, l'opérateur de repérage recherche la présence de Matériaux et Produits Susceptibles de Contenir de l'Amiante (MPSCA) faisant indissociablement corps avec le bâti et qui seront sollicités directement ou indirectement par les travaux. Ces MPSCA correspondent entre autre aux parties d'ouvrages ou de composants à inspecter ou à sonder de la « Liste non exhaustive des matériaux ou produits susceptibles de contenir de l'amiante à repérer » de l'annexe 1 de l'arrêté du 16 juillet 2019 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations dans les immeubles bâtis. Toutefois, cette liste n'étant pas exhaustive, s'il a connaissance d'autres MPSCA, il les repère également.

L'inspection des ouvrages doit être exhaustive. Le repérage peut nécessiter des sondages destructifs ou des démontages particuliers. Par exemple, il convient de procéder aux investigations suivantes :

- les pléniums doivent être inspectés ;
- les gaines techniques doivent être contrôlées ;
- les cloisons démontables doivent être examinées (têtes, pieds et joints de la cloison, réservations) ;
- les éléments de façade, gaines maçonnées, joints de cloisons devront être sondés ou démontés s'il y a présomption de présence de matériaux contenant de l'amiante.

L'ensemble du périmètre du bâtiment concerné par les travaux doit être visité et inspecté. En cas de défaut d'accessibilité du fait du donneur d'ordre et alors que l'opérateur lui a au préalable demandé les moyens d'accès adaptés (démontage spécifique, ouverture de gaine ou de volume vide sans accès prévu, fourniture de nacelle, etc.), l'opérateur rédigera un pré-rapport.

Lorsque, dans des cas très exceptionnels et qui doivent être justifiés, certaines parties d'ouvrages ne sont pas accessibles avant que les travaux ne commencent, l'opérateur de repérage rédige un rapport dans lequel il émet les réserves correspondantes et préconise les investigations approfondies complémentaires qui devront être réalisées entre les différentes étapes des travaux.

Il examine de façon exhaustive tous les locaux et parties de locaux situés dans le périmètre des travaux. La définition de zones présentant des similitudes d'ouvrage permet d'optimiser le nombre de prélèvements qui sont transmis pour analyse. Les sondages itératifs et comparatifs permettent de déterminer les limites et l'étendue des zones présentant des similitudes d'ouvrage.

Dans un second temps, et pour chacun des ouvrages ou composants repérés, en fonction des informations dont il dispose et de sa connaissance des matériaux et produits utilisés, il atteste, le cas échéant, de la présence ou de l'absence d'amiante. En cas de doute et selon les prescriptions réglementaires et normatives il détermine les prélèvements et analyses de matériaux nécessaires pour conclure.

Conformément aux prescriptions de l'arrêté du 16 juillet 2019 et de la norme NF X46-020 d'août 2017 (2ème tirage), les analyses des échantillons de ces produits et matériaux sont réalisées couches par couches par un organisme accrédité par le COFRAC.

L'opérateur de repérage veille à la traçabilité des échantillons prélevés : ces échantillons sont repérés de manière que les ouvrages dans lesquels ils ont été prélevés puissent être identifiés.

E-2 MOYENS D'INVESTIGATION

Pour la réalisation de notre repérage, nos moyens d'investigations mis en œuvre garantissent la réalisation d'investigations approfondies destructives et non destructives, telles que :

- Dépose de certains blocs prises pour examiner la composition interne des cloisons.
- Dépose des éléments de finition (plinthes, couvre-joints, etc) des cloisons démontables pour examiner les têtes, pieds et joints de ces cloisons.
- Détermination des sondages destructifs ou les démontages particuliers nécessaires pour permettre d'accéder aux matériaux susceptibles de contenir de l'amiante (élément de façade, gaine maçonnée, joint de cloisons, etc). Dans le cas où le risque de découverte de matériaux et produits friables contenant de l'amiante est probable, les moyens de prévention adéquats devront être mis en œuvre.
- Classement des matériaux et produits selon leurs caractéristiques.
- Prélèvements pour déterminer par analyse, lorsque les marquages des matériaux ou les documents consultés par l'opérateur de repérage ne lui ont pas permis de conclure, la présence effective d'amiante dans des matériaux et produits susceptibles d'en contenir.

E-3 OBLIGATIONS DE COMMUNICATION DU RAPPORT DE REPERAGE

Le présent rapport est à communiquer à toute personne physique ou morale amenée à concevoir, organiser ou exécuter des travaux dans l'immeuble bâti.

Il est rappelé en outre les dispositions de l'article 11 de l'arrêté du 16/07/2019 :

« Si le donneur d'ordre n'est pas le propriétaire de l'immeuble bâti concerné par la mission de repérage, il adresse à ce dernier une copie du rapport établi par l'opérateur de repérage. En cas de mission de repérage portant sur une partie privative d'un immeuble collectif à usage d'habitation, son propriétaire met à jour le contenu du « dossier amiante - parties privatives » (DAPP) prévu au I de l'article R. 1334-29-4 du code de la santé publique, en y intégrant les données issues du rapport ou du pré-rapport de repérage amiante avant travaux. Il tient à disposition et communique ce DAPP, ainsi complété, selon les modalités prévues au II de l'article R. 1334-29-4 du code de la santé publique.

En cas de mission de repérage portant sur les parties communes d'un immeuble collectif à usage d'habitation ou sur un immeuble non utilisé à fin d'habitation, son propriétaire met à jour le contenu du « dossier technique amiante » (DTA) prévu au I de l'article R. 1334-29-5 du code de la santé publique ainsi que de sa fiche récapitulative, en y intégrant les données issues du rapport ou du pré-rapport de repérage amiante avant travaux. Il tient à disposition et communique ce DTA, ainsi complété, selon les modalités prévues au II de l'article R. 1334-29-5 du code de la santé publique.

En cas de mission de repérage portant sur tout ou partie d'un immeuble d'habitation ne comprenant qu'un seul logement, son propriétaire conserve le rapport ou le pré-rapport restituant les conditions de réalisation et les conclusions de cette recherche d'amiante avant travaux. Il communique ce rapport ou ce pré-rapport, sur leur demande, à toute personne physique ou morale appelée à effectuer des travaux dans l'immeuble bâti ainsi qu'aux agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8211-1 du code du travail, aux agents du service de prévention des organismes de sécurité sociale et, en cas d'opération relevant du champ de l'article R. 4534-1 du code du travail, de l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics. »

F - CONCLUSIONS

F-1 CONCLUSIONS(S) DU PRÉSENT RAPPORT DE REPÉRAGE

Dans le cadre de notre mission, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante.

Localisation	Catégorie	Composant	Partie de composant	Sur avis / réf pré.
Vol 1 (143-218)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P1 Phase 1
Vol 1 (143-218)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P1 Phase 2
Vol 34 (140-218)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P28 Phase 1
Vol 63 (148-218)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P28 Phase 1
Vol 39 (144-212)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P28 Phase 1
Vol 38 (140-212)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P28 Phase 1
Vol 37 (136-212)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P28 Phase 1
Vol 36 (132-212)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P28 Phase 1
Vol 27 (123-218)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P28 Phase 1
Vol 40 (131-213)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P28 Phase 1
Vol 34 (140-218)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P28 Phase 2
Vol 63 (148-218)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P28 Phase 2
Vol 39 (144-212)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P28 Phase 2
Vol 38 (140-212)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P28 Phase 2
Vol 37 (136-212)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P28 Phase 2
Vol 36 (132-212)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P28 Phase 2
Vol 27 (123-218)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P28 Phase 2
Vol 40 (131-213)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P28 Phase 2
Vol 32 (137-219)	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Panneaux et plaques	P34
Vol 64 (145-219)	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Panneaux et plaques	P34
Vol 65 (145-217)	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Panneaux et plaques	P34
Vol 44 (153-219)	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Panneaux et plaques	P34
Vol 43 (145-217 218)	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Panneaux et plaques	P34
Vol 49 (163-218)	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Panneaux et plaques	P34
Vol 51 (165-218)	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Panneaux et plaques	P34
Vol 52 (165-217)	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Panneaux et plaques	P34
Vol 26 (127.217)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P46 Phase 4
Vol 26 (127.217)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P47 Phase 2
Vol 41 (123-213)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P47 Phase 2

Vol 26 (127.217)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P47 Phase 4
Vol 41 (123-213)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P47 Phase 4
Vol 26 (127.217)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P47 Phase 5
Vol 41 (123-213)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P47 Phase 5
Vol 39 (144-212)	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Panneaux et plaques	P54
Vol 62 (151-218)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P64 Phase 1
Vol 45 (156-218)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P64 Phase 1
Vol 62 (151-218)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P64 Phase 2
Vol 45 (156-218)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P64 Phase 2
Vol 56 (157-212)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P67
Vol 92 (165-215)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P73 Phase 4
Vol 92 (165-215)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P74 Phase 4
Vol 75 (164-235)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P76
Vol 74 (164-236)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P76
Vol 77 (164-227)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P76
Vol 78 (164-226)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P76
Vol 70 (162-233)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P80 Phase 1
Vol 69 (162-239)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P80 Phase 1
Vol 71 (162-228)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P80 Phase 1
Vol 81 (162-223)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P80 Phase 1
Vol 99 (180-211)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P80 Phase 1
Vol 70 (162-233)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P80 Phase 2
Vol 69 (162-239)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P80 Phase 2
Vol 71 (162-228)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P80 Phase 2
Vol 81 (162-223)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P80 Phase 2
Vol 99 (180-211)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P80 Phase 2
Vol 68 (167-229)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P95 Phase 4
Vol 93 (176-212)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P101 Phase 4
Vol 94 (172-212)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P101 Phase 4
Vol 58 (168-212)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P101 Phase 4
Vol 101 (186-206)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P117 Phase 1
Vol 102 (180-206)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P117 Phase 1
Vol 101 (186-206)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P117 Phase 2
Vol 102 (180-206)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P117 Phase 2
Vol 103 (203-217)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P125 Phase 2

Vol 103 (203-217)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P125 Phase 4
Vol 103 (203-217)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P126 Phase 4
Vol 104 (185-218)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P127 Phase 1
Vol 106 (183-215)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P130 Phase 2
Vol 107 (184-210)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P130 Phase 2
Vol 100 (183-201)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P130 Phase 2
Vol 106 (183-215)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P130 Phase 5
Vol 107 (184-210)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P130 Phase 5
Vol 100 (183-201)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P130 Phase 5
Vol 106 (183-215)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P130 Phase 6
Vol 107 (184-210)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P130 Phase 6
Vol 100 (183-201)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P130 Phase 6
Vol 106 (183-215)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P131 Phase 4
Vol 107 (184-210)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P131 Phase 4
Vol 106 (183-215)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P131 Phase 5
Vol 107 (184-210)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P131 Phase 5
Vol 109 (186-210)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P135 Phase 1
Vol 109 (186-210)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P136 Phase 1
Vol 109 (186-210)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P136 Phase 2
Vol 109 (186-210)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P136 Phase 4
Vol 110 (189-218)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P142 Phase 1
Vol 110 (189-218)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P142 Phase 3
Vol 116 (200-239)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P150 Phase 5
Vol 177 (206-239)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P150 Phase 5
Vol 178 (206-236)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P150 Phase 5
Vol 174 (206-232)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P150 Phase 5
Vol 181 (206-228)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P150 Phase 5
Vol 185 (206-223)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P150 Phase 5
Vol 184 (201-223)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P150 Phase 5
Vol 180 (200-228)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P150 Phase 5
Vol 173 (200-232)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P150 Phase 5
Vol 172 (200-236)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P150 Phase 5
Vol 193 (202-227)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P150 Phase 5

Vol 195 (206-233)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P150 Phase 5
Vol 196 (204-227)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P150 Phase 5
Vol 197 (200-233)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P150 Phase 5
Vol 198 (202-235)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P150 Phase 5
Vol 199 (200-225)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P150 Phase 5
Vol 116 (200-239)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P150 Phase 6
Vol 177 (206-239)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P150 Phase 6
Vol 178 (206-236)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P150 Phase 6
Vol 174 (206-232)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P150 Phase 6
Vol 181 (206-228)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P150 Phase 6
Vol 185 (206-223)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P150 Phase 6
Vol 184 (201-223)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P150 Phase 6
Vol 180 (200-228)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P150 Phase 6
Vol 173 (200-232)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P150 Phase 6
Vol 172 (200-236)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P150 Phase 6
Vol 193 (202-227)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P150 Phase 6
Vol 195 (206-233)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P150 Phase 6
Vol 196 (204-227)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P150 Phase 6
Vol 197 (200-233)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P150 Phase 6
Vol 198 (202-235)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P150 Phase 6
Vol 199 (200-225)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P150 Phase 6
Vol 117 (201-241)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P154
Vol 117 (201-241)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P157 Phase 1
Vol 117 (201-241)	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Panneaux et plaques	P160
Vol 118 (206-241)	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Panneaux et plaques	P160
Vol 170 (206-234)	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Panneaux et plaques	P160
Vol 171 (205-234)	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Panneaux et plaques	P160
Vol 168 (207-226)	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Panneaux et plaques	P160
Vol 169 (205-228)	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Panneaux et plaques	P160
Vol 166 (200-221)	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Panneaux et plaques	P160
Vol 167 (200-219)	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Panneaux et plaques	P160
Vol 182 (200-226)	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Panneaux et plaques	P160
Vol 186 (201-226)	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Panneaux et plaques	P160
Vol 176 (201-234)	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Panneaux et plaques	P160
Vol 175 (200-234)	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Panneaux et plaques	P160

Vol 118 (206-241)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P166 Phase 2
Vol 170 (206-234)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P166 Phase 2
Vol 171 (205-234)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P166 Phase 2
Vol 168 (207-226)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P166 Phase 2
Vol 169 (205-228)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P166 Phase 2
Vol 186 (201-226)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P166 Phase 2
Vol 182 (200-226)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P166 Phase 2
Vol 175 (200-234)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P166 Phase 2
Vol 176 (201-234)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P166 Phase 2
Vol 121 (200-218)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P169 Phase 1
Vol 121 (200-218)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P169 Phase 2
Vol 123 (212-213)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P171
Vol 126 (221-219)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P177
Vol 126 (221-219)	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Panneaux et plaques	P178
Vol 162 (221-220)	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Panneaux et plaques	P178
Vol 156 (229-219)	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Panneaux et plaques	P178
Vol 157 (229-218)	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Panneaux et plaques	P178
Vol 200 (226-213)	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Panneaux et plaques	P178
Vol 127 (219-219)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P186 Phase 1
Vol 154 (216-219)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P186 Phase 1
Vol 125 (224-219)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P186 Phase 1
Vol 155 (227-219)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P186 Phase 1
Vol 128 (232-219)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P186 Phase 1
Vol 134 (236-214)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P186 Phase 1
Vol 127 (219-219)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P186 Phase 2
Vol 154 (216-219)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P186 Phase 2
Vol 125 (224-219)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P186 Phase 2
Vol 155 (227-219)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P186 Phase 2
Vol 128 (232-219)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P186 Phase 2
Vol 134 (236-214)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P186 Phase 2
Vol 128 (232-219)	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Panneaux et plaques	P189
Vol 132 (232-215)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P195 Phase 1
Vol 153 (217-215)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P195 Phase 1
Vol 132 (232-215)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P197 Phase 1
Vol 153 (217-215)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P197 Phase 1
Vol 135 (244-213)	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Panneaux et plaques	P206
Vol 161 (245-213)	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Panneaux et plaques	P206

Vol 202 (245-214)	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Panneaux et plaques	P206
Vol 135 (244-213)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P207
Vol 147 (244-219)	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Panneaux et plaques	P270
Vol 164 (213-218)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P280
Vol 167 (200-219)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P283
Vol 168 (207-226)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P284
Vol 169 (205-228)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P285
Vol 170 (206-234)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P286
Vol 171 (205-234)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P287
Vol 175 (200-234)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P288
Vol 176 (201-234)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P289
Vol 118 (206-241)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P290
Vol 186 (201-226)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P291
Vol 182 (200-226)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P292
Vol 46 (159-218)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P293
Vol 68 (167-229)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P294
Vol 50 (165-219)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P295
Vol 111 (192-218)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P334 Phase 1
Vol 104 (185-218)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P334 Phase 1
Vol 165 (197-212)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P334 Phase 1
Vol 111 (192-218)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P334 Phase 2
Vol 104 (185-218)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P334 Phase 2
Vol 165 (197-212)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P334 Phase 2
Vol 164 (213-218)	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Panneaux et plaques	P344
Vol 163 (213-219)	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Panneaux et plaques	P344
Vol 129 (225-212)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P346 Phase 1
Vol 130 (231-212)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P346 Phase 1
Vol 201 (236-211)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P346 Phase 1
Vol 129 (225-212)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P346 Phase 3
Vol 130 (231-212)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P346 Phase 3
Vol 201 (236-211)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P346 Phase 3

Vol 49 (163-218)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P348
Vol 51 (165-218)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P348
Vol 52 (165-217)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P348

F-2 RÉSERVES / COMMENTAIRES

-L'ensemble des trémies , machineries d'ascenseurs et cabine nont pas été visitées lors de nos investigations, ces parties de locaux nécessitant la présence d'un ascensoriste.

-Des investigations approfondies concernant l'ensemble des installations électriques (câbles et équipements) n'ont pu être réalisées sans réception préalable d'un PV de consignation.

-Les gaines, coffres, murs, cheminées, plafonds et cloisons en place ont été visités ponctuellement ; le repérage peut être complété si besoin au cours des travaux de démolition ou après dépose des éléments empêchant leur visite complète.

- Commentaire n°6 : Les volumes ont été nommé selon le plan donné des locaux. Il n'a pas été tenu compte de la numérotation au dessus des portes.

G - SOMMAIRE DES GRILLES DE RÉSULTAT DE REPÉRAGE

- 1 - Parois verticales intérieures et enduits**
- 2 - Plafond et faux-plafonds**
- 3 - Revêtement de sol**
- 4 - Revêtement de mur**
- 5 - Conduits, canalisations et équipements**

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 1 (143-218)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	P2	Réalisation d'un prélèvement		00200 00027 3 n°2 - 1	P2 Phase 1	Peinture Effritable Blanc Toile Souple Fibreux Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 1 (143-218)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S1	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P2		00200 00027 3 n°2 - 1	P2 Phase 1	Peinture Effritable Blanc Toile Souple Fibreux Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 34 (140-218)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S74	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P2		00200 00027 3 n°2 - 1	P2 Phase 1	Peinture Effritable Blanc Toile Souple Fibreux Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 90 (138-219)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S80	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P2		00200 00027 3 n°2 - 1	P2 Phase 1	Peinture Effritable Blanc Toile Souple Fibreux Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 31 (135-218)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S84	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P2		00200 00027 3 n°2 - 1	P2 Phase 1	Peinture Effritable Blanc Toile Souple Fibreux Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 35 (132-217)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S86	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P2		00200 00027 3 n°2 - 1	P2 Phase 1	Peinture Effritable Blanc Toile Souple Fibreux Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 30 (131-218)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S87	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P2		00200 00027 3 n°2 - 1	P2 Phase 1	Peinture Effritable Blanc Toile Souple Fibreux Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 27 (123-218)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S88	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P2		00200 00027 3 n°2 - 1	P2 Phase 1	Peinture Effritable Blanc Toile Souple Fibreux Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 63 (148-218)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S101	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P2		00200 00027 3 n°2 - 1	P2 Phase 1	Peinture Effritable Blanc Toile Souple Fibreux Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 67 (145-218)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S120	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P2		00200 00027 3 n°2 - 1	P2 Phase 1	Peinture Effritable Blanc Toile Souple Fibreux Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 39 (144-212)	Cloisons légères ou préfabriquée s	Enduits plâtre	S125	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P2		00200 00027 3 n°2 - 1	P2 Phase 1	Peinture Effritable Blanc Toile Souple Fibreux Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 38 (140-212)	Cloisons légères ou préfabriquée s	Enduits plâtre	S126	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P2		00200 00027 3 n°2 - 1	P2 Phase 1	Peinture Effritable Blanc Toile Souple Fibreux Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 37 (136-212)	Cloisons légères ou préfabriquée s	Enduits plâtre	S127	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P2		00200 00027 3 n°2 - 1	P2 Phase 1	Peinture Effritable Blanc Toile Souple Fibreux Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 38 (140-212)	Cloisons légères ou préfabriquée s	Enduits plâtre	S128	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P2		00200 00027 3 n°2 - 1	P2 Phase 1	Peinture Effritable Blanc Toile Souple Fibreux Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 36 (132-212)	Cloisons légères ou préfabriquée s	Enduits plâtre	S129	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P2		00200 00027 3 n°2 - 1	P2 Phase 1	Peinture Effritable Blanc Toile Souple Fibreux Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Pré.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 40 (131-213)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S130	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P2		00200 00027 3 n°2 - 1	P2 Phase 1	Peinture Effritable Blanc Toile Souple Fibreux Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 29 (125-217)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S131	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P2		00200 00027 3 n°2 - 1	P2 Phase 1	Peinture Effritable Blanc Toile Souple Fibreux Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 28 (126-219)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S185	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P2		00200 00027 3 n°2 - 1	P2 Phase 1	Peinture Effritable Blanc Toile Souple Fibreux Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 1 (143-218) - Vol 34 (140-218) - Vol 90 (138-219) - Vol 31 (135-218) - Vol 35 (132-217) - Vol 30 (131-218) - Vol 27 (123-218) - Vol 63 (148-218) - Vol 67 (145-218) - Vol 39 (144-212) - Vol 38 (140-212) - Vol 37 (136-212) - Vol 36 (132-212) - Vol 40 (131-213) - Vol 29 (125-217) - Vol 28 (126-219)	Cloisons légères ou préfabriquée s	Enduits plâtre	S1 - S74 - S80 - S84 - S86 - S87 - S88 - S101 - S120 - S125 - S126 - S127 - S128 - S129 - S130 - S131 - S185	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P2		00200 00027 3 n°2 - 1	P2 Phase 1	Peinture Effritable Blanc Toile Souple Fibreux Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 1 (143-218)	Cloisons légères ou préfabriquée s	Enduits plâtre	P2	Réalisation d'un prélèvement		00200 00027 3 n°2 - 1	P2 Phase 3	Enduit Effritable Blanc Peinture Effritable Beige Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Pré.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 1 (143-218)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S1	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P2		00200 00027 3 n°2 - 1	P2 Phase 3	Enduit Effritable Blanc Peinture Effritable Beige Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 34 (140-218)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S74	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P2		00200 00027 3 n°2 - 1	P2 Phase 3	Enduit Effritable Blanc Peinture Effritable Beige Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 90 (138-219)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S80	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P2		00200 00027 3 n°2 - 1	P2 Phase 3	Enduit Effritable Blanc Peinture Effritable Beige Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Pré.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 31 (135-218)	Cloisons légères ou préfabriquée s	Enduits plâtre	S84	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P2		00200 00027 3 n°2 - 1	P2 Phase 3	Enduit Effritable Blanc Peinture Effritable Beige Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 35 (132-217)	Cloisons légères ou préfabriquée s	Enduits plâtre	S86	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P2		00200 00027 3 n°2 - 1	P2 Phase 3	Enduit Effritable Blanc Peinture Effritable Beige Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 30 (131-218)	Cloisons légères ou préfabriquée s	Enduits plâtre	S87	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P2		00200 00027 3 n°2 - 1	P2 Phase 3	Enduit Effritable Blanc Peinture Effritable Beige Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse



Amiante

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 27 (123-218)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S88	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P2		00200 00027 3 n°2 - 1	P2 Phase 3	Enduit Effritable Blanc Peinture Effritable Beige Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 63 (148-218)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S101	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P2		00200 00027 3 n°2 - 1	P2 Phase 3	Enduit Effritable Blanc Peinture Effritable Beige Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 67 (145-218)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S120	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P2		00200 00027 3 n°2 - 1	P2 Phase 3	Enduit Effritable Blanc Peinture Effritable Beige Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Pré.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 39 (144-212)	Cloisons légères ou préfabriquée s	Enduits plâtre	S125	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P2		00200 00027 3 n°2 - 1	P2 Phase 3	Enduit Effritable Blanc Peinture Effritable Beige Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 38 (140-212)	Cloisons légères ou préfabriquée s	Enduits plâtre	S126	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P2		00200 00027 3 n°2 - 1	P2 Phase 3	Enduit Effritable Blanc Peinture Effritable Beige Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 37 (136-212)	Cloisons légères ou préfabriquée s	Enduits plâtre	S127	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P2		00200 00027 3 n°2 - 1	P2 Phase 3	Enduit Effritable Blanc Peinture Effritable Beige Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Pré.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 38 (140-212)	Cloisons légères ou préfabriquée s	Enduits plâtre	S128	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P2		00200 00027 3 n°2 - 1	P2 Phase 3	Enduit Effritable Blanc Peinture Effritable Beige Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 36 (132-212)	Cloisons légères ou préfabriquée s	Enduits plâtre	S129	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P2		00200 00027 3 n°2 - 1	P2 Phase 3	Enduit Effritable Blanc Peinture Effritable Beige Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 40 (131-213)	Cloisons légères ou préfabriquée s	Enduits plâtre	S130	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P2		00200 00027 3 n°2 - 1	P2 Phase 3	Enduit Effritable Blanc Peinture Effritable Beige Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse



GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Pré.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 29 (125-217)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S131	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P2		00200 00027 3 n°2 - 1	P2 Phase 3	Enduit Effritable Blanc Peinture Effritable Beige Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 28 (126-219)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S185	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P2		00200 00027 3 n°2 - 1	P2 Phase 3	Enduit Effritable Blanc Peinture Effritable Beige Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 1	Cloisons	Enduits plâtre	S1 -	Sondage et		00200	P2	Enduit	Négatif	Négatif
	(143-218) - Vol	légères ou		S74 -	extension de		00027	Phase	Effritable		sur
	34 (140-218) -	préfabriquée		S80 -	la ZPSO du		3 n°2 -	3	Blanc		analyse
	Vol 90	s		S84 -	prélèvement		1		Peinture		
	(138-219) - Vol			S86 -	P2				Effritable		
	31 (135-218) -			S87 -					Beige		
	Vol 35			S88 -					Plâtre		
	(132-217) - Vol			S101 -					Effritable		
	30 (131-218) -			S120 -					Blanc		
	Vol 27			S125 -							
	(123-218) - Vol			S126 -							
	63 (148-218) -			S127 -							
	Vol 67			S128 -							
	(145-218) - Vol			S129 -							
	39 (144-212) -			S130 -							
	Vol 38			S131 -							
	(140-212) - Vol			S185							
	37 (136-212) -										
	Vol 36										
	(132-212) - Vol										
	40 (131-213) -										
	Vol 29										
	(125-217) - Vol										
	28 (126-219)										
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 1 (143-218)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P3	Réalisation d'un prélèvement		00200 00027 3 n°3 - 1	P3 Phase 1	Peinture Effritable Blanc Toile Souple Fibreux Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 1 (143-218)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S2	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P3		00200 00027 3 n°3 - 1	P3 Phase 1	Peinture Effritable Blanc Toile Souple Fibreux Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 34 (140-218)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P3	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P3		00200 00027 3 n°3 - 1	P3 Phase 1	Peinture Effritable Blanc Toile Souple Fibreux Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 34 (140-218)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S75	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P3		00200 00027 3 n°3 - 1	P3 Phase 1	Peinture Effritable Blanc Toile Souple Fibreux Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 31 (135-218)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S85	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P3		00200 00027 3 n°3 - 1	P3 Phase 1	Peinture Effritable Blanc Toile Souple Fibreux Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 27 (123-218)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S97	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P3		00200 00027 3 n°3 - 1	P3 Phase 1	Peinture Effritable Blanc Toile Souple Fibreux Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 63 (148-218)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S102	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P3		00200 00027 3 n°3 - 1	P3 Phase 1	Peinture Effritable Blanc Toile Souple Fibreux Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 34 (140-218)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S186	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P3		00200 00027 3 n°3 - 1	P3 Phase 1	Peinture Effritable Blanc Toile Souple Fibreux Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 30 (131-218)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S187	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P3		00200 00027 3 n°3 - 1	P3 Phase 1	Peinture Effritable Blanc Toile Souple Fibreux Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 27 (123-218)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S188	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P3		00200 00027 3 n°3 - 1	P3 Phase 1	Peinture Effritable Blanc Toile Souple Fibreux Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 38 (140-212)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S132	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P3		00200 00027 3 n°3 - 1	P3 Phase 1	Peinture Effritable Blanc Toile Souple Fibreux Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 37 (136-212)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S133	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P3		00200 00027 3 n°3 - 1	P3 Phase 1	Peinture Effritable Blanc Toile Souple Fibreux Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 36 (132-212)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S134	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P3		00200 00027 3 n°3 - 1	P3 Phase 1	Peinture Effritable Blanc Toile Souple Fibreux Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 1 (143-218) - Vol 34 (140-218) - Vol 31 (135-218) - Vol 27 (123-218) - Vol 63 (148-218) - Vol 30 (131-218) - Vol 38 (140-212) - Vol 37 (136-212) - Vol 36 (132-212)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S2 - P3 - S75 - S85 - S97 - S102 - S186 - S187 - S188 - S132 - S133 - S134	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P3		00200 00027 3 n°3 - 1	P3 Phase 1	Peinture Effritable Blanc Toile Souple Fibreux Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 1 (143-218)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P3	Réalisation d'un prélèvement		00200 00027 3 n°3 - 1	P3 Phase 3	Enduit Effritable Blanc Peinture Effritable Multicolore Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Pré.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 1 (143-218)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S2	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P3		00200 00027 3 n°3 - 1	P3 Phase 3	Enduit Effritable Blanc Peinture Effritable Multicolore Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 34 (140-218)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P3	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P3		00200 00027 3 n°3 - 1	P3 Phase 3	Enduit Effritable Blanc Peinture Effritable Multicolore Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 34 (140-218)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S75	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P3		00200 00027 3 n°3 - 1	P3 Phase 3	Enduit Effritable Blanc Peinture Effritable Multicolore Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse



Amiante

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCAs POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Pré.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 31 (135-218)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S85	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P3		00200 00027 3 n°3 - 1	P3 Phase 3	Enduit Effritable Blanc Peinture Effritable Multicolore Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 27 (123-218)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S97	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P3		00200 00027 3 n°3 - 1	P3 Phase 3	Enduit Effritable Blanc Peinture Effritable Multicolore Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 63 (148-218)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S102	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P3		00200 00027 3 n°3 - 1	P3 Phase 3	Enduit Effritable Blanc Peinture Effritable Multicolore Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Pré.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 34 (140-218)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S186	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P3		00200 00027 3 n°3 - 1	P3 Phase 3	Enduit Effritable Blanc Peinture Effritable Multicolore Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 30 (131-218)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S187	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P3		00200 00027 3 n°3 - 1	P3 Phase 3	Enduit Effritable Blanc Peinture Effritable Multicolore Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 27 (123-218)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S188	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P3		00200 00027 3 n°3 - 1	P3 Phase 3	Enduit Effritable Blanc Peinture Effritable Multicolore Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Pré.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 38 (140-212)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S132	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P3		00200 00027 3 n°3 - 1	P3 Phase 3	Enduit Effritable Blanc Peinture Effritable Multicolore Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 37 (136-212)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S133	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P3		00200 00027 3 n°3 - 1	P3 Phase 3	Enduit Effritable Blanc Peinture Effritable Multicolore Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 36 (132-212)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S134	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P3		00200 00027 3 n°3 - 1	P3 Phase 3	Enduit Effritable Blanc Peinture Effritable Multicolore Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Pré.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 1 (143-218) - Vol 34 (140-218) - Vol 31 (135-218) - Vol 27 (123-218) - Vol 63 (148-218) - Vol 30 (131-218) - Vol 38 (140-212) - Vol 37 (136-212) - Vol 36 (132-212)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S2 - P3 - S75 - S85 - S97 - S102 - S186 - S187 - S188 - S132 - S133 - S134	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P3		00200 00027 3 n°3 - 1	P3 Phase 3	Enduit Effritable Blanc Peinture Effritable Multicolore Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 1 (143-218)	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux en bois	S4	Réalisation d'un sondage		S4 - 1				Materia u ne conten ant pas d'amia nte par nature
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 34 (140-218)	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux en bois	S4	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S4		S4 - 1				Materia u ne conten ant pas d'amia nte par nature
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 90 (138-219)	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux en bois	S4	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S4		S4 - 1				Materia u ne conten ant pas d'amia nte par nature



Amiante

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 32 (137-219)	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux en bois	S4	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S4		S4 - 1				Materia u ne conten ant pas d'amia nte par nature
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 31 (135-218)	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux en bois	S4	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S4		S4 - 1				Materia u ne conten ant pas d'amia nte par nature
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 27 (123-218)	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux en bois	S4	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S4		S4 - 1				Materia u ne conten ant pas d'amia nte par nature
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 30 (131-218)	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux en bois	S4	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S4		S4 - 1				Materia u ne conten ant pas d'amia nte par nature
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 63 (148-218)	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux en bois	S4	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S4		S4 - 1				Materia u ne conten ant pas d'amia nte par nature



Amiante

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 66 (146-219)	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux en bois	S4	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S4		S4 - 1				Materia u ne conten ant pas d'amia nte par nature
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 64 (145-219)	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux en bois	S4	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S4		S4 - 1				Materia u ne conten ant pas d'amia nte par nature
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 65 (145-217)	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux en bois	S4	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S4		S4 - 1				Materia u ne conten ant pas d'amia nte par nature
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 67 (145-218)	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux en bois	S4	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S4		S4 - 1				Materia u ne conten ant pas d'amia nte par nature
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 39 (144-212)	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux en bois	S4	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S4		S4 - 1				Materia u ne conten ant pas d'amia nte par nature



Amiante

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 36 (132-212)	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux en bois	S4	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S4		S4 - 1				Materia u ne conten ant pas d'amia nte par nature
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 2 (130-239)	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	P6	Réalisation d'un prélèvement		00200 00027 3 n°6 - 1	P6	Peinture Effritable Beige Enduit Effritable Blanc Carton Souple Fibreux Marron Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 2 (130-239)	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	S5	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P6		00200 00027 3 n°6 - 1	P6	Peinture Effritable Beige Enduit Effritable Blanc Carton Souple Fibreux Marron Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse



Amiante

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 7 (129-234)	Cloisons légères ou préfabriquée s	Panneaux de cloisons	S16	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P6		00200 00027 3 n°6 - 1	P6	Peinture Effritable Beige Enduit Effritable Blanc Carton Souple Fibreux Marron Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 9 (129-229)	Cloisons légères ou préfabriquée s	Panneaux de cloisons	S17	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P6		00200 00027 3 n°6 - 1	P6	Peinture Effritable Beige Enduit Effritable Blanc Carton Souple Fibreux Marron Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse



Amiante

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 11 (130-224)	Cloisons légères ou préfabriquée s	Panneaux de cloisons	S18	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P6		00200 00027 3 n°6 - 1	P6	Peinture Effritable Beige Enduit Effritable Blanc Carton Souple Fibreux Marron Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 13 (130-221)	Cloisons légères ou préfabriquée s	Panneaux de cloisons	S19	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P6		00200 00027 3 n°6 - 1	P6	Peinture Effritable Beige Enduit Effritable Blanc Carton Souple Fibreux Marron Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 13 (130-221)	Cloisons légères ou préfabriquée s	Panneaux de cloisons	S69	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P6		00200 00027 3 n°6 - 1	P6	Peinture Effritable Beige Enduit Effritable Blanc Carton Souple Fibreux Marron Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 2 (130-239) - Vol 7 (129-234) - Vol 9 (129-229) - Vol 11 (130-224) - Vol 13 (130-221)	Cloisons légères ou préfabriquée s	Panneaux de cloisons	S5 - S16 - S17 - S18 - S19 - S69	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P6		00200 00027 3 n°6 - 1	P6	Peinture Effritable Beige Enduit Effritable Blanc Carton Souple Fibreux Marron Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 2 (130-239)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P9	Réalisation d'un prélèvement		00200 00027 3 n°9 - 1	P9 Phase 1	Peinture Effritable Blanc Rose Toile Souple Fibreux Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 2 (130-239)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S6	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P9		00200 00027 3 n°9 - 1	P9 Phase 1	Peinture Effritable Blanc Rose Toile Souple Fibreux Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 7 (129-234)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S28	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P9		00200 00027 3 n°9 - 1	P9 Phase 1	Peinture Effritable Blanc Rose Toile Souple Fibreux Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 9 (129-229)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S29	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P9		00200 00027 3 n°9 - 1	P9 Phase 1	Peinture Effritable Blanc Rose Toile Souple Fibreux Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 11 (130-224)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S30	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P9		00200 00027 3 n°9 - 1	P9 Phase 1	Peinture Effritable Blanc Rose Toile Souple Fibreux Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 13 (130-221)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S31	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P9		00200 00027 3 n°9 - 1	P9 Phase 1	Peinture Effritable Blanc Rose Toile Souple Fibreux Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 2 (130-239) - Vol 7 (129-234) - Vol 9 (129-229) - Vol 11 (130-224) - Vol 13 (130-221)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S6 - S28 - S29 - S30 - S31	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P9		00200 00027 3 n°9 - 1	P9 Phase 1	Peinture Effritable Blanc Rose Toile Souple Fibreux Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 2 (130-239)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P9	Réalisation d'un prélèvement		00200 00027 3 n°9 - 1	P9 Phase 3	Peinture Effritable Beige Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 2 (130-239)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S6	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P9		00200 00027 3 n°9 - 1	P9 Phase 3	Peinture Effritable Beige Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 7 (129-234)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S28	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P9		00200 00027 3 n°9 - 1	P9 Phase 3	Peinture Effritable Beige Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 9 (129-229)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S29	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P9		00200 00027 3 n°9 - 1	P9 Phase 3	Peinture Effritable Beige Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Pré.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 11 (130-224)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S30	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P9		00200 00027 3 n°9 - 1	P9 Phase 3	Peinture Effritable Beige Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 13 (130-221)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S31	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P9		00200 00027 3 n°9 - 1	P9 Phase 3	Peinture Effritable Beige Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 2 (130-239) - Vol 7 (129-234) - Vol 9 (129-229) - Vol 11 (130-224) - Vol 13 (130-221)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S6 - S28 - S29 - S30 - S31	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P9		00200 00027 3 n°9 - 1	P9 Phase 3	Peinture Effritable Beige Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 2 (130-239)	Murs et cloisons	Panneaux de cloisons	P10	Réalisation d'un prélèvement		00200 00027 3 n°10 - 1	P10 Phase 1	Peinture Effritable Beige Enduit Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 2 (130-239)	Murs et cloisons	Panneaux de cloisons	P10	Réalisation d'un prélèvement		00200 00027 3 n°10 - 1	P10 Phase 3	Papier Souple Fibreux Beige Plâtre Effritable Fibreux Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 3 (129-238)	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux en pvc	S7	Réalisation d'un sondage		S7 - 1				Materia u ne conten ant pas d'amia nte par nature
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 3 (129-238)	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux en pvc	S7	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S7		S7 - 1				Materia u ne conten ant pas d'amia nte par nature
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 8 (129-236)	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux en pvc	S7	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S7		S7 - 1				Materia u ne conten ant pas d'amia nte par nature
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 10 (129-227)	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux en pvc	S7	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S7		S7 - 1				Materia u ne conten ant pas d'amia nte par nature
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 12 (129-226)	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux en pvc	S7	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S7		S7 - 1				Materia u ne conten ant pas d'amia nte par nature



Amiante

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 15 (125-238)	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux en pvc	S7	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S7		S7 - 1				Materia u ne conten ant pas d'amia nte par nature
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 17 (125-236)	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux en pvc	S7	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S7		S7 - 1				Materia u ne conten ant pas d'amia nte par nature
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 19 (125-227)	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux en pvc	S7	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S7		S7 - 1				Materia u ne conten ant pas d'amia nte par nature
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 21 (125-226)	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux en pvc	S7	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S7		S7 - 1				Materia u ne conten ant pas d'amia nte par nature



Amiante

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Pré.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 2 (130-239)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P12	Réalisation d'un prélèvement	Bas du mur	00200 00027 3 n°12 - 1	P12	Peinture Effritable Beige Blanc Enduit Effritable Blanc Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 2 (130-239)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S10	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P12	Bas du mur	00200 00027 3 n°12 - 1	P12	Peinture Effritable Beige Blanc Enduit Effritable Blanc Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 7 (129-234)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S35	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P12	Bas du mur	00200 00027 3 n°12 - 1	P12	Peinture Effritable Beige Blanc Enduit Effritable Blanc Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 9 (129-229)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S36	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P12	Bas du mur	00200 00027 3 n°12 - 1	P12	Peinture Effritable Beige Blanc Enduit Effritable Blanc Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 11 (130-224)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S37	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P12	Bas du mur	00200 00027 3 n°12 - 1	P12	Peinture Effritable Beige Blanc Enduit Effritable Blanc Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 13 (130-221)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S38	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P12	Bas du mur	00200 00027 3 n°12 - 1	P12	Peinture Effritable Beige Blanc Enduit Effritable Blanc Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 2 (130-239) - Vol 7 (129-234) - Vol 9 (129-229) - Vol 11 (130-224) - Vol 13 (130-221)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S10 - S35 - S36 - S37 - S38	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P12	Bas du mur	00200 00027 3 n°12 - 1	P12	Peinture Effritable Beige Blanc Enduit Effritable Blanc Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 4 (128-237)	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	P14	Réalisation d'un prélèvement		00200 00027 3 n°14 - 1	P14	Carton Souple Fibreux Marron Plâtre Effritable Fibreux Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 4 (128-237)	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	S12	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P14		00200 00027 3 n°14 - 1	P14	Carton Souple Fibreux Marron Plâtre Effritable Fibreux Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 25 (126-227)	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	S40	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P14		00200 00027 3 n°14 - 1	P14	Carton Souple Fibreux Marron Plâtre Effritable Fibreux Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 24 (126-237)	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	S41	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P14		00200 00027 3 n°14 - 1	P14	Carton Souple Fibreux Marron Plâtre Effritable Fibreux Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 22 (128-227)	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	S42	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P14		00200 00027 3 n°14 - 1	P14	Carton Souple Fibreux Marron Plâtre Effritable Fibreux Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 4 (128-237) - Vol 25 (126-227) - Vol 24 (126-237) - Vol 22 (128-227)	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	S12 - S40 - S41 - S42	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P14		00200 00027 3 n°14 - 1	P14	Carton Souple Fibreux Marron Plâtre Effritable Fibreux Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 5 (127-231)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P17	Réalisation d'un prélèvement		00200 00027 3 n°17 - 1	P17	Peinture Effritable Multicolore Enduit Effritable Blanc Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse



Amiante

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 5 (127-231)	Cloisons légères ou préfabriquée s	Panneaux de cloisons	P18	Réalisation d'un prélèvement		00200 00027 3 n°18 - 1	P18	Peinture Effritable Blanc Papier Souple Fibreux Beige Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 5 (127-231)	Cloisons légères ou préfabriquée s	Panneaux de cloisons	S13	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P18		00200 00027 3 n°18 - 1	P18	Peinture Effritable Blanc Papier Souple Fibreux Beige Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 6 (124-221)	Cloisons légères ou préfabriquée s	Panneaux de cloisons	P20	Réalisation d'un prélèvement		00200 00027 3 n°20 - 1	P20	Peinture Effritable Beige Papier Souple Fibreux Beige Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Pré.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 6 (124-221)	Cloisons légères ou préfabriquée s	Panneaux de cloisons	S14	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P20		00200 00027 3 n°20 - 1	P20	Peinture Effritable Beige Papier Souple Fibreux Beige Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 14 (124-239)	Cloisons légères ou préfabriquée s	Panneaux de cloisons	S46	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P20		00200 00027 3 n°20 - 1	P20	Peinture Effritable Beige Papier Souple Fibreux Beige Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 16 (124-234)	Cloisons légères ou préfabriquée s	Panneaux de cloisons	S47	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P20		00200 00027 3 n°20 - 1	P20	Peinture Effritable Beige Papier Souple Fibreux Beige Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse



Amiante

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 18 (124-229)	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	S48	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P20		00200 00027 3 n°20 - 1	P20	Peinture Effritable Beige Papier Souple Fibreux Beige Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 20 (124-224)	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	S49	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P20		00200 00027 3 n°20 - 1	P20	Peinture Effritable Beige Papier Souple Fibreux Beige Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 6 (124-221)	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	S72	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P20		00200 00027 3 n°20 - 1	P20	Peinture Effritable Beige Papier Souple Fibreux Beige Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse



Amiante

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Pré.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 6 (124-221) - Vol 14 (124-239) - Vol 16 (124-234) - Vol 18 (124-229) - Vol 20 (124-224)	Cloisons légères ou préfabriquée s	Panneaux de cloisons	S14 - S46 - S47 - S48 - S49 - S72	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P20		00200 00027 3 n°20 - 1	P20	Peinture Effritable Beige Papier Souple Fibreux Beige Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 6 (124-221)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P23	Réalisation d'un prélèvement			P23	Peinture Effritable Beige Gris Enduit Effritable Blanc Plâtre Effritable Beige	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 6 (124-221)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S70	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P23			P23	Peinture Effritable Beige Gris Enduit Effritable Blanc Plâtre Effritable Beige	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Pré.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 13 (130-221)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S71	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P23			P23	Peinture Effritable Beige Gris Enduit Effritable Blanc Plâtre Effritable Beige	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 6 (124-221) - Vol 13 (130-221)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S70 - S71	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P23			P23	Peinture Effritable Beige Gris Enduit Effritable Blanc Plâtre Effritable Beige	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 6 (124-221)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P24	Réalisation d'un prélèvement	Bas du mur	00200 00027 3 n°24 - 1	P24	Peinture Effritable Gris Beige Enduit Effritable Blanc Enduit Effritable Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 14 (124-239)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S54	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P24	Bas du mur	00200 00027 3 n°24 - 1	P24	Peinture Effritable Gris Beige Enduit Effritable Blanc Enduit Effritable Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 18 (124-229)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S55	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P24	Bas du mur	00200 00027 3 n°24 - 1	P24	Peinture Effritable Gris Beige Enduit Effritable Blanc Enduit Effritable Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 20 (124-224)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S56	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P24	Bas du mur	00200 00027 3 n°24 - 1	P24	Peinture Effritable Gris Beige Enduit Effritable Blanc Enduit Effritable Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Pré.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 16 (124-234)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S57	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P24	Bas du mur	00200 00027 3 n°24 - 1	P24	Peinture Effritable Gris Beige Enduit Effritable Blanc Enduit Effritable Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 14 (124-239) - Vol 18 (124-229) - Vol 20 (124-224) - Vol 16 (124-234)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S54 - S55 - S56 - S57	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P24	Bas du mur	00200 00027 3 n°24 - 1	P24	Peinture Effritable Gris Beige Enduit Effritable Blanc Enduit Effritable Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 6 (124-221)	Gaines et coffre verticaux	Enduits plâtre	P25	Réalisation d'un prélèvement		00200 00027 3 n°25 - 1	P25	Peinture Effritable Beige Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 6 (124-221)	Gaines et coffre verticaux	Enduits plâtre	S15	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P25		00200 00027 3 n°25 - 1	P25	Peinture Effritable Beige Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Pré.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 13 (130-221)	Gaines et coffre verticaux	Enduits plâtre	S58	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P25		00200 00027 3 n°25 - 1	P25	Peinture Effritable Beige Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 6 (124-221) - Vol 13 (130-221)	Gaines et coffre verticaux	Enduits plâtre	S15 - S58	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P25		00200 00027 3 n°25 - 1	P25	Peinture Effritable Beige Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 14 (124-239)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P26	Réalisation d'un prélèvement		00200 00027 3 n°26 - 1	P26	Peinture Effritable Blanc Enduit Effritable Blanc Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 14 (124-239)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S39	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P26		00200 00027 3 n°26 - 1	P26	Peinture Effritable Blanc Enduit Effritable Blanc Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Pré.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 16 (124-234)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S62	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P26		00200 00027 3 n°26 - 1	P26	Peinture Effritable Blanc Enduit Effritable Blanc Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 18 (124-229)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S63	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P26		00200 00027 3 n°26 - 1	P26	Peinture Effritable Blanc Enduit Effritable Blanc Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 20 (124-224)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S64	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P26		00200 00027 3 n°26 - 1	P26	Peinture Effritable Blanc Enduit Effritable Blanc Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 14 (124-239) - Vol 16 (124-234) - Vol 18 (124-229) - Vol 20 (124-224)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S39 - S62 - S63 - S64	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P26		00200 00027 3 n°26 - 1	P26	Peinture Effritable Blanc Enduit Effritable Blanc Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 2 (130-239)	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux en bois	S73	Réalisation d'un sondage						Materia u ne conten ant pas d'amia nte par nature
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 2 (130-239)	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux en bois	S73	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S73						Materia u ne conten ant pas d'amia nte par nature
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 7 (129-234)	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux en bois	S73	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S73						Materia u ne conten ant pas d'amia nte par nature



Amiante

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 9 (129-229)	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux en bois	S73	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S73						Materia u ne conten ant pas d'amia nte par nature
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 11 (130-224)	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux en bois	S73	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S73						Materia u ne conten ant pas d'amia nte par nature
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 14 (124-239)	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux en bois	S73	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S73						Materia u ne conten ant pas d'amia nte par nature
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 16 (124-234)	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux en bois	S73	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S73						Materia u ne conten ant pas d'amia nte par nature
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 18 (124-229)	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux en bois	S73	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S73						Materia u ne conten ant pas d'amia nte par nature



Amiante

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Pré.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 20 (124-224)	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux en bois	S73	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S73						Materia u ne conten ant pas d'amia nte par nature
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 6 (124-221)	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux en bois	S73	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S73						Materia u ne conten ant pas d'amia nte par nature
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 32 (137-219)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P31	Réalisation d'un prélèvement		00200 00027 3 n°31 - 1	P31	Peinture Effritable Multicolore Toile Souple Fibreux Blanc Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 64 (145-219)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S111	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P31		00200 00027 3 n°31 - 1	P31	Peinture Effritable Multicolore Toile Souple Fibreux Blanc Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Pré.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 44 (153-219)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S665	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P31		00200 00027 3 n°31 - 1	P31	Peinture Effritable Multicolore Toile Souple Fibreux Blanc Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 64 (145-219) - Vol 44 (153-219)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S111 - S665	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P31		00200 00027 3 n°31 - 1	P31	Peinture Effritable Multicolore Toile Souple Fibreux Blanc Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 32 (137-219)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	P32	Réalisation d'un prélèvement		00200 00027 3 n°32 - 1	P32 Phase 1	Peinture Effritable Blanc Toile Souple Fibreux Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 32 (137-219)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S79	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P32		00200 00027 3 n°32 - 1	P32 Phase 1	Peinture Effritable Blanc Toile Souple Fibreux Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 33 (145-217)	Cloisons légères ou préfabriquée s	Enduits plâtre	S82	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P32		00200 00027 3 n°32 - 1	P32 Phase 1	Peinture Effritable Blanc Toile Souple Fibreux Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 64 (145-219)	Cloisons légères ou préfabriquée s	Enduits plâtre	S109	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P32		00200 00027 3 n°32 - 1	P32 Phase 1	Peinture Effritable Blanc Toile Souple Fibreux Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 65 (145-217)	Cloisons légères ou préfabriquée s	Enduits plâtre	S110	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P32		00200 00027 3 n°32 - 1	P32 Phase 1	Peinture Effritable Blanc Toile Souple Fibreux Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 44 (153-219)	Cloisons légères ou préfabriquée s	Enduits plâtre	S666	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P32		00200 00027 3 n°32 - 1	P32 Phase 1	Peinture Effritable Blanc Toile Souple Fibreux Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 43 (145-217 218)	Cloisons légères ou préfabriquée s	Enduits plâtre	S667	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P32		00200 00027 3 n°32 - 1	P32 Phase 1	Peinture Effritable Blanc Toile Souple Fibreux Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 49 (163-218)	Cloisons légères ou préfabriquée s	Enduits plâtre	S668	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P32		00200 00027 3 n°32 - 1	P32 Phase 1	Peinture Effritable Blanc Toile Souple Fibreux Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 51 (165-218)	Cloisons légères ou préfabriquée s	Enduits plâtre	S669	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P32		00200 00027 3 n°32 - 1	P32 Phase 1	Peinture Effritable Blanc Toile Souple Fibreux Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 52 (165-217)	Cloisons légères ou préfabriquée s	Enduits plâtre	S670	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P32		00200 00027 3 n°32 - 1	P32 Phase 1	Peinture Effritable Blanc Toile Souple Fibreux Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 50 (165-219)	Cloisons légères ou préfabriquée s	Enduits plâtre	S938	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P32		00200 00027 3 n°32 - 1	P32 Phase 1	Peinture Effritable Blanc Toile Souple Fibreux Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 32 (137-219) - Vol 33 (145-217) - Vol 64 (145-219) - Vol 65 (145-217) - Vol 44 (153-219) - Vol 43 (145-217 218) - Vol 49 (163-218) - Vol 51 (165-218) - Vol 52 (165-217) - Vol 50 (165-219)	Cloisons légères ou préfabriquée s	Enduits plâtre	S79 - S82 - S109 - S110 - S666 - S667 - S668 - S669 - S670 - S938	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P32		00200 00027 3 n°32 - 1	P32 Phase 1	Peinture Effritable Blanc Toile Souple Fibreux Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 32 (137-219)	Cloisons légères ou préfabriquée s	Enduits plâtre	P32	Réalisation d'un prélèvement		00200 00027 3 n°32 - 1	P32 Phase 3	Enduit Effritable Beige Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 32 (137-219)	Cloisons légères ou préfabriquée s	Enduits plâtre	S79	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P32		00200 00027 3 n°32 - 1	P32 Phase 3	Enduit Effritable Beige Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 33 (145-217)	Cloisons légères ou préfabriquée s	Enduits plâtre	S82	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P32		00200 00027 3 n°32 - 1	P32 Phase 3	Enduit Effritable Beige Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Pré.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 64 (145-219)	Cloisons légères ou préfabriquée s	Enduits plâtre	S109	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P32		00200 00027 3 n°32 - 1	P32 Phase 3	Enduit Effritable Beige Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 65 (145-217)	Cloisons légères ou préfabriquée s	Enduits plâtre	S110	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P32		00200 00027 3 n°32 - 1	P32 Phase 3	Enduit Effritable Beige Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 44 (153-219)	Cloisons légères ou préfabriquée s	Enduits plâtre	S666	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P32		00200 00027 3 n°32 - 1	P32 Phase 3	Enduit Effritable Beige Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 43 (145-217 218)	Cloisons légères ou préfabriquée s	Enduits plâtre	S667	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P32		00200 00027 3 n°32 - 1	P32 Phase 3	Enduit Effritable Beige Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 49 (163-218)	Cloisons légères ou préfabriquée s	Enduits plâtre	S668	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P32		00200 00027 3 n°32 - 1	P32 Phase 3	Enduit Effritable Beige Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 51 (165-218)	Cloisons légères ou préfabriquée s	Enduits plâtre	S669	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P32		00200 00027 3 n°32 - 1	P32 Phase 3	Enduit Effritable Beige Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 52 (165-217)	Cloisons légères ou préfabriquée s	Enduits plâtre	S670	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P32		00200 00027 3 n°32 - 1	P32 Phase 3	Enduit Effritable Beige Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 50 (165-219)	Cloisons légères ou préfabriquée s	Enduits plâtre	S938	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P32		00200 00027 3 n°32 - 1	P32 Phase 3	Enduit Effritable Beige Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 32 (137-219) - Vol 33 (145-217) - Vol 64 (145-219) - Vol 65 (145-217) - Vol 44 (153-219) - Vol 43 (145-217 218) - Vol 49 (163-218) - Vol 51 (165-218) - Vol 52 (165-217) - Vol 50 (165-219)	Cloisons légères ou préfabriquée s	Enduits plâtre	S79 - S82 - S109 - S110 - S666 - S667 - S668 - S669 - S670 - S938	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P32		00200 00027 3 n°32 - 1	P32 Phase 3	Enduit Effritable Beige Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Pré.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 33 (145-217)	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	P35	Réalisation d'un prélèvement		00200 00027 3 n°35 - 1	P35	Peinture Effritable Beige Papier Souple Fibreux Beige Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 30 (131-218)	Cloisons légères ou préfabriquées	Carreau de plâtre	P42	Réalisation d'un prélèvement		00200 00027 3 n°42 - 1	P42 Phase 1	Peinture Effritable Blanc Enduit Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 30 (131-218)	Cloisons légères ou préfabriquées	Carreau de plâtre	S189	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P42		00200 00027 3 n°42 - 1	P42 Phase 1	Peinture Effritable Blanc Enduit Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 30 (131-218)	Cloisons légères ou préfabriquées	Carreau de plâtre	P42	Réalisation d'un prélèvement		00200 00027 3 n°42 - 1	P42 Phase 3	Papier Souple Fibreux Blanc Plâtre Effritable Fibreux Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 30 (131-218)	Cloisons légères ou préfabriquées	Carreau de plâtre	S189	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P42		00200 00027 3 n°42 - 1	P42 Phase 3	Papier Souple Fibreux Blanc Plâtre Effritable Fibreux Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 30 (131-218)	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	P43	Réalisation d'un prélèvement		00200 00027 3 n°43 - 1	P43 Phase 1	Peinture Effritable Blanc Enduit Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 30 (131-218)	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	S90	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P43		00200 00027 3 n°43 - 1	P43 Phase 1	Peinture Effritable Blanc Enduit Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 30 (131-218)	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	S190	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P43		00200 00027 3 n°43 - 1	P43 Phase 1	Peinture Effritable Blanc Enduit Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 31 (135-218)	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	S93	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P43		00200 00027 3 n°43 - 1	P43 Phase 1	Peinture Effritable Blanc Enduit Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 30 (131-218) - Vol 31 (135-218)	Cloisons légères ou préfabriquée s	Panneaux de cloisons	S90 - S190 - S93	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P43		00200 00027 3 n°43 - 1	P43 Phase 1	Peinture Effritable Blanc Enduit Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 30 (131-218)	Cloisons légères ou préfabriquée s	Panneaux de cloisons	P43	Réalisation d'un prélèvement		00200 00027 3 n°43 - 1	P43 Phase 3	Papier Souple Fibreux Blanc Plâtre Effritable Fibreux Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 30 (131-218)	Cloisons légères ou préfabriquée s	Panneaux de cloisons	S90	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P43		00200 00027 3 n°43 - 1	P43 Phase 3	Papier Souple Fibreux Blanc Plâtre Effritable Fibreux Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 30 (131-218)	Cloisons légères ou préfabriquée s	Panneaux de cloisons	S190	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P43		00200 00027 3 n°43 - 1	P43 Phase 3	Papier Souple Fibreux Blanc Plâtre Effritable Fibreux Blanc	Négatif	Négatif sur analyse



Amiante

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Pré.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 31 (135-218)	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	S93	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P43		00200 00027 3 n°43 - 1	P43 Phase 3	Papier Souple Fibreux Blanc Plâtre Effritable Fibreux Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 30 (131-218) - Vol 31 (135-218)	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	S90 - S190 - S93	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P43		00200 00027 3 n°43 - 1	P43 Phase 3	Papier Souple Fibreux Blanc Plâtre Effritable Fibreux Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 28 (126-219)	Murs et cloisons	Briques	S95	Réalisation d'un sondage						Materia u ne conten ant pas d'amia nte par nature
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 28 (126-219)	Murs et cloisons	Briques	S95	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S95						Materia u ne conten ant pas d'amia nte par nature



Amiante

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 26 (127.217)	Cloisons légères ou préfabriquée s	Enduits plâtre	P48	Réalisation d'un prélèvement		00200 00027 3 n°48 - 1	P48	Peinture Effritable Blanc Orange Toile Souple Fibreux Blanc Enduit Effritable Blanc Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 26 (127.217)	Cloisons légères ou préfabriquée s	Enduits plâtre	S114	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P48		00200 00027 3 n°48 - 1	P48	Peinture Effritable Blanc Orange Toile Souple Fibreux Blanc Enduit Effritable Blanc Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse



Amiante

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 41 (123-213)	Cloisons légères ou préfabriquée s	Enduits plâtre	S149	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P48		00200 00027 3 n°48 - 1	P48	Peinture Effritable Blanc Orange Toile Souple Fibreux Blanc Enduit Effritable Blanc Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 26 (127.217)	Cloisons légères ou préfabriquée s	Enduits plâtre	S191	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P48		00200 00027 3 n°48 - 1	P48	Peinture Effritable Blanc Orange Toile Souple Fibreux Blanc Enduit Effritable Blanc Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 26 (127.217)	Cloisons légères ou préfabriquée s	Enduits plâtre	S192	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P48		00200 00027 3 n°48 - 1	P48	Peinture Effritable Blanc Orange Toile Souple Fibreux Blanc Enduit Effritable Blanc Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 26 (127.217)	Cloisons légères ou préfabriquée s	Enduits plâtre	S197	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P48		00200 00027 3 n°48 - 1	P48	Peinture Effritable Blanc Orange Toile Souple Fibreux Blanc Enduit Effritable Blanc Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 26 (127.217) - Vol 41 (123-213)	Cloisons légères ou préfabriquée s	Enduits plâtre	S114 - S149 - S191 - S192 - S197	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P48		00200 00027 3 n°48 - 1	P48	Peinture Effritable Blanc Orange Toile Souple Fibreux Blanc Enduit Effritable Blanc Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 26 (127.217)	Cloisons légères ou préfabriquée s	Panneaux de cloisons	P49	Réalisation d'un prélèvement		00200 00027 3 n°49 - 1	P49 Phase 1	Peinture Effritable Blanc Enduit Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 26 (127.217)	Cloisons légères ou préfabriquée s	Panneaux de cloisons	S115	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P49		00200 00027 3 n°49 - 1	P49 Phase 1	Peinture Effritable Blanc Enduit Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 41 (123-213)	Cloisons légères ou préfabriquée s	Panneaux de cloisons	S146	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P49		00200 00027 3 n°49 - 1	P49 Phase 1	Peinture Effritable Blanc Enduit Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 26 (127.217) - Vol 41 (123-213)	Cloisons légères ou préfabriquée s	Panneaux de cloisons	S115 - S146	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P49		00200 00027 3 n°49 - 1	P49 Phase 1	Peinture Effritable Blanc Enduit Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 26 (127.217)	Cloisons légères ou préfabriquée s	Panneaux de cloisons	P49	Réalisation d'un prélèvement		00200 00027 3 n°49 - 1	P49 Phase 3	Papier Souple Fibreux Blanc Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 26 (127.217)	Cloisons légères ou préfabriquée s	Panneaux de cloisons	S115	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P49		00200 00027 3 n°49 - 1	P49 Phase 3	Papier Souple Fibreux Blanc Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 41 (123-213)	Cloisons légères ou préfabriquée s	Panneaux de cloisons	S146	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P49		00200 00027 3 n°49 - 1	P49 Phase 3	Papier Souple Fibreux Blanc Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 26 (127.217) - Vol 41 (123-213)	Cloisons légères ou préfabriquée s	Panneaux de cloisons	S115 - S146	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P49		00200 00027 3 n°49 - 1	P49 Phase 3	Papier Souple Fibreux Blanc Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 26 (127.217)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P53	Réalisation d'un prélèvement		00200 00027 3 n°53 - 1	P53 Phase 1	Peinture Effritable Blanc Toile Souple Fibreux Blanc Enduit Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 41 (123-213)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S148	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P53		00200 00027 3 n°53 - 1	P53 Phase 1	Peinture Effritable Blanc Toile Souple Fibreux Blanc Enduit Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 26 (127.217)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P53	Réalisation d'un prélèvement		00200 00027 3 n°53 - 1	P53 Phase 4	Plâtre Effritable Fibreux Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 41 (123-213)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S148	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P53		00200 00027 3 n°53 - 1	P53 Phase 4	Plâtre Effritable Fibreux Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 91 (147-212)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	P58	Réalisation d'un prélèvement		00200 00027 3 n°58 - 1	P58	Peinture Effritable Blanc Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Pré.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 91 (147-212)	Cloisons légères ou préfabriquée s	Enduits plâtre	S150	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P58		00200 00027 3 n°58 - 1	P58	Peinture Effritable Blanc Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 55 (152-212)	Cloisons légères ou préfabriquée s	Enduits plâtre	S151	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P58		00200 00027 3 n°58 - 1	P58	Peinture Effritable Blanc Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 54 (150-212)	Cloisons légères ou préfabriquée s	Enduits plâtre	S152	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P58		00200 00027 3 n°58 - 1	P58	Peinture Effritable Blanc Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 62 (151-218)	Cloisons légères ou préfabriquée s	Enduits plâtre	S153	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P58		00200 00027 3 n°58 - 1	P58	Peinture Effritable Blanc Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 45 (156-218)	Cloisons légères ou préfabriquée s	Enduits plâtre	S154	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P58		00200 00027 3 n°58 - 1	P58	Peinture Effritable Blanc Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Pré.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 46 (159-218)	Cloisons légères ou préfabriquée s	Enduits plâtre	S155	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P58		00200 00027 3 n°58 - 1	P58	Peinture Effritable Blanc Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 47 (161-218)	Cloisons légères ou préfabriquée s	Enduits plâtre	S156	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P58		00200 00027 3 n°58 - 1	P58	Peinture Effritable Blanc Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 57 (167-213)	Cloisons légères ou préfabriquée s	Enduits plâtre	S157	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P58		00200 00027 3 n°58 - 1	P58	Peinture Effritable Blanc Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 58 (168-212)	Cloisons légères ou préfabriquée s	Enduits plâtre	S158	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P58		00200 00027 3 n°58 - 1	P58	Peinture Effritable Blanc Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 56 (157-212)	Cloisons légères ou préfabriquée s	Enduits plâtre	S172	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P58		00200 00027 3 n°58 - 1	P58	Peinture Effritable Blanc Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 54 (150-212)	Cloisons légères ou préfabriquée s	Enduits plâtre	S195	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P58		00200 00027 3 n°58 - 1	P58	Peinture Effritable Blanc Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 55 (152-212)	Cloisons légères ou préfabriquée s	Enduits plâtre	S926	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P58		00200 00027 3 n°58 - 1	P58	Peinture Effritable Blanc Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 61 (152-218)	Cloisons légères ou préfabriquée s	Enduits plâtre	S927	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P58		00200 00027 3 n°58 - 1	P58	Peinture Effritable Blanc Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 60 (154-219)	Cloisons légères ou préfabriquée s	Enduits plâtre	S927	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P58		00200 00027 3 n°58 - 1	P58	Peinture Effritable Blanc Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 48 (162-219)	Cloisons légères ou préfabriquée s	Enduits plâtre	S928	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P58		00200 00027 3 n°58 - 1	P58	Peinture Effritable Blanc Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 48 (162-219)	Cloisons légères ou préfabriquée s	Enduits plâtre	S929	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P58		00200 00027 3 n°58 - 1	P58	Peinture Effritable Blanc Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 56 (157-212)	Cloisons légères ou préfabriquée s	Enduits plâtre	S930	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P58		00200 00027 3 n°58 - 1	P58	Peinture Effritable Blanc Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 91 (147-212) - Vol 55 (152-212) - Vol 54 (150-212) - Vol 62 (151-218) - Vol 45 (156-218) - Vol 46 (159-218) - Vol 47 (161-218) - Vol 57 (167-213) - Vol 58 (168-212) - Vol 56 (157-212) - Vol 61 (152-218) - Vol 60 (154-219) - Vol 48 (162-219)	Cloisons légères ou préfabriquée s	Enduits plâtre	S150 - S151 - S152 - S153 - S154 - S155 - S156 - S157 - S158 - S172 - S195 - S926 - S927 - S928 - S929 - S930	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P58		00200 00027 3 n°58 - 1	P58	Peinture Effritable Blanc Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCAs POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Pré.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 91 (147-212)	Murs et cloisons	Enduits ciment	P59	Réalisation d'un prélèvement		00200 00027 3 n°59 - 1	P59	Peinture Effritable Multicolore Enduit Effritable Blanc Ciment Effritable Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 54 (150-212)	Murs et cloisons	Enduits ciment	S159	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P59		00200 00027 3 n°59 - 1	P59	Peinture Effritable Multicolore Enduit Effritable Blanc Ciment Effritable Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 55 (152-212)	Murs et cloisons	Enduits ciment	S160	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P59		00200 00027 3 n°59 - 1	P59	Peinture Effritable Multicolore Enduit Effritable Blanc Ciment Effritable Gris	Négatif	Négatif sur analyse



Amiante

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Pré.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 56 (157-212)	Murs et cloisons	Enduits ciment	S161	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P59		00200 00027 3 n°59 - 1	P59	Peinture Effritable Multicolore Enduit Effritable Blanc Ciment Effritable Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 58 (168-212)	Murs et cloisons	Enduits ciment	S162	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P59		00200 00027 3 n°59 - 1	P59	Peinture Effritable Multicolore Enduit Effritable Blanc Ciment Effritable Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 56 (157-212)	Murs et cloisons	Enduits ciment	S173	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P59		00200 00027 3 n°59 - 1	P59	Peinture Effritable Multicolore Enduit Effritable Blanc Ciment Effritable Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Pré.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 39 (144-212)	Murs et cloisons	Enduits ciment	S193	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P59		00200 00027 3 n°59 - 1	P59	Peinture Effritable Multicolore Enduit Effritable Blanc Ciment Effritable Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 54 (150-212) - Vol 55 (152-212) - Vol 56 (157-212) - Vol 58 (168-212) - Vol 39 (144-212)	Murs et cloisons	Enduits ciment	S159 - S160 - S161 - S162 - S173 - S193	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P59		00200 00027 3 n°59 - 1	P59	Peinture Effritable Multicolore Enduit Effritable Blanc Ciment Effritable Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 56 (157-212)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits ciment	P66	Réalisation d'un prélèvement		00200 00027 3 n°66 - 1	P66	Peinture Effritable Beige Enduit Effritable Blanc Ciment Effritable Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 56 (157-212)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits ciment	S178	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P66		00200 00027 3 n°66 - 1	P66	Peinture Effritable Beige Enduit Effritable Blanc Ciment Effritable Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 92 (165-215)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	P72	Réalisation d'un prélèvement		00200 00027 3 n°72 - 1	P72	Peinture Effritable Blanc Beige Toile Souple Fibreux Blanc Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 92 (165-215)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S184	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P72		00200 00027 3 n°72 - 1	P72	Peinture Effritable Blanc Beige Toile Souple Fibreux Blanc Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse



Amiante

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 92 (165-215)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S196	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P72		00200 00027 3 n°72 - 1	P72	Peinture Effritable Blanc Beige Toile Souple Fibreux Blanc Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 92 (165-215)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S184 - S196	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P72		00200 00027 3 n°72 - 1	P72	Peinture Effritable Blanc Beige Toile Souple Fibreux Blanc Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 74 (164-236)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	P78	Réalisation d'un prélèvement		00200 00027 3 n°78 - 1	P78	Peinture Effritable Blanc Jaune Enduit Effritable Beige Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse



Amiante

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCAs POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 74 (164-236)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S347	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P78		00200 00027 3 n°78 - 1	P78	Peinture Effritable Blanc Jaune Enduit Effritable Beige Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 75 (164-235)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S348	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P78		00200 00027 3 n°78 - 1	P78	Peinture Effritable Blanc Jaune Enduit Effritable Beige Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 73 (164-237)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S349	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P78		00200 00027 3 n°78 - 1	P78	Peinture Effritable Blanc Jaune Enduit Effritable Beige Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse



Amiante

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCAs POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 72 (164-238)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S350	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P78		00200 00027 3 n°78 - 1	P78	Peinture Effritable Blanc Jaune Enduit Effritable Beige Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 76 (163-230)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S350	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P78		00200 00027 3 n°78 - 1	P78	Peinture Effritable Blanc Jaune Enduit Effritable Beige Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 77 (164-227)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S351	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P78		00200 00027 3 n°78 - 1	P78	Peinture Effritable Blanc Jaune Enduit Effritable Beige Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse



Amiante

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCAs POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Pré.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 78 (164-226)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S352	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P78		00200 00027 3 n°78 - 1	P78	Peinture Effritable Blanc Jaune Enduit Effritable Beige Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 79 (164-225)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S353	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P78		00200 00027 3 n°78 - 1	P78	Peinture Effritable Blanc Jaune Enduit Effritable Beige Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 80 (164-224)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S354	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P78		00200 00027 3 n°78 - 1	P78	Peinture Effritable Blanc Jaune Enduit Effritable Beige Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 74 (164-236) - Vol 75 (164-235) - Vol 73 (164-237) - Vol 72 (164-238) - Vol 76 (163-230) - Vol 77 (164-227) - Vol 78 (164-226) - Vol 79 (164-225) - Vol 80 (164-224)	Cloisons légères ou préfabriquée s	Enduits plâtre	S347 - S348 - S349 - S350 - S351 - S352 - S353 - S354	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P78		00200 00027 3 n°78 - 1	P78	Peinture Effritable Blanc Jaune Enduit Effritable Beige Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 70 (162-233)	Cloisons légères ou préfabriquée s	Enduits plâtre	P81	Réalisation d'un prélèvement		00200 00027 3 n°81 - 1	P81	Peinture Effritable Multicolore Enduit Effritable Blanc Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 70 (162-233)	Cloisons légères ou préfabriquée s	Enduits plâtre	S365	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P81		00200 00027 3 n°81 - 1	P81	Peinture Effritable Multicolore Enduit Effritable Blanc Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse



Amiante

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 69 (162-239)	Cloisons légères ou préfabriquée s	Enduits plâtre	S366	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P81		00200 00027 3 n°81 - 1	P81	Peinture Effritable Multicolore Enduit Effritable Blanc Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 70 (162-233)	Cloisons légères ou préfabriquée s	Enduits plâtre	S367	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P81		00200 00027 3 n°81 - 1	P81	Peinture Effritable Multicolore Enduit Effritable Blanc Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 71 (162-228)	Cloisons légères ou préfabriquée s	Enduits plâtre	S368	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P81		00200 00027 3 n°81 - 1	P81	Peinture Effritable Multicolore Enduit Effritable Blanc Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 81 (162-223)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S367	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P81		00200 00027 3 n°81 - 1	P81	Peinture Effritable Multicolore Enduit Effritable Blanc Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 70 (162-233) - Vol 69 (162-239) - Vol 71 (162-228) - Vol 81 (162-223)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S365 - S366 - S367 - S368	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P81		00200 00027 3 n°81 - 1	P81	Peinture Effritable Multicolore Enduit Effritable Blanc Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 70 (162-233)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P82	Réalisation d'un prélèvement		00200 00027 3 n°82 - 1	P82 Phase 1	Peinture Effritable Multicolore Enduit Effritable Beige Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse



Amiante

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Pré.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 70 (162-233)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S368	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P82		00200 00027 3 n°82 - 1	P82 Phase 1	Peinture Effritable Multicolore Enduit Effritable Beige Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 69 (162-239)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S369	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P82		00200 00027 3 n°82 - 1	P82 Phase 1	Peinture Effritable Multicolore Enduit Effritable Beige Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 71 (162-228)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S370	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P82		00200 00027 3 n°82 - 1	P82 Phase 1	Peinture Effritable Multicolore Enduit Effritable Beige Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 81 (162-223)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S371	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P82		00200 00027 3 n°82 - 1	P82 Phase 1	Peinture Effritable Multicolore Enduit Effritable Beige Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 70 (162-233) - Vol 69 (162-239) - Vol 71 (162-228) - Vol 81 (162-223)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S368 - S369 - S370 - S371	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P82		00200 00027 3 n°82 - 1	P82 Phase 1	Peinture Effritable Multicolore Enduit Effritable Beige Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 70 (162-233)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P82	Réalisation d'un prélèvement		00200 00027 3 n°82 - 1	P82 Phase 4	Matériau Dur Vert Matériau Effritable Beige	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 70 (162-233)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S368	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P82		00200 00027 3 n°82 - 1	P82 Phase 4	Matériau Dur Vert Matériau Effritable Beige	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 69 (162-239)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S369	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P82		00200 00027 3 n°82 - 1	P82 Phase 4	Matériau Dur Vert Matériau Effritable Beige	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Pré.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 71 (162-228)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S370	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P82		00200 00027 3 n°82 - 1	P82 Phase 4	Matériau Dur Vert Matériau Effritable Beige	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 81 (162-223)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S371	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P82		00200 00027 3 n°82 - 1	P82 Phase 4	Matériau Dur Vert Matériau Effritable Beige	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 70 (162-233) - Vol 69 (162-239) - Vol 71 (162-228) - Vol 81 (162-223)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S368 - S369 - S370 - S371	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P82		00200 00027 3 n°82 - 1	P82 Phase 4	Matériau Dur Vert Matériau Effritable Beige	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 70 (162-233)	Murs et cloisons	Enduits ciment	P87	Réalisation d'un prélèvement		00200 00027 3 n°87 - 1	P87 Phase 1	Peinture Effritable Multicolore Enduit Effritable Blanc Enduit Effritable Beige	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 70 (162-233)	Murs et cloisons	Enduits ciment	S919	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P87		00200 00027 3 n°87 - 1	P87 Phase 1	Peinture Effritable Multicolore Enduit Effritable Blanc Enduit Effritable Beige	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Pré.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 69 (162-239)	Murs et cloisons	Enduits ciment	S920	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P87		00200 00027 3 n°87 - 1	P87 Phase 1	Peinture Effritable Multicolore Enduit Effritable Blanc Enduit Effritable Beige	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 71 (162-228)	Murs et cloisons	Enduits ciment	S921	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P87		00200 00027 3 n°87 - 1	P87 Phase 1	Peinture Effritable Multicolore Enduit Effritable Blanc Enduit Effritable Beige	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 81 (162-223)	Murs et cloisons	Enduits ciment	S922	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P87		00200 00027 3 n°87 - 1	P87 Phase 1	Peinture Effritable Multicolore Enduit Effritable Blanc Enduit Effritable Beige	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Pré.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 70 (162-233) - Vol 69 (162-239) - Vol 71 (162-228) - Vol 81 (162-223)	Murs et cloisons	Enduits ciment	S919 - S920 - S921 - S922	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P87		00200 00027 3 n°87 - 1	P87 Phase 1	Peinture Effritable Multicolore Enduit Effritable Blanc Enduit Effritable Beige	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 70 (162-233)	Murs et cloisons	Enduits ciment	P87	Réalisation d'un prélèvement		00200 00027 3 n°87 - 1	P87 Phase 4	Ciment Dur Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 70 (162-233)	Murs et cloisons	Enduits ciment	S919	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P87		00200 00027 3 n°87 - 1	P87 Phase 4	Ciment Dur Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 69 (162-239)	Murs et cloisons	Enduits ciment	S920	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P87		00200 00027 3 n°87 - 1	P87 Phase 4	Ciment Dur Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 71 (162-228)	Murs et cloisons	Enduits ciment	S921	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P87		00200 00027 3 n°87 - 1	P87 Phase 4	Ciment Dur Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 81 (162-223)	Murs et cloisons	Enduits ciment	S922	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P87		00200 00027 3 n°87 - 1	P87 Phase 4	Ciment Dur Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Pré.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 70 (162-233) - Vol 69 (162-239) - Vol 71 (162-228) - Vol 81 (162-223)	Murs et cloisons	Enduits ciment	S919 - S920 - S921 - S922	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P87		00200 00027 3 n°87 - 1	P87 Phase 4	Ciment Dur Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 68 (167-229)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P93	Réalisation d'un prélèvement		00200 00027 3 n°93 - 1	P93	Peinture Effritable Multicolore Enduit Effritable Beige Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 68 (167-229)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S372	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P93		00200 00027 3 n°93 - 1	P93	Peinture Effritable Multicolore Enduit Effritable Beige Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse



Amiante

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Pré.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 68 (167-229)	Murs et cloisons	Enduits ciment	P94	Réalisation d'un prélèvement	Bas du mur	00200 00027 3 n°94 - 1	P94	Peinture Effritable Multicolore Enduit Effritable Beige Fibres Souple Fibreux Blanc Ciment Effritable Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 68 (167-229)	Murs et cloisons	Enduits ciment	S373	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P94	Bas du mur	00200 00027 3 n°94 - 1	P94	Peinture Effritable Multicolore Enduit Effritable Beige Fibres Souple Fibreux Blanc Ciment Effritable Gris	Négatif	Négatif sur analyse



Amiante

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 68 (167-229)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	P97	Réalisation d'un prélèvement		00200 00027 3 n°97 - 1	P97	Peinture Effritable Beige Fibres Souple Fibreux Blanc Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 68 (167-229)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S374	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P97		00200 00027 3 n°97 - 1	P97	Peinture Effritable Beige Fibres Souple Fibreux Blanc Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 68 (167-229)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S912	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P97		00200 00027 3 n°97 - 1	P97	Peinture Effritable Beige Fibres Souple Fibreux Blanc Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse



Amiante

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Pré.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 68 (167-229)	Cloisons légères ou préfabriquée s	Enduits plâtre	S374 - S912	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P97		00200 00027 3 n°97 - 1	P97	Peinture Effritable Beige Fibres Souple Fibreux Blanc Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 81 (162-223)	Cloisons légères ou préfabriquée s	Panneaux de cloisons	P99	Réalisation d'un prélèvement		00200 00027 3 n°99 - 1	P99 Phase 1	Peinture Effritable Beige Enduit Effritable Beige Toile Souple Fibreux Blanc Papier Souple Fibreux Beige Enduit Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 81 (162-223)	Cloisons légères ou préfabriquée s	Panneaux de cloisons	S375	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P99		00200 00027 3 n°99 - 1	P99 Phase 1	Peinture Effritable Beige Enduit Effritable Beige Toile Souple Fibreux Blanc Papier Souple Fibreux Beige Enduit Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 81 (162-223)	Cloisons légères ou préfabriquée s	Panneaux de cloisons	P99	Réalisation d'un prélèvement		00200 00027 3 n°99 - 1	P99 Phase 6	Carton Souple Fibreux Marron Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 81 (162-223)	Cloisons légères ou préfabriquée s	Panneaux de cloisons	S375	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P99		00200 00027 3 n°99 - 1	P99 Phase 6	Carton Souple Fibreux Marron Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 93 (176-212)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P102	Réalisation d'un prélèvement		00200 00027 3 n °102 - 1	P102	Peinture Effritable Blanc Violet Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 93 (176-212)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S207	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P102		00200 00027 3 n °102 - 1	P102	Peinture Effritable Blanc Violet Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 99 (180-211)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S378	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P102		00200 00027 3 n °102 - 1	P102	Peinture Effritable Blanc Violet Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 94 (172-212)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S379	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P102		00200 00027 3 n °102 - 1	P102	Peinture Effritable Blanc Violet Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 58 (168-212)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S380	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P102		00200 00027 3 n °102 - 1	P102	Peinture Effritable Blanc Violet Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse



Amiante

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Pré.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 98 (179-218)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S381	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P102		00200 00027 3 n °102 - 1	P102	Peinture Effritable Blanc Violet Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 95 (172-218)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S382	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P102		00200 00027 3 n °102 - 1	P102	Peinture Effritable Blanc Violet Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 93 (176-212) - Vol 99 (180-211) - Vol 94 (172-212) - Vol 58 (168-212) - Vol 98 (179-218) - Vol 95 (172-218)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S207 - S378 - S379 - S380 - S381 - S382	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P102		00200 00027 3 n °102 - 1	P102	Peinture Effritable Blanc Violet Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 93 (176-212)	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	P103	Réalisation d'un prélèvement		00200 00027 3 n °103 - 1	P103	Peinture Effritable Blanc Violet Carton Souple Fibreux Marron Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Pré.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 99 (180-211)	Cloisons légères ou préfabriquée s	Panneaux de cloisons	S383	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P103		00200 00027 3 n °103 - 1	P103	Peinture Effritable Blanc Violet Carton Souple Fibreux Marron Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 93 (176-212)	Cloisons légères ou préfabriquée s	Panneaux en bois	S208	Réalisation d'un sondage		S208 - 1				Materia u ne conten ant pas d'amia nte par nature
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 93 (176-212)	Cloisons légères ou préfabriquée s	Panneaux en bois	S208	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S208		S208 - 1				Materia u ne conten ant pas d'amia nte par nature
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 93 (176-212)	Cloisons légères ou préfabriquée s	Enduits plâtre	P104	Réalisation d'un prélèvement		00200 00027 3 n °104 - 1	P104	Peinture Effritable Blanc Violet Enduit Effritable Blanc Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse



Amiante

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCAs POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Pré.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 93 (176-212)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S210	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P104		00200 00027 3 n °104 - 1	P104	Peinture Effritable Blanc Violet Enduit Effritable Blanc Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 94 (172-212)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S931	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P104		00200 00027 3 n °104 - 1	P104	Peinture Effritable Blanc Violet Enduit Effritable Blanc Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 99 (180-211)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S932	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P104		00200 00027 3 n °104 - 1	P104	Peinture Effritable Blanc Violet Enduit Effritable Blanc Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCAs POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 95 (172-218)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S933	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P104		00200 00027 3 n °104 - 1	P104	Peinture Effritable Blanc Violet Enduit Effritable Blanc Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 96 (176-217)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S934	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P104		00200 00027 3 n °104 - 1	P104	Peinture Effritable Blanc Violet Enduit Effritable Blanc Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 98 (179-218)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S935	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P104		00200 00027 3 n °104 - 1	P104	Peinture Effritable Blanc Violet Enduit Effritable Blanc Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 93 (176-212) - Vol 94 (172-212) - Vol 99 (180-211) - Vol 95 (172-218) - Vol 96 (176-217) - Vol 98 (179-218)	Cloisons légères ou préfabriquée s	Enduits plâtre	S210 - S931 - S932 - S933 - S934 - S935	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P104		00200 00027 3 n °104 - 1	P104	Peinture Effritable Blanc Violet Enduit Effritable Blanc Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 97 (176-219)	Cloisons légères ou préfabriquée s	Enduits plâtre	P111	Réalisation d'un prélèvement		00200 00027 3 n °111 - 1	P111	Peinture Effritable Blanc Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 97 (176-219)	Cloisons légères ou préfabriquée s	Enduits plâtre	S217	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P111		00200 00027 3 n °111 - 1	P111	Peinture Effritable Blanc Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 191 (181-207)	Cloisons légères ou préfabriquée s	Enduits plâtre	S388	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P111		00200 00027 3 n °111 - 1	P111	Peinture Effritable Blanc Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 192 (180-207)	Cloisons légères ou préfabriquée s	Enduits plâtre	S389	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P111		00200 00027 3 n °111 - 1	P111	Peinture Effritable Blanc Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 97 (176-219) - Vol 191 (181-207) - Vol 192 (180-207)	Cloisons légères ou préfabriquée s	Enduits plâtre	S217 - S388 - S389	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P111		00200 00027 3 n °111 - 1	P111	Peinture Effritable Blanc Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 97 (176-219)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P112	Réalisation d'un prélèvement		00200 00027 3 n °112 - 1	P112	Peinture Effritable Multicolore Enduit Effritable Beige Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 192 (180-207)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S390	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P112		00200 00027 3 n °112 - 1	P112	Peinture Effritable Multicolore Enduit Effritable Beige Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 100 (183-201)	Cloisons légères ou préfabriquée s	Enduits ciment	P113	Réalisation d'un prélèvement		00200 00027 3 n °113 - 1	P113	Peinture Effritable Multicolore Enduit Effritable Blanc Ciment Effritable Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 100 (183-201)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits ciment	S219	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P113		00200 00027 3 n °113 - 1	P113	Peinture Effritable Multicolore Enduit Effritable Blanc Ciment Effritable Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 100 (183-201)	Murs et cloisons	Enduits ciment	P114	Réalisation d'un prélèvement		00200 00027 3 n °114 - 1	P114	Peinture Effritable Multicolore Enduit Effritable Blanc Ciment Dur Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 100 (183-201)	Murs et cloisons	Enduits ciment	S220	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P114		00200 00027 3 n °114 - 1	P114	Peinture Effritable Multicolore Enduit Effritable Blanc Ciment Dur Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 101 (186-206)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	P118	Réalisation d'un prélèvement		00200 00027 3 n °118 - 1	P118	Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 101 (186-206)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S262	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P118		00200 00027 3 n °118 - 1	P118	Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 101 (186-206)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	P118	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P118		00200 00027 3 n °118 - 1	P118	Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 101 (186-206)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S263	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P118		00200 00027 3 n °118 - 1	P118	Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 101 (186-206)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S264	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P118		00200 00027 3 n °118 - 1	P118	Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 102 (180-206)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S393	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P118		00200 00027 3 n °118 - 1	P118	Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 105 (189-212)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S394	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P118		00200 00027 3 n °118 - 1	P118	Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 190 (191-212)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S395	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P118		00200 00027 3 n °118 - 1	P118	Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 165 (197-212)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S396	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P118		00200 00027 3 n °118 - 1	P118	Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 188 (199-213)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S397	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P118		00200 00027 3 n °118 - 1	P118	Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 189 (196-218)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S398	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P118		00200 00027 3 n °118 - 1	P118	Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 111 (192-218)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S399	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P118		00200 00027 3 n °118 - 1	P118	Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 110 (189-218)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S400	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P118		00200 00027 3 n °118 - 1	P118	Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 104 (185-218)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S401	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P118		00200 00027 3 n °118 - 1	P118	Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 189 (196-218)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S416	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P118		00200 00027 3 n °118 - 1	P118	Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 101 (186-206)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S579	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P118		00200 00027 3 n °118 - 1	P118	Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 121 (200-218)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S579	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P118		00200 00027 3 n °118 - 1	P118	Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 105 (189-212)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S941	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P118		00200 00027 3 n °118 - 1	P118	Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 101 (186-206) - Vol 102 (180-206) - Vol 105 (189-212) - Vol 190 (191-212) - Vol 165 (197-212) - Vol 188 (199-213) - Vol 189 (196-218) - Vol 111 (192-218) - Vol 110 (189-218) - Vol 104 (185-218) - Vol 121 (200-218)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S262 - P118 - S263 - S264 - S393 - S394 - S395 - S396 - S397 - S398 - S399 - S400 - S401 - S416 - S579 - S941	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P118		00200 00027 3 n °118 - 1	P118	Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 101 (186-206)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P119	Réalisation d'un prélèvement		00200 00027 3 n °119 - 1	P119	Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 102 (180-206)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S402	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P119		00200 00027 3 n °119 - 1	P119	Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 105 (189-212)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S403	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P119		00200 00027 3 n °119 - 1	P119	Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 190 (191-212)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S404	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P119		00200 00027 3 n °119 - 1	P119	Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 165 (197-212)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S405	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P119		00200 00027 3 n °119 - 1	P119	Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 189 (196-218)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S406	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P119		00200 00027 3 n °119 - 1	P119	Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 111 (192-218)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S407	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P119		00200 00027 3 n °119 - 1	P119	Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 110 (189-218)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S408	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P119		00200 00027 3 n °119 - 1	P119	Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 104 (185-218)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S409	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P119		00200 00027 3 n °119 - 1	P119	Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 189 (196-218)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S417	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P119		00200 00027 3 n °119 - 1	P119	Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 102 (180-206) - Vol 105 (189-212) - Vol 190 (191-212) - Vol 165 (197-212) - Vol 189 (196-218) - Vol 111 (192-218) - Vol 110 (189-218) - Vol 104 (185-218)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S402 - S403 - S404 - S405 - S406 - S407 - S408 - S409 - S417	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P119		00200 00027 3 n °119 - 1	P119	Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 101 (186-206)	Poteaux (périphéri- ques et intérieurs)	Enduits plâtre	P121	Réalisation d'un prélèvement		00200 00027 3 n °121 - 1	P121	Plâtre Pulvérulent Fibreux Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 109 (186-210)	Poteaux (périphéri- ques et intérieurs)	Enduits plâtre	S415	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P121		00200 00027 3 n °121 - 1	P121	Plâtre Pulvérulent Fibreux Blanc	Négatif	Négatif sur analyse



Amiante

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 99 (180-211)	Poteaux (périphériques et intérieurs)	Enduits plâtre	S936	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P121		00200 00027 3 n °121 - 1	P121	Plâtre Pulvérulent Fibreux Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 109 (186-210) - Vol 99 (180-211)	Poteaux (périphériques et intérieurs)	Enduits plâtre	S415 - S936	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P121		00200 00027 3 n °121 - 1	P121	Plâtre Pulvérulent Fibreux Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 101 (186-206)	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux en bois	S224	Réalisation d'un sondage		S224 - 1				Materia u ne conten ant pas d'amia nte par nature
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 101 (186-206)	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux en bois	S224	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S224		S224 - 1				Materia u ne conten ant pas d'amia nte par nature
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 102 (180-206)	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux en bois	S224	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S224		S224 - 1				Materia u ne conten ant pas d'amia nte par nature



Amiante

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 190 (191-212)	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux en bois	S224	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S224		S224 - 1				Materia u ne conten ant pas d'amia nte par nature
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 165 (197-212)	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux en bois	S224	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S224		S224 - 1				Materia u ne conten ant pas d'amia nte par nature
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 189 (196-218)	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux en bois	S224	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S224		S224 - 1				Materia u ne conten ant pas d'amia nte par nature
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 103 (203-217)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	P123	Réalisation d'un prélèvement		00200 00027 3 n °123 - 1	P123	Peinture Effritable Jaune Plâtre Effritable Fibreux Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 103 (203-217)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S420	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P123		00200 00027 3 n °123 - 1	P123	Peinture Effritable Jaune Plâtre Effritable Fibreux Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 103 (203-217)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S566	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P123		00200 00027 3 n °123 - 1	P123	Peinture Effritable Jaune Plâtre Effritable Fibreux Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 103 (203-217)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S420 - S566	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P123		00200 00027 3 n °123 - 1	P123	Peinture Effritable Jaune Plâtre Effritable Fibreux Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 106 (183-215)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	P128	Réalisation d'un prélèvement		00200 00027 3 n °128 - 1	P128	Peinture Effritable Jaune Blanc Plâtre Effritable Fibreux Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 106 (183-215)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S421	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P128		00200 00027 3 n °128 - 1	P128	Peinture Effritable Jaune Blanc Plâtre Effritable Fibreux Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 107 (184-210)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S422	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P128		00200 00027 3 n °128 - 1	P128	Peinture Effritable Jaune Blanc Plâtre Effritable Fibreux Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 100 (183-201)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S423	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P128		00200 00027 3 n °128 - 1	P128	Peinture Effritable Jaune Blanc Plâtre Effritable Fibreux Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 106 (183-215) - Vol 107 (184-210) - Vol 100 (183-201)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S421 - S422 - S423	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P128		00200 00027 3 n °128 - 1	P128	Peinture Effritable Jaune Blanc Plâtre Effritable Fibreux Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 109 (186-210)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	P138	Réalisation d'un prélèvement		00200 00027 3 n °138 - 1	P138	Peinture Effritable Blanc Enduit Effritable Beige Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 109 (186-210)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S432	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P138		00200 00027 3 n °138 - 1	P138	Peinture Effritable Blanc Enduit Effritable Beige Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 113 (208-220)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P144	Réalisation d'un prélèvement		00200 00027 3 n °144 - 1	P144	Peinture Effritable Blanc Beige Enduit Effritable Beige Enduit Effritable Blanc Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 163 (213-219)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S446	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P144		00200 00027 3 n °144 - 1	P144	Peinture Effritable Blanc Beige Enduit Effritable Beige Enduit Effritable Blanc Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 114 (207-212)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	P146	Réalisation d'un prélèvement		00200 00027 3 n °146 - 1	P146	Peinture Effritable Rose Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 114 (207-212)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S447	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P146		00200 00027 3 n °146 - 1	P146	Peinture Effritable Rose Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 187 (210-212)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S448	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P146		00200 00027 3 n °146 - 1	P146	Peinture Effritable Rose Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 123 (212-213)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S449	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P146		00200 00027 3 n °146 - 1	P146	Peinture Effritable Rose Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 122 (211-218)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S450	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P146		00200 00027 3 n °146 - 1	P146	Peinture Effritable Rose Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 114 (207-212) - Vol 187 (210-212) - Vol 123 (212-213) - Vol 122 (211-218)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S447 - S448 - S449 - S450	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P146		00200 00027 3 n °146 - 1	P146	Peinture Effritable Rose Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse



Amiante

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 114 (207-212)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P148	Réalisation d'un prélèvement		00200 00027 3 n °148 - 1	P148	Peinture Effritable Rose Enduit Effritable Beige Matériau Effritable Translucide Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 187 (210-212)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S455	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P148		00200 00027 3 n °148 - 1	P148	Peinture Effritable Rose Enduit Effritable Beige Matériau Effritable Translucide Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 123 (212-213)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S456	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P148		00200 00027 3 n °148 - 1	P148	Peinture Effritable Rose Enduit Effritable Beige Matériau Effritable Translucide Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 122 (211-218)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S457	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P148		00200 00027 3 n °148 - 1	P148	Peinture Effritable Rose Enduit Effritable Beige Matériau Effritable Translucide Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Pré.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 187 (210-212) - Vol 123 (212-213) - Vol 122 (211-218)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S455 - S456 - S457	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P148		00200 00027 3 n °148 - 1	P148	Peinture Effritable Rose Enduit Effritable Beige Matériau Effritable Translucide Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 116 (200-239)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	P151	Réalisation d'un prélèvement		00200 00027 3 n °151 - 1	P151	Plâtre Effritable Fibreux Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 116 (200-239)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S471	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P151		00200 00027 3 n °151 - 1	P151	Plâtre Effritable Fibreux Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 172 (200-236)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S472	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P151		00200 00027 3 n °151 - 1	P151	Plâtre Effritable Fibreux Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 173 (200-232)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S473	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P151		00200 00027 3 n °151 - 1	P151	Plâtre Effritable Fibreux Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 180 (200-228)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S474	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P151		00200 00027 3 n °151 - 1	P151	Plâtre Effritable Fibreux Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 184 (201-223)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S475	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P151		00200 00027 3 n °151 - 1	P151	Plâtre Effritable Fibreux Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 185 (206-223)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S476	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P151		00200 00027 3 n °151 - 1	P151	Plâtre Effritable Fibreux Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 181 (206-228)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S477	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P151		00200 00027 3 n °151 - 1	P151	Plâtre Effritable Fibreux Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 174 (206-232)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S478	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P151		00200 00027 3 n °151 - 1	P151	Plâtre Effritable Fibreux Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 178 (206-236)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S479	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P151		00200 00027 3 n °151 - 1	P151	Plâtre Effritable Fibreux Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 177 (206-239)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S480	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P151		00200 00027 3 n °151 - 1	P151	Plâtre Effritable Fibreux Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 194 (204-235)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S485	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P151		00200 00027 3 n °151 - 1	P151	Plâtre Effritable Fibreux Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 195 (206-233)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S486	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P151		00200 00027 3 n °151 - 1	P151	Plâtre Effritable Fibreux Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 196 (204-227)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S487	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P151		00200 00027 3 n °151 - 1	P151	Plâtre Effritable Fibreux Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 193 (202-227)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S488	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P151		00200 00027 3 n °151 - 1	P151	Plâtre Effritable Fibreux Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 197 (200-233)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S489	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P151		00200 00027 3 n °151 - 1	P151	Plâtre Effritable Fibreux Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 198 (202-235)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S490	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P151		00200 00027 3 n °151 - 1	P151	Plâtre Effritable Fibreux Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 199 (200-225)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S491	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P151		00200 00027 3 n °151 - 1	P151	Plâtre Effritable Fibreux Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 185 (206-223)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S492	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P151		00200 00027 3 n °151 - 1	P151	Plâtre Effritable Fibreux Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 116 (200-239) - Vol 172 (200-236) - Vol 173 (200-232) - Vol 180 (200-228) - Vol 184 (201-223) - Vol 185 (206-223) - Vol 181 (206-228) - Vol 174 (206-232) - Vol 178 (206-236) - Vol 177 (206-239) - Vol 194 (204-235) - Vol 195 (206-233) - Vol 196 (204-227) - Vol 193 (202-227) - Vol 197 (200-233) - Vol 198 (202-235) - Vol 199 (200-225)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S471 - S472 - S473 - S474 - S475 - S476 - S477 - S478 - S479 - S480 - S485 - S486 - S487 - S488 - S489 - S490 - S491 - S492	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P151		00200 00027 3 n °151 - 1	P151	Plâtre Effritable Fibreux Blanc	Négatif	Négatif sur analyse



Amiante

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Pré.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 116 (200-239)	Murs et cloisons	Enduits ciment	P152	Réalisation d'un prélèvement	Bas du mur	00200 00027 3 n °152 - 1	P152	Peinture Effritable Multicolore Enduit Effritable Blanc Ciment Effritable Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 116 (200-239)	Murs et cloisons	Enduits ciment	S229	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P152	Bas du mur	00200 00027 3 n °152 - 1	P152	Peinture Effritable Multicolore Enduit Effritable Blanc Ciment Effritable Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 172 (200-236)	Murs et cloisons	Enduits ciment	S495	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P152	Bas du mur	00200 00027 3 n °152 - 1	P152	Peinture Effritable Multicolore Enduit Effritable Blanc Ciment Effritable Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Pré.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 173 (200-232)	Murs et cloisons	Enduits ciment	S496	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P152	Bas du mur	00200 00027 3 n °152 - 1	P152	Peinture Effritable Multicolore Enduit Effritable Blanc Ciment Effritable Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 180 (200-228)	Murs et cloisons	Enduits ciment	S497	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P152	Bas du mur	00200 00027 3 n °152 - 1	P152	Peinture Effritable Multicolore Enduit Effritable Blanc Ciment Effritable Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 184 (201-223)	Murs et cloisons	Enduits ciment	S498	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P152	Bas du mur	00200 00027 3 n °152 - 1	P152	Peinture Effritable Multicolore Enduit Effritable Blanc Ciment Effritable Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Pré.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 185 (206-223)	Murs et cloisons	Enduits ciment	S499	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P152	Bas du mur	00200 00027 3 n °152 - 1	P152	Peinture Effritable Multicolore Enduit Effritable Blanc Ciment Effritable Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 181 (206-228)	Murs et cloisons	Enduits ciment	S500	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P152	Bas du mur	00200 00027 3 n °152 - 1	P152	Peinture Effritable Multicolore Enduit Effritable Blanc Ciment Effritable Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 174 (206-232)	Murs et cloisons	Enduits ciment	S501	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P152	Bas du mur	00200 00027 3 n °152 - 1	P152	Peinture Effritable Multicolore Enduit Effritable Blanc Ciment Effritable Gris	Négatif	Négatif sur analyse



Amiante

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 178 (206-236)	Murs et cloisons	Enduits ciment	S502	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P152	Bas du mur	00200 00027 3 n °152 - 1	P152	Peinture Effritable Multicolore Enduit Effritable Blanc Ciment Effritable Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 177 (206-239)	Murs et cloisons	Enduits ciment	S503	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P152	Bas du mur	00200 00027 3 n °152 - 1	P152	Peinture Effritable Multicolore Enduit Effritable Blanc Ciment Effritable Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 116 (200-239) - Vol 172 (200-236) - Vol 173 (200-232) - Vol 180 (200-228) - Vol 184 (201-223) - Vol 185 (206-223) - Vol 181 (206-228) - Vol 174 (206-232) - Vol 178 (206-236) - Vol 177 (206-239)	Murs et cloisons	Enduits ciment	S229 - S495 - S496 - S497 - S498 - S499 - S500 - S501 - S502 - S503	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P152	Bas du mur	00200 00027 3 n °152 - 1	P152	Peinture Effritable Multicolore Enduit Effritable Blanc Ciment Effritable Gris	Négatif	Négatif sur analyse



Amiante

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Pré.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 116 (200-239)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P153	Réalisation d'un prélèvement		00200 00027 3 n °153 - 1	P153	Peinture Effritable Multicolore Enduit Effritable Beige Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 116 (200-239)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S228	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P153		00200 00027 3 n °153 - 1	P153	Peinture Effritable Multicolore Enduit Effritable Beige Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 172 (200-236)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S504	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P153		00200 00027 3 n °153 - 1	P153	Peinture Effritable Multicolore Enduit Effritable Beige Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse



Amiante

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Pré.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 173 (200-232)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S505	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P153		00200 00027 3 n °153 - 1	P153	Peinture Effritable Multicolore Enduit Effritable Beige Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 180 (200-228)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S506	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P153		00200 00027 3 n °153 - 1	P153	Peinture Effritable Multicolore Enduit Effritable Beige Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 184 (201-223)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S507	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P153		00200 00027 3 n °153 - 1	P153	Peinture Effritable Multicolore Enduit Effritable Beige Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Pré.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 185 (206-223)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S508	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P153		00200 00027 3 n °153 - 1	P153	Peinture Effritable Multicolore Enduit Effritable Beige Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 181 (206-228)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S509	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P153		00200 00027 3 n °153 - 1	P153	Peinture Effritable Multicolore Enduit Effritable Beige Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 174 (206-232)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S510	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P153		00200 00027 3 n °153 - 1	P153	Peinture Effritable Multicolore Enduit Effritable Beige Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse



Amiante

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 178 (206-236)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S511	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P153		00200 00027 3 n °153 - 1	P153	Peinture Effritable Multicolore Enduit Effritable Beige Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 177 (206-239)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S512	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P153		00200 00027 3 n °153 - 1	P153	Peinture Effritable Multicolore Enduit Effritable Beige Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 116 (200-239) - Vol 172 (200-236) - Vol 173 (200-232) - Vol 180 (200-228) - Vol 184 (201-223) - Vol 185 (206-223) - Vol 181 (206-228) - Vol 174 (206-232) - Vol 178 (206-236) - Vol 177 (206-239)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S228 - S504 - S505 - S506 - S507 - S508 - S509 - S510 - S511 - S512	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P153		00200 00027 3 n °153 - 1	P153	Peinture Effritable Multicolore Enduit Effritable Beige Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 117 (201-241)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	P155	Réalisation d'un prélèvement		00200 00027 3 n °155 - 1	P155	Enduit Effritable Beige Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 117 (201-241)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S513	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P155		00200 00027 3 n °155 - 1	P155	Enduit Effritable Beige Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 118 (206-241)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S514	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P155		00200 00027 3 n °155 - 1	P155	Enduit Effritable Beige Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 176 (201-234)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S515	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P155		00200 00027 3 n °155 - 1	P155	Enduit Effritable Beige Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 175 (200-234)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S516	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P155		00200 00027 3 n °155 - 1	P155	Enduit Effritable Beige Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 186 (201-226)	Cloisons légères ou préfabriquée s	Enduits plâtre	S517	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P155		00200 00027 3 n °155 - 1	P155	Enduit Effritable Beige Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 182 (200-226)	Cloisons légères ou préfabriquée s	Enduits plâtre	S518	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P155		00200 00027 3 n °155 - 1	P155	Enduit Effritable Beige Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 168 (207-226)	Cloisons légères ou préfabriquée s	Enduits plâtre	S519	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P155		00200 00027 3 n °155 - 1	P155	Enduit Effritable Beige Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 169 (205-228)	Cloisons légères ou préfabriquée s	Enduits plâtre	S520	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P155		00200 00027 3 n °155 - 1	P155	Enduit Effritable Beige Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 170 (206-234)	Cloisons légères ou préfabriquée s	Enduits plâtre	S521	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P155		00200 00027 3 n °155 - 1	P155	Enduit Effritable Beige Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 171 (205-234)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S522	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P155		00200 00027 3 n °155 - 1	P155	Enduit Effritable Beige Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 166 (200-221)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S523	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P155		00200 00027 3 n °155 - 1	P155	Enduit Effritable Beige Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 167 (200-219)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S524	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P155		00200 00027 3 n °155 - 1	P155	Enduit Effritable Beige Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 120 (207-220)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S525	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P155		00200 00027 3 n °155 - 1	P155	Enduit Effritable Beige Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 167 (200-219)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S534	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P155		00200 00027 3 n °155 - 1	P155	Enduit Effritable Beige Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse



Amiante

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 120 (207-220)	Cloisons légères ou préfabriquée s	Enduits plâtre	S535	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P155		00200 00027 3 n °155 - 1	P155	Enduit Effritable Beige Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 117 (201-241) - Vol 118 (206-241) - Vol 176 (201-234) - Vol 175 (200-234) - Vol 186 (201-226) - Vol 182 (200-226) - Vol 168 (207-226) - Vol 169 (205-228) - Vol 170 (206-234) - Vol 171 (205-234) - Vol 166 (200-221) - Vol 167 (200-219) - Vol 120 (207-220)	Cloisons légères ou préfabriquée s	Enduits plâtre	S513 - S514 - S515 - S516 - S517 - S518 - S519 - S520 - S521 - S522 - S523 - S524 - S525 - S534 - S535	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P155		00200 00027 3 n °155 - 1	P155	Enduit Effritable Beige Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 117 (201-241)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P158	Réalisation d'un prélèvement		00200 00027 3 n °158 - 1	P158	Peinture Effritable Bleu Enduit Effritable Beige Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Pré.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 117 (201-241)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S526	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P158		00200 00027 3 n °158 - 1	P158	Peinture Effritable Bleu Enduit Effritable Beige Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 175 (200-234)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S527	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P158		00200 00027 3 n °158 - 1	P158	Peinture Effritable Bleu Enduit Effritable Beige Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 182 (200-226)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S528	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P158		00200 00027 3 n °158 - 1	P158	Peinture Effritable Bleu Enduit Effritable Beige Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Pré.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 166 (200-221)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S529	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P158		00200 00027 3 n °158 - 1	P158	Peinture Effritable Bleu Enduit Effritable Beige Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 120 (207-220)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S530	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P158		00200 00027 3 n °158 - 1	P158	Peinture Effritable Bleu Enduit Effritable Beige Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 168 (207-226)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S531	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P158		00200 00027 3 n °158 - 1	P158	Peinture Effritable Bleu Enduit Effritable Beige Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse



Amiante

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 170 (206-234)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S532	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P158		00200 00027 3 n °158 - 1	P158	Peinture Effritable Bleu Enduit Effritable Beige Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 118 (206-241)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S533	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P158		00200 00027 3 n °158 - 1	P158	Peinture Effritable Bleu Enduit Effritable Beige Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 117 (201-241) - Vol 175 (200-234) - Vol 182 (200-226) - Vol 166 (200-221) - Vol 120 (207-220) - Vol 168 (207-226) - Vol 170 (206-234) - Vol 118 (206-241)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S526 - S527 - S528 - S529 - S530 - S531 - S532 - S533	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P158		00200 00027 3 n °158 - 1	P158	Peinture Effritable Bleu Enduit Effritable Beige Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 117 (201-241)	Murs et cloisons	Enduits ciment	P159	Réalisation d'un prélèvement		00200 00027 3 n °159 - 1	P159	Peinture Effritable Multicolore Enduit Effritable Beige Ciment Dur Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 117 (201-241)	Murs et cloisons	Enduits ciment	S536	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P159		00200 00027 3 n °159 - 1	P159	Peinture Effritable Multicolore Enduit Effritable Beige Ciment Dur Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 175 (200-234)	Murs et cloisons	Enduits ciment	S537	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P159		00200 00027 3 n °159 - 1	P159	Peinture Effritable Multicolore Enduit Effritable Beige Ciment Dur Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 182 (200-226)	Murs et cloisons	Enduits ciment	S538	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P159		00200 00027 3 n °159 - 1	P159	Peinture Effritable Multicolore Enduit Effritable Beige Ciment Dur Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 166 (200-221)	Murs et cloisons	Enduits ciment	S539	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P159		00200 00027 3 n °159 - 1	P159	Peinture Effritable Multicolore Enduit Effritable Beige Ciment Dur Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 120 (207-220)	Murs et cloisons	Enduits ciment	S539	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P159		00200 00027 3 n °159 - 1	P159	Peinture Effritable Multicolore Enduit Effritable Beige Ciment Dur Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 168 (207-226)	Murs et cloisons	Enduits ciment	S540	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P159		00200 00027 3 n °159 - 1	P159	Peinture Effritable Multicolore Enduit Effritable Beige Ciment Dur Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 170 (206-234)	Murs et cloisons	Enduits ciment	S541	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P159		00200 00027 3 n °159 - 1	P159	Peinture Effritable Multicolore Enduit Effritable Beige Ciment Dur Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 118 (206-241)	Murs et cloisons	Enduits ciment	S542	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P159		00200 00027 3 n °159 - 1	P159	Peinture Effritable Multicolore Enduit Effritable Beige Ciment Dur Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 117 (201-241) - Vol 175 (200-234) - Vol 182 (200-226) - Vol 166 (200-221) - Vol 120 (207-220) - Vol 168 (207-226) - Vol 170 (206-234) - Vol 118 (206-241)	Murs et cloisons	Enduits ciment	S536 - S537 - S538 - S539 - S540 - S541 - S542	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P159		00200 00027 3 n °159 - 1	P159	Peinture Effritable Multicolore Enduit Effritable Beige Ciment Dur Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 115 (203-231)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	P164	Réalisation d'un prélèvement		00200 00027 3 n °164 - 1	P164	Plâtre Effritable Fibreux Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 115 (203-231)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S231	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P164		00200 00027 3 n °164 - 1	P164	Plâtre Effritable Fibreux Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 123 (212-213)	Cloisons légères ou préfabriquée s	Panneaux de cloisons	P172	Réalisation d'un prélèvement		00200 00027 3 n °172 - 1	P172	Peinture Effritable Beige Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 126 (221-219)	Cloisons légères ou préfabriquée s	Enduits plâtre	P176	Réalisation d'un prélèvement		00200 00027 3 n °176 - 1	P176	Peinture Effritable Gris Beige Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 126 (221-219)	Cloisons légères ou préfabriquée s	Enduits plâtre	S587	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P176		00200 00027 3 n °176 - 1	P176	Peinture Effritable Gris Beige Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 162 (221-220)	Cloisons légères ou préfabriquée s	Enduits plâtre	S587	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P176		00200 00027 3 n °176 - 1	P176	Peinture Effritable Gris Beige Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 157 (229-218)	Cloisons légères ou préfabriquée s	Enduits plâtre	S588	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P176		00200 00027 3 n °176 - 1	P176	Peinture Effritable Gris Beige Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 156 (229-219)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S589	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P176		00200 00027 3 n °176 - 1	P176	Peinture Effritable Gris Beige Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 163 (213-219)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S594	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P176		00200 00027 3 n °176 - 1	P176	Peinture Effritable Gris Beige Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 164 (213-218)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S595	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P176		00200 00027 3 n °176 - 1	P176	Peinture Effritable Gris Beige Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 200 (226-213)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S684	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P176		00200 00027 3 n °176 - 1	P176	Peinture Effritable Gris Beige Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 126 (221-219) - Vol 162 (221-220) - Vol 157 (229-218) - Vol 156 (229-219) - Vol 163 (213-219) - Vol 164 (213-218) - Vol 200 (226-213)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S587 - S588 - S589 - S594 - S595 - S684	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P176		00200 00027 3 n °176 - 1	P176	Peinture Effritable Gris Beige Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 126 (221-219)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P179	Réalisation d'un prélèvement		00200 00027 3 n °179 - 1	P179	Peinture Effritable Blanc Beige Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 156 (229-219)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S596	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P179		00200 00027 3 n °179 - 1	P179	Peinture Effritable Blanc Beige Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 163 (213-219)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S597	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P179		00200 00027 3 n °179 - 1	P179	Peinture Effritable Blanc Beige Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 156 (229-219) - Vol 163 (213-219)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S596 - S597	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P179		00200 00027 3 n °179 - 1	P179	Peinture Effritable Blanc Beige Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 127 (219-219)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	P184	Réalisation d'un prélèvement		00200 00027 3 n °184 - 1	P184	Peinture Effritable Blanc Enduit Effritable Beige Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse



Amiante

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCAs POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 127 (219-219)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S598	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P184		00200 00027 3 n °184 - 1	P184	Peinture Effritable Blanc Enduit Effritable Beige Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 154 (216-219)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S599	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P184		00200 00027 3 n °184 - 1	P184	Peinture Effritable Blanc Enduit Effritable Beige Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 125 (224-219)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S605	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P184		00200 00027 3 n °184 - 1	P184	Peinture Effritable Blanc Enduit Effritable Beige Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse



Amiante

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCAs POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 155 (227-219)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S606	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P184		00200 00027 3 n °184 - 1	P184	Peinture Effritable Blanc Enduit Effritable Beige Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 128 (232-219)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S607	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P184		00200 00027 3 n °184 - 1	P184	Peinture Effritable Blanc Enduit Effritable Beige Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 131 (235-217)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S608	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P184		00200 00027 3 n °184 - 1	P184	Peinture Effritable Blanc Enduit Effritable Beige Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 127 (219-219) - Vol 154 (216-219) - Vol 125 (224-219) - Vol 155 (227-219) - Vol 128 (232-219) - Vol 131 (235-217)	Cloisons légères ou préfabriquée s	Enduits plâtre	S598 - S599 - S605 - S606 - S607 - S608	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P184		00200 00027 3 n °184 - 1	P184	Peinture Effritable Blanc Enduit Effritable Beige Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 127 (219-219)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P185	Réalisation d'un prélèvement		00200 00027 3 n °185 - 1	P185	Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 127 (219-219)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S609	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P185		00200 00027 3 n °185 - 1	P185	Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 154 (216-219)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S610	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P185		00200 00027 3 n °185 - 1	P185	Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 131 (235-217)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S614	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P185		00200 00027 3 n °185 - 1	P185	Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 128 (232-219)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S615	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P185		00200 00027 3 n °185 - 1	P185	Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Pré.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 155 (227-219)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S616	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P185		00200 00027 3 n °185 - 1	P185	Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 125 (224-219)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S617	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P185		00200 00027 3 n °185 - 1	P185	Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 127 (219-219) - Vol 154 (216-219) - Vol 131 (235-217) - Vol 128 (232-219) - Vol 155 (227-219) - Vol 125 (224-219)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S609 - S610 - S614 - S615 - S616 - S617	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P185		00200 00027 3 n °185 - 1	P185	Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 127 (219-219)	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux en bois	S235	Réalisation d'un sondage		S235 - 1				Materia u ne conten ant pas d'amia nte par nature
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 154 (216-219)	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux en bois	S235	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S235		S235 - 1				Materia u ne conten ant pas d'amia nte par nature

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 163 (213-219)	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux en bois	S235	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S235		S235 - 1				Materia u ne conten ant pas d'amia nte par nature
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 162 (221-220)	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux en bois	S235	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S235		S235 - 1				Materia u ne conten ant pas d'amia nte par nature
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 127 (219-219)	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux en bois	S235	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S235		S235 - 1				Materia u ne conten ant pas d'amia nte par nature
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 126 (221-219)	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux en bois	S235	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S235		S235 - 1				Materia u ne conten ant pas d'amia nte par nature
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 125 (224-219)	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux en bois	S235	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S235		S235 - 1				Materia u ne conten ant pas d'amia nte par nature



Amiante

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 155 (227-219)	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux en bois	S235	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S235		S235 - 1				Materia u ne conten ant pas d'amia nte par nature
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 157 (229-218)	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux en bois	S235	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S235		S235 - 1				Materia u ne conten ant pas d'amia nte par nature
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 156 (229-219)	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux en bois	S235	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S235		S235 - 1				Materia u ne conten ant pas d'amia nte par nature
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 128 (232-219)	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux en bois	S235	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S235		S235 - 1				Materia u ne conten ant pas d'amia nte par nature
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 129 (225-212)	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux en bois	S235	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S235		S235 - 1				Materia u ne conten ant pas d'amia nte par nature

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Pré.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 130 (231-212)	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux en bois	S235	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S235		S235 - 1				Materia u ne conten ant pas d'amia nte par nature
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 132 (232-215)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	P193	Réalisation d'un prélèvement			P193	Peinture Effritable Orange Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 132 (232-215)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S637	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P193			P193	Peinture Effritable Orange Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 132 (232-215)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S638	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P193			P193	Peinture Effritable Orange Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 153 (217-215)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S639	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P193			P193	Peinture Effritable Orange Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 132 (232-215) - Vol 153 (217-215)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S637 - S638 - S639	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P193			P193	Peinture Effritable Orange Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 133 (217-212)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P201	Réalisation d'un prélèvement		00200 00027 3 n °201 - 1	P201	Peinture Effritable Blanc Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 124 (215-212)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S676	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P201		00200 00027 3 n °201 - 1	P201	Peinture Effritable Blanc Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 129 (225-212)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S677	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P201		00200 00027 3 n °201 - 1	P201	Peinture Effritable Blanc Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 130 (231-212)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S678	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P201		00200 00027 3 n °201 - 1	P201	Peinture Effritable Blanc Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Pré.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 124 (215-212) - Vol 129 (225-212) - Vol 130 (231-212)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S676 - S677 - S678	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P201		00200 00027 3 n °201 - 1	P201	Peinture Effritable Blanc Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 133 (217-212)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	P202	Réalisation d'un prélèvement		00200 00027 3 n °202 - 1	P202	Peinture Effritable Blanc Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 133 (217-212)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S679	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P202		00200 00027 3 n °202 - 1	P202	Peinture Effritable Blanc Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 124 (215-212)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S680	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P202		00200 00027 3 n °202 - 1	P202	Peinture Effritable Blanc Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 129 (225-212)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S681	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P202		00200 00027 3 n °202 - 1	P202	Peinture Effritable Blanc Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 130 (231-212)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S682	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P202		00200 00027 3 n °202 - 1	P202	Peinture Effritable Blanc Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 201 (236-211)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S683	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P202		00200 00027 3 n °202 - 1	P202	Peinture Effritable Blanc Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 134 (236-214)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S943	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P202		00200 00027 3 n °202 - 1	P202	Peinture Effritable Blanc Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 137 (245-217)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S944	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P202		00200 00027 3 n °202 - 1	P202	Peinture Effritable Blanc Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 133 (217-212) - Vol 124 (215-212) - Vol 129 (225-212) - Vol 130 (231-212) - Vol 201 (236-211) - Vol 134 (236-214) - Vol 137 (245-217)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S679 - S680 - S681 - S682 - S683 - S943 - S944	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P202		00200 00027 3 n °202 - 1	P202	Peinture Effritable Blanc Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 135 (244-213)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	P208	Réalisation d'un prélèvement		00200 00027 3 n °208 - 1 - 00200 00027 3 n °208 - 2	P208	Peinture Effritable Blanc Plâtre Effritable Blanc Fibres Souple Fibreux Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 135 (244-213)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S696	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P208		00200 00027 3 n °208 - 1 - 00200 00027 3 n °208 - 2	P208	Peinture Effritable Blanc Plâtre Effritable Blanc Fibres Souple Fibreux Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 161 (245-213)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S697	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P208		00200 00027 3 n °208 - 1 - 00200 00027 3 n °208 - 2	P208	Peinture Effritable Blanc Plâtre Effritable Blanc Fibres Souple Fibreux Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 202 (245-214)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S698	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P208		00200 00027 3 n °208 - 1 - 00200 00027 3 n °208 - 2	P208	Peinture Effritable Blanc Plâtre Effritable Blanc Fibres Souple Fibreux Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 136 (245-211)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S699	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P208		00200 00027 3 n °208 - 1 - 00200 00027 3 n °208 - 2	P208	Peinture Effritable Blanc Plâtre Effritable Blanc Fibres Souple Fibreux Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 135 (244-213) - Vol 161 (245-213) - Vol 202 (245-214) - Vol 136 (245-211)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S696 - S697 - S698 - S699	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P208		00200 00027 3 n °208 - 1 - 00200 00027 3 n °208 - 2	P208	Peinture Effritable Blanc Plâtre Effritable Blanc Fibres Souple Fibreux Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 136 (245-211)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P209	Réalisation d'un prélèvement			P209	Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 136 (245-211)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S700	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P209			P209	Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 161 (245-213)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S701	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P209			P209	Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 202 (245-214)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S702	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P209			P209	Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 136 (245-211) - Vol 161 (245-213) - Vol 202 (245-214)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S700 - S701 - S702	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P209			P209	Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 138 (237-218)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	P215	Réalisation d'un prélèvement		00200 00027 3 n °215 - 1	P215	Peinture Effritable Gris Blanc Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 138 (237-218)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S708	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P215		00200 00027 3 n °215 - 1	P215	Peinture Effritable Gris Blanc Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Pré.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 159 (237-219)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S709	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P215		00200 00027 3 n °215 - 1	P215	Peinture Effritable Gris Blanc Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 160 (238-219)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S710	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P215		00200 00027 3 n °215 - 1	P215	Peinture Effritable Gris Blanc Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 138 (237-218) - Vol 159 (237-219) - Vol 160 (238-219)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S708 - S709 - S710	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P215		00200 00027 3 n °215 - 1	P215	Peinture Effritable Gris Blanc Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 139 (237-223)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	P218	Réalisation d'un prélèvement		00200 00027 3 n °218 - 1	P218	Peinture Effritable Blanc Gris Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 139 (237-223)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S253	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P218		00200 00027 3 n °218 - 1	P218	Peinture Effritable Blanc Gris Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Pré.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 143 (237-227)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S254	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P218		00200 00027 3 n °218 - 1	P218	Peinture Effritable Blanc Gris Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 141 (237-235)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S255	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P218		00200 00027 3 n °218 - 1	P218	Peinture Effritable Blanc Gris Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 139 (237-223) - Vol 143 (237-227) - Vol 141 (237-235)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S253 - S254 - S255	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P218		00200 00027 3 n °218 - 1	P218	Peinture Effritable Blanc Gris Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 139 (237-223)	Murs et cloisons	Enduits ciment	P222	Réalisation d'un prélèvement	Bas du mur	00200 00027 3 n °222 - 1	P222	Peinture Effritable Multicolore Ciment Effritable Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 139 (237-223)	Murs et cloisons	Enduits ciment	S244	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P222	Bas du mur	00200 00027 3 n °222 - 1	P222	Peinture Effritable Multicolore Ciment Effritable Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 143 (237-227)	Murs et cloisons	Enduits ciment	S245	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P222	Bas du mur	00200 00027 3 n °222 - 1	P222	Peinture Effritable Multicolore Ciment Effritable Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 141 (237-235)	Murs et cloisons	Enduits ciment	S246	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P222	Bas du mur	00200 00027 3 n °222 - 1	P222	Peinture Effritable Multicolore Ciment Effritable Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 139 (237-223) - Vol 143 (237-227) - Vol 141 (237-235)	Murs et cloisons	Enduits ciment	S244 - S245 - S246	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P222	Bas du mur	00200 00027 3 n °222 - 1	P222	Peinture Effritable Multicolore Ciment Effritable Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 139 (237-223)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P223	Réalisation d'un prélèvement		00200 00027 3 n °223 - 1	P223	Peinture Effritable Multicolore Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 139 (237-223)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S241	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P223		00200 00027 3 n °223 - 1	P223	Peinture Effritable Multicolore Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 143 (237-227)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S242	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P223		00200 00027 3 n °223 - 1	P223	Peinture Effritable Multicolore Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 141 (237-235)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S243	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P223		00200 00027 3 n °223 - 1	P223	Peinture Effritable Multicolore Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 139 (237-223) - Vol 143 (237-227) - Vol 141 (237-235)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S241 - S242 - S243	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P223		00200 00027 3 n °223 - 1	P223	Peinture Effritable Multicolore Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 140 (237-232)	Cloisons légères ou préfabriquée s	Enduits plâtre	P229	Réalisation d'un prélèvement		00200 00027 3 n °229 - 1	P229	Peinture Effritable Bleu Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 140 (237-232)	Cloisons légères ou préfabriquée s	Enduits plâtre	S259	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P229		00200 00027 3 n °229 - 1	P229	Peinture Effritable Bleu Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 140 (237-232)	Murs et cloisons	Enduits ciment	P230	Réalisation d'un prélèvement	Bas du mur	00200 00027 3 n °230 - 1	P230	Peinture Effritable Multicolore Ciment Dur Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 140 (237-232)	Murs et cloisons	Enduits ciment	S238	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P230	Bas du mur	00200 00027 3 n °230 - 1	P230	Peinture Effritable Multicolore Ciment Dur Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 140 (237-232)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P231	Réalisation d'un prélèvement		00200 00027 3 n °231 - 1	P231	Peinture Effritable Gris Enduit Effritable Blanc Ciment Dur Beige	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 140 (237-232)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S261	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P231		00200 00027 3 n °231 - 1	P231	Peinture Effritable Gris Enduit Effritable Blanc Ciment Dur Beige	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 142 (240-280)	Murs et cloisons	Panneaux	P234	Réalisation d'un prélèvement		00200 00027 3 n °234 - 1	P234 Phase 1	Peinture Effritable Gris Toile Souple Fibreux Blanc Enduit Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 142 (240-280)	Murs et cloisons	Panneaux	P234	Réalisation d'un prélèvement		00200 00027 3 n °234 - 1	P234 Phase 4	Carton Souple Fibreux Marron Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 142 (240-280)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	P235	Réalisation d'un prélèvement		00200 00027 3 n °235 - 1	P235	Peinture Effritable Gris Toile Souple Fibreux Blanc Peinture Effritable Beige Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 142 (240-280)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S260	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P235		00200 00027 3 n °235 - 1	P235	Peinture Effritable Gris Toile Souple Fibreux Blanc Peinture Effritable Beige Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 142 (240-280)	Menuiseries	Mastic vitrier	P240	Réalisation d'un prélèvement		00200 00027 3 n °240 - 1	P240	Joint Souple Noir	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 142 (240-280)	Menuiseries	Joint à lèvre	P241	Réalisation d'un prélèvement		00200 00027 3 n °241 - 1	P241	Joint Souple Noir	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 150 (242-235)	Murs et cloisons	Enduits ciment	P242	Réalisation d'un prélèvement	Bas du mur	00200 00027 3 n °242 - 1	P242	Peinture Effritable Multicolore Enduit Effritable Blanc Ciment Effritable Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 151 (237-240)	Murs et cloisons	Enduits ciment	S266	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P242	Bas du mur	00200 00027 3 n °242 - 1	P242	Peinture Effritable Multicolore Enduit Effritable Blanc Ciment Effritable Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Pré.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 152 (242-240)	Murs et cloisons	Enduits ciment	S267	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P242	Bas du mur	00200 00027 3 n °242 - 1	P242	Peinture Effritable Multicolore Enduit Effritable Blanc Ciment Effritable Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 151 (237-240) - Vol 152 (242-240)	Murs et cloisons	Enduits ciment	S266 - S267	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P242	Bas du mur	00200 00027 3 n °242 - 1	P242	Peinture Effritable Multicolore Enduit Effritable Blanc Ciment Effritable Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 150 (242-235)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P243	Réalisation d'un prélèvement		00200 00027 3 n °243 - 1	P243	Peinture Effritable Multicolore Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 151 (237-240)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S268	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P243		00200 00027 3 n °243 - 1	P243	Peinture Effritable Multicolore Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 152 (242-240)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S269	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P243		00200 00027 3 n °243 - 1	P243	Peinture Effritable Multicolore Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 150 (242-235)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S713	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P243		00200 00027 3 n °243 - 1	P243	Peinture Effritable Multicolore Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 144 (242-230)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S714	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P243		00200 00027 3 n °243 - 1	P243	Peinture Effritable Multicolore Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 145 (242-226)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S715	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P243		00200 00027 3 n °243 - 1	P243	Peinture Effritable Multicolore Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 151 (237-240) - Vol 152 (242-240) - Vol 150 (242-235) - Vol 144 (242-230) - Vol 145 (242-226)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S268 - S269 - S713 - S714 - S715	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P243		00200 00027 3 n °243 - 1	P243	Peinture Effritable Multicolore Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 150 (242-235)	Menuiseries	Mastic vitrier	P244	Réalisation d'un prélèvement		00200 00027 3 n °244 - 1	P244	Joint Souple Noir	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 151 (237-240)	Menuiseries	Mastic vitrier	S270	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P244		00200 00027 3 n °244 - 1	P244	Joint Souple Noir	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 152 (242-240)	Menuiseries	Mastic vitrier	S271	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P244		00200 00027 3 n °244 - 1	P244	Joint Souple Noir	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 150 (242-235)	Menuiseries	Mastic vitrier	S716	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P244		00200 00027 3 n °244 - 1	P244	Joint Souple Noir	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 144 (242-230)	Menuiseries	Mastic vitrier	S717	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P244		00200 00027 3 n °244 - 1	P244	Joint Souple Noir	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 145 (242-226)	Menuiseries	Mastic vitrier	S718	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P244		00200 00027 3 n °244 - 1	P244	Joint Souple Noir	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 141 (237-235)	Menuiseries	Mastic vitrier	S719	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P244		00200 00027 3 n °244 - 1	P244	Joint Souple Noir	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 140 (237-232)	Menuiseries	Mastic vitrier	S720	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P244		00200 00027 3 n °244 - 1	P244	Joint Souple Noir	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 143 (237-227)	Menuiseries	Mastic vitrier	S721	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P244		00200 00027 3 n °244 - 1	P244	Joint Souple Noir	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 139 (237-223)	Menuiseries	Mastic vitrier	S722	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P244		00200 00027 3 n °244 - 1	P244	Joint Souple Noir	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 151 (237-240) - Vol 152 (242-240) - Vol 150 (242-235) - Vol 144 (242-230) - Vol 145 (242-226) - Vol 141 (237-235) - Vol 140 (237-232) - Vol 143 (237-227) - Vol 139 (237-223)	Menuiseries	Mastic vitrier	S270 - S271 - S716 - S717 - S718 - S719 - S720 - S721 - S722	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P244		00200 00027 3 n °244 - 1	P244	Joint Souple Noir	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 150 (242-235)	Menuiseries	Joint à lèvre	P245	Réalisation d'un prélèvement		00200 00027 3 n °245 - 1	P245	Joint Souple Noir	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 151 (237-240)	Menuiseries	Joint à lèvre	S272	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P245		00200 00027 3 n °245 - 1	P245	Joint Souple Noir	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 152 (242-240)	Menuiseries	Joint à lèvre	S273	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P245		00200 00027 3 n °245 - 1	P245	Joint Souple Noir	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 150 (242-235)	Menuiseries	Joint à lèvre	S723	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P245		00200 00027 3 n °245 - 1	P245	Joint Souple Noir	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 144 (242-230)	Menuiseries	Joint à lèvre	S724	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P245		00200 00027 3 n °245 - 1	P245	Joint Souple Noir	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 145 (242-226)	Menuiseries	Joint à lèvre	S725	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P245		00200 00027 3 n °245 - 1	P245	Joint Souple Noir	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 141 (237-235)	Menuiseries	Joint à lèvre	S726	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P245		00200 00027 3 n °245 - 1	P245	Joint Souple Noir	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 140 (237-232)	Menuiseries	Joint à lèvre	S727	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P245		00200 00027 3 n °245 - 1	P245	Joint Souple Noir	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 143 (237-227)	Menuiseries	Joint à lèvre	S728	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P245		00200 00027 3 n °245 - 1	P245	Joint Souple Noir	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 139 (237-223)	Menuiseries	Joint à lèvre	S729	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P245		00200 00027 3 n °245 - 1	P245	Joint Souple Noir	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 151 (237-240) - Vol 152 (242-240) - Vol 150 (242-235) - Vol 144 (242-230) - Vol 145 (242-226) - Vol 141 (237-235) - Vol 140 (237-232) - Vol 143 (237-227) - Vol 139 (237-223)	Menuiseries	Joint à lèvre	S272 - S273 - S723 - S724 - S725 - S726 - S727 - S728 - S729	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P245		00200 00027 3 n °245 - 1	P245	Joint Souple Noir	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 150 (242-235)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	P249	Réalisation d'un prélèvement		00200 00027 3 n °249 - 1	P249	Peinture Effritable Blanc Gris Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Pré.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 151 (237-240)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S277	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P249		00200 00027 3 n °249 - 1	P249	Peinture Effritable Blanc Gris Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 152 (242-240)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S278	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P249		00200 00027 3 n °249 - 1	P249	Peinture Effritable Blanc Gris Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 150 (242-235)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S732	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P249		00200 00027 3 n °249 - 1	P249	Peinture Effritable Blanc Gris Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 144 (242-230)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S733	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P249		00200 00027 3 n °249 - 1	P249	Peinture Effritable Blanc Gris Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 145 (242-226)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S734	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P249		00200 00027 3 n °249 - 1	P249	Peinture Effritable Blanc Gris Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 151 (237-240) - Vol 152 (242-240) - Vol 150 (242-235) - Vol 144 (242-230) - Vol 145 (242-226)	Cloisons légères ou préfabriquée s	Enduits plâtre	S277 - S278 - S732 - S733 - S734	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P249		00200 00027 3 n °249 - 1	P249	Peinture Effritable Blanc Gris Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 152 (242-240)	Murs et cloisons	Panneaux	P252	Réalisation d'un prélèvement		00200 00027 3 n °252 - 1	P252 Phase 1	Peinture Effritable Blanc Jaune Toile Souple Fibreux Blanc Enduit Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 151 (237-240)	Murs et cloisons	Panneaux	S283	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P252		00200 00027 3 n °252 - 1	P252 Phase 1	Peinture Effritable Blanc Jaune Toile Souple Fibreux Blanc Enduit Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 152 (242-240)	Murs et cloisons	Panneaux	P252	Réalisation d'un prélèvement		00200 00027 3 n °252 - 1	P252 Phase 4	Carton Souple Fibreux Marron Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 151 (237-240)	Murs et cloisons	Panneaux	S283	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P252		00200 00027 3 n °252 - 1	P252 Phase 4	Carton Souple Fibreux Marron Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 146 (242-222)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	P258	Réalisation d'un prélèvement		00200 00027 3 n °258 - 1	P258	Peinture Effritable Blanc Beige Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 146 (242-222)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S286	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P258		00200 00027 3 n °258 - 1	P258	Peinture Effritable Blanc Beige Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 146 (242-222)	Murs et cloisons	Enduits ciment	P259	Réalisation d'un prélèvement		00200 00027 3 n °259 - 1	P259	Peinture Effritable Blanc Beige Ciment Dur Beige	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 146 (242-222)	Murs et cloisons	Enduits ciment	S287	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P259		00200 00027 3 n °259 - 1	P259	Peinture Effritable Blanc Beige Ciment Dur Beige	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 146 (242-222)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P260	Réalisation d'un prélèvement		00200 00027 3 n °260 - 1	P260	Peinture Effritable Blanc Beige Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 146 (242-222)	Menuiseries	Mastic vitrier	P262	Réalisation d'un prélèvement		00200 00027 3 n °262 - 1	P262	Joint Souple Noir	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 147 (244-219)	Menuiseries	Mastic vitrier	S744	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P262		00200 00027 3 n °262 - 1	P262	Joint Souple Noir	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 146 (242-222)	Menuiseries	Joint à lèvre	P263	Réalisation d'un prélèvement		00200 00027 3 n °263 - 1	P263	Joint Souple Noir	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 147 (244-219)	Menuiseries	Joint à lèvre	S745	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P263		00200 00027 3 n °263 - 1	P263	Joint Souple Noir	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 132 (232-215)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P264	Réalisation d'un prélèvement		00200 00027 3 n °264 - 1	P264	Peinture Effritable Gris Rose Toile Souple Fibreux Blanc Enduit Effritable Beige Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 132 (232-215)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S288	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P264		00200 00027 3 n °264 - 1	P264	Peinture Effritable Gris Rose Toile Souple Fibreux Blanc Enduit Effritable Beige Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 132 (232-215)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S740	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P264		00200 00027 3 n °264 - 1	P264	Peinture Effritable Gris Rose Toile Souple Fibreux Blanc Enduit Effritable Beige Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse



Amiante

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 132 (232-215)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S288 - S740	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P264		00200 00027 3 n °264 - 1	P264	Peinture Effritable Gris Rose Toile Souple Fibreux Blanc Enduit Effritable Beige Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 132 (232-215)	Menuiseries	Mastic vitrier	P265	Réalisation d'un prélèvement		00200 00027 3 n °265 - 1	P265	Joint Souple Noir	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 147 (244-219)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	P268	Réalisation d'un prélèvement		00200 00027 3 n °268 - 1	P268	Peinture Effritable Gris Enduit Effritable Fibreux Beige Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 147 (244-219)	Cloisons légères ou préfabriquée s	Enduits plâtre	S291	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P268		00200 00027 3 n °268 - 1	P268	Peinture Effritable Gris Enduit Effritable Fibreux Beige Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 147 (244-219)	Cloisons légères ou préfabriquée s	Enduits plâtre	S293	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P268		00200 00027 3 n °268 - 1	P268	Peinture Effritable Gris Enduit Effritable Fibreux Beige Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 149 (241-217)	Cloisons légères ou préfabriquée s	Enduits plâtre	S750	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P268		00200 00027 3 n °268 - 1	P268	Peinture Effritable Gris Enduit Effritable Fibreux Beige Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse



Amiante

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 148 (243-217)	Cloisons légères ou préfabriquée s	Enduits plâtre	S750	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P268		00200 00027 3 n °268 - 1	P268	Peinture Effritable Gris Enduit Effritable Fibreux Beige Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 149 (241-217)	Cloisons légères ou préfabriquée s	Enduits plâtre	S751	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P268		00200 00027 3 n °268 - 1	P268	Peinture Effritable Gris Enduit Effritable Fibreux Beige Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 147 (244-219) - Vol 149 (241-217) - Vol 148 (243-217)	Cloisons légères ou préfabriquée s	Enduits plâtre	S291 - S293 - S750 - S751	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P268		00200 00027 3 n °268 - 1	P268	Peinture Effritable Gris Enduit Effritable Fibreux Beige Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse



Amiante

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Pré.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 147 (244-219)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P271	Réalisation d'un prélèvement		00200 00027 3 n °271 - 1	P271	Peinture Effritable Gris Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 147 (244-219)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S292	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P271		00200 00027 3 n °271 - 1	P271	Peinture Effritable Gris Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 62 (151-218)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P302	Réalisation d'un prélèvement		00200 00027 3 n °302 - 1	P302	Peinture Effritable Blanc Beige Toile Souple Fibreux Blanc Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 62 (151-218)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S923	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P302		00200 00027 3 n °302 - 1	P302	Peinture Effritable Blanc Beige Toile Souple Fibreux Blanc Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse



Amiante

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCAs POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 45 (156-218)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S924	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P302		00200 00027 3 n °302 - 1	P302	Peinture Effritable Blanc Beige Toile Souple Fibreux Blanc Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 46 (159-218)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S925	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P302		00200 00027 3 n °302 - 1	P302	Peinture Effritable Blanc Beige Toile Souple Fibreux Blanc Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 62 (151-218) - Vol 45 (156-218) - Vol 46 (159-218)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S923 - S924 - S925	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P302		00200 00027 3 n °302 - 1	P302	Peinture Effritable Blanc Beige Toile Souple Fibreux Blanc Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 133 (217-212)	Menuiseries	Mastic vitrier	P305	Réalisation d'un prélèvement		00200 00027 3 n °305 - 1	P305	Joint Souple Noir	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 124 (215-212)	Menuiseries	Mastic vitrier	S755	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P305		00200 00027 3 n °305 - 1	P305	Joint Souple Noir	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 129 (225-212)	Menuiseries	Mastic vitrier	S756	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P305		00200 00027 3 n °305 - 1	P305	Joint Souple Noir	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 130 (231-212)	Menuiseries	Mastic vitrier	S757	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P305		00200 00027 3 n °305 - 1	P305	Joint Souple Noir	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 201 (236-211)	Menuiseries	Mastic vitrier	S758	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P305		00200 00027 3 n °305 - 1	P305	Joint Souple Noir	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 131 (235-217)	Menuiseries	Mastic vitrier	S888	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P305		00200 00027 3 n °305 - 1	P305	Joint Souple Noir	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 128 (232-219)	Menuiseries	Mastic vitrier	S889	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P305		00200 00027 3 n °305 - 1	P305	Joint Souple Noir	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 156 (229-219)	Menuiseries	Mastic vitrier	S890	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P305		00200 00027 3 n °305 - 1	P305	Joint Souple Noir	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 155 (227-219)	Menuiseries	Mastic vitrier	S891	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P305		00200 00027 3 n °305 - 1	P305	Joint Souple Noir	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 125 (224-219)	Menuiseries	Mastic vitrier	S892	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P305		00200 00027 3 n °305 - 1	P305	Joint Souple Noir	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 127 (219-219)	Menuiseries	Mastic vitrier	S893	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P305		00200 00027 3 n °305 - 1	P305	Joint Souple Noir	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 154 (216-219)	Menuiseries	Mastic vitrier	S894	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P305		00200 00027 3 n °305 - 1	P305	Joint Souple Noir	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 124 (215-212) - Vol 129 (225-212) - Vol 130 (231-212) - Vol 201 (236-211) - Vol 131 (235-217) - Vol 128 (232-219) - Vol 156 (229-219) - Vol 155 (227-219) - Vol 125 (224-219) - Vol 127 (219-219) - Vol 154 (216-219)	Menuiseries	Mastic vitrier	S755 - S756 - S757 - S758 - S888 - S889 - S890 - S891 - S892 - S893 - S894	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P305		00200 00027 3 n °305 - 1	P305	Joint Souple Noir	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 133 (217-212)	Menuiseries	Joint à lèvres	P306	Réalisation d'un prélèvement		00200 00027 3 n °306 - 1	P306	Joint Souple Noir	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 124 (215-212)	Menuiseries	Joint à lèvres	S759	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P306		00200 00027 3 n °306 - 1	P306	Joint Souple Noir	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 129 (225-212)	Menuiseries	Joint à lèvres	S760	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P306		00200 00027 3 n °306 - 1	P306	Joint Souple Noir	Négatif	Négatif sur analyse



GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 130 (231-212)	Menuiseries	Joint à lèvre	S761	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P306		00200 00027 3 n °306 - 1	P306	Joint Souple Noir	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 201 (236-211)	Menuiseries	Joint à lèvre	S762	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P306		00200 00027 3 n °306 - 1	P306	Joint Souple Noir	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 154 (216-219)	Menuiseries	Joint à lèvre	S895	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P306		00200 00027 3 n °306 - 1	P306	Joint Souple Noir	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 127 (219-219)	Menuiseries	Joint à lèvre	S896	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P306		00200 00027 3 n °306 - 1	P306	Joint Souple Noir	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 125 (224-219)	Menuiseries	Joint à lèvre	S897	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P306		00200 00027 3 n °306 - 1	P306	Joint Souple Noir	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 155 (227-219)	Menuiseries	Joint à lèvre	S898	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P306		00200 00027 3 n °306 - 1	P306	Joint Souple Noir	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 156 (229-219)	Menuiseries	Joint à lèvre	S899	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P306		00200 00027 3 n °306 - 1	P306	Joint Souple Noir	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Pré.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 128 (232-219)	Menuiseries	Joint à lèvre	S900	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P306		00200 00027 3 n °306 - 1	P306	Joint Souple Noir	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 131 (235-217)	Menuiseries	Joint à lèvre	S901	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P306		00200 00027 3 n °306 - 1	P306	Joint Souple Noir	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 124 (215-212) - Vol 129 (225-212) - Vol 130 (231-212) - Vol 201 (236-211) - Vol 154 (216-219) - Vol 127 (219-219) - Vol 125 (224-219) - Vol 155 (227-219) - Vol 156 (229-219) - Vol 128 (232-219) - Vol 131 (235-217)	Menuiseries	Joint à lèvre	S759 - S760 - S761 - S762 - S895 - S896 - S897 - S898 - S899 - S900 - S901	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P306		00200 00027 3 n °306 - 1	P306	Joint Souple Noir	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 114 (207-212)	Menuiseries	Mastic vitrier	P307	Réalisation d'un prélèvement		00200 00027 3 n °307 - 1	P307	Joint Souple Noir	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 187 (210-212)	Menuiseries	Mastic vitrier	S763	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P307		00200 00027 3 n °307 - 1	P307	Joint Souple Noir	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 123 (212-213)	Menuiseries	Mastic vitrier	S764	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P307		00200 00027 3 n °307 - 1	P307	Joint Souple Noir	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 163 (213-219)	Menuiseries	Mastic vitrier	S765	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P307		00200 00027 3 n °307 - 1	P307	Joint Souple Noir	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 122 (211-218)	Menuiseries	Mastic vitrier	S766	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P307		00200 00027 3 n °307 - 1	P307	Joint Souple Noir	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 113 (208-220)	Menuiseries	Mastic vitrier	S767	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P307		00200 00027 3 n °307 - 1	P307	Joint Souple Noir	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 187 (210-212) - Vol 123 (212-213) - Vol 163 (213-219) - Vol 122 (211-218) - Vol 113 (208-220)	Menuiseries	Mastic vitrier	S763 - S764 - S765 - S766 - S767	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P307		00200 00027 3 n °307 - 1	P307	Joint Souple Noir	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 114 (207-212)	Menuiseries	Joint à lèvre	P308	Réalisation d'un prélèvement		00200 00027 3 n °308 - 1 - 00200 00027 3 n °308 - 2	P308	Joint Souple Noir	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 187 (210-212)	Menuiseries	Joint à lèvre	S768	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P308		00200 00027 3 n °308 - 1 - 00200 00027 3 n °308 - 2	P308	Joint Souple Noir	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 123 (212-213)	Menuiseries	Joint à lèvre	S769	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P308		00200 00027 3 n °308 - 1 - 00200 00027 3 n °308 - 2	P308	Joint Souple Noir	Négatif	Négatif sur analyse



Amiante

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 163 (213-219)	Menuiseries	Joint à lèvre	S770	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P308		00200 00027 3 n °308 - 1 - 00200 00027 3 n °308 - 2	P308	Joint Souple Noir	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 122 (211-218)	Menuiseries	Joint à lèvre	S771	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P308		00200 00027 3 n °308 - 1 - 00200 00027 3 n °308 - 2	P308	Joint Souple Noir	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 113 (208-220)	Menuiseries	Joint à lèvre	S772	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P308		00200 00027 3 n °308 - 1 - 00200 00027 3 n °308 - 2	P308	Joint Souple Noir	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 187 (210-212) - Vol 123 (212-213) - Vol 163 (213-219) - Vol 122 (211-218) - Vol 113 (208-220)	Menuiseries	Joint à lèvre	S768 - S769 - S770 - S771 - S772	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P308		00200 00027 3 n °308 - 1 - 00200 00027 3 n °308 - 2	P308	Joint Souple Noir	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 115 (203-231)	Menuiseries	Mastic vitrier	P309	Réalisation d'un prélèvement		00200 00027 3 n °309 - 1	P309	Mastic Dur Gris Peinture Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 177 (206-239)	Menuiseries	Mastic vitrier	P310	Réalisation d'un prélèvement		00200 00027 3 n °310 - 1	P310	Joint Souple Noir	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 178 (206-236)	Menuiseries	Mastic vitrier	S773	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P310		00200 00027 3 n °310 - 1	P310	Joint Souple Noir	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 170 (206-234)	Menuiseries	Mastic vitrier	S774	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P310		00200 00027 3 n °310 - 1	P310	Joint Souple Noir	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 174 (206-232)	Menuiseries	Mastic vitrier	S775	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P310		00200 00027 3 n °310 - 1	P310	Joint Souple Noir	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 181 (206-228)	Menuiseries	Mastic vitrier	S776	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P310		00200 00027 3 n °310 - 1	P310	Joint Souple Noir	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 168 (207-226)	Menuiseries	Mastic vitrier	S777	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P310		00200 00027 3 n °310 - 1	P310	Joint Souple Noir	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 185 (206-223)	Menuiseries	Mastic vitrier	S778	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P310		00200 00027 3 n °310 - 1	P310	Joint Souple Noir	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 120 (207-220)	Menuiseries	Mastic vitrier	S779	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P310		00200 00027 3 n °310 - 1	P310	Joint Souple Noir	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 166 (200-221)	Menuiseries	Mastic vitrier	S780	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P310		00200 00027 3 n °310 - 1	P310	Joint Souple Noir	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 184 (201-223)	Menuiseries	Mastic vitrier	S781	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P310		00200 00027 3 n °310 - 1	P310	Joint Souple Noir	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 182 (200-226)	Menuiseries	Mastic vitrier	S782	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P310		00200 00027 3 n °310 - 1	P310	Joint Souple Noir	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 180 (200-228)	Menuiseries	Mastic vitrier	S783	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P310		00200 00027 3 n °310 - 1	P310	Joint Souple Noir	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 173 (200-232)	Menuiseries	Mastic vitrier	S784	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P310		00200 00027 3 n °310 - 1	P310	Joint Souple Noir	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 175 (200-234)	Menuiseries	Mastic vitrier	S785	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P310		00200 00027 3 n °310 - 1	P310	Joint Souple Noir	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 172 (200-236)	Menuiseries	Mastic vitrier	S786	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P310		00200 00027 3 n °310 - 1	P310	Joint Souple Noir	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 116 (200-239)	Menuiseries	Mastic vitrier	S787	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P310		00200 00027 3 n °310 - 1	P310	Joint Souple Noir	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 178 (206-236) - Vol 170 (206-234) - Vol 174 (206-232) - Vol 181 (206-228) - Vol 168 (207-226) - Vol 185 (206-223) - Vol 120 (207-220) - Vol 166 (200-221) - Vol 184 (201-223) - Vol 182 (200-226) - Vol 180 (200-228) - Vol 173 (200-232) - Vol 175 (200-234) - Vol 172 (200-236) - Vol 116 (200-239)	Menuiseries	Mastic vitrier	S773 - S774 - S775 - S776 - S777 - S778 - S779 - S780 - S781 - S782 - S783 - S784 - S785 - S786 - S787	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P310		00200 00027 3 n °310 - 1	P310	Joint Souple Noir	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 177 (206-239)	Menuiseries	Joint à lèvre	P311	Réalisation d'un prélèvement		00200 00027 3 n °311 - 1	P311	Joint Souple Noir	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 178 (206-236)	Menuiseries	Joint à lèvre	S788	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P311		00200 00027 3 n °311 - 1	P311	Joint Souple Noir	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 170 (206-234)	Menuiseries	Joint à lèvre	S789	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P311		00200 00027 3 n °311 - 1	P311	Joint Souple Noir	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 174 (206-232)	Menuiseries	Joint à lèvre	S790	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P311		00200 00027 3 n °311 - 1	P311	Joint Souple Noir	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 181 (206-228)	Menuiseries	Joint à lèvre	S791	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P311		00200 00027 3 n °311 - 1	P311	Joint Souple Noir	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 168 (207-226)	Menuiseries	Joint à lèvre	S792	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P311		00200 00027 3 n °311 - 1	P311	Joint Souple Noir	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 185 (206-223)	Menuiseries	Joint à lèvre	S793	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P311		00200 00027 3 n °311 - 1	P311	Joint Souple Noir	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 120 (207-220)	Menuiseries	Joint à lèvre	S794	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P311		00200 00027 3 n °311 - 1	P311	Joint Souple Noir	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 166 (200-221)	Menuiseries	Joint à lèvre	S795	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P311		00200 00027 3 n °311 - 1	P311	Joint Souple Noir	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Pré.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 184 (201-223)	Menuiseries	Joint à lèvre	S796	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P311		00200 00027 3 n °311 - 1	P311	Joint Souple Noir	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 182 (200-226)	Menuiseries	Joint à lèvre	S797	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P311		00200 00027 3 n °311 - 1	P311	Joint Souple Noir	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 180 (200-228)	Menuiseries	Joint à lèvre	S798	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P311		00200 00027 3 n °311 - 1	P311	Joint Souple Noir	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 173 (200-232)	Menuiseries	Joint à lèvre	S799	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P311		00200 00027 3 n °311 - 1	P311	Joint Souple Noir	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 175 (200-234)	Menuiseries	Joint à lèvre	S800	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P311		00200 00027 3 n °311 - 1	P311	Joint Souple Noir	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 172 (200-236)	Menuiseries	Joint à lèvre	S801	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P311		00200 00027 3 n °311 - 1	P311	Joint Souple Noir	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 116 (200-239)	Menuiseries	Joint à lèvre	S802	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P311		00200 00027 3 n °311 - 1	P311	Joint Souple Noir	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 178 (206-236) - Vol 170 (206-234) - Vol 174 (206-232) - Vol 181 (206-228) - Vol 168 (207-226) - Vol 185 (206-223) - Vol 120 (207-220) - Vol 166 (200-221) - Vol 184 (201-223) - Vol 182 (200-226) - Vol 180 (200-228) - Vol 173 (200-232) - Vol 175 (200-234) - Vol 172 (200-236) - Vol 116 (200-239)	Menuiseries	Joint à lèvre	S788 - S789 - S790 - S791 - S792 - S793 - S794 - S795 - S796 - S797 - S798 - S799 - S800 - S801 - S802	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P311		00200 00027 3 n °311 - 1	P311	Joint Souple Noir	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 190 (191-212)	Menuiseries	Mastic vitrier	P312	Réalisation d'un prélèvement		00200 00027 3 n °312 - 1	P312	Joint Souple Noir	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 165 (197-212)	Menuiseries	Mastic vitrier	S803	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P312		00200 00027 3 n °312 - 1	P312	Joint Souple Noir	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 105 (189-212)	Menuiseries	Mastic vitrier	S804	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P312		00200 00027 3 n °312 - 1	P312	Joint Souple Noir	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 101 (186-206)	Menuiseries	Mastic vitrier	S805	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P312		00200 00027 3 n °312 - 1	P312	Joint Souple Noir	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 104 (185-218)	Menuiseries	Mastic vitrier	S806	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P312		00200 00027 3 n °312 - 1	P312	Joint Souple Noir	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 110 (189-218)	Menuiseries	Mastic vitrier	S807	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P312		00200 00027 3 n °312 - 1	P312	Joint Souple Noir	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 111 (192-218)	Menuiseries	Mastic vitrier	S808	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P312		00200 00027 3 n °312 - 1	P312	Joint Souple Noir	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 102 (180-206)	Menuiseries	Mastic vitrier	S809	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P312		00200 00027 3 n °312 - 1	P312	Joint Souple Noir	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 189 (196-218)	Menuiseries	Mastic vitrier	S820	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P312		00200 00027 3 n °312 - 1	P312	Joint Souple Noir	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 100 (183-201)	Menuiseries	Mastic vitrier	S810	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P312		00200 00027 3 n °312 - 1	P312	Joint Souple Noir	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 101 (186-206)	Menuiseries	Mastic vitrier	S821	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P312		00200 00027 3 n °312 - 1	P312	Joint Souple Noir	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 165 (197-212) - Vol 105 (189-212) - Vol 101 (186-206) - Vol 104 (185-218) - Vol 110 (189-218) - Vol 111 (192-218) - Vol 102 (180-206) - Vol 189 (196-218) - Vol 100 (183-201)	Menuiseries	Mastic vitrier	S803 - S804 - S805 - S806 - S807 - S808 - S809 - S820 - S810 - S821	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P312		00200 00027 3 n °312 - 1	P312	Joint Souple Noir	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 190 (191-212)	Menuiseries	Joint à lèvres	P313	Réalisation d'un prélèvement		00200 00027 3 n °313 - 1	P313	Joint Souple Noir	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 165 (197-212)	Menuiseries	Joint à lèvres	S811	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P313		00200 00027 3 n °313 - 1	P313	Joint Souple Noir	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 105 (189-212)	Menuiseries	Joint à lèvre	S812	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P313		00200 00027 3 n °313 - 1	P313	Joint Souple Noir	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 101 (186-206)	Menuiseries	Joint à lèvre	S813	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P313		00200 00027 3 n °313 - 1	P313	Joint Souple Noir	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 104 (185-218)	Menuiseries	Joint à lèvre	S814	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P313		00200 00027 3 n °313 - 1	P313	Joint Souple Noir	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 110 (189-218)	Menuiseries	Joint à lèvre	S815	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P313		00200 00027 3 n °313 - 1	P313	Joint Souple Noir	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 111 (192-218)	Menuiseries	Joint à lèvre	S816	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P313		00200 00027 3 n °313 - 1	P313	Joint Souple Noir	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 189 (196-218)	Menuiseries	Joint à lèvre	S817	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P313		00200 00027 3 n °313 - 1	P313	Joint Souple Noir	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 102 (180-206)	Menuiseries	Joint à lèvre	S818	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P313		00200 00027 3 n °313 - 1	P313	Joint Souple Noir	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 100 (183-201)	Menuiseries	Joint à lèvre	S819	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P313		00200 00027 3 n °313 - 1	P313	Joint Souple Noir	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 165 (197-212) - Vol 105 (189-212) - Vol 101 (186-206) - Vol 104 (185-218) - Vol 110 (189-218) - Vol 111 (192-218) - Vol 189 (196-218) - Vol 102 (180-206) - Vol 100 (183-201)	Menuiseries	Joint à lèvre	S811 - S812 - S813 - S814 - S815 - S816 - S817 - S818 - S819	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P313		00200 00027 3 n °313 - 1	P313	Joint Souple Noir	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 68 (167-229)	Menuiseries	Mastic vitrier	P314	Réalisation d'un prélèvement		00200 00027 3 n °314 - 1	P314	Joint Souple Noir	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 68 (167-229)	Menuiseries	Mastic vitrier	S822	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P314		00200 00027 3 n °314 - 1	P314	Joint Souple Noir	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 69 (162-239)	Menuiseries	Mastic vitrier	S823	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P314		00200 00027 3 n °314 - 1	P314	Joint Souple Noir	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 70 (162-233)	Menuiseries	Mastic vitrier	S824	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P314		00200 00027 3 n °314 - 1	P314	Joint Souple Noir	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 76 (163-230)	Menuiseries	Mastic vitrier	S825	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P314		00200 00027 3 n °314 - 1	P314	Joint Souple Noir	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 71 (162-228)	Menuiseries	Mastic vitrier	S826	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P314		00200 00027 3 n °314 - 1	P314	Joint Souple Noir	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 81 (162-223)	Menuiseries	Mastic vitrier	S827	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P314		00200 00027 3 n °314 - 1	P314	Joint Souple Noir	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 68 (167-229)	Menuiseries	Mastic vitrier	S828	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P314		00200 00027 3 n °314 - 1	P314	Joint Souple Noir	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 68 (167-229) - Vol 69 (162-239) - Vol 70 (162-233) - Vol 76 (163-230) - Vol 71 (162-228) - Vol 81 (162-223)	Menuiseries	Mastic vitrier	S822 - S823 - S824 - S825 - S826 - S827 - S828	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P314		00200 00027 3 n °314 - 1	P314	Joint Souple Noir	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 68 (167-229)	Menuiseries	Joint à lèvre	P315	Réalisation d'un prélèvement		00200 00027 3 n °315 - 1	P315	Joint Souple Noir	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 68 (167-229)	Menuiseries	Joint à lèvre	S829	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P315		00200 00027 3 n °315 - 1	P315	Joint Souple Noir	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 69 (162-239)	Menuiseries	Joint à lèvre	S830	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P315		00200 00027 3 n °315 - 1	P315	Joint Souple Noir	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 70 (162-233)	Menuiseries	Joint à lèvre	S831	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P315		00200 00027 3 n °315 - 1	P315	Joint Souple Noir	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 76 (163-230)	Menuiseries	Joint à lèvre	S832	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P315		00200 00027 3 n °315 - 1	P315	Joint Souple Noir	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 71 (162-228)	Menuiseries	Joint à lèvre	S833	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P315		00200 00027 3 n °315 - 1	P315	Joint Souple Noir	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 81 (162-223)	Menuiseries	Joint à lèvre	S834	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P315		00200 00027 3 n °315 - 1	P315	Joint Souple Noir	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 68 (167-229) - Vol 69 (162-239) - Vol 70 (162-233) - Vol 76 (163-230) - Vol 71 (162-228) - Vol 81 (162-223)	Menuiseries	Joint à lèvre	S829 - S830 - S831 - S832 - S833 - S834	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P315		00200 00027 3 n °316 - 1	P315	Joint Souple Noir	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 46 (159-218)	Menuiseries	Mastic vitrier	P316	Réalisation d'un prélèvement		00200 00027 3 n °316 - 1	P316	Joint Souple Noir	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 45 (156-218)	Menuiseries	Mastic vitrier	S835	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P316		00200 00027 3 n °316 - 1	P316	Joint Souple Noir	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 44 (153-219)	Menuiseries	Mastic vitrier	S836	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P316		00200 00027 3 n °316 - 1	P316	Joint Souple Noir	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 62 (151-218)	Menuiseries	Mastic vitrier	S837	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P316		00200 00027 3 n °316 - 1	P316	Joint Souple Noir	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 95 (172-218)	Menuiseries	Mastic vitrier	S856	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P316		00200 00027 3 n °316 - 1	P316	Joint Souple Noir	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 98 (179-218)	Menuiseries	Mastic vitrier	S857	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P316		00200 00027 3 n °316 - 1	P316	Joint Souple Noir	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 45 (156-218) - Vol 44 (153-219) - Vol 62 (151-218) - Vol 95 (172-218) - Vol 98 (179-218)	Menuiseries	Mastic vitrier	S835 - S836 - S837 - S856 - S857	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P316		00200 00027 3 n °316 - 1	P316	Joint Souple Noir	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 46 (159-218)	Menuiseries	Joint à lèvre	P317	Réalisation d'un prélèvement		00200 00027 3 n °317 - 1	P317	Joint Souple Noir	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 45 (156-218)	Menuiseries	Joint à lèvre	S838	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P317		00200 00027 3 n °317 - 1	P317	Joint Souple Noir	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 44 (153-219)	Menuiseries	Joint à lèvre	S839	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P317		00200 00027 3 n °317 - 1	P317	Joint Souple Noir	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 62 (151-218)	Menuiseries	Joint à lèvre	S840	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P317		00200 00027 3 n °317 - 1	P317	Joint Souple Noir	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 95 (172-218)	Menuiseries	Joint à lèvre	S854	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P317		00200 00027 3 n °317 - 1	P317	Joint Souple Noir	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 98 (179-218)	Menuiseries	Joint à lèvre	S855	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P317		00200 00027 3 n °317 - 1	P317	Joint Souple Noir	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 45 (156-218) - Vol 44 (153-219) - Vol 62 (151-218) - Vol 95 (172-218) - Vol 98 (179-218)	Menuiseries	Joint à lèvre	S838 - S839 - S840 - S854 - S855	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P317		00200 00027 3 n °317 - 1	P317	Joint Souple Noir	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 55 (152-212)	Menuiseries	Mastic vitrier	P318	Réalisation d'un prélèvement		00200 00027 3 n °318 - 1	P318	Joint Souple Noir	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 54 (150-212)	Menuiseries	Mastic vitrier	S841	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P318		00200 00027 3 n °318 - 1	P318	Joint Souple Noir	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 56 (157-212)	Menuiseries	Mastic vitrier	S842	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P318		00200 00027 3 n °318 - 1	P318	Joint Souple Noir	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 58 (168-212)	Menuiseries	Mastic vitrier	S842	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P318		00200 00027 3 n °318 - 1	P318	Joint Souple Noir	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 94 (172-212)	Menuiseries	Mastic vitrier	S843	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P318		00200 00027 3 n °318 - 1	P318	Joint Souple Noir	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 93 (176-212)	Menuiseries	Mastic vitrier	S844	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P318		00200 00027 3 n °318 - 1	P318	Joint Souple Noir	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 99 (180-211)	Menuiseries	Mastic vitrier	S845	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P318		00200 00027 3 n °318 - 1	P318	Joint Souple Noir	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 192 (180-207)	Menuiseries	Mastic vitrier	S846	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P318		00200 00027 3 n °318 - 1	P318	Joint Souple Noir	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 54 (150-212) - Vol 56 (157-212) - Vol 58 (168-212) - Vol 94 (172-212) - Vol 93 (176-212) - Vol 99 (180-211) - Vol 192 (180-207)	Menuiseries	Mastic vitrier	S841 - S842 - S843 - S844 - S845 - S846	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P318		00200 00027 3 n °318 - 1	P318	Joint Souple Noir	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 55 (152-212)	Menuiseries	Joint à lèvre	P319	Réalisation d'un prélèvement		00200 00027 3 n °319 - 1	P319	Joint Souple Noir	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 54 (150-212)	Menuiseries	Joint à lèvre	S847	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P319		00200 00027 3 n °319 - 1	P319	Joint Souple Noir	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 56 (157-212)	Menuiseries	Joint à lèvre	S848	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P319		00200 00027 3 n °319 - 1	P319	Joint Souple Noir	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 58 (168-212)	Menuiseries	Joint à lèvre	S849	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P319		00200 00027 3 n °319 - 1	P319	Joint Souple Noir	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 94 (172-212)	Menuiseries	Joint à lèvre	S850	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P319		00200 00027 3 n °319 - 1	P319	Joint Souple Noir	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 93 (176-212)	Menuiseries	Joint à lèvre	S851	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P319		00200 00027 3 n °319 - 1	P319	Joint Souple Noir	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 99 (180-211)	Menuiseries	Joint à lèvre	S852	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P319		00200 00027 3 n °319 - 1	P319	Joint Souple Noir	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 192 (180-207)	Menuiseries	Joint à lèvre	S853	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P319		00200 00027 3 n °319 - 1	P319	Joint Souple Noir	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 54 (150-212) - Vol 56 (157-212) - Vol 58 (168-212) - Vol 94 (172-212) - Vol 93 (176-212) - Vol 99 (180-211) - Vol 192 (180-207)	Menuiseries	Joint à lèvre	S847 - S848 - S849 - S850 - S851 - S852 - S853	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P319		00200 00027 3 n °319 - 1	P319	Joint Souple Noir	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 63 (148-218)	Menuiseries	Mastic vitrier	P320	Réalisation d'un prélèvement		00200 00027 3 n °320 - 1	P320	Joint Souple Noir	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 1 (143-218)	Menuiseries	Mastic vitrier	S858	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P320		00200 00027 3 n °320 - 1	P320	Joint Souple Noir	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 34 (140-218)	Menuiseries	Mastic vitrier	S859	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P320		00200 00027 3 n °320 - 1	P320	Joint Souple Noir	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 32 (137-219)	Menuiseries	Mastic vitrier	S860	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P320		00200 00027 3 n °320 - 1	P320	Joint Souple Noir	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 31 (135-218)	Menuiseries	Mastic vitrier	S861	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P320		00200 00027 3 n °320 - 1	P320	Joint Souple Noir	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 30 (131-218)	Menuiseries	Mastic vitrier	S862	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P320		00200 00027 3 n °320 - 1	P320	Joint Souple Noir	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 27 (123-218)	Menuiseries	Mastic vitrier	S881	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P320		00200 00027 3 n °320 - 1	P320	Joint Souple Noir	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 1 (143-218) - Vol 34 (140-218) - Vol 32 (137-219) - Vol 31 (135-218) - Vol 30 (131-218) - Vol 27 (123-218)	Menuiseries	Mastic vitrier	S858 - S859 - S860 - S861 - S862 - S881	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P320		00200 00027 3 n °320 - 1	P320	Joint Souple Noir	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 63 (148-218)	Menuiseries	Joint à lèvres	P321	Réalisation d'un prélèvement		00200 00027 3 n °321 - 1	P321	Joint Souple Noir	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 1 (143-218)	Menuiseries	Joint à lèvres	S863	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P321		00200 00027 3 n °321 - 1	P321	Joint Souple Noir	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 34 (140-218)	Menuiseries	Joint à lèvres	S864	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P321		00200 00027 3 n °321 - 1	P321	Joint Souple Noir	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 32 (137-219)	Menuiseries	Joint à lèvres	S865	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P321		00200 00027 3 n °321 - 1	P321	Joint Souple Noir	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 31 (135-218)	Menuiseries	Joint à lèvres	S866	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P321		00200 00027 3 n °321 - 1	P321	Joint Souple Noir	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 30 (131-218)	Menuiseries	Joint à lèvre	S867	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P321		00200 00027 3 n °321 - 1	P321	Joint Souple Noir	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 27 (123-218)	Menuiseries	Joint à lèvre	S882	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P321		00200 00027 3 n °321 - 1	P321	Joint Souple Noir	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 1 (143-218) - Vol 34 (140-218) - Vol 32 (137-219) - Vol 31 (135-218) - Vol 30 (131-218) - Vol 27 (123-218)	Menuiseries	Joint à lèvre	S863 - S864 - S865 - S866 - S867 - S882	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P321		00200 00027 3 n °321 - 1	P321	Joint Souple Noir	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 36 (132-212)	Menuiseries	Mastic vitrier	P322	Réalisation d'un prélèvement		00200 00027 3 n °322 - 1	P322	Joint Souple Noir	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 36 (132-212)	Menuiseries	Mastic vitrier	S868	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P322		00200 00027 3 n °322 - 1	P322	Joint Souple Noir	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 37 (136-212)	Menuiseries	Mastic vitrier	S869	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P322		00200 00027 3 n °322 - 1	P322	Joint Souple Noir	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 38 (140-212)	Menuiseries	Mastic vitrier	S870	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P322		00200 00027 3 n °322 - 1	P322	Joint Souple Noir	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 39 (144-212)	Menuiseries	Mastic vitrier	S871	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P322		00200 00027 3 n °322 - 1	P322	Joint Souple Noir	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 91 (147-212)	Menuiseries	Mastic vitrier	S872	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P322		00200 00027 3 n °322 - 1	P322	Joint Souple Noir	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 41 (123-213)	Menuiseries	Mastic vitrier	S873	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P322		00200 00027 3 n °322 - 1	P322	Joint Souple Noir	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 36 (132-212) - Vol 37 (136-212) - Vol 38 (140-212) - Vol 39 (144-212) - Vol 91 (147-212) - Vol 41 (123-213)	Menuiseries	Mastic vitrier	S868 - S869 - S870 - S871 - S872 - S873	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P322		00200 00027 3 n °322 - 1	P322	Joint Souple Noir	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 36 (132-212)	Menuiseries	Joint à lèvre	P323	Réalisation d'un prélèvement		00200 00027 3 n °323 - 1	P323	Joint Souple Noir	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 36 (132-212)	Menuiseries	Joint à lèvre	S874	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P323		00200 00027 3 n °323 - 1	P323	Joint Souple Noir	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 37 (136-212)	Menuiseries	Joint à lèvre	S875	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P323		00200 00027 3 n °323 - 1	P323	Joint Souple Noir	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 38 (140-212)	Menuiseries	Joint à lèvre	S876	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P323		00200 00027 3 n °323 - 1	P323	Joint Souple Noir	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 39 (144-212)	Menuiseries	Joint à lèvre	S877	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P323		00200 00027 3 n °323 - 1	P323	Joint Souple Noir	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 91 (147-212)	Menuiseries	Joint à lèvre	S878	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P323		00200 00027 3 n °323 - 1	P323	Joint Souple Noir	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 41 (123-213)	Menuiseries	Joint à lèvre	S879	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P323		00200 00027 3 n °323 - 1	P323	Joint Souple Noir	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 26 (127.217)	Menuiseries	Joint à lèvre	S880	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P323		00200 00027 3 n °323 - 1	P323	Joint Souple Noir	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 36 (132-212) - Vol 37 (136-212) - Vol 38 (140-212) - Vol 39 (144-212) - Vol 91 (147-212) - Vol 41 (123-213) - Vol 26 (127.217)	Menuiseries	Joint à lèvre	S874 - S875 - S876 - S877 - S878 - S879 - S880	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P323		00200 00027 3 n °323 - 1	P323	Joint Souple Noir	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 26 (127.217)	Menuiseries	Mastic vitrier	P324	Réalisation d'un prélèvement		00200 00027 3 n °324 - 1	P324	Joint Souple Noir	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 5 (127-231)	Menuiseries	Joint à lèvre	P327	Réalisation d'un prélèvement		00200 00027 3 n °327 - 1	P327	Joint Souple Noir	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 2 (130-239)	Menuiseries	Joint à lèvre	S322	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P327		00200 00027 3 n °327 - 1	P327	Joint Souple Noir	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 7 (129-234)	Menuiseries	Joint à lèvre	S323	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P327		00200 00027 3 n °327 - 1	P327	Joint Souple Noir	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 7 (129-234)	Menuiseries	Joint à lèvre	S324	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P327		00200 00027 3 n °327 - 1	P327	Joint Souple Noir	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 9 (129-229)	Menuiseries	Joint à lèvre	S325	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P327		00200 00027 3 n °327 - 1	P327	Joint Souple Noir	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 11 (130-224)	Menuiseries	Joint à lèvre	S326	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P327		00200 00027 3 n °327 - 1	P327	Joint Souple Noir	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 14 (124-239)	Menuiseries	Joint à lèvre	S327	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P327		00200 00027 3 n °327 - 1	P327	Joint Souple Noir	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 16 (124-234)	Menuiseries	Joint à lèvre	S328	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P327		00200 00027 3 n °327 - 1	P327	Joint Souple Noir	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 18 (124-229)	Menuiseries	Joint à lèvre	S329	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P327		00200 00027 3 n °327 - 1	P327	Joint Souple Noir	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 20 (124-224)	Menuiseries	Joint à lèvre	S330	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P327		00200 00027 3 n °327 - 1	P327	Joint Souple Noir	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 6 (124-221)	Menuiseries	Joint à lèvre	S331	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P327		00200 00027 3 n °327 - 1	P327	Joint Souple Noir	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 13 (130-221)	Menuiseries	Joint à lèvre	S332	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P327		00200 00027 3 n °327 - 1	P327	Joint Souple Noir	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 9 (129-229)	Menuiseries	Joint à lèvre	S883	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P327		00200 00027 3 n °327 - 1	P327	Joint Souple Noir	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 11 (130-224)	Menuiseries	Joint à lèvre	S884	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P327		00200 00027 3 n °327 - 1	P327	Joint Souple Noir	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 2 (130-239) - Vol 7 (129-234) - Vol 9 (129-229) - Vol 11 (130-224) - Vol 14 (124-239) - Vol 16 (124-234) - Vol 18 (124-229) - Vol 20 (124-224) - Vol 6 (124-221) - Vol 13 (130-221)	Menuiseries	Joint à lèvre	S322 - S323 - S324 - S325 - S326 - S327 - S328 - S329 - S330 - S331 - S332 - S883 - S884	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P327		00200 00027 3 n °327 - 1	P327	Joint Souple Noir	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 5 (127-231)	Menuiseries	Mastic vitrier	P328	Réalisation d'un prélèvement		00200 00027 3 n °328 - 1	P328	Joint Souple Noir	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 2 (130-239)	Menuiseries	Mastic vitrier	S333	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P328		00200 00027 3 n °328 - 1	P328	Joint Souple Noir	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 7 (129-234)	Menuiseries	Mastic vitrier	S334	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P328		00200 00027 3 n °328 - 1	P328	Joint Souple Noir	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 9 (129-229)	Menuiseries	Mastic vitrier	S335	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P328		00200 00027 3 n °328 - 1	P328	Joint Souple Noir	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 11 (130-224)	Menuiseries	Mastic vitrier	S336	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P328		00200 00027 3 n °328 - 1	P328	Joint Souple Noir	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 13 (130-221)	Menuiseries	Mastic vitrier	S337	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P328		00200 00027 3 n °328 - 1	P328	Joint Souple Noir	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 14 (124-239)	Menuiseries	Mastic vitrier	S338	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P328		00200 00027 3 n °328 - 1	P328	Joint Souple Noir	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 16 (124-234)	Menuiseries	Mastic vitrier	S339	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P328		00200 00027 3 n °328 - 1	P328	Joint Souple Noir	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 18 (124-229)	Menuiseries	Mastic vitrier	S340	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P328		00200 00027 3 n °328 - 1	P328	Joint Souple Noir	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 20 (124-224)	Menuiseries	Mastic vitrier	S341	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P328		00200 00027 3 n °328 - 1	P328	Joint Souple Noir	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 6 (124-221)	Menuiseries	Mastic vitrier	S342	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P328		00200 00027 3 n °328 - 1	P328	Joint Souple Noir	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 11 (130-224)	Menuiseries	Mastic vitrier	S885	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P328		00200 00027 3 n °328 - 1	P328	Joint Souple Noir	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 2 (130-239) - Vol 7 (129-234) - Vol 9 (129-229) - Vol 11 (130-224) - Vol 13 (130-221) - Vol 14 (124-239) - Vol 16 (124-234) - Vol 18 (124-229) - Vol 20 (124-224) - Vol 6 (124-221)	Menuiseries	Mastic vitrier	S333 - S334 - S335 - S336 - S337 - S338 - S339 - S340 - S341 - S342 - S885	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P328		00200 00027 3 n °328 - 1	P328	Joint Souple Noir	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 123 (212-213)	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	P338	Réalisation d'un prélèvement		00200 00027 3 n °338 - 1	P338 Phase 1	Peinture Effritable Blanc Rose Toile Souple Fibreux Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 123 (212-213)	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	S451	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P338		00200 00027 3 n °338 - 1	P338 Phase 1	Peinture Effritable Blanc Rose Toile Souple Fibreux Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 123 (212-213)	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	P338	Réalisation d'un prélèvement		00200 00027 3 n °338 - 1	P338 Phase 3	Carton Souple Fibreux Marron Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse



Amiante

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 123 (212-213)	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	S451	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P338		00200 00027 3 n °338 - 1	P338 Phase 3	Carton Souple Fibreux Marron Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 122 (211-218)	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux en bois	S452	Réalisation d'un sondage		S452 - 1				Materia u ne conten ant pas d'amia nte par nature
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 164 (213-218)	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux en bois	S452	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S452		S452 - 1				Materia u ne conten ant pas d'amia nte par nature
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 163 (213-219)	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux en bois	S452	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S452		S452 - 1				Materia u ne conten ant pas d'amia nte par nature
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 62 (151-218)	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux en bois	S948	Réalisation d'un sondage						Materia u ne conten ant pas d'amia nte par nature

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 61 (152-218)	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux en bois	S948	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S948						Materia u ne conten ant pas d'amia nte par nature
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 43 (145-217 218)	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux en bois	S948	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S948						Materia u ne conten ant pas d'amia nte par nature
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 44 (153-219)	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux en bois	S948	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S948						Materia u ne conten ant pas d'amia nte par nature
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 60 (154-219)	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux en bois	S948	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S948						Materia u ne conten ant pas d'amia nte par nature
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 45 (156-218)	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux en bois	S948	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S948						Materia u ne conten ant pas d'amia nte par nature



Amiante

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Pré.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 1 (143-218)	Plafonds	Panneaux vissés	P5	Réalisation d'un prélèvement		00200 00027 3 n°5 - 1	P5	Plâtre Pulvérulent Beige Toile Souple Fibreux Blanc Beige Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 34 (140-218)	Plafonds	Panneaux vissés	S77	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P5		00200 00027 3 n°5 - 1	P5	Plâtre Pulvérulent Beige Toile Souple Fibreux Blanc Beige Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 63 (148-218)	Plafonds	Panneaux vissés	S104	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P5		00200 00027 3 n°5 - 1	P5	Plâtre Pulvérulent Beige Toile Souple Fibreux Blanc Beige Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 34 (140-218) - Vol 63 (148-218)	Plafonds	Panneaux vissés	S77 - S104	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P5		00200 00027 3 n°5 - 1	P5	Plâtre Pulvérulent Beige Toile Souple Fibreux Blanc Beige Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 2 (130-239)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	P8	Réalisation d'un prélèvement		00200 00027 3 n°8 - 1	P8 Phase 1	Matériau Souple Fibreux Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 7 (129-234)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S24	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P8		00200 00027 3 n°8 - 1	P8 Phase 1	Matériau Souple Fibreux Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 9 (129-229)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S25	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P8		00200 00027 3 n°8 - 1	P8 Phase 1	Matériau Souple Fibreux Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 11 (130-224)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S26	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P8		00200 00027 3 n°8 - 1	P8 Phase 1	Matériau Souple Fibreux Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 13 (130-221)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S27	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P8		00200 00027 3 n°8 - 1	P8 Phase 1	Matériau Souple Fibreux Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 7 (129-234) - Vol 9 (129-229) - Vol 11 (130-224) - Vol 13 (130-221)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S24 - S25 - S26 - S27	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P8		00200 00027 3 n°8 - 1	P8 Phase 1	Matériau Souple Fibreux Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 2 (130-239)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	P8	Réalisation d'un prélèvement		00200 00027 3 n°8 - 1	P8 Phase 2	Laine Souple Fibreux Vert	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 7 (129-234)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S24	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P8		00200 00027 3 n°8 - 1	P8 Phase 2	Laine Souple Fibreux Vert	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 9 (129-229)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S25	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P8		00200 00027 3 n°8 - 1	P8 Phase 2	Laine Souple Fibreux Vert	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 11 (130-224)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S26	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P8		00200 00027 3 n°8 - 1	P8 Phase 2	Laine Souple Fibreux Vert	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 13 (130-221)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S27	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P8		00200 00027 3 n°8 - 1	P8 Phase 2	Laine Souple Fibreux Vert	Négatif	Négatif sur analyse



Amiante

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 7 (129-234) - Vol 9 (129-229) - Vol 11 (130-224) - Vol 13 (130-221)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S24 - S25 - S26 - S27	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P8		00200 00027 3 n°8 - 1	P8 Phase 2	Laine Souple Fibreux Vert	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 2 (130-239)	Plafonds	Panneaux vissés	P11	Réalisation d'un prélèvement		00200 00027 3 n°11 - 1	P11	Peinture Effritable Beige Papier Souple Fibreux Beige Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 7 (129-234)	Plafonds	Panneaux vissés	S32	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P11		00200 00027 3 n°11 - 1	P11	Peinture Effritable Beige Papier Souple Fibreux Beige Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse



Amiante

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Pré.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 9 (129-229)	Plafonds	Panneaux vissés	S33	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P11		00200 00027 3 n°11 - 1	P11	Peinture Effritable Beige Papier Souple Fibreux Beige Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 11 (130-224)	Plafonds	Panneaux vissés	S34	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P11		00200 00027 3 n°11 - 1	P11	Peinture Effritable Beige Papier Souple Fibreux Beige Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 7 (129-234) - Vol 9 (129-229) - Vol 11 (130-224)	Plafonds	Panneaux vissés	S32 - S33 - S34	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P11		00200 00027 3 n°11 - 1	P11	Peinture Effritable Beige Papier Souple Fibreux Beige Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 3 (129-238)	Plafonds	Panneaux en pvc	S9	Réalisation d'un sondage		S9 - 1				Materia u ne conten ant pas d'amia nte par nature
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 8 (129-236)	Plafonds	Panneaux en pvc	S9	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S9		S9 - 1				Materia u ne conten ant pas d'amia nte par nature
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 10 (129-227)	Plafonds	Panneaux en pvc	S9	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S9		S9 - 1				Materia u ne conten ant pas d'amia nte par nature
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 12 (129-226)	Plafonds	Panneaux en pvc	S9	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S9		S9 - 1				Materia u ne conten ant pas d'amia nte par nature
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 15 (125-238)	Plafonds	Panneaux en pvc	S9	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S9		S9 - 1				Materia u ne conten ant pas d'amia nte par nature

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 17 (125-236)	Plafonds	Panneaux en pvc	S9	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S9		S9 - 1				Materia u ne conten ant pas d'amia nte par nature
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 19 (125-227)	Plafonds	Panneaux en pvc	S9	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S9		S9 - 1				Materia u ne conten ant pas d'amia nte par nature
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 21 (125-226)	Plafonds	Panneaux en pvc	S9	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S9		S9 - 1				Materia u ne conten ant pas d'amia nte par nature
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 5 (127-231)	Plafonds	Panneaux vissés	P19	Réalisation d'un prélèvement		00200 00027 3 n°19 - 1	P19 Phase 1	Peinture Effritable Blanc Enduit Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 5 (127-231)	Plafonds	Panneaux vissés	P19	Réalisation d'un prélèvement		00200 00027 3 n°19 - 1	P19 Phase 3	Papier Souple Fibreux Beige Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 6 (124-221)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	P22	Réalisation d'un prélèvement		00200 00027 3 n°22 - 1	P22	Matériau Effritable Blanc Matériau Souple Fibreux Blanc Laine Souple Fibreux Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 14 (124-239)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S65	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P22		00200 00027 3 n°22 - 1	P22	Matériau Effritable Blanc Matériau Souple Fibreux Blanc Laine Souple Fibreux Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 16 (124-234)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S66	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P22		00200 00027 3 n°22 - 1	P22	Matériau Effritable Blanc Matériau Souple Fibreux Blanc Laine Souple Fibreux Jaune	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 18 (124-229)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S67	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P22		00200 00027 3 n°22 - 1	P22	Matériau Effritable Blanc Matériau Souple Fibreux Blanc Laine Souple Fibreux Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 20 (124-224)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S68	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P22		00200 00027 3 n°22 - 1	P22	Matériau Effritable Blanc Matériau Souple Fibreux Blanc Laine Souple Fibreux Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 14 (124-239) - Vol 16 (124-234) - Vol 18 (124-229) - Vol 20 (124-224)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S65 - S66 - S67 - S68	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P22		00200 00027 3 n°22 - 1	P22	Matériau Effritable Blanc Matériau Souple Fibreux Blanc Laine Souple Fibreux Jaune	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 14 (124-239)	Plafonds	Panneaux vissés	P27	Réalisation d'un prélèvement		00200 00027 3 n°27 - 1	P27	Peinture Effritable Blanc Papier Souple Fibreux Beige Plâtre Effritable Fibreux Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 16 (124-234)	Plafonds	Panneaux vissés	S59	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P27		00200 00027 3 n°27 - 1	P27	Peinture Effritable Blanc Papier Souple Fibreux Beige Plâtre Effritable Fibreux Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 18 (124-229)	Plafonds	Panneaux vissés	S60	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P27		00200 00027 3 n°27 - 1	P27	Peinture Effritable Blanc Papier Souple Fibreux Beige Plâtre Effritable Fibreux Blanc	Négatif	Négatif sur analyse



Amiante

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 20 (124-224)	Plafonds	Panneaux vissés	S61	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P27		00200 00027 3 n°27 - 1	P27	Peinture Effritable Blanc Papier Souple Fibreux Beige Plâtre Effritable Fibreux Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 16 (124-234) - Vol 18 (124-229) - Vol 20 (124-224)	Plafonds	Panneaux vissés	S59 - S60 - S61	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P27		00200 00027 3 n°27 - 1	P27	Peinture Effritable Blanc Papier Souple Fibreux Beige Plâtre Effritable Fibreux Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 32 (137-219)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	P34	Réalisation d'un prélèvement		00200 00027 3 n°34 - 1	P34	Peinture Effritable Beige Blanc Plaque Dur Fibreux Blanc	Positif	Présen ce sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 64 (145-219)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S105 (P34)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P34		00200 00027 3 n°34 - 1	P34	Peinture Effritable Beige Blanc Plaque Dur Fibreux Blanc	Positif	Présen ce sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 65 (145-217)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S106 (P34)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P34		00200 00027 3 n°34 - 1	P34	Peinture Effritable Beige Blanc Plaque Dur Fibreux Blanc	Positif	Présen ce sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 44 (153-219)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S671 (P34)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P34		00200 00027 3 n°34 - 1	P34	Peinture Effritable Beige Blanc Plaque Dur Fibreux Blanc	Positif	Présen ce sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 43 (145-217 218)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S672 (P34)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P34		00200 00027 3 n°34 - 1	P34	Peinture Effritable Beige Blanc Plaque Dur Fibreux Blanc	Positif	Présen ce sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 49 (163-218)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S673 (P34)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P34		00200 00027 3 n°34 - 1	P34	Peinture Effritable Beige Blanc Plaque Dur Fibreux Blanc	Positif	Présen ce sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 51 (165-218)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S674 (P34)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P34		00200 00027 3 n°34 - 1	P34	Peinture Effritable Beige Blanc Plaque Dur Fibreux Blanc	Positif	Présen ce sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 52 (165-217)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S675 (P34)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P34		00200 00027 3 n°34 - 1	P34	Peinture Effritable Beige Blanc Plaque Dur Fibreux Blanc	Positif	Présen ce sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 33 (145-217)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	P39	Réalisation d'un prélèvement		00200 00027 3 n°39 - 1	P39	Peinture Effritable Blanc Matériau Souple Fibreux Blanc Laine Souple Fibreux Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 31 (135-218)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	P41	Réalisation d'un prélèvement		00200 00027 3 n°41 - 1	P41	Matériau Souple Fibreux Blanc Laine Souple Fibreux Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 30 (131-218)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S198	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P41		00200 00027 3 n°41 - 1	P41	Matériau Souple Fibreux Blanc Laine Souple Fibreux Jaune	Négatif	Négatif sur analyse



Amiante

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 26 (127.217)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	P50	Réalisation d'un prélèvement		00200 00027 3 n°50 - 1	P50	Matériau Effritable Blanc Faux-plafond Effritable Fibreux Beige	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 41 (123-213)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S147	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P50		00200 00027 3 n°50 - 1	P50	Matériau Effritable Blanc Faux-plafond Effritable Fibreux Beige	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 26 (127.217)	Faux plafonds	Panneaux en pvc	S116	Réalisation d'un sondage						Materia u ne conten ant pas d'amia nte par nature
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 26 (127.217)	Plafonds	Panneaux vissés	P51	Réalisation d'un prélèvement		00200 00027 3 n°51 - 1	P51 Phase 1	Peinture Effritable Blanc Enduit Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 26 (127.217)	Plafonds	Panneaux vissés	P51	Réalisation d'un prélèvement		00200 00027 3 n°51 - 1	P51 Phase 3	Papier Souple Fibreux Beige Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 39 (144-212)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	P54	Réalisation d'un prélèvement		00200 00027 3 n°54 - 1	P54	Matériau Fibreux Dur Blanc	Positif	Présen ce sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 37 (136-212)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	P55	Réalisation d'un prélèvement		00200 00027 3 n°55 - 1	P55	Matériau Effritable Blanc Faux-plafond Effritable Fibreux Beige	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 36 (132-212)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S141	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P55		00200 00027 3 n°55 - 1	P55	Matériau Effritable Blanc Faux-plafond Effritable Fibreux Beige	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 38 (140-212)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S142	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P55		00200 00027 3 n°55 - 1	P55	Matériau Effritable Blanc Faux-plafond Effritable Fibreux Beige	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 40 (131-213)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S143	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P55		00200 00027 3 n°55 - 1	P55	Matériau Effritable Blanc Faux-plafond Effritable Fibreux Beige	Négatif	Négatif sur analyse



Amiante

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 36 (132-212) - Vol 38 (140-212) - Vol 40 (131-213)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S141 - S142 - S143	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P55		00200 00027 3 n°55 - 1	P55	Matériau Effritable Blanc Faux-plafond Effritable Fibreux Beige	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 91 (147-212)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	P60	Réalisation d'un prélèvement		00200 00027 3 n°60 - 1	P60	Matériau Effritable Blanc Faux-plafond Effritable Fibreux Beige	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 55 (152-212)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	P63	Réalisation d'un prélèvement		00200 00027 3 n°63 - 1	P63	Papier peint Souple Fibreux Blanc Carton Souple Fibreux Marron Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 58 (168-212)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S171	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P63		00200 00027 3 n°63 - 1	P63	Papier peint Souple Fibreux Blanc Carton Souple Fibreux Marron Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 62 (151-218)	Plafonds	Panneaux vissés	P65	Réalisation d'un prélèvement		00200 00027 3 n°65 - 1	P65	Peinture Effritable Blanc Beige Plâtre Effritable Beige	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 45 (156-218)	Plafonds	Panneaux vissés	S176	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P65		00200 00027 3 n°65 - 1	P65	Peinture Effritable Blanc Beige Plâtre Effritable Beige	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 46 (159-218)	Plafonds	Panneaux vissés	S177	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P65		00200 00027 3 n°65 - 1	P65	Peinture Effritable Blanc Beige Plâtre Effritable Beige	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 56 (157-212)	Plafonds	Panneaux vissés	S182	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P65		00200 00027 3 n°65 - 1	P65	Peinture Effritable Blanc Beige Plâtre Effritable Beige	Négatif	Négatif sur analyse



Amiante

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 45 (156-218) - Vol 46 (159-218) - Vol 56 (157-212)	Plafonds	Panneaux vissés	S176 - S177 - S182	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P65		00200 00027 3 n°65 - 1	P65	Peinture Effritable Blanc Beige Plâtre Effritable Beige	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 56 (157-212)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	P69	Réalisation d'un prélèvement		00200 00027 3 n°69 - 1	P69	Peinture Effritable Blanc Faux-plafond Effritable Fibreux Beige Matériau Effritable Beige	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 57 (167-213)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S181	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P69		00200 00027 3 n°69 - 1	P69	Peinture Effritable Blanc Faux-plafond Effritable Fibreux Beige Matériau Effritable Beige	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 92 (165-215)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	P70	Réalisation d'un prélèvement		00200 00027 3 n°70 - 1	P70	Peinture Effritable Blanc Faux-plafond Effritable Fibreux Beige Matériau Effritable Beige	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 92 (165-215)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	P70	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P70		00200 00027 3 n°70 - 1	P70	Peinture Effritable Blanc Faux-plafond Effritable Fibreux Beige Matériau Effritable Beige	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 75 (164-235)	Plafonds	Panneaux vissés	P79	Réalisation d'un prélèvement		00200 00027 3 n°79 - 1	P79	Peinture Effritable Blanc Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 74 (164-236)	Plafonds	Panneaux vissés	S355	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P79		00200 00027 3 n°79 - 1	P79	Peinture Effritable Blanc Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 73 (164-237)	Plafonds	Panneaux vissés	S356	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P79		00200 00027 3 n°79 - 1	P79	Peinture Effritable Blanc Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 72 (164-238)	Plafonds	Panneaux vissés	S357	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P79		00200 00027 3 n°79 - 1	P79	Peinture Effritable Blanc Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 77 (164-227)	Plafonds	Panneaux vissés	S358	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P79		00200 00027 3 n°79 - 1	P79	Peinture Effritable Blanc Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 78 (164-226)	Plafonds	Panneaux vissés	S359	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P79		00200 00027 3 n°79 - 1	P79	Peinture Effritable Blanc Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 79 (164-225)	Plafonds	Panneaux vissés	S360	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P79		00200 00027 3 n°79 - 1	P79	Peinture Effritable Blanc Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 80 (164-224)	Plafonds	Panneaux vissés	S361	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P79		00200 00027 3 n°79 - 1	P79	Peinture Effritable Blanc Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 74 (164-236) - Vol 73 (164-237) - Vol 72 (164-238) - Vol 77 (164-227) - Vol 78 (164-226) - Vol 79 (164-225) - Vol 80 (164-224)	Plafonds	Panneaux vissés	S355 - S356 - S357 - S358 - S359 - S360 - S361	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P79		00200 00027 3 n°79 - 1	P79	Peinture Effritable Blanc Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 70 (162-233)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	P85	Réalisation d'un prélèvement		00200 00027 3 n°85 - 1	P85	Peinture Effritable Blanc Faux-plafond Effritable Fibreux Beige Matériau Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse



Amiante

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 69 (162-239)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S913	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P85		00200 00027 3 n°85 - 1	P85	Peinture Effritable Blanc Faux-plafond Effritable Fibreux Beige Matériau Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 71 (162-228)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S914	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P85		00200 00027 3 n°85 - 1	P85	Peinture Effritable Blanc Faux-plafond Effritable Fibreux Beige Matériau Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 81 (162-223)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S915	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P85		00200 00027 3 n°85 - 1	P85	Peinture Effritable Blanc Faux-plafond Effritable Fibreux Beige Matériau Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 69 (162-239) - Vol 71 (162-228) - Vol 81 (162-223)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S913 - S914 - S915	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P85		00200 00027 3 n°85 - 1	P85	Peinture Effritable Blanc Faux-plafond Effritable Fibreux Beige Matériau Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 70 (162-233)	Plafonds	Panneaux vissés	P86	Réalisation d'un prélèvement		00200 00027 3 n°86 - 1	P86	Peinture Effritable Blanc Enduit Effritable Beige Plâtre Effritable Fibreux Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 69 (162-239)	Plafonds	Panneaux vissés	S916	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P86		00200 00027 3 n°86 - 1	P86	Peinture Effritable Blanc Enduit Effritable Beige Plâtre Effritable Fibreux Blanc	Négatif	Négatif sur analyse



Amiante

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 71 (162-228)	Plafonds	Panneaux vissés	S917	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P86		00200 00027 3 n°86 - 1	P86	Peinture Effritable Blanc Enduit Effritable Beige Plâtre Effritable Fibreux Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 81 (162-223)	Plafonds	Panneaux vissés	S918	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P86		00200 00027 3 n°86 - 1	P86	Peinture Effritable Blanc Enduit Effritable Beige Plâtre Effritable Fibreux Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 69 (162-239) - Vol 71 (162-228) - Vol 81 (162-223)	Plafonds	Panneaux vissés	S916 - S917 - S918	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P86		00200 00027 3 n°86 - 1	P86	Peinture Effritable Blanc Enduit Effritable Beige Plâtre Effritable Fibreux Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 76 (163-230)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	P92	Réalisation d'un prélèvement		00200 00027 3 n°92 - 1	P92	Peinture Effritable Blanc Faux-plafond Effritable Fibreux Beige Matériau Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 68 (167-229)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	P98	Réalisation d'un prélèvement		00200 00027 3 n°98 - 1	P98	Peinture Effritable Blanc Faux-plafond Effritable Fibreux Beige Matériau Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 93 (176-212)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S209	Réalisation d'un sondage		S209 - 1				Négatif sur marqua geAnné e 1999
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 94 (172-212)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S209	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S209		S209 - 1				Négatif sur marqua geAnné e 1999
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 58 (168-212)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S209	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S209		S209 - 1				Négatif sur marqua geAnné e 1999

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 99 (180-211)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S209	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S209		S209 - 1				Négatif sur marqua geAnné e 1999
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 98 (179-218)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	P105	Réalisation d'un prélèvement		00200 00027 3 n °105 - 1 - 00200 00027 3 n °105 - 2	P105	Peinture Effritable Blanc Faux plafond Effritable Fibreux Marron Enduit Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 95 (172-218)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S391	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P105		00200 00027 3 n °105 - 1 - 00200 00027 3 n °105 - 2	P105	Peinture Effritable Blanc Faux plafond Effritable Fibreux Marron Enduit Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 97 (176-219)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S218	Réalisation d'un sondage		S218 - 1				Négatif sur marqua ge2009
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 191 (181-207)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S218	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S218		S218 - 1				Négatif sur marqua ge2009



Amiante

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 192 (180-207)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S218	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S218		S218 - 1				Négatif sur marqua ge2009
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 96 (176-217)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S218	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S218		S218 - 1				Négatif sur marqua ge2009
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 101 (186-206)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S223	Réalisation d'un sondage		S223 - 1				Négatif sur marqua ge2017
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 104 (185-218)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S223	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S223		S223 - 1				Négatif sur marqua ge2017
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 103 (203-217)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	P124	Réalisation d'un prélèvement		00200 00027 3 n °124 - 1	P124	Peinture Effritable Blanc Enduit Effritable Blanc Faux-plafond Effritable Fibreux Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 103 (203-217)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S563	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P124		00200 00027 3 n °124 - 1	P124	Peinture Effritable Blanc Enduit Effritable Blanc Faux-plafond Effritable Fibreux Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 106 (183-215)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	P132	Réalisation d'un prélèvement		00200 00027 3 n °132 - 1	P132	Peinture Effritable Blanc Carton Souple Fibreux Marron Plâtre Effritable Blanc Carton Souple Fibreux Orange	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 107 (184-210)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	P133	Réalisation d'un prélèvement		00200 00027 3 n °133 - 1	P133	Peinture Effritable Blanc Enduit Effritable Blanc Faux-plafond Effritable Fibreux Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 100 (183-201)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S429	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P133		00200 00027 3 n °133 - 1	P133	Peinture Effritable Blanc Enduit Effritable Blanc Faux-plafond Effritable Fibreux Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 109 (186-210)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	P140	Réalisation d'un prélèvement		00200 00027 3 n °140 - 1	P140	Peinture Effritable Blanc Enduit Effritable Blanc Faux-plafond Effritable Fibreux Gris Peinture Effritable Beige	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 114 (207-212)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	P147	Réalisation d'un prélèvement		00200 00027 3 n °147 - 1	P147	Peinture Effritable Blanc Faux-plafond Effritable Fibreux Beige	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 187 (210-212)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S453	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P147		00200 00027 3 n °147 - 1	P147	Peinture Effritable Blanc Faux-plafond Effritable Fibreux Beige	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 117 (201-241)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	P160	Réalisation d'un prélèvement		00200 00027 3 n °160 - 1	P160	Peinture Effritable Blanc Beige Matériau Dur Fibreux Blanc	Positif	Présen ce sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 118 (206-241)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S543 (P160)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P160		00200 00027 3 n °160 - 1	P160	Peinture Effritable Blanc Beige Matériau Dur Fibreux Blanc	Positif	Présen ce sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 170 (206-234)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S544 (P160)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P160		00200 00027 3 n °160 - 1	P160	Peinture Effritable Blanc Beige Matériau Dur Fibreux Blanc	Positif	Présen ce sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 171 (205-234)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S545 (P160)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P160		00200 00027 3 n °160 - 1	P160	Peinture Effritable Blanc Beige Matériau Dur Fibreux Blanc	Positif	Présen ce sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 168 (207-226)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S546 (P160)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P160		00200 00027 3 n °160 - 1	P160	Peinture Effritable Blanc Beige Matériau Dur Fibreux Blanc	Positif	Présen ce sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 169 (205-228)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S547 (P160)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P160		00200 00027 3 n °160 - 1	P160	Peinture Effritable Blanc Beige Matériau Dur Fibreux Blanc	Positif	Présen ce sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 166 (200-221)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S548 (P160)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P160		00200 00027 3 n °160 - 1	P160	Peinture Effritable Blanc Beige Matériau Dur Fibreux Blanc	Positif	Présen ce sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 167 (200-219)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S549 (P160)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P160		00200 00027 3 n °160 - 1	P160	Peinture Effritable Blanc Beige Matériau Dur Fibreux Blanc	Positif	Présen ce sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 182 (200-226)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S550 (P160)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P160		00200 00027 3 n °160 - 1	P160	Peinture Effritable Blanc Beige Matériau Dur Fibreux Blanc	Positif	Présen ce sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 186 (201-226)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S551 (P160)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P160		00200 00027 3 n °160 - 1	P160	Peinture Effritable Blanc Beige Matériau Dur Fibreux Blanc	Positif	Présen ce sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 176 (201-234)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S552 (P160)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P160		00200 00027 3 n °160 - 1	P160	Peinture Effritable Blanc Beige Matériau Dur Fibreux Blanc	Positif	Présen ce sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 175 (200-234)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S553 (P160)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P160		00200 00027 3 n °160 - 1	P160	Peinture Effritable Blanc Beige Matériau Dur Fibreux Blanc	Positif	Présen ce sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 116 (200-239)	Plafonds	Panneaux vissés	P161	Réalisation d'un prélèvement		00200 00027 3 n °161 - 1	P161	Peinture Effritable Blanc Plâtre Effritable Fibreux Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 172 (200-236)	Plafonds	Panneaux vissés	S554	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P161		00200 00027 3 n °161 - 1	P161	Peinture Effritable Blanc Plâtre Effritable Fibreux Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 173 (200-232)	Plafonds	Panneaux vissés	S555	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P161		00200 00027 3 n °161 - 1	P161	Peinture Effritable Blanc Plâtre Effritable Fibreux Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 180 (200-228)	Plafonds	Panneaux vissés	S556	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P161		00200 00027 3 n °161 - 1	P161	Peinture Effritable Blanc Plâtre Effritable Fibreux Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 184 (201-223)	Plafonds	Panneaux vissés	S557	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P161		00200 00027 3 n °161 - 1	P161	Peinture Effritable Blanc Plâtre Effritable Fibreux Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 177 (206-239)	Plafonds	Panneaux vissés	S558	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P161		00200 00027 3 n °161 - 1	P161	Peinture Effritable Blanc Plâtre Effritable Fibreux Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 178 (206-236)	Plafonds	Panneaux vissés	S559	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P161		00200 00027 3 n °161 - 1	P161	Peinture Effritable Blanc Plâtre Effritable Fibreux Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 174 (206-232)	Plafonds	Panneaux vissés	S560	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P161		00200 00027 3 n °161 - 1	P161	Peinture Effritable Blanc Plâtre Effritable Fibreux Blanc	Négatif	Négatif sur analyse



Amiante

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 181 (206-228)	Plafonds	Panneaux vissés	S561	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P161		00200 00027 3 n °161 - 1	P161	Peinture Effritable Blanc Plâtre Effritable Fibreux Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 185 (206-223)	Plafonds	Panneaux vissés	S562	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P161		00200 00027 3 n °161 - 1	P161	Peinture Effritable Blanc Plâtre Effritable Fibreux Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 172 (200-236) - Vol 173 (200-232) - Vol 180 (200-228) - Vol 184 (201-223) - Vol 177 (206-239) - Vol 178 (206-236) - Vol 174 (206-232) - Vol 181 (206-228) - Vol 185 (206-223)	Plafonds	Panneaux vissés	S554 - S555 - S556 - S557 - S558 - S559 - S560 - S561 - S562	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P161		00200 00027 3 n °161 - 1	P161	Peinture Effritable Blanc Plâtre Effritable Fibreux Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 115 (203-231)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	P165	Réalisation d'un prélèvement		00200 00027 3 n °165 - 1	P165	Faux-plafond Effritable Fibreux Beige Matériau Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 122 (211-218)	Plafonds	Panneaux vissés	P170	Réalisation d'un prélèvement		00200 00027 3 n °170 - 1	P170	Peinture Effritable Beige Plâtre Effritable Blanc Matériau Souple Fibreux Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 126 (221-219)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	P178	Réalisation d'un prélèvement			P178	Matériau Dur Fibreux Blanc Peinture Effritable Blanc	Positif	Présen ce sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 162 (221-220)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S590 (P178)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P178			P178	Matériau Dur Fibreux Blanc Peinture Effritable Blanc	Positif	Présen ce sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 156 (229-219)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S591 (P178)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P178			P178	Matériau Dur Fibreux Blanc Peinture Effritable Blanc	Positif	Présen ce sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 157 (229-218)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S592 (P178)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P178			P178	Matériau Dur Fibreux Blanc Peinture Effritable Blanc	Positif	Présen ce sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 200 (226-213)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S685 (P178)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P178			P178	Matériau Dur Fibreux Blanc Peinture Effritable Blanc	Positif	Présen ce sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 27 (123-218)	Plafonds	Enduits plâtre	P180	Réalisation d'un prélèvement		00200 00027 3 n °180 - 1	P180	Plâtre Effritable Blanc Peinture Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 100 (183-201)	Plafonds	Enduits plâtre	P181	Réalisation d'un prélèvement		00200 00027 3 n °181 - 1	P181	Peinture Effritable Multicolore Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 100 (183-201)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	P182	Réalisation d'un prélèvement		00200 00027 3 n °182 - 1	P182	Peinture Effritable Blanc Faux plafond Effritable Fibreux Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 112 (208-218)	Plafonds	Enduits plâtre	P183	Réalisation d'un prélèvement		00200 00027 3 n °183 - 1	P183	Peinture Effritable Rose Orange Enduit Effritable Beige Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 127 (219-219)	Plafonds	Enduits plâtre	P188	Réalisation d'un prélèvement			P188	Plâtre Effritable Fibreux Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 154 (216-219)	Plafonds	Enduits plâtre	S631	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P188			P188	Plâtre Effritable Fibreux Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 155 (227-219)	Plafonds	Enduits plâtre	S632	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P188			P188	Plâtre Effritable Fibreux Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 125 (224-219)	Plafonds	Enduits plâtre	S633	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P188			P188	Plâtre Effritable Fibreux Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 154 (216-219) - Vol 155 (227-219) - Vol 125 (224-219)	Plafonds	Enduits plâtre	S631 - S632 - S633	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P188			P188	Plâtre Effritable Fibreux Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 128 (232-219)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	P189	Réalisation d'un prélèvement		00200 00027 3 n °189 - 1	P189	Plaque Dur Fibreux Gris	Positif	Présen ce sur analyse



Amiante

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 131 (235-217)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	P191	Réalisation d'un prélèvement		00200 00027 3 n °191 - 1	P191	Carton Souple Fibreux Marron Plâtre Effritable Blanc Carton Souple Fibreux Beige	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 133 (217-212)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S634	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P191		00200 00027 3 n °191 - 1	P191	Carton Souple Fibreux Marron Plâtre Effritable Blanc Carton Souple Fibreux Beige	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 124 (215-212)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S635	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P191		00200 00027 3 n °191 - 1	P191	Carton Souple Fibreux Marron Plâtre Effritable Blanc Carton Souple Fibreux Beige	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 133 (217-212) - Vol 124 (215-212)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S634 - S635	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P191		00200 00027 3 n °191 - 1	P191	Carton Souple Fibreux Marron Plâtre Effritable Blanc Carton Souple Fibreux Beige	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 132 (232-215)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	P192	Réalisation d'un prélèvement			P192	Peinture Effritable Blanc Faux plafond Effritable Fibreux Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 153 (217-215)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S636	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P192			P192	Peinture Effritable Blanc Faux plafond Effritable Fibreux Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 132 (232-215)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S945	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P192			P192	Peinture Effritable Blanc Faux plafond Effritable Fibreux Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 153 (217-215) - Vol 132 (232-215)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S636 - S945	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P192			P192	Peinture Effritable Blanc Faux plafond Effritable Fibreux Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 133 (217-212)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	P200	Réalisation d'un prélèvement		00200 00027 3 n °200 - 1	P200	Carton Souple Fibreux Marron Plâtre Effritable Blanc Carton Souple Fibreux Beige	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 124 (215-212)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S654	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P200		00200 00027 3 n °200 - 1	P200	Carton Souple Fibreux Marron Plâtre Effritable Blanc Carton Souple Fibreux Beige	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 134 (236-214)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	P203	Réalisation d'un prélèvement		00200 00027 3 n °203 - 1	P203	Peinture Effritable Blanc Faux plafond Effritable Fibreux Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 135 (244-213)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	P206	Réalisation d'un prélèvement			P206	Faux plafond Fibreux Dur Blanc	Positif	Présen ce sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 161 (245-213)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S694 (P206)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P206			P206	Faux plafond Fibreux Dur Blanc	Positif	Présen ce sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 202 (245-214)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S695 (P206)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P206			P206	Faux plafond Fibreux Dur Blanc	Positif	Présen ce sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 135 (244-213)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	P210	Réalisation d'un prélèvement		00200 00027 3 n °210 - 1	P210	Peinture Effritable Blanc Plaque Dur Fibreux Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 138 (237-218)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	P216	Réalisation d'un prélèvement		00200 00027 3 n °216 - 1	P216	Carton Souple Fibreux Marron Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 160 (238-219)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S711	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P216		00200 00027 3 n °216 - 1	P216	Carton Souple Fibreux Marron Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 159 (237-219)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S712	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P216		00200 00027 3 n °216 - 1	P216	Carton Souple Fibreux Marron Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 160 (238-219) - Vol 159 (237-219)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S711 - S712	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P216		00200 00027 3 n °216 - 1	P216	Carton Souple Fibreux Marron Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 139 (237-223)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	P224	Réalisation d'un prélèvement		00200 00027 3 n °224 - 1	P224	Peinture Effritable Blanc Faux plafond Effritable Fibreux Beige	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 143 (237-227)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S239	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P224		00200 00027 3 n °224 - 1	P224	Peinture Effritable Blanc Faux plafond Effritable Fibreux Beige	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 141 (237-235)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S240	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P224		00200 00027 3 n °224 - 1	P224	Peinture Effritable Blanc Faux plafond Effritable Fibreux Beige	Négatif	Négatif sur analyse



Amiante

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 143 (237-227) - Vol 141 (237-235)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S239 - S240	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P224		00200 00027 3 n °224 - 1	P224	Peinture Effritable Blanc Faux plafond Effritable Fibreux Beige	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 140 (237-232)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	P226	Réalisation d'un prélèvement		00200 00027 3 n °226 - 1	P226	Peinture Effritable Blanc Faux plafond Effritable Fibreux Beige	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 142 (240-280)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	P239	Réalisation d'un prélèvement		00200 00027 3 n °239 - 1	P239	Peinture Effritable Blanc Faux plafond Effritable Fibreux Beige	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 150 (242-235)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	P251	Réalisation d'un prélèvement			P251	Peinture Effritable Blanc Faux-plafond Effritable Fibreux Marron	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 151 (237-240)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S281	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P251			P251	Peinture Effritable Blanc Faux-plafond Effritable Fibreux Marron	Négatif	Négatif sur analyse



Amiante

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 144 (242-230)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S737	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P251			P251	Peinture Effritable Blanc Faux-plafond Effritable Fibreux Marron	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 145 (242-226)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S738	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P251			P251	Peinture Effritable Blanc Faux-plafond Effritable Fibreux Marron	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 151 (237-240) - Vol 144 (242-230) - Vol 145 (242-226)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S281 - S737 - S738	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P251			P251	Peinture Effritable Blanc Faux-plafond Effritable Fibreux Marron	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 152 (242-240)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S282	Réalisation d'un sondage		S282 - 1				Négatif sur marqua ge2006
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 146 (242-222)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	P261	Réalisation d'un prélèvement		00200 00027 3 n °261 - 1	P261	Peinture Effritable Blanc Faux-plafond Effritable Fibreux Beige	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 147 (244-219)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	P269	Réalisation d'un prélèvement		00200 00027 3 n °269 - 1	P269	Peinture Effritable Blanc Faux-plafond Effritable Fibreux Beige	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 148 (243-217)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S752	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P269		00200 00027 3 n °269 - 1	P269	Peinture Effritable Blanc Faux-plafond Effritable Fibreux Beige	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 149 (241-217)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S753	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P269		00200 00027 3 n °269 - 1	P269	Peinture Effritable Blanc Faux-plafond Effritable Fibreux Beige	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 148 (243-217) - Vol 149 (241-217)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S752 - S753	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P269		00200 00027 3 n °269 - 1	P269	Peinture Effritable Blanc Faux-plafond Effritable Fibreux Beige	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 147 (244-219)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	P270	Réalisation d'un prélèvement		00200 00027 3 n °270 - 1	P270	Matériau Effritable Fibreux Blanc	Positif	Présen ce sur analyse



Amiante

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 147 (244-219)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S754 (P270)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P270		00200 00027 3 n °270 - 1	P270	Matériau Effritable Fibreux Blanc	Positif	Présen ce sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 104 (185-218)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	P336	Réalisation d'un prélèvement		00200 00027 3 n °336 - 1	P336	Matériau Effritable Blanc Faux-plafond Effritable Fibreux Beige Marron	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 110 (189-218)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S438	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P336		00200 00027 3 n °336 - 1	P336	Matériau Effritable Blanc Faux-plafond Effritable Fibreux Beige Marron	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 111 (192-218)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S439	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P336		00200 00027 3 n °336 - 1	P336	Matériau Effritable Blanc Faux-plafond Effritable Fibreux Beige Marron	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 190 (191-212)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S440	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P336		00200 00027 3 n °336 - 1	P336	Matériau Effritable Blanc Faux-plafond Effritable Fibreux Beige Marron	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 105 (189-212)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S441	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P336		00200 00027 3 n °336 - 1	P336	Matériau Effritable Blanc Faux-plafond Effritable Fibreux Beige Marron	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 102 (180-206)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S442	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P336		00200 00027 3 n °336 - 1	P336	Matériau Effritable Blanc Faux-plafond Effritable Fibreux Beige Marron	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 121 (200-218)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S578	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P336		00200 00027 3 n °336 - 1	P336	Matériau Effritable Blanc Faux-plafond Effritable Fibreux Beige Marron	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 110 (189-218) - Vol 111 (192-218) - Vol 190 (191-212) - Vol 105 (189-212) - Vol 102 (180-206) - Vol 121 (200-218)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S438 - S439 - S440 - S441 - S442 - S578	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P336		00200 00027 3 n °336 - 1	P336	Matériau Effritable Blanc Faux-plafond Effritable Fibreux Beige Marron	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 189 (196-218)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S443	Réalisation d'un sondage		S443 - 1				Materia u ne conten ant pas d'amia nte par natureA nnée 1998
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 165 (197-212)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S443	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S443		S443 - 1				Materia u ne conten ant pas d'amia nte par natureA nnée 1998
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 188 (199-213)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	P337	Réalisation d'un prélèvement		00200 00027 3 n °337 - 1	P337	Matériau Souple Fibreux Blanc Laine Souple Fibreux Orange	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Pré.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 123 (212-213)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S454	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P337		00200 00027 3 n °337 - 1	P337	Matériau Souple Fibreux Blanc Laine Souple Fibreux Orange	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 122 (211-218)	Plafonds	Panneaux vissés	P339	Réalisation d'un prélèvement		00200 00027 3 n °339 - 1	P339 Phase 1	Peinture Effritable Blanc Matériau Souple Fibreux Blanc Enduit Effritable Beige	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 122 (211-218)	Plafonds	Panneaux vissés	P339	Réalisation d'un prélèvement		00200 00027 3 n °339 - 1	P339 Phase 4	Plâtre Effritable Fibreux Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 120 (207-220)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	P341	Réalisation d'un prélèvement			P341	Matériau Effritable Blanc Faux-plafond Effritable Fibreux Beige	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 120 (207-220)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	P342	Réalisation d'un prélèvement		00200 00027 3 n °342 - 1	P342	Matériau Effritable Blanc Faux-plafond Effritable Fibreux Beige	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 120 (207-220)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	P343	Réalisation d'un prélèvement		00200 00027 3 n °343 - 1 - 00200 00027 3 n °343 - 2	P343	Peinture Effritable Blanc Laine Souple Fibreux Orange Matériau Souple Fibreux Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 164 (213-218)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	P344	Réalisation d'un prélèvement		00200 00027 3 n °344 - 1	P344	Peinture Effritable Beige Plaque Dur Fibreux Blanc	Positif	Présen ce sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 163 (213-219)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S593 (P344)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P344		00200 00027 3 n °344 - 1	P344	Peinture Effritable Beige Plaque Dur Fibreux Blanc	Positif	Présen ce sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Pré.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 129 (225-212)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	P347	Réalisation d'un prélèvement		00200 00027 3 n °347 - 1	P347	Peinture Effritable Blanc Faux-plafond Effritable Fibreux Beige Matériau Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 130 (231-212)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S652	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P347		00200 00027 3 n °347 - 1	P347	Peinture Effritable Blanc Faux-plafond Effritable Fibreux Beige Matériau Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 201 (236-211)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S653	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P347		00200 00027 3 n °347 - 1	P347	Peinture Effritable Blanc Faux-plafond Effritable Fibreux Beige Matériau Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 130 (231-212) - Vol 201 (236-211)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S652 - S653	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P347		00200 00027 3 n °347 - 1	P347	Peinture Effritable Blanc Faux-plafond Effritable Fibreux Beige Matériau Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 49 (163-218)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	P349	Réalisation d'un prélèvement		00200 00027 3 n °349 - 1	P349	Papier peint Souple Fibreux Blanc Carton Souple Fibreux Marron Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 51 (165-218)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S904	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P349		00200 00027 3 n °349 - 1	P349	Papier peint Souple Fibreux Blanc Carton Souple Fibreux Marron Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 50 (165-219)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S937	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P349		00200 00027 3 n °349 - 1	P349	Papier peint Souple Fibreux Blanc Carton Souple Fibreux Marron Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 51 (165-218) - Vol 50 (165-219)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S904 - S937	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P349		00200 00027 3 n °349 - 1	P349	Papier peint Souple Fibreux Blanc Carton Souple Fibreux Marron Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 52 (165-217)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	P350	Réalisation d'un prélèvement		00200 00027 3 n °350 - 1	P350	Peinture Effritable Blanc Faux-plafond Effritable Fibreux Beige	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
------	--------------	-----------	------------------	------------	-------------	----------------	-----------	-----------	------------	----------	------------



Amiante

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Pré.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 1 (143-218)	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P1	Réalisation d'un prélèvement		00200 00027 3 n°1 - 1	P1 Phase 1	Revêtement Dur Marron	Positif	Présen ce sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 1 (143-218)	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P1	Réalisation d'un prélèvement		00200 00027 3 n°1 - 1	P1 Phase 2	Colle Bitumineux Noir Ragréage Dur Gris	Positif	Présen ce sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 2 (130-239)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P7	Réalisation d'un prélèvement		00200 00027 3 n°7 - 1	P7 Phase 1	Revêtement Souple Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 7 (129-234)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S20	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P7		00200 00027 3 n°7 - 1	P7 Phase 1	Revêtement Souple Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 9 (129-229)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S21	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P7		00200 00027 3 n°7 - 1	P7 Phase 1	Revêtement Souple Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 11 (130-224)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S22	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P7		00200 00027 3 n°7 - 1	P7 Phase 1	Revêtement Souple Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 13 (130-221)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S23	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P7		00200 00027 3 n°7 - 1	P7 Phase 1	Revêtement Souple Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 7 (129-234) - Vol 9 (129-229) - Vol 11 (130-224) - Vol 13 (130-221)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S20 - S21 - S22 - S23	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P7		00200 00027 3 n°7 - 1	P7 Phase 1	Revêtement Souple Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 2 (130-239)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P7	Réalisation d'un prélèvement		00200 00027 3 n°7 - 1	P7 Phase 2	Colle Souple Jaune Ragréage Dur Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 7 (129-234)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S20	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P7		00200 00027 3 n°7 - 1	P7 Phase 2	Colle Souple Jaune Ragréage Dur Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 9 (129-229)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S21	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P7		00200 00027 3 n°7 - 1	P7 Phase 2	Colle Souple Jaune Ragréage Dur Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 11 (130-224)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S22	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P7		00200 00027 3 n°7 - 1	P7 Phase 2	Colle Souple Jaune Ragréage Dur Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 13 (130-221)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S23	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P7		00200 00027 3 n°7 - 1	P7 Phase 2	Colle Souple Jaune Ragréage Dur Gris	Négatif	Négatif sur analyse



Amiante

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Pré.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 7 (129-234) - Vol 9 (129-229) - Vol 11 (130-224) - Vol 13 (130-221)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S20 - S21 - S22 - S23	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P7		00200 00027 3 n°7 - 1	P7 Phase 2	Colle Souple Jaune Ragréage Dur Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 3 (129-238)	Revêtement de sol	Plancher en pvc	S8	Réalisation d'un sondage		S8 - 1				Materia u ne conten ant pas d'amia nte par nature
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 8 (129-236)	Revêtement de sol	Plancher en pvc	S8	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S8		S8 - 1				Materia u ne conten ant pas d'amia nte par nature
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 10 (129-227)	Revêtement de sol	Plancher en pvc	S8	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S8		S8 - 1				Materia u ne conten ant pas d'amia nte par nature
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 12 (129-226)	Revêtement de sol	Plancher en pvc	S8	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S8		S8 - 1				Materia u ne conten ant pas d'amia nte par nature

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Pré.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 15 (125-238)	Revêtement de sol	Plancher en pvc	S8	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S8		S8 - 1				Materia u ne conten ant pas d'amia nte par nature
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 17 (125-236)	Revêtement de sol	Plancher en pvc	S8	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S8		S8 - 1				Materia u ne conten ant pas d'amia nte par nature
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 19 (125-227)	Revêtement de sol	Plancher en pvc	S8	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S8		S8 - 1				Materia u ne conten ant pas d'amia nte par nature
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 21 (125-226)	Revêtement de sol	Plancher en pvc	S8	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S8		S8 - 1				Materia u ne conten ant pas d'amia nte par nature
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 4 (128-237)	Revêtement de sol	Ragréage	P15	Réalisation d'un prélèvement		00200 00027 3 n°15 - 1	P15	Ciment Dur Gris	Négatif	Négatif sur analyse



GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 25 (126-227)	Revêtement de sol	Ragréage	S43	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P15		00200 00027 3 n°15 - 1	P15	Ciment Dur Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 24 (126-237)	Revêtement de sol	Ragréage	S44	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P15		00200 00027 3 n°15 - 1	P15	Ciment Dur Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 22 (128-227)	Revêtement de sol	Ragréage	S45	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P15		00200 00027 3 n°15 - 1	P15	Ciment Dur Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 25 (126-227) - Vol 24 (126-237) - Vol 22 (128-227)	Revêtement de sol	Ragréage	S43 - S44 - S45	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P15		00200 00027 3 n°15 - 1	P15	Ciment Dur Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 5 (127-231)	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P16	Réalisation d'un prélèvement		00200 00027 3 n°16 - 1	P16 Phase 1	Revêtement Semi-dur Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 5 (127-231)	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P16	Réalisation d'un prélèvement		00200 00027 3 n°16 - 1	P16 Phase 2	Colle Souple Jaune Ragréage Dur Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 6 (124-221)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P21	Réalisation d'un prélèvement		00200 00027 3 n°21 - 1	P21 Phase 1	Revêtement Souple Gris Noir	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 14 (124-239)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S50	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P21		00200 00027 3 n°21 - 1	P21 Phase 1	Revêtement Souple Gris Noir	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 16 (124-234)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S51	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P21		00200 00027 3 n°21 - 1	P21 Phase 1	Revêtement Souple Gris Noir	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 18 (124-229)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S52	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P21		00200 00027 3 n°21 - 1	P21 Phase 1	Revêtement Souple Gris Noir	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 20 (124-224)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S53	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P21		00200 00027 3 n°21 - 1	P21 Phase 1	Revêtement Souple Gris Noir	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 14 (124-239) - Vol 16 (124-234) - Vol 18 (124-229) - Vol 20 (124-224)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S50 - S51 - S52 - S53	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P21		00200 00027 3 n°21 - 1	P21 Phase 1	Revêtement Souple Gris Noir	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 6 (124-221)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P21	Réalisation d'un prélèvement		00200 00027 3 n°21 - 1	P21 Phase 2	Colle Souple Jaune Ragréage Effritable Gris Matériau Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 14 (124-239)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S50	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P21		00200 00027 3 n°21 - 1	P21 Phase 2	Colle Souple Jaune Ragréage Effritable Gris Matériau Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 16 (124-234)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S51	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P21		00200 00027 3 n°21 - 1	P21 Phase 2	Colle Souple Jaune Ragréage Effritable Gris Matériau Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 18 (124-229)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S52	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P21		00200 00027 3 n°21 - 1	P21 Phase 2	Colle Souple Jaune Ragréage Effritable Gris Matériau Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 20 (124-224)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S53	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P21		00200 00027 3 n°21 - 1	P21 Phase 2	Colle Souple Jaune Ragréage Effritable Gris Matériau Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Pré.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 14 (124-239) - Vol 16 (124-234) - Vol 18 (124-229) - Vol 20 (124-224)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S50 - S51 - S52 - S53	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P21		00200 00027 3 n°21 - 1	P21 Phase 2	Colle Souple Jaune Ragréage Effritable Gris Matériau Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 34 (140-218)	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P28	Réalisation d'un prélèvement		00200 00027 3 n°28 - 1	P28 Phase 1	Revêtement Dur Marron	Positif	Présen ce sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 63 (148-218)	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S100 (P28)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P28		00200 00027 3 n°28 - 1	P28 Phase 1	Revêtement Dur Marron	Positif	Présen ce sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 39 (144-212)	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S121 (P28)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P28		00200 00027 3 n°28 - 1	P28 Phase 1	Revêtement Dur Marron	Positif	Présen ce sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 38 (140-212)	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S122 (P28)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P28		00200 00027 3 n°28 - 1	P28 Phase 1	Revêtement Dur Marron	Positif	Présen ce sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 37 (136-212)	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S123 (P28)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P28		00200 00027 3 n°28 - 1	P28 Phase 1	Revêtement Dur Marron	Positif	Présen ce sur analyse



Amiante

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 36 (132-212)	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S123 (P28)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P28		00200 00027 3 n°28 - 1	P28 Phase 1	Revêtement Dur Marron	Positif	Présen ce sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 27 (123-218)	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S199 (P28)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P28		00200 00027 3 n°28 - 1	P28 Phase 1	Revêtement Dur Marron	Positif	Présen ce sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 40 (131-213)	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S124 (P28)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P28		00200 00027 3 n°28 - 1	P28 Phase 1	Revêtement Dur Marron	Positif	Présen ce sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 34 (140-218)	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P28	Réalisation d'un prélèvement		00200 00027 3 n°28 - 1	P28 Phase 2	Colle Bitumineux Noir Ragréage Effritable Gris Matériau Effritable Blanc	Positif	Présen ce sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 63 (148-218)	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S100 (P28)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P28		00200 00027 3 n°28 - 1	P28 Phase 2	Colle Bitumineux Noir Ragréage Effritable Gris Matériau Effritable Blanc	Positif	Présen ce sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 39 (144-212)	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S121 (P28)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P28		00200 00027 3 n°28 - 1	P28 Phase 2	Colle Bitumineux Noir Ragréage Effritable Gris Matériau Effritable Blanc	Positif	Présen ce sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 38 (140-212)	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S122 (P28)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P28		00200 00027 3 n°28 - 1	P28 Phase 2	Colle Bitumineux Noir Ragréage Effritable Gris Matériau Effritable Blanc	Positif	Présen ce sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 37 (136-212)	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S123 (P28)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P28		00200 00027 3 n°28 - 1	P28 Phase 2	Colle Bitumineux Noir Ragréage Effritable Gris Matériau Effritable Blanc	Positif	Présen ce sur analyse



Amiante

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 36 (132-212)	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S123 (P28)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P28		00200 00027 3 n°28 - 1	P28 Phase 2	Colle Bitumineux Noir Ragréage Effritable Gris Matériau Effritable Blanc	Positif	Présen ce sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 27 (123-218)	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S199 (P28)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P28		00200 00027 3 n°28 - 1	P28 Phase 2	Colle Bitumineux Noir Ragréage Effritable Gris Matériau Effritable Blanc	Positif	Présen ce sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 40 (131-213)	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S124 (P28)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P28		00200 00027 3 n°28 - 1	P28 Phase 2	Colle Bitumineux Noir Ragréage Effritable Gris Matériau Effritable Blanc	Positif	Présen ce sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 32 (137-219)	Revêtement de sol	Colles de carrelage	P29	Réalisation d'un prélèvement		00200 00027 3 n°29 - 1	P29	Colle Dur Gris Ciment Dur Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 64 (145-219)	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S112	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P29		00200 00027 3 n°29 - 1	P29	Colle Dur Gris Ciment Dur Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 65 (145-217)	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S118	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P29		00200 00027 3 n°29 - 1	P29	Colle Dur Gris Ciment Dur Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 43 (145-217 218)	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S655	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P29		00200 00027 3 n°29 - 1	P29	Colle Dur Gris Ciment Dur Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 44 (153-219)	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S656	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P29		00200 00027 3 n°29 - 1	P29	Colle Dur Gris Ciment Dur Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 49 (163-218)	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S657	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P29		00200 00027 3 n°29 - 1	P29	Colle Dur Gris Ciment Dur Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 51 (165-218)	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S658	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P29		00200 00027 3 n°29 - 1	P29	Colle Dur Gris Ciment Dur Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 52 (165-217)	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S659	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P29		00200 00027 3 n°29 - 1	P29	Colle Dur Gris Ciment Dur Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 64 (145-219) - Vol 65 (145-217) - Vol 43 (145-217 218) - Vol 44 (153-219) - Vol 49 (163-218) - Vol 51 (165-218) - Vol 52 (165-217)	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S112 - S118 - S655 - S656 - S657 - S658 - S659	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P29		00200 00027 3 n°29 - 1	P29	Colle Dur Gris Ciment Dur Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 33 (145-217)	Revêtement de sol	Colles de carrelage	P36	Réalisation d'un prélèvement		00200 00027 3 n°36 - 1	P36	Colle Dur Gris Joint Dur Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 31 (135-218)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P40	Réalisation d'un prélèvement		00200 00027 3 n°40 - 1	P40 Phase 1	Revêtement Souple Fibreux Gris Noir	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 31 (135-218)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P40	Réalisation d'un prélèvement		00200 00027 3 n°40 - 1	P40 Phase 2	Colle Souple Jaune Ragréage Effritable Gris Matériau Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 26 (127.217)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P46	Réalisation d'un prélèvement		00200 00027 3 n°46 - 1	P46 Phase 1	Revêtement Semi-dur Rouge	Négatif	Négatif sur analyse



GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 26 (127.217)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P46	Réalisation d'un prélèvement		00200 00027 3 n°46 - 1	P46 Phase 2	Colle Souple Jaune Ragréage Dur Fibreux Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 26 (127.217)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P46	Réalisation d'un prélèvement		00200 00027 3 n°46 - 1	P46 Phase 4	Colle Bitumineux Noir Ciment Dur Blanc	Positif	Présen ce sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 26 (127.217)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P47	Réalisation d'un prélèvement		00200 00027 3 n°47 - 1	P47 Phase 1	Revêtement Semi-dur Beige	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 41 (123-213)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S145 (P47)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P47		00200 00027 3 n°47 - 1	P47 Phase 1	Revêtement Semi-dur Beige	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 26 (127.217)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P47	Réalisation d'un prélèvement		00200 00027 3 n°47 - 1	P47 Phase 2	Colle Souple Jaune Ragréage Dur Fibreux Gris	Positif	Présen ce sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 41 (123-213)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S145 (P47)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P47		00200 00027 3 n°47 - 1	P47 Phase 2	Colle Souple Jaune Ragréage Dur Fibreux Gris	Positif	Présen ce sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 26 (127.217)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P47	Réalisation d'un prélèvement		00200 00027 3 n°47 - 1	P47 Phase 4	Revêtement Dur Beige	Positif	Présen ce sur analyse



Amiante

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 41 (123-213)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S145 (P47)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P47		00200 00027 3 n°47 - 1	P47 Phase 4	Revêtement Dur Beige	Positif	Présen ce sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 26 (127.217)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P47	Réalisation d'un prélèvement		00200 00027 3 n°47 - 1	P47 Phase 5	Colle Bitumineux Noir Matériau Effritable Blanc	Positif	Présen ce sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 41 (123-213)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S145 (P47)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P47		00200 00027 3 n°47 - 1	P47 Phase 5	Colle Bitumineux Noir Matériau Effritable Blanc	Positif	Présen ce sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 28 (126-219)	Revêtement de sol	Ragréage	P52	Réalisation d'un prélèvement		00200 00027 3 n°52 - 1	P52	Ragréage Dur Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 29 (125-217)	Revêtement de sol	Ragréage	S117	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P52		00200 00027 3 n°52 - 1	P52	Ragréage Dur Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 91 (147-212)	Revêtement de sol	Moquettes avec sous-couche	P57	Réalisation d'un prélèvement		00200 00027 3 n°57 - 1	P57 Phase 1	Moquette Fibreux Souple Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 91 (147-212)	Revêtement de sol	Moquettes avec sous-couche	P57	Réalisation d'un prélèvement		00200 00027 3 n°57 - 1	P57 Phase 2	Colle Souple Jaune Ragréage Dur Rose Matériau Effritable Beige	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 55 (152-212)	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P61	Réalisation d'un prélèvement		00200 00027 3 n°61 - 1	P61 Phase 1	Revêtement Dur Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 54 (150-212)	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S163	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P61		00200 00027 3 n°61 - 1	P61 Phase 1	Revêtement Dur Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 58 (168-212)	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S164	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P61		00200 00027 3 n°61 - 1	P61 Phase 1	Revêtement Dur Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 46 (159-218)	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S175	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P61		00200 00027 3 n°61 - 1	P61 Phase 1	Revêtement Dur Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 54 (150-212)	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S939	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P61		00200 00027 3 n°61 - 1	P61 Phase 1	Revêtement Dur Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 54 (150-212) - Vol 58 (168-212) - Vol 46 (159-218)	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S163 - S164 - S175 - S939	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P61		00200 00027 3 n°61 - 1	P61 Phase 1	Revêtement Dur Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 55 (152-212)	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P61	Réalisation d'un prélèvement		00200 00027 3 n°61 - 1	P61 Phase 2	Colle Souple Jaune Ragréage Effritable Rose	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 54 (150-212)	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S163	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P61		00200 00027 3 n°61 - 1	P61 Phase 2	Colle Souple Jaune Ragréage Effritable Rose	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 58 (168-212)	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S164	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P61		00200 00027 3 n°61 - 1	P61 Phase 2	Colle Souple Jaune Ragréage Effritable Rose	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 46 (159-218)	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S175	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P61		00200 00027 3 n°61 - 1	P61 Phase 2	Colle Souple Jaune Ragréage Effritable Rose	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 54 (150-212)	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S939	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P61		00200 00027 3 n°61 - 1	P61 Phase 2	Colle Souple Jaune Ragréage Effritable Rose	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 54 (150-212) - Vol 58 (168-212) - Vol 46 (159-218)	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S163 - S164 - S175 - S939	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P61		00200 00027 3 n°61 - 1	P61 Phase 2	Colle Souple Jaune Ragréage Effritable Rose	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Pré.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 62 (151-218)	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P64	Réalisation d'un prélèvement		00200 00027 3 n°64 - 1	P64 Phase 1	Revêtement Dur Marron	Positif	Présen ce sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 45 (156-218)	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S174 (P64)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P64		00200 00027 3 n°64 - 1	P64 Phase 1	Revêtement Dur Marron	Positif	Présen ce sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 62 (151-218)	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P64	Réalisation d'un prélèvement		00200 00027 3 n°64 - 1	P64 Phase 2	Colle Bitumineux Noir Ragréage Effritable Gris	Positif	Présen ce sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 45 (156-218)	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S174 (P64)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P64		00200 00027 3 n°64 - 1	P64 Phase 2	Colle Bitumineux Noir Ragréage Effritable Gris	Positif	Présen ce sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 56 (157-212)	Revêtement de sol	Colles de carrelage	P68	Réalisation d'un prélèvement		00200 00027 3 n°68 - 1	P68	Colle Effritable Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 56 (157-212)	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S180	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P68		00200 00027 3 n°68 - 1	P68	Colle Effritable Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 92 (165-215)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P73	Réalisation d'un prélèvement		00200 00027 3 n°73 - 1	P73 Phase 1	Revêtement Souple Rouge Beige	Négatif	Négatif sur analyse



GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 92 (165-215)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P73	Réalisation d'un prélèvement		00200 00027 3 n°73 - 1	P73 Phase 2	Colle Souple Jaune Ragréage Effritable Fibreux Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 92 (165-215)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P73	Réalisation d'un prélèvement		00200 00027 3 n°73 - 1	P73 Phase 4	Revêtement Dur Beige Colle Bitumineux Noir	Positif	Présen ce sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 92 (165-215)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P74	Réalisation d'un prélèvement		00200 00027 3 n°74 - 1	P74 Phase 1	Revêtement Souple Beige	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 92 (165-215)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P74	Réalisation d'un prélèvement		00200 00027 3 n°74 - 1	P74 Phase 2	Colle Souple Jaune Ragréage Effritable Fibreux Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 92 (165-215)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P74	Réalisation d'un prélèvement		00200 00027 3 n°74 - 1	P74 Phase 4	Revêtement Dur Beige Colle Bitumineux Noir	Positif	Présen ce sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 75 (164-235)	Revêtement de sol	Colles de carrelage	P75	Réalisation d'un prélèvement		00200 00027 3 n°75 - 1	P75	Colle Effritable Gris Ciment Effritable Beige	Négatif	Négatif sur analyse



Amiante

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Pré.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 74 (164-236)	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S343	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P75		00200 00027 3 n°75 - 1	P75	Colle Effritable Gris Ciment Effritable Beige	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 77 (164-227)	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S343	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P75		00200 00027 3 n°75 - 1	P75	Colle Effritable Gris Ciment Effritable Beige	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 78 (164-226)	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S343	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P75		00200 00027 3 n°75 - 1	P75	Colle Effritable Gris Ciment Effritable Beige	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 74 (164-236) - Vol 77 (164-227) - Vol 78 (164-226)	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S343	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P75		00200 00027 3 n°75 - 1	P75	Colle Effritable Gris Ciment Effritable Beige	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 70 (162-233)	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P80	Réalisation d'un prélèvement		00200 00027 3 n°80 - 1	P80 Phase 1	Revêtement Dur Beige	Positif	Présen ce sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 69 (162-239)	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S362 (P80)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P80		00200 00027 3 n°80 - 1	P80 Phase 1	Revêtement Dur Beige	Positif	Présen ce sur analyse



Amiante

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 71 (162-228)	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S363 (P80)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P80		00200 00027 3 n°80 - 1	P80 Phase 1	Revêtement Dur Beige	Positif	Présen ce sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 81 (162-223)	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S364 (P80)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P80		00200 00027 3 n°80 - 1	P80 Phase 1	Revêtement Dur Beige	Positif	Présen ce sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 99 (180-211)	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S940 (P80)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P80		00200 00027 3 n°80 - 1	P80 Phase 1	Revêtement Dur Beige	Positif	Présen ce sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 70 (162-233)	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P80	Réalisation d'un prélèvement		00200 00027 3 n°80 - 1	P80 Phase 2	Colle Bitumineux Noir Ragréage Effritable Gris Matériau Effritable Blanc	Positif	Présen ce sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 69 (162-239)	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S362 (P80)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P80		00200 00027 3 n°80 - 1	P80 Phase 2	Colle Bitumineux Noir Ragréage Effritable Gris Matériau Effritable Blanc	Positif	Présen ce sur analyse



Amiante

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 71 (162-228)	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S363 (P80)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P80		00200 00027 3 n°80 - 1	P80 Phase 2	Colle Bitumineux Noir Ragréage Effritable Gris Matériau Effritable Blanc	Positif	Présen ce sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 81 (162-223)	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S364 (P80)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P80		00200 00027 3 n°80 - 1	P80 Phase 2	Colle Bitumineux Noir Ragréage Effritable Gris Matériau Effritable Blanc	Positif	Présen ce sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 99 (180-211)	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S940 (P80)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P80		00200 00027 3 n°80 - 1	P80 Phase 2	Colle Bitumineux Noir Ragréage Effritable Gris Matériau Effritable Blanc	Positif	Présen ce sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 76 (163-230)	Revêtement de sol	Colles de carrelage	P89	Réalisation d'un prélèvement		00200 00027 3 n°89 - 1	P89 Phase 1	Joint Dur Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 80 (164-224)	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S905	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P89		00200 00027 3 n°89 - 1	P89 Phase 1	Joint Dur Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 72 (164-238)	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S905	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P89		00200 00027 3 n°89 - 1	P89 Phase 1	Joint Dur Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 73 (164-237)	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S906	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P89		00200 00027 3 n°89 - 1	P89 Phase 1	Joint Dur Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 79 (164-225)	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S907	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P89		00200 00027 3 n°89 - 1	P89 Phase 1	Joint Dur Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 80 (164-224) - Vol 72 (164-238) - Vol 73 (164-237) - Vol 79 (164-225)	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S905 - S906 - S907	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P89		00200 00027 3 n°89 - 1	P89 Phase 1	Joint Dur Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 76 (163-230)	Revêtement de sol	Colles de carrelage	P89	Réalisation d'un prélèvement		00200 00027 3 n°89 - 1	P89 Phase 2	Colle Dur Gris Ciment Dur Beige	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 80 (164-224)	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S905	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P89		00200 00027 3 n°89 - 1	P89 Phase 2	Colle Dur Gris Ciment Dur Beige	Négatif	Négatif sur analyse



Amiante

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Pré.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 72 (164-238)	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S905	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P89		00200 00027 3 n°89 - 1	P89 Phase 2	Colle Dur Gris Ciment Dur Beige	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 73 (164-237)	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S906	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P89		00200 00027 3 n°89 - 1	P89 Phase 2	Colle Dur Gris Ciment Dur Beige	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 79 (164-225)	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S907	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P89		00200 00027 3 n°89 - 1	P89 Phase 2	Colle Dur Gris Ciment Dur Beige	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 80 (164-224) - Vol 72 (164-238) - Vol 73 (164-237) - Vol 79 (164-225)	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S905 - S906 - S907	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P89		00200 00027 3 n°89 - 1	P89 Phase 2	Colle Dur Gris Ciment Dur Beige	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 68 (167-229)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P95	Réalisation d'un prélèvement		00200 00027 3 n°95 - 1	P95 Phase 1	Revêtement Souple Beige	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 68 (167-229)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P95	Réalisation d'un prélèvement		00200 00027 3 n°95 - 1	P95 Phase 2	Colle Souple Jaune Ragréage Effritable Fibreux Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 68 (167-229)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P95	Réalisation d'un prélèvement		00200 00027 3 n°95 - 1	P95 Phase 4	Revêtement Dur Beige Colle Bitumineux Noir	Positif	Présen ce sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 68 (167-229)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P96	Réalisation d'un prélèvement		00200 00027 3 n°96 - 1	P96 Phase 1	Revêtement Souple Rouge	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 88 (166-225)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S206	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P96		00200 00027 3 n°96 - 1	P96 Phase 1	Revêtement Souple Rouge	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 68 (167-229)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P96	Réalisation d'un prélèvement		00200 00027 3 n°96 - 1	P96 Phase 2	Colle Souple Jaune Ragréage Effritable Fibreux Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 88 (166-225)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S206	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P96		00200 00027 3 n°96 - 1	P96 Phase 2	Colle Souple Jaune Ragréage Effritable Fibreux Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 68 (167-229)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P96	Réalisation d'un prélèvement		00200 00027 3 n°96 - 1	P96 Phase 4	Revêtement Dur Beige	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 88 (166-225)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S206	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P96		00200 00027 3 n°96 - 1	P96 Phase 4	Revêtement Dur Beige	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 68 (167-229)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P96	Réalisation d'un prélèvement		00200 00027 3 n°96 - 1	P96 Phase 5	Colle Souple Marron Ragréage Effritable Beige	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Pré.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 88 (166-225)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S206	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P96		00200 00027 3 n°96 - 1	P96 Phase 5	Colle Souple Marron Ragréage Effritable Beige	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 68 (167-229)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P96	Réalisation d'un prélèvement		00200 00027 3 n°96 - 1	P96 Phase 7	Ciment Dur Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 88 (166-225)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S206	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P96		00200 00027 3 n°96 - 1	P96 Phase 7	Ciment Dur Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 81 (162-223)	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P100	Réalisation d'un prélèvement		00200 00027 3 n°100 - 1	P100 Phase 1	Revêtement Dur Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 81 (162-223)	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P100	Réalisation d'un prélèvement		00200 00027 3 n°100 - 1	P100 Phase 2	Colle Souple Jaune Matériau Effritable Blanc Ciment Dur Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 93 (176-212)	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P101	Réalisation d'un prélèvement		00200 00027 3 n°101 - 1	P101 Phase 1	Revêtement Dur Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 94 (172-212)	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S376 (P101)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P101		00200 00027 3 n °101 - 1	P101 Phase 1	Revêtement Dur Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 58 (168-212)	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S377 (P101)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P101		00200 00027 3 n °101 - 1	P101 Phase 1	Revêtement Dur Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 93 (176-212)	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P101	Réalisation d'un prélèvement		00200 00027 3 n °101 - 1	P101 Phase 2	Colle Souple Jaune Ragréage Dur Rose	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 94 (172-212)	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S376 (P101)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P101		00200 00027 3 n °101 - 1	P101 Phase 2	Colle Souple Jaune Ragréage Dur Rose	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 58 (168-212)	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S377 (P101)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P101		00200 00027 3 n °101 - 1	P101 Phase 2	Colle Souple Jaune Ragréage Dur Rose	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 93 (176-212)	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P101	Réalisation d'un prélèvement		00200 00027 3 n °101 - 1	P101 Phase 4	Colle Bitumineux Noir Matériau Effritable Blanc Ciment Dur Gris	Positif	Présen ce sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 94 (172-212)	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S376 (P101)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P101		00200 00027 3 n °101 - 1	P101 Phase 4	Colle Bitumineux Noir Matériau Effritable Blanc Ciment Dur Gris	Positif	Présen ce sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 58 (168-212)	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S377 (P101)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P101		00200 00027 3 n °101 - 1	P101 Phase 4	Colle Bitumineux Noir Matériau Effritable Blanc Ciment Dur Gris	Positif	Présen ce sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 96 (176-217)	Revêtement de sol	Parquet en bois	S211	Réalisation d'un sondage	1ere couche					Materia u ne conten ant pas d'amia nte par nature
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 95 (172-218)	Revêtement de sol	Parquet en bois	S211	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S211	1ere couche					Materia u ne conten ant pas d'amia nte par nature



Amiante

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Pré.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Hôpital beaumont Clichy R+5	Vol 98 (179-218)	Revêtement de sol	Parquet en bois	S211	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S211	1ere couche					Materia u ne conten ant pas d'amia nte par nature
Hôpital beaumont Clichy R+5	Vol 96 (176-217)	Revêtement de sol	Moquettes avec sous-couche	P106	Réalisation d'un prélèvement	2eme couche	00200 00027 3 n °106 - 1	P106 Phase 1	Moquette Souple Fibreux Bleu	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaumont Clichy R+5	Vol 98 (179-218)	Revêtement de sol	Moquettes avec sous-couche	S213	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P106	2eme couche	00200 00027 3 n °106 - 1	P106 Phase 1	Moquette Souple Fibreux Bleu	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaumont Clichy R+5	Vol 95 (172-218)	Revêtement de sol	Moquettes avec sous-couche	S214	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P106	2eme couche	00200 00027 3 n °106 - 1	P106 Phase 1	Moquette Souple Fibreux Bleu	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaumont Clichy R+5	Vol 98 (179-218) - Vol 95 (172-218)	Revêtement de sol	Moquettes avec sous-couche	S213 - S214	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P106	2eme couche	00200 00027 3 n °106 - 1	P106 Phase 1	Moquette Souple Fibreux Bleu	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaumont Clichy R+5	Vol 96 (176-217)	Revêtement de sol	Moquettes avec sous-couche	P106	Réalisation d'un prélèvement	2eme couche	00200 00027 3 n °106 - 1	P106 Phase 2	Colle Souple Jaune Ragréage Effritable Rose	Négatif	Négatif sur analyse



GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 98 (179-218)	Revêtement de sol	Moquettes avec sous-couche	S213	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P106	2eme couche	00200 00027 3 n °106 - 1	P106 Phase 2	Colle Souple Jaune Ragréage Effritable Rose	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 95 (172-218)	Revêtement de sol	Moquettes avec sous-couche	S214	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P106	2eme couche	00200 00027 3 n °106 - 1	P106 Phase 2	Colle Souple Jaune Ragréage Effritable Rose	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 98 (179-218) - Vol 95 (172-218)	Revêtement de sol	Moquettes avec sous-couche	S213 - S214	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P106	2eme couche	00200 00027 3 n °106 - 1	P106 Phase 2	Colle Souple Jaune Ragréage Effritable Rose	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 96 (176-217)	Revêtement de sol	Colles de carrelage	P107	Réalisation d'un prélèvement	3eme couche	00200 00027 3 n °107 - 1	P107 Phase 1	Colle Dur Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 95 (172-218)	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S212	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P107	3eme couche	00200 00027 3 n °107 - 1	P107 Phase 1	Colle Dur Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 98 (179-218)	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S212	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P107	3eme couche	00200 00027 3 n °107 - 1	P107 Phase 1	Colle Dur Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 95 (172-218) - Vol 98 (179-218)	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S212	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P107	3eme couche	00200 00027 3 n °107 - 1	P107 Phase 1	Colle Dur Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 96 (176-217)	Revêtement de sol	Colles de carrelage	P107	Réalisation d'un prélèvement	3eme couche	00200 00027 3 n °107 - 1	P107 Phase 2	Ciment Dur Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 95 (172-218)	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S212	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P107	3eme couche	00200 00027 3 n °107 - 1	P107 Phase 2	Ciment Dur Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 98 (179-218)	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S212	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P107	3eme couche	00200 00027 3 n °107 - 1	P107 Phase 2	Ciment Dur Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 95 (172-218) - Vol 98 (179-218)	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S212	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P107	3eme couche	00200 00027 3 n °107 - 1	P107 Phase 2	Ciment Dur Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 96 (176-217)	Revêtement de sol	Colles de carrelage	P107	Réalisation d'un prélèvement	3eme couche	00200 00027 3 n °107 - 1	P107 Phase 3	Matériau Dur Fibreux Marron	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 95 (172-218)	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S212	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P107	3eme couche	00200 00027 3 n °107 - 1	P107 Phase 3	Matériau Dur Fibreux Marron	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 98 (179-218)	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S212	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P107	3eme couche	00200 00027 3 n °107 - 1	P107 Phase 3	Matériau Dur Fibreux Marron	Négatif	Négatif sur analyse



Amiante

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 95 (172-218) - Vol 98 (179-218)	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S212	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P107	3eme couche	00200 00027 3 n °107 - 1	P107 Phase 3	Matériau Dur Fibreux Marron	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 97 (176-219)	Revêtement de sol	Colles de carrelage	P109	Réalisation d'un prélèvement		00200 00027 3 n °109 - 1	P109 Phase 1	Colle Dur Gris Joint Dur Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 191 (181-207)	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S386	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P109		00200 00027 3 n °109 - 1	P109 Phase 1	Colle Dur Gris Joint Dur Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 192 (180-207)	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S387	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P109		00200 00027 3 n °109 - 1	P109 Phase 1	Colle Dur Gris Joint Dur Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 191 (181-207) - Vol 192 (180-207)	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S386 - S387	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P109		00200 00027 3 n °109 - 1	P109 Phase 1	Colle Dur Gris Joint Dur Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 97 (176-219)	Revêtement de sol	Colles de carrelage	P109	Réalisation d'un prélèvement		00200 00027 3 n °109 - 1	P109 Phase 3	Ciment Dur Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 191 (181-207)	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S386	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P109		00200 00027 3 n °109 - 1	P109 Phase 3	Ciment Dur Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 192 (180-207)	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S387	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P109		00200 00027 3 n °109 - 1	P109 Phase 3	Ciment Dur Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 191 (181-207) - Vol 192 (180-207)	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S386 - S387	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P109		00200 00027 3 n °109 - 1	P109 Phase 3	Ciment Dur Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 100 (183-201)	Revêtement de sol	Colles de carrelage	P115	Réalisation d'un prélèvement		00200 00027 3 n °115 - 1	P115 Phase 1	Matériau Bitumineux Noir	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 100 (183-201)	Revêtement de sol	Colles de carrelage	P115	Réalisation d'un prélèvement		00200 00027 3 n °115 - 1	P115 Phase 2	Colle Dur Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 100 (183-201)	Revêtement de sol	Colles de carrelage	P115	Réalisation d'un prélèvement		00200 00027 3 n °115 - 1	P115 Phase 3	Joint Dur Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 100 (183-201)	Revêtement de sol	Colles de carrelage	P116	Réalisation d'un prélèvement		00200 00027 3 n °116 - 1	P116	Colle Dur Gris Ciment Dur Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 100 (183-201)	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S221	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P116		00200 00027 3 n °116 - 1	P116	Colle Dur Gris Ciment Dur Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 101 (186-206)	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P117	Réalisation d'un prélèvement		00200 00027 3 n °117 - 1	P117 Phase 1	Revêtement Dur Marron	Positif	Présen ce sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 102 (180-206)	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S392 (P117)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P117		00200 00027 3 n °117 - 1	P117 Phase 1	Revêtement Dur Marron	Positif	Présen ce sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 101 (186-206)	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P117	Réalisation d'un prélèvement		00200 00027 3 n °117 - 1	P117 Phase 2	Colle Bitumineux Noir Ragréage Effritable Gris	Positif	Présen ce sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 102 (180-206)	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S392 (P117)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P117		00200 00027 3 n °117 - 1	P117 Phase 2	Colle Bitumineux Noir Ragréage Effritable Gris	Positif	Présen ce sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 103 (203-217)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P125	Réalisation d'un prélèvement		00200 00027 3 n °125 - 1	P125 Phase 1	Revêtement Souple Beige	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 103 (203-217)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S564 (P125)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P125		00200 00027 3 n °125 - 1	P125 Phase 1	Revêtement Souple Beige	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 103 (203-217)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P125	Réalisation d'un prélèvement		00200 00027 3 n °125 - 1	P125 Phase 2	Colle Souple Jaune Revêtement Dur Beige	Positif	Présen ce sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 103 (203-217)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S564 (P125)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P125		00200 00027 3 n °125 - 1	P125 Phase 2	Colle Souple Jaune Revêtement Dur Beige	Positif	Présen ce sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 103 (203-217)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P125	Réalisation d'un prélèvement		00200 00027 3 n °125 - 1	P125 Phase 4	Colle Bitumineux Noir Ragréage Dur Gris	Positif	Présen ce sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 103 (203-217)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S564 (P125)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P125		00200 00027 3 n °125 - 1	P125 Phase 4	Colle Bitumineux Noir Ragréage Dur Gris	Positif	Présen ce sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 103 (203-217)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P125	Réalisation d'un prélèvement		00200 00027 3 n °125 - 1	P125 Phase 6	Ciment Dur Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 103 (203-217)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S564 (P125)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P125		00200 00027 3 n °125 - 1	P125 Phase 6	Ciment Dur Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 103 (203-217)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P126	Réalisation d'un prélèvement		00200 00027 3 n °126 - 1	P126 Phase 1	Revêtement Semi-dur Rouge Marron	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 103 (203-217)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S565 (P126)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P126		00200 00027 3 n °126 - 1	P126 Phase 1	Revêtement Semi-dur Rouge Marron	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 103 (203-217)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P126	Réalisation d'un prélèvement		00200 00027 3 n °126 - 1	P126 Phase 2	Colle Souple Jaune Ragréage Effritable Fibreux Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 103 (203-217)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S565 (P126)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P126		00200 00027 3 n °126 - 1	P126 Phase 2	Colle Souple Jaune Ragréage Effritable Fibreux Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 103 (203-217)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P126	Réalisation d'un prélèvement		00200 00027 3 n °126 - 1	P126 Phase 4	Ragréage Dur Fibreux Beige Colle Bitumineux Noir	Positif	Présen ce sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 103 (203-217)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S565 (P126)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P126		00200 00027 3 n °126 - 1	P126 Phase 4	Ragréage Dur Fibreux Beige Colle Bitumineux Noir	Positif	Présen ce sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 104 (185-218)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P127	Réalisation d'un prélèvement		00200 00027 3 n °127 - 1	P127 Phase 1	Revêtement Dur Gris	Positif	Présen ce sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 104 (185-218)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P127	Réalisation d'un prélèvement		00200 00027 3 n °127 - 1	P127 Phase 2	Colle Souple Jaune Revêtement Souple Beige	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 104 (185-218)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P127	Réalisation d'un prélèvement		00200 00027 3 n °127 - 1	P127 Phase 4	Colle Souple Orange Ragréage Dur Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 106 (183-215)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P130	Réalisation d'un prélèvement		00200 00027 3 n °130 - 1	P130 Phase 1	Revêtement Souple Beige	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 107 (184-210)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S426 (P130)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P130		00200 00027 3 n °130 - 1	P130 Phase 1	Revêtement Souple Beige	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 100 (183-201)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S427 (P130)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P130		00200 00027 3 n °130 - 1	P130 Phase 1	Revêtement Souple Beige	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 106 (183-215)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P130	Réalisation d'un prélèvement		00200 00027 3 n °130 - 1	P130 Phase 2	Colle Souple Jaune Ragréage Dur Fibreux Gris Ciment Dur Fibreux Gris	Positif	Présen ce sur analyse



GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 107 (184-210)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S426 (P130)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P130		00200 00027 3 n °130 - 1	P130 Phase 2	Colle Souple Jaune Ragréage Dur Fibreux Gris Ciment Dur Fibreux Gris	Positif	Présen ce sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 100 (183-201)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S427 (P130)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P130		00200 00027 3 n °130 - 1	P130 Phase 2	Colle Souple Jaune Ragréage Dur Fibreux Gris Ciment Dur Fibreux Gris	Positif	Présen ce sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 106 (183-215)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P130	Réalisation d'un prélèvement		00200 00027 3 n °130 - 1	P130 Phase 5	Revêtement Dur Marron	Positif	Présen ce sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 107 (184-210)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S426 (P130)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P130		00200 00027 3 n °130 - 1	P130 Phase 5	Revêtement Dur Marron	Positif	Présen ce sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 100 (183-201)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S427 (P130)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P130		00200 00027 3 n °130 - 1	P130 Phase 5	Revêtement Dur Marron	Positif	Présen ce sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 106 (183-215)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P130	Réalisation d'un prélèvement		00200 00027 3 n °130 - 1	P130 Phase 6	Colle Bitumineux Noir Ragréage Dur Gris	Positif	Présen ce sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 107 (184-210)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S426 (P130)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P130		00200 00027 3 n °130 - 1	P130 Phase 6	Colle Bitumineux Noir Ragréage Dur Gris	Positif	Présen ce sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 100 (183-201)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S427 (P130)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P130		00200 00027 3 n °130 - 1	P130 Phase 6	Colle Bitumineux Noir Ragréage Dur Gris	Positif	Présen ce sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 106 (183-215)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P131	Réalisation d'un prélèvement		00200 00027 3 n °131 - 1	P131 Phase 1	Revêtement Souple Rouge	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 107 (184-210)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S428 (P131)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P131		00200 00027 3 n °131 - 1	P131 Phase 1	Revêtement Souple Rouge	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 106 (183-215)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P131	Réalisation d'un prélèvement		00200 00027 3 n °131 - 1	P131 Phase 2	Colle Souple Jaune Ragréage Dur Fibreux Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 107 (184-210)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S428 (P131)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P131		00200 00027 3 n °131 - 1	P131 Phase 2	Colle Souple Jaune Ragréage Dur Fibreux Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 106 (183-215)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P131	Réalisation d'un prélèvement		00200 00027 3 n °131 - 1	P131 Phase 4	Revêtement Dur Marron	Positif	Présen ce sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 107 (184-210)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S428 (P131)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P131		00200 00027 3 n °131 - 1	P131 Phase 4	Revêtement Dur Marron	Positif	Présen ce sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 106 (183-215)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P131	Réalisation d'un prélèvement		00200 00027 3 n °131 - 1	P131 Phase 5	Colle Bitumineux Noir Ragréage Effritable Gris Matériau Effritable Beige	Positif	Présen ce sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 107 (184-210)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S428 (P131)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P131		00200 00027 3 n °131 - 1	P131 Phase 5	Colle Bitumineux Noir Ragréage Effritable Gris Matériau Effritable Beige	Positif	Présen ce sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 109 (186-210)	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P136	Réalisation d'un prélèvement		00200 00027 3 n °136 - 1	P136 Phase 1	Revêtement Dur Gris	Positif	Présen ce sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 109 (186-210)	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P136	Réalisation d'un prélèvement		00200 00027 3 n °136 - 1	P136 Phase 2	Colle Bitumineux Noir Matériau Effritable Fibreux Marron	Positif	Présen ce sur analyse



Amiante

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Pré.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 109 (186-210)	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P136	Réalisation d'un prélèvement		00200 00027 3 n °136 - 1	P136 Phase 4	Colle Bitumineux Noir Ciment Dur Beige	Positif	Présen ce sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 105 (189-212)	Revêtement de sol	Parquet en bois	S226	Réalisation d'un sondage	1ere couche	S226 - 1				Materia u ne conten ant pas d'amia nte par nature
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 190 (191-212)	Revêtement de sol	Parquet en bois	S226	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S226	1ere couche	S226 - 1				Materia u ne conten ant pas d'amia nte par nature
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 108 (186-213)	Revêtement de sol	Ragréage	P137	Réalisation d'un prélèvement		00200 00027 3 n °137 - 1	P137	Colle Souple Jaune Ragréage Dur Gris Matériau Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 105 (189-212)	Revêtement de sol	Ragréage	S430	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P137		00200 00027 3 n °137 - 1	P137	Colle Souple Jaune Ragréage Dur Gris Matériau Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 190 (191-212)	Revêtement de sol	Ragréage	S431	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P137		00200 00027 3 n °137 - 1	P137	Colle Souple Jaune Ragréage Dur Gris Matériau Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 105 (189-212) - Vol 190 (191-212)	Revêtement de sol	Ragréage	S430 - S431	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P137		00200 00027 3 n °137 - 1	P137	Colle Souple Jaune Ragréage Dur Gris Matériau Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 110 (189-218)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P141	Réalisation d'un prélèvement	1ere couche	00200 00027 3 n °141 - 1	P141	Revêtement Souple Bleu Colle Souple Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 110 (189-218)	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P142	Réalisation d'un prélèvement	Dernière couche	00200 00027 3 n °142 - 1	P142 Phase 1	Colle Souple Jaune Revêtement Dur Beige	Positif	Présen ce sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 110 (189-218)	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P142	Réalisation d'un prélèvement	Dernière couche	00200 00027 3 n °142 - 1	P142 Phase 3	Colle Bitumineux Noir	Positif	Présen ce sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 110 (189-218)	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P142	Réalisation d'un prélèvement	Dernière couche	00200 00027 3 n °142 - 1	P142 Phase 4	Revêtement Dur Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Pré.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 110 (189-218)	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P142	Réalisation d'un prélèvement	Dernière couche	00200 00027 3 n °142 - 1	P142 Phase 5	Peinture Effritable Noir Marron Ragréage Dur Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 112 (208-218)	Revêtement de sol	Colles de carrelage	P143	Réalisation d'un prélèvement		00200 00027 3 n °143 - 1	P143	Colle Dur Gris Ciment Dur Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 113 (208-220)	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S433	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P143		00200 00027 3 n °143 - 1	P143	Colle Dur Gris Ciment Dur Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 164 (213-218)	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S444	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P143		00200 00027 3 n °143 - 1	P143	Colle Dur Gris Ciment Dur Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 163 (213-219)	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S445	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P143		00200 00027 3 n °143 - 1	P143	Colle Dur Gris Ciment Dur Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 113 (208-220) - Vol 164 (213-218) - Vol 163 (213-219)	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S433 - S444 - S445	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P143		00200 00027 3 n °143 - 1	P143	Colle Dur Gris Ciment Dur Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 114 (207-212)	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P145	Réalisation d'un prélèvement		00200 00027 3 n °145 - 1	P145 Phase 1	Revêtement Dur Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 187 (210-212)	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S434	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P145		00200 00027 3 n °145 - 1	P145 Phase 1	Revêtement Dur Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 122 (211-218)	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S942	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P145		00200 00027 3 n °145 - 1	P145 Phase 1	Revêtement Dur Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 187 (210-212) - Vol 122 (211-218)	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S434 - S942	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P145		00200 00027 3 n °145 - 1	P145 Phase 1	Revêtement Dur Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 114 (207-212)	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P145	Réalisation d'un prélèvement		00200 00027 3 n °145 - 1	P145 Phase 2	Colle Souple Jaune Ragréage Dur Rose	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 187 (210-212)	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S434	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P145		00200 00027 3 n °145 - 1	P145 Phase 2	Colle Souple Jaune Ragréage Dur Rose	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 122 (211-218)	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S942	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P145		00200 00027 3 n °145 - 1	P145 Phase 2	Colle Souple Jaune Ragréage Dur Rose	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 187 (210-212) - Vol 122 (211-218)	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S434 - S942	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P145		00200 00027 3 n °145 - 1	P145 Phase 2	Colle Souple Jaune Ragréage Dur Rose	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 114 (207-212)	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P145	Réalisation d'un prélèvement		00200 00027 3 n °145 - 1	P145 Phase 4	Colle Bitumineux Noir Ragréage Dur Gris Matériau Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 187 (210-212)	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S434	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P145		00200 00027 3 n °145 - 1	P145 Phase 4	Colle Bitumineux Noir Ragréage Dur Gris Matériau Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 122 (211-218)	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S942	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P145		00200 00027 3 n °145 - 1	P145 Phase 4	Colle Bitumineux Noir Ragréage Dur Gris Matériau Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 187 (210-212) - Vol 122 (211-218)	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S434 - S942	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P145		00200 00027 3 n °145 - 1	P145 Phase 4	Colle Bitumineux Noir Ragréage Dur Gris Matériau Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 116 (200-239)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P149	Réalisation d'un prélèvement	1ere couche	00200 00027 3 n °149 - 1	P149	Revêtement Souple Beige Colle Souple Jaune Ragréage Effritable Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 116 (200-239)	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P150	Réalisation d'un prélèvement	Dernière couche	00200 00027 3 n °150 - 1	P150 Phase 1	Revêtement Souple Beige	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 177 (206-239)	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S462 (P150)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P150	Dernière couche	00200 00027 3 n °150 - 1	P150 Phase 1	Revêtement Souple Beige	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 178 (206-236)	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S463 (P150)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P150	Dernière couche	00200 00027 3 n °150 - 1	P150 Phase 1	Revêtement Souple Beige	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 174 (206-232)	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S464 (P150)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P150	Dernière couche	00200 00027 3 n °150 - 1	P150 Phase 1	Revêtement Souple Beige	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 181 (206-228)	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S465 (P150)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P150	Dernière couche	00200 00027 3 n °150 - 1	P150 Phase 1	Revêtement Souple Beige	Négatif	Négatif sur analyse



GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 185 (206-223)	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S466 (P150)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P150	Dernière couche	00200 00027 3 n °150 - 1	P150 Phase 1	Revêtement Souple Beige	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 184 (201-223)	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S467 (P150)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P150	Dernière couche	00200 00027 3 n °150 - 1	P150 Phase 1	Revêtement Souple Beige	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 180 (200-228)	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S468 (P150)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P150	Dernière couche	00200 00027 3 n °150 - 1	P150 Phase 1	Revêtement Souple Beige	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 173 (200-232)	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S469 (P150)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P150	Dernière couche	00200 00027 3 n °150 - 1	P150 Phase 1	Revêtement Souple Beige	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 172 (200-236)	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S470 (P150)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P150	Dernière couche	00200 00027 3 n °150 - 1	P150 Phase 1	Revêtement Souple Beige	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 193 (202-227)	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P150	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P150	Dernière couche	00200 00027 3 n °150 - 1	P150 Phase 1	Revêtement Souple Beige	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 195 (206-233)	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S481 (P150)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P150	Dernière couche	00200 00027 3 n °150 - 1	P150 Phase 1	Revêtement Souple Beige	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 196 (204-227)	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S482 (P150)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P150	Dernière couche	00200 00027 3 n °150 - 1	P150 Phase 1	Revêtement Souple Beige	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 197 (200-233)	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S483 (P150)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P150	Dernière couche	00200 00027 3 n °150 - 1	P150 Phase 1	Revêtement Souple Beige	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 198 (202-235)	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S484 (P150)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P150	Dernière couche	00200 00027 3 n °150 - 1	P150 Phase 1	Revêtement Souple Beige	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 199 (200-225)	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S493 (P150)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P150	Dernière couche	00200 00027 3 n °150 - 1	P150 Phase 1	Revêtement Souple Beige	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 185 (206-223)	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S494 (P150)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P150	Dernière couche	00200 00027 3 n °150 - 1	P150 Phase 1	Revêtement Souple Beige	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 116 (200-239)	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P150	Réalisation d'un prélèvement	Dernière couche	00200 00027 3 n °150 - 1	P150 Phase 2	Colle Souple Jaune Ragréage Dur Gris Matériau Effritable Beige	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 177 (206-239)	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S462 (P150)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P150	Dernière couche	00200 00027 3 n °150 - 1	P150 Phase 2	Colle Souple Jaune Ragréage Dur Gris Matériau Effritable Beige	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 178 (206-236)	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S463 (P150)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P150	Dernière couche	00200 00027 3 n °150 - 1	P150 Phase 2	Colle Souple Jaune Ragréage Dur Gris Matériau Effritable Beige	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 174 (206-232)	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S464 (P150)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P150	Dernière couche	00200 00027 3 n °150 - 1	P150 Phase 2	Colle Souple Jaune Ragréage Dur Gris Matériau Effritable Beige	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 181 (206-228)	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S465 (P150)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P150	Dernière couche	00200 00027 3 n °150 - 1	P150 Phase 2	Colle Souple Jaune Ragréage Dur Gris Matériau Effritable Beige	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 185 (206-223)	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S466 (P150)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P150	Dernière couche	00200 00027 3 n °150 - 1	P150 Phase 2	Colle Souple Jaune Ragréage Dur Gris Matériau Effritable Beige	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 184 (201-223)	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S467 (P150)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P150	Dernière couche	00200 00027 3 n °150 - 1	P150 Phase 2	Colle Souple Jaune Ragréage Dur Gris Matériau Effritable Beige	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 180 (200-228)	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S468 (P150)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P150	Dernière couche	00200 00027 3 n °150 - 1	P150 Phase 2	Colle Souple Jaune Ragréage Dur Gris Matériau Effritable Beige	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 173 (200-232)	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S469 (P150)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P150	Dernière couche	00200 00027 3 n °150 - 1	P150 Phase 2	Colle Souple Jaune Ragréage Dur Gris Matériau Effritable Beige	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 172 (200-236)	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S470 (P150)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P150	Dernière couche	00200 00027 3 n °150 - 1	P150 Phase 2	Colle Souple Jaune Ragréage Dur Gris Matériau Effritable Beige	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 193 (202-227)	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P150	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P150	Dernière couche	00200 00027 3 n °150 - 1	P150 Phase 2	Colle Souple Jaune Ragréage Dur Gris Matériau Effritable Beige	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 195 (206-233)	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S481 (P150)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P150	Dernière couche	00200 00027 3 n °150 - 1	P150 Phase 2	Colle Souple Jaune Ragréage Dur Gris Matériau Effritable Beige	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 196 (204-227)	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S482 (P150)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P150	Dernière couche	00200 00027 3 n °150 - 1	P150 Phase 2	Colle Souple Jaune Ragréage Dur Gris Matériau Effritable Beige	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 197 (200-233)	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S483 (P150)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P150	Dernière couche	00200 00027 3 n °150 - 1	P150 Phase 2	Colle Souple Jaune Ragréage Dur Gris Matériau Effritable Beige	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 198 (202-235)	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S484 (P150)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P150	Dernière couche	00200 00027 3 n °150 - 1	P150 Phase 2	Colle Souple Jaune Ragréage Dur Gris Matériau Effritable Beige	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 199 (200-225)	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S493 (P150)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P150	Dernière couche	00200 00027 3 n °150 - 1	P150 Phase 2	Colle Souple Jaune Ragréage Dur Gris Matériau Effritable Beige	Négatif	Négatif sur analyse



Amiante

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 185 (206-223)	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S494 (P150)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P150	Dernière couche	00200 00027 3 n °150 - 1	P150 Phase 2	Colle Souple Jaune Ragréage Dur Gris Matériau Effritable Beige	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 116 (200-239)	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P150	Réalisation d'un prélèvement	Dernière couche	00200 00027 3 n °150 - 1	P150 Phase 5	Revêtement Dur Bleu	Positif	Présen ce sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 177 (206-239)	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S462 (P150)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P150	Dernière couche	00200 00027 3 n °150 - 1	P150 Phase 5	Revêtement Dur Bleu	Positif	Présen ce sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 178 (206-236)	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S463 (P150)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P150	Dernière couche	00200 00027 3 n °150 - 1	P150 Phase 5	Revêtement Dur Bleu	Positif	Présen ce sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 174 (206-232)	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S464 (P150)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P150	Dernière couche	00200 00027 3 n °150 - 1	P150 Phase 5	Revêtement Dur Bleu	Positif	Présen ce sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 181 (206-228)	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S465 (P150)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P150	Dernière couche	00200 00027 3 n °150 - 1	P150 Phase 5	Revêtement Dur Bleu	Positif	Présen ce sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 185 (206-223)	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S466 (P150)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P150	Dernière couche	00200 00027 3 n °150 - 1	P150 Phase 5	Revêtement Dur Bleu	Positif	Présen ce sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 184 (201-223)	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S467 (P150)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P150	Dernière couche	00200 00027 3 n °150 - 1	P150 Phase 5	Revêtement Dur Bleu	Positif	Présen ce sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 180 (200-228)	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S468 (P150)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P150	Dernière couche	00200 00027 3 n °150 - 1	P150 Phase 5	Revêtement Dur Bleu	Positif	Présen ce sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 173 (200-232)	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S469 (P150)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P150	Dernière couche	00200 00027 3 n °150 - 1	P150 Phase 5	Revêtement Dur Bleu	Positif	Présen ce sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 172 (200-236)	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S470 (P150)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P150	Dernière couche	00200 00027 3 n °150 - 1	P150 Phase 5	Revêtement Dur Bleu	Positif	Présen ce sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 193 (202-227)	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P150	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P150	Dernière couche	00200 00027 3 n °150 - 1	P150 Phase 5	Revêtement Dur Bleu	Positif	Présen ce sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 195 (206-233)	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S481 (P150)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P150	Dernière couche	00200 00027 3 n °150 - 1	P150 Phase 5	Revêtement Dur Bleu	Positif	Présen ce sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 196 (204-227)	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S482 (P150)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P150	Dernière couche	00200 00027 3 n °150 - 1	P150 Phase 5	Revêtement Dur Bleu	Positif	Présen ce sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 197 (200-233)	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S483 (P150)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P150	Dernière couche	00200 00027 3 n °150 - 1	P150 Phase 5	Revêtement Dur Bleu	Positif	Présen ce sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 198 (202-235)	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S484 (P150)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P150	Dernière couche	00200 00027 3 n °150 - 1	P150 Phase 5	Revêtement Dur Bleu	Positif	Présen ce sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 199 (200-225)	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S493 (P150)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P150	Dernière couche	00200 00027 3 n °150 - 1	P150 Phase 5	Revêtement Dur Bleu	Positif	Présen ce sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 185 (206-223)	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S494 (P150)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P150	Dernière couche	00200 00027 3 n °150 - 1	P150 Phase 5	Revêtement Dur Bleu	Positif	Présen ce sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 116 (200-239)	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P150	Réalisation d'un prélèvement	Dernière couche	00200 00027 3 n °150 - 1	P150 Phase 6	Colle Bitumineux Noir Ragréage Dur Gris Beige	Positif	Présen ce sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 177 (206-239)	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S462 (P150)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P150	Dernière couche	00200 00027 3 n °150 - 1	P150 Phase 6	Colle Bitumineux Noir Ragréage Dur Gris Beige	Positif	Présen ce sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 178 (206-236)	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S463 (P150)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P150	Dernière couche	00200 00027 3 n °150 - 1	P150 Phase 6	Colle Bitumineux Noir Ragréage Dur Gris Beige	Positif	Présen ce sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 174 (206-232)	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S464 (P150)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P150	Dernière couche	00200 00027 3 n °150 - 1	P150 Phase 6	Colle Bitumineux Noir Ragréage Dur Gris Beige	Positif	Présen ce sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 181 (206-228)	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S465 (P150)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P150	Dernière couche	00200 00027 3 n °150 - 1	P150 Phase 6	Colle Bitumineux Noir Ragréage Dur Gris Beige	Positif	Présen ce sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 185 (206-223)	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S466 (P150)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P150	Dernière couche	00200 00027 3 n °150 - 1	P150 Phase 6	Colle Bitumineux Noir Ragréage Dur Gris Beige	Positif	Présen ce sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 184 (201-223)	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S467 (P150)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P150	Dernière couche	00200 00027 3 n °150 - 1	P150 Phase 6	Colle Bitumineux Noir Ragréage Dur Gris Beige	Positif	Présen ce sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 180 (200-228)	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S468 (P150)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P150	Dernière couche	00200 00027 3 n °150 - 1	P150 Phase 6	Colle Bitumineux Noir Ragréage Dur Gris Beige	Positif	Présen ce sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 173 (200-232)	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S469 (P150)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P150	Dernière couche	00200 00027 3 n °150 - 1	P150 Phase 6	Colle Bitumineux Noir Ragréage Dur Gris Beige	Positif	Présen ce sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 172 (200-236)	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S470 (P150)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P150	Dernière couche	00200 00027 3 n °150 - 1	P150 Phase 6	Colle Bitumineux Noir Ragréage Dur Gris Beige	Positif	Présen ce sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 193 (202-227)	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P150	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P150	Dernière couche	00200 00027 3 n °150 - 1	P150 Phase 6	Colle Bitumineux Noir Ragréage Dur Gris Beige	Positif	Présen ce sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 195 (206-233)	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S481 (P150)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P150	Dernière couche	00200 00027 3 n °150 - 1	P150 Phase 6	Colle Bitumineux Noir Ragréage Dur Gris Beige	Positif	Présen ce sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 196 (204-227)	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S482 (P150)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P150	Dernière couche	00200 00027 3 n °150 - 1	P150 Phase 6	Colle Bitumineux Noir Ragréage Dur Gris Beige	Positif	Présen ce sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 197 (200-233)	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S483 (P150)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P150	Dernière couche	00200 00027 3 n °150 - 1	P150 Phase 6	Colle Bitumineux Noir Ragréage Dur Gris Beige	Positif	Présen ce sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 198 (202-235)	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S484 (P150)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P150	Dernière couche	00200 00027 3 n °150 - 1	P150 Phase 6	Colle Bitumineux Noir Ragréage Dur Gris Beige	Positif	Présen ce sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 199 (200-225)	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S493 (P150)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P150	Dernière couche	00200 00027 3 n °150 - 1	P150 Phase 6	Colle Bitumineux Noir Ragréage Dur Gris Beige	Positif	Présen ce sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 185 (206-223)	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S494 (P150)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P150	Dernière couche	00200 00027 3 n °150 - 1	P150 Phase 6	Colle Bitumineux Noir Ragréage Dur Gris Beige	Positif	Présen ce sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 117 (201-241)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P156	Réalisation d'un prélèvement	1ere couche	00200 00027 3 n °156 - 1	P156	Revêtement Souple Beige Colle Souple Jaune Ragréage Effritable Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 117 (201-241)	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P157	Réalisation d'un prélèvement	Dernière couche	00200 00027 3 n °157 - 1	P157 Phase 1	Colle Bitumineux Noir Revêtement Dur Rose	Positif	Présen ce sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 117 (201-241)	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P157	Réalisation d'un prélèvement	Dernière couche	00200 00027 3 n °157 - 1	P157 Phase 3	Ragréage Dur Gris Colle Souple Beige Ciment Dur Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 115 (203-231)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P162	Réalisation d'un prélèvement		00200 00027 3 n °162 - 1	P162 Phase 1	Revêtement Semi-dur Beige	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Pré.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 115 (203-231)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P162	Réalisation d'un prélèvement		00200 00027 3 n °162 - 1	P162 Phase 2	Colle Souple Jaune Ragréage Dur Fibreux Gris Ciment Effritable Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 115 (203-231)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P163	Réalisation d'un prélèvement		00200 00027 3 n °163 - 1	P163 Phase 1	Revêtement Souple Orange	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 115 (203-231)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P163	Réalisation d'un prélèvement		00200 00027 3 n °163 - 1	P163 Phase 2	Colle Souple Marron Ragréage Dur Fibreux Gris Ciment Effritable Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 118 (206-241)	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P166	Réalisation d'un prélèvement		00200 00027 3 n °166 - 1	P166 Phase 1	Revêtement Dur Marron	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 170 (206-234)	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S568 (P166)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P166		00200 00027 3 n °166 - 1	P166 Phase 1	Revêtement Dur Marron	Négatif	Négatif sur analyse



Amiante

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 171 (205-234)	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S569 (P166)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P166		00200 00027 3 n °166 - 1	P166 Phase 1	Revêtement Dur Marron	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 168 (207-226)	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S570 (P166)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P166		00200 00027 3 n °166 - 1	P166 Phase 1	Revêtement Dur Marron	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 169 (205-228)	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S571 (P166)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P166		00200 00027 3 n °166 - 1	P166 Phase 1	Revêtement Dur Marron	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 186 (201-226)	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S572 (P166)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P166		00200 00027 3 n °166 - 1	P166 Phase 1	Revêtement Dur Marron	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 182 (200-226)	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S573 (P166)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P166		00200 00027 3 n °166 - 1	P166 Phase 1	Revêtement Dur Marron	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 175 (200-234)	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S574 (P166)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P166		00200 00027 3 n °166 - 1	P166 Phase 1	Revêtement Dur Marron	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 176 (201-234)	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S575 (P166)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P166		00200 00027 3 n °166 - 1	P166 Phase 1	Revêtement Dur Marron	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 118 (206-241)	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P166	Réalisation d'un prélèvement		00200 00027 3 n °166 - 1	P166 Phase 2	Colle Souple Jaune Ragréage Dur Gris Colle Bitumineux Noir	Positif	Présen ce sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 170 (206-234)	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S568 (P166)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P166		00200 00027 3 n °166 - 1	P166 Phase 2	Colle Souple Jaune Ragréage Dur Gris Colle Bitumineux Noir	Positif	Présen ce sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 171 (205-234)	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S569 (P166)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P166		00200 00027 3 n °166 - 1	P166 Phase 2	Colle Souple Jaune Ragréage Dur Gris Colle Bitumineux Noir	Positif	Présen ce sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 168 (207-226)	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S570 (P166)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P166		00200 00027 3 n °166 - 1	P166 Phase 2	Colle Souple Jaune Ragréage Dur Gris Colle Bitumineux Noir	Positif	Présen ce sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 169 (205-228)	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S571 (P166)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P166		00200 00027 3 n °166 - 1	P166 Phase 2	Colle Souple Jaune Ragréage Dur Gris Colle Bitumineux Noir	Positif	Présen ce sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 186 (201-226)	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S572 (P166)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P166		00200 00027 3 n °166 - 1	P166 Phase 2	Colle Souple Jaune Ragréage Dur Gris Colle Bitumineux Noir	Positif	Présen ce sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 182 (200-226)	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S573 (P166)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P166		00200 00027 3 n °166 - 1	P166 Phase 2	Colle Souple Jaune Ragréage Dur Gris Colle Bitumineux Noir	Positif	Présen ce sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 175 (200-234)	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S574 (P166)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P166		00200 00027 3 n °166 - 1	P166 Phase 2	Colle Souple Jaune Ragréage Dur Gris Colle Bitumineux Noir	Positif	Présen ce sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 176 (201-234)	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S575 (P166)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P166		00200 00027 3 n °166 - 1	P166 Phase 2	Colle Souple Jaune Ragréage Dur Gris Colle Bitumineux Noir	Positif	Présen ce sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 121 (200-218)	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P169	Réalisation d'un prélèvement		00200 00027 3 n °169 - 1	P169 Phase 1	Revêtement Dur Beige	Positif	Présen ce sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 121 (200-218)	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P169	Réalisation d'un prélèvement		00200 00027 3 n °169 - 1	P169 Phase 2	Colle Bitumineux Noir Ragréage Dur Gris Matériau Effritable Blanc	Positif	Présen ce sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 123 (212-213)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P171	Réalisation d'un prélèvement		00200 00027 3 n °171 - 1	P171	Revêtement Semi-dur Jaune Colle Souple Jaune Colle Bitumineux Noir	Positif	Présen ce sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 124 (215-212)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P173	Réalisation d'un prélèvement		00200 00027 3 n °173 - 1	P173 Phase 1	Revêtement Souple Bleu	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 124 (215-212)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P173	Réalisation d'un prélèvement		00200 00027 3 n °173 - 1	P173 Phase 2	Colle Souple Jaune Ragréage Dur Rose Matériau Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 126 (221-219)	Revêtement de sol	Colles de carrelage	P174	Réalisation d'un prélèvement		00200 00027 3 n °174 - 1	P174	Colle Dur Gris Ragréage Dur Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 162 (221-220)	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S581	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P174		00200 00027 3 n °174 - 1	P174	Colle Dur Gris Ragréage Dur Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 156 (229-219)	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S582	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P174		00200 00027 3 n °174 - 1	P174	Colle Dur Gris Ragréage Dur Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 157 (229-218)	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S583	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P174		00200 00027 3 n °174 - 1	P174	Colle Dur Gris Ragréage Dur Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 200 (226-213)	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S687	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P174		00200 00027 3 n °174 - 1	P174	Colle Dur Gris Ragréage Dur Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 162 (221-220) - Vol 156 (229-219) - Vol 157 (229-218) - Vol 200 (226-213)	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S581 - S582 - S583 - S687	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P174		00200 00027 3 n °174 - 1	P174	Colle Dur Gris Ragréage Dur Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 127 (219-219)	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P186	Réalisation d'un prélèvement		00200 00027 3 n °186 - 1	P186 Phase 1	Revêtement Dur Beige	Positif	Présen ce sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 154 (216-219)	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S618 (P186)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P186		00200 00027 3 n °186 - 1	P186 Phase 1	Revêtement Dur Beige	Positif	Présen ce sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 125 (224-219)	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S619 (P186)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P186		00200 00027 3 n °186 - 1	P186 Phase 1	Revêtement Dur Beige	Positif	Présen ce sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 155 (227-219)	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S620 (P186)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P186		00200 00027 3 n °186 - 1	P186 Phase 1	Revêtement Dur Beige	Positif	Présen ce sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 128 (232-219)	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S621 (P186)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P186		00200 00027 3 n °186 - 1	P186 Phase 1	Revêtement Dur Beige	Positif	Présen ce sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 134 (236-214)	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S622 (P186)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P186		00200 00027 3 n °186 - 1	P186 Phase 1	Revêtement Dur Beige	Positif	Présen ce sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 127 (219-219)	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P186	Réalisation d'un prélèvement		00200 00027 3 n °186 - 1	P186 Phase 2	Colle Bitumineux Noir Ragréage Dur Gris Ciment Effritable Gris	Positif	Présen ce sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 154 (216-219)	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S618 (P186)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P186		00200 00027 3 n °186 - 1	P186 Phase 2	Colle Bitumineux Noir Ragréage Dur Gris Ciment Effritable Gris	Positif	Présen ce sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 125 (224-219)	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S619 (P186)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P186		00200 00027 3 n °186 - 1	P186 Phase 2	Colle Bitumineux Noir Ragréage Dur Gris Ciment Effritable Gris	Positif	Présen ce sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 155 (227-219)	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S620 (P186)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P186		00200 00027 3 n °186 - 1	P186 Phase 2	Colle Bitumineux Noir Ragréage Dur Gris Ciment Effritable Gris	Positif	Présen ce sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 128 (232-219)	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S621 (P186)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P186		00200 00027 3 n °186 - 1	P186 Phase 2	Colle Bitumineux Noir Ragréage Dur Gris Ciment Effritable Gris	Positif	Présen ce sur analyse



Amiante

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Pré.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 134 (236-214)	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S622 (P186)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P186		00200 00027 3 n °186 - 1	P186 Phase 2	Colle Bitumineux Noir Ragréage Dur Gris Ciment Effritable Gris	Positif	Présen ce sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 131 (235-217)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P190	Réalisation d'un prélèvement		00200 00027 3 n °190 - 1	P190 Phase 1	Revêtement Souple Bleu	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 131 (235-217)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P190	Réalisation d'un prélèvement		00200 00027 3 n °190 - 1	P190 Phase 2	Colle Souple Jaune Ragréage Effritable Gris Matériau Effritable Noir	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 132 (232-215)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P194	Réalisation d'un prélèvement	1ere couche	00200 00027 3 n °194 - 1	P194 Phase 1	Revêtement Souple Rouge	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 153 (217-215)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S640	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P194	1ere couche	00200 00027 3 n °194 - 1	P194 Phase 1	Revêtement Souple Rouge	Négatif	Négatif sur analyse



Amiante

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Pré.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 153 (217-215)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S643	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P194	1ere couche	00200 00027 3 n °194 - 1	P194 Phase 1	Revêtement Souple Rouge	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 153 (217-215)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S640 - S643	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P194	1ere couche	00200 00027 3 n °194 - 1	P194 Phase 1	Revêtement Souple Rouge	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 132 (232-215)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P194	Réalisation d'un prélèvement	1ere couche	00200 00027 3 n °194 - 1	P194 Phase 2	Colle Souple Jaune Ragréage Effritable Fibreux Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 153 (217-215)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S640	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P194	1ere couche	00200 00027 3 n °194 - 1	P194 Phase 2	Colle Souple Jaune Ragréage Effritable Fibreux Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 153 (217-215)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S643	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P194	1ere couche	00200 00027 3 n °194 - 1	P194 Phase 2	Colle Souple Jaune Ragréage Effritable Fibreux Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 153 (217-215)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S640 - S643	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P194	1ere couche	00200 00027 3 n °194 - 1	P194 Phase 2	Colle Souple Jaune Ragréage Effritable Fibreux Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 132 (232-215)	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P195	Réalisation d'un prélèvement	2eme couche	00200 00027 3 n °195 - 1	P195 Phase 1	Colle Bitumineux Noir Revêtement Dur Beige	Positif	Présen ce sur analyse



Amiante

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 153 (217-215)	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S641 (P195)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P195	2eme couche	00200 00027 3 n °195 - 1	P195 Phase 1	Colle Bitumineux Noir Revêtement Dur Beige	Positif	Présen ce sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 153 (217-215)	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S642 (P195)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P195	2eme couche	00200 00027 3 n °195 - 1	P195 Phase 1	Colle Bitumineux Noir Revêtement Dur Beige	Positif	Présen ce sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 132 (232-215)	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P195	Réalisation d'un prélèvement	2eme couche	00200 00027 3 n °195 - 1	P195 Phase 3	Colle Souple Jaune Ragréage Effritable Fibreux Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 153 (217-215)	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S641 (P195)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P195	2eme couche	00200 00027 3 n °195 - 1	P195 Phase 3	Colle Souple Jaune Ragréage Effritable Fibreux Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 153 (217-215)	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S642 (P195)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P195	2eme couche	00200 00027 3 n °195 - 1	P195 Phase 3	Colle Souple Jaune Ragréage Effritable Fibreux Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 132 (232-215)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P196	Réalisation d'un prélèvement	1ere couche	00200 00027 3 n °196 - 1	P196 Phase 1	Revêtement Souple Beige	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 153 (217-215)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S644	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P196	1ere couche	00200 00027 3 n °196 - 1	P196 Phase 1	Revêtement Souple Beige	Négatif	Négatif sur analyse



GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 132 (232-215)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S946	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P196	1ere couche	00200 00027 3 n °196 - 1	P196 Phase 1	Revêtement Souple Beige	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 153 (217-215) - Vol 132 (232-215)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S644 - S946	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P196	1ere couche	00200 00027 3 n °196 - 1	P196 Phase 1	Revêtement Souple Beige	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 132 (232-215)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P196	Réalisation d'un prélèvement	1ere couche	00200 00027 3 n °196 - 1	P196 Phase 2	Colle Souple Jaune Ragréage Effritable Fibreux Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 153 (217-215)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S644	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P196	1ere couche	00200 00027 3 n °196 - 1	P196 Phase 2	Colle Souple Jaune Ragréage Effritable Fibreux Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 132 (232-215)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S946	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P196	1ere couche	00200 00027 3 n °196 - 1	P196 Phase 2	Colle Souple Jaune Ragréage Effritable Fibreux Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 153 (217-215) - Vol 132 (232-215)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S644 - S946	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P196	1ere couche	00200 00027 3 n °196 - 1	P196 Phase 2	Colle Souple Jaune Ragréage Effritable Fibreux Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 132 (232-215)	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P197	Réalisation d'un prélèvement	2eme couche	00200 00027 3 n °197 - 1	P197 Phase 1	Revêtement Dur Beige Colle Bitumineux Noir	Positif	Présen ce sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 153 (217-215)	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S645 (P197)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P197	2eme couche	00200 00027 3 n °197 - 1	P197 Phase 1	Revêtement Dur Beige Colle Bitumineux Noir	Positif	Présen ce sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 132 (232-215)	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S947 (P197)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P197	2eme couche	00200 00027 3 n °197 - 1	P197 Phase 1	Revêtement Dur Beige Colle Bitumineux Noir	Positif	Présen ce sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 132 (232-215)	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P197	Réalisation d'un prélèvement	2eme couche	00200 00027 3 n °197 - 1	P197 Phase 3	Colle Souple Jaune Ragréage Effritable Fibreux Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 153 (217-215)	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S645 (P197)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P197	2eme couche	00200 00027 3 n °197 - 1	P197 Phase 3	Colle Souple Jaune Ragréage Effritable Fibreux Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 132 (232-215)	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S947 (P197)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P197	2eme couche	00200 00027 3 n °197 - 1	P197 Phase 3	Colle Souple Jaune Ragréage Effritable Fibreux Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 133 (217-212)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P199	Réalisation d'un prélèvement		00200 00027 3 n °199 - 1	P199 Phase 1	Revêtement Souple Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Pré.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 133 (217-212)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P199	Réalisation d'un prélèvement		00200 00027 3 n °199 - 1	P199 Phase 2	Colle Souple Jaune Ragréage Effritable Gris Ragréage Effritable Rose	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 135 (244-213)	Revêtement de sol	Colles de carrelage	P204	Réalisation d'un prélèvement		00200 00027 3 n °204 - 1	P204	Colle Dur Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 161 (245-213)	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S688	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P204		00200 00027 3 n °204 - 1	P204	Colle Dur Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 202 (245-214)	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S689	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P204		00200 00027 3 n °204 - 1	P204	Colle Dur Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 136 (245-211)	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S690	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P204		00200 00027 3 n °204 - 1	P204	Colle Dur Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 161 (245-213) - Vol 202 (245-214) - Vol 136 (245-211)	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S688 - S689 - S690	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P204		00200 00027 3 n °204 - 1	P204	Colle Dur Gris	Négatif	Négatif sur analyse



Amiante

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 137 (245-217)	Revêtement de sol	Ragréage	P211	Réalisation d'un prélèvement		00200 00027 3 n °211 - 1	P211	Matériau Effritable Marron Ragréage Effritable Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 138 (237-218)	Revêtement de sol	Colles de carrelage	P212	Réalisation d'un prélèvement		00200 00027 3 n °212 - 1	P212	Colle Dur Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 160 (238-219)	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S703	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P212		00200 00027 3 n °212 - 1	P212	Colle Dur Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 159 (237-219)	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S704	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P212		00200 00027 3 n °212 - 1	P212	Colle Dur Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 160 (238-219) - Vol 159 (237-219)	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S703 - S704	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P212		00200 00027 3 n °212 - 1	P212	Colle Dur Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 139 (237-223)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P217	Réalisation d'un prélèvement		00200 00027 3 n °217 - 1	P217 Phase 1	Revêtement Souple Marron	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 143 (237-227)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S256	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P217		00200 00027 3 n °217 - 1	P217 Phase 1	Revêtement Souple Marron	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 141 (237-235)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S257	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P217		00200 00027 3 n °217 - 1	P217 Phase 1	Revêtement Souple Marron	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 143 (237-227) - Vol 141 (237-235)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S256 - S257	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P217		00200 00027 3 n °217 - 1	P217 Phase 1	Revêtement Souple Marron	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 139 (237-223)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P217	Réalisation d'un prélèvement		00200 00027 3 n °217 - 1	P217 Phase 2	Colle Souple Jaune Matériau Effritable Blanc Ragréage Effritable Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 143 (237-227)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S256	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P217		00200 00027 3 n °217 - 1	P217 Phase 2	Colle Souple Jaune Matériau Effritable Blanc Ragréage Effritable Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 141 (237-235)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S257	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P217		00200 00027 3 n °217 - 1	P217 Phase 2	Colle Souple Jaune Matériau Effritable Blanc Ragréage Effritable Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 143 (237-227) - Vol 141 (237-235)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S256 - S257	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P217		00200 00027 3 n °217 - 1	P217 Phase 2	Colle Souple Jaune Matériau Effritable Blanc Ragréage Effritable Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 139 (237-223)	Revêtement de sol	Colles de carrelage	P220	Réalisation d'un prélèvement	Tablier	00200 00027 3 n °220 - 1	P220	Colle Souple Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 143 (237-227)	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S251	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P220	Tablier	00200 00027 3 n °220 - 1	P220	Colle Souple Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 140 (237-232)	Revêtement de sol	Colles de carrelage	P228	Réalisation d'un prélèvement		00200 00027 3 n °228 - 1	P228	Colle Dur Gris	Négatif	Négatif sur analyse



Amiante

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Pré.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 141 (237-235)	Revêtement de sol	Colles de carrelage	P233	Réalisation d'un prélèvement	Tablier	00200 00027 3 n °233 - 1	P233 Phase 1	Colle Souple Jaune Bois aggloméré Fibreux Effritable Marron	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 141 (237-235)	Revêtement de sol	Colles de carrelage	P233	Réalisation d'un prélèvement	Tablier	00200 00027 3 n °233 - 1	P233 Phase 3	Joint Dur Noir	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 142 (240-280)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P237	Réalisation d'un prélèvement		00200 00027 3 n °237 - 1	P237 Phase 1	Revêtement Souple Rouge	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 142 (240-280)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P237	Réalisation d'un prélèvement		00200 00027 3 n °237 - 1	P237 Phase 2	Colle Souple Jaune Ragréage Dur Fibreux Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 142 (240-280)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P238	Réalisation d'un prélèvement		00200 00027 3 n °238 - 1	P238 Phase 1	Revêtement Souple Beige	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 142 (240-280)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P238	Réalisation d'un prélèvement		00200 00027 3 n °238 - 1	P238 Phase 2	Colle Souple Jaune Ragréage Dur Fibreux Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 150 (242-235)	Revêtement de sol	Colles de carrelage	P247	Réalisation d'un prélèvement		00200 00027 3 n °247 - 1	P247	Colle Souple Jaune Bois aggloméré Fibreux Dur Marron	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 145 (242-226)	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S742	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P247		00200 00027 3 n °247 - 1	P247	Colle Souple Jaune Bois aggloméré Fibreux Dur Marron	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 150 (242-235)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P248	Réalisation d'un prélèvement		00200 00027 3 n °248 - 1	P248 Phase 1	Revêtement Souple Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 151 (237-240)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S275	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P248		00200 00027 3 n °248 - 1	P248 Phase 1	Revêtement Souple Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 152 (242-240)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S276	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P248		00200 00027 3 n °248 - 1	P248 Phase 1	Revêtement Souple Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 144 (242-230)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S730	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P248		00200 00027 3 n °248 - 1	P248 Phase 1	Revêtement Souple Gris	Négatif	Négatif sur analyse



Amiante

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 145 (242-226)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S731	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P248		00200 00027 3 n °248 - 1	P248 Phase 1	Revêtement Souple Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 151 (237-240) - Vol 152 (242-240) - Vol 144 (242-230) - Vol 145 (242-226)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S275 - S276 - S730 - S731	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P248		00200 00027 3 n °248 - 1	P248 Phase 1	Revêtement Souple Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 150 (242-235)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P248	Réalisation d'un prélèvement		00200 00027 3 n °248 - 1	P248 Phase 2	Colle Souple Jaune Ragréage Dur Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 151 (237-240)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S275	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P248		00200 00027 3 n °248 - 1	P248 Phase 2	Colle Souple Jaune Ragréage Dur Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 152 (242-240)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S276	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P248		00200 00027 3 n °248 - 1	P248 Phase 2	Colle Souple Jaune Ragréage Dur Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 144 (242-230)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S730	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P248		00200 00027 3 n °248 - 1	P248 Phase 2	Colle Souple Jaune Ragréage Dur Gris	Négatif	Négatif sur analyse



Amiante

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 145 (242-226)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S731	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P248		00200 00027 3 n °248 - 1	P248 Phase 2	Colle Souple Jaune Ragréage Dur Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 151 (237-240) - Vol 152 (242-240) - Vol 144 (242-230) - Vol 145 (242-226)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S275 - S276 - S730 - S731	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P248		00200 00027 3 n °248 - 1	P248 Phase 2	Colle Souple Jaune Ragréage Dur Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 144 (242-230)	Revêtement de sol	Colles de carrelage	P254	Réalisation d'un prélèvement		00200 00027 3 n °254 - 1	P254	Colle Souple Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 146 (242-222)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P256	Réalisation d'un prélèvement		00200 00027 3 n °256 - 1	P256 Phase 1	Revêtement Souple Marron	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 146 (242-222)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P256	Réalisation d'un prélèvement		00200 00027 3 n °256 - 1	P256 Phase 2	Colle Souple Jaune Ragréage Dur Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 147 (244-219)	Revêtement de sol	Colles de carrelage	P266	Réalisation d'un prélèvement		00200 00027 3 n °266 - 1	P266	Colle Dur Gris Ragréage Dur Gris	Négatif	Négatif sur analyse



Amiante

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 148 (243-217)	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S746	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P266		00200 00027 3 n °266 - 1	P266	Colle Dur Gris Ragréage Dur Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 149 (241-217)	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S747	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P266		00200 00027 3 n °266 - 1	P266	Colle Dur Gris Ragréage Dur Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 148 (243-217) - Vol 149 (241-217)	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S746 - S747	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P266		00200 00027 3 n °266 - 1	P266	Colle Dur Gris Ragréage Dur Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 147 (244-219)	Revêtement de sol	Colles de carrelage	P272	Réalisation d'un prélèvement		00200 00027 3 n °272 - 1	P272	Colle Dur Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 111 (192-218)	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P334	Réalisation d'un prélèvement		00200 00027 3 n °334 - 1	P334 Phase 1	Revêtement Dur Beige	Positif	Présen ce sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 104 (185-218)	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S435 (P334)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P334		00200 00027 3 n °334 - 1	P334 Phase 1	Revêtement Dur Beige	Positif	Présen ce sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 165 (197-212)	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S436 (P334)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P334		00200 00027 3 n °334 - 1	P334 Phase 1	Revêtement Dur Beige	Positif	Présen ce sur analyse



GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Pré.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 111 (192-218)	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P334	Réalisation d'un prélèvement		00200 00027 3 n °334 - 1	P334 Phase 2	Colle Bitumineux Noir Ciment Dur Gris	Positif	Présen ce sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 104 (185-218)	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S435 (P334)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P334		00200 00027 3 n °334 - 1	P334 Phase 2	Colle Bitumineux Noir Ciment Dur Gris	Positif	Présen ce sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 165 (197-212)	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S436 (P334)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P334		00200 00027 3 n °334 - 1	P334 Phase 2	Colle Bitumineux Noir Ciment Dur Gris	Positif	Présen ce sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 189 (196-218)	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P335	Réalisation d'un prélèvement		00200 00027 3 n °335 - 1	P335 Phase 1	Revêtement Dur Beige	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 188 (199-213)	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S437	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P335		00200 00027 3 n °335 - 1	P335 Phase 1	Revêtement Dur Beige	Négatif	Négatif sur analyse



Amiante

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Pré.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 189 (196-218)	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P335	Réalisation d'un prélèvement		00200 00027 3 n °335 - 1	P335 Phase 2	Colle Bitumineux Noir Ragréage Effritable Rose Matériau Bitumineux Noir Ciment Effritable Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 188 (199-213)	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S437	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P335		00200 00027 3 n °335 - 1	P335 Phase 2	Colle Bitumineux Noir Ragréage Effritable Rose Matériau Bitumineux Noir Ciment Effritable Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 120 (207-220)	Revêtement de sol	Colles de carrelage	P340	Réalisation d'un prélèvement		00200 00027 3 n °340 - 1	P340	Colle Effritable Gris Ciment Effritable Gris	Négatif	Négatif sur analyse



Amiante

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 166 (200-221)	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S576	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P340		00200 00027 3 n °340 - 1	P340	Colle Effritable Gris Ciment Effritable Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 167 (200-219)	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S577	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P340		00200 00027 3 n °340 - 1	P340	Colle Effritable Gris Ciment Effritable Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 166 (200-221) - Vol 167 (200-219)	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S576 - S577	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P340		00200 00027 3 n °340 - 1	P340	Colle Effritable Gris Ciment Effritable Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 129 (225-212)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P345	Réalisation d'un prélèvement	1ere couche	00200 00027 3 n °345 - 1	P345	Revêtement Souple Gris Beige Colle Souple Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 130 (231-212)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S648	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P345	1ere couche	00200 00027 3 n °345 - 1	P345	Revêtement Souple Gris Beige Colle Souple Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 201 (236-211)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S649	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P345	1ere couche	00200 00027 3 n °345 - 1	P345	Revêtement Souple Gris Beige Colle Souple Jaune	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 130 (231-212) - Vol 201 (236-211)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S648 - S649	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P345	1ere couche	00200 00027 3 n °345 - 1	P345	Revêtement Souple Gris Beige Colle Souple Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 129 (225-212)	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P346	Réalisation d'un prélèvement		00200 00027 3 n °346 - 1	P346 Phase 1	Colle Souple Jaune Revêtement Dur Gris	Positif	Présen ce sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 130 (231-212)	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S650 (P346)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P346		00200 00027 3 n °346 - 1	P346 Phase 1	Colle Souple Jaune Revêtement Dur Gris	Positif	Présen ce sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 201 (236-211)	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S651 (P346)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P346		00200 00027 3 n °346 - 1	P346 Phase 1	Colle Souple Jaune Revêtement Dur Gris	Positif	Présen ce sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 129 (225-212)	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P346	Réalisation d'un prélèvement		00200 00027 3 n °346 - 1	P346 Phase 3	Colle Bitumineux Noir Ciment Effritable Gris	Positif	Présen ce sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 130 (231-212)	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S650 (P346)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P346		00200 00027 3 n °346 - 1	P346 Phase 3	Colle Bitumineux Noir Ciment Effritable Gris	Positif	Présen ce sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 201 (236-211)	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S651 (P346)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P346		00200 00027 3 n° °346 - 1	P346 Phase 3	Colle Bitumineux Noir Ciment Effritable Gris	Positif	Présen ce sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de mur

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 1 (143-218)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P4	Réalisation d'un prélèvement		00200 00027 3 n°4 - 1	P4	Colle Dur Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 1 (143-218)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S3	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P4		00200 00027 3 n°4 - 1	P4	Colle Dur Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 34 (140-218)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S76	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P4		00200 00027 3 n°4 - 1	P4	Colle Dur Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 63 (148-218)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S103	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P4		00200 00027 3 n°4 - 1	P4	Colle Dur Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 39 (144-212)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S135	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P4		00200 00027 3 n°4 - 1	P4	Colle Dur Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de mur

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 38 (140-212)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S136	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P4		00200 00027 3 n°4 - 1	P4	Colle Dur Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 38 (140-212)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S137	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P4		00200 00027 3 n°4 - 1	P4	Colle Dur Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 37 (136-212)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S138	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P4		00200 00027 3 n°4 - 1	P4	Colle Dur Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 37 (136-212)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S139	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P4		00200 00027 3 n°4 - 1	P4	Colle Dur Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 36 (132-212)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S139	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P4		00200 00027 3 n°4 - 1	P4	Colle Dur Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 40 (131-213)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S140	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P4		00200 00027 3 n°4 - 1	P4	Colle Dur Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 37 (136-212)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S201	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P4		00200 00027 3 n°4 - 1	P4	Colle Dur Blanc	Négatif	Négatif sur analyse



Amiante

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de mur

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Pré.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 1 (143-218) - Vol 34 (140-218) - Vol 63 (148-218) - Vol 39 (144-212) - Vol 38 (140-212) - Vol 37 (136-212) - Vol 36 (132-212) - Vol 40 (131-213)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S3 - S76 - S103 - S135 - S136 - S137 - S138 - S139 - S140 - S201	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P4		00200 00027 3 n°4 - 1	P4	Colle Dur Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 32 (137-219)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P30	Réalisation d'un prélèvement		00200 00027 3 n°30 - 1	P30	Colle Dur Blanc Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 32 (137-219)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S78	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P30		00200 00027 3 n°30 - 1	P30	Colle Dur Blanc Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 64 (145-219)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S113	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P30		00200 00027 3 n°30 - 1	P30	Colle Dur Blanc Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 65 (145-217)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S119	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P30		00200 00027 3 n°30 - 1	P30	Colle Dur Blanc Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de mur

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Pré.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 43 (145-217 218)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S660	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P30		00200 00027 3 n°30 - 1	P30	Colle Dur Blanc Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 44 (153-219)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S661	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P30		00200 00027 3 n°30 - 1	P30	Colle Dur Blanc Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 32 (137-219) - Vol 64 (145-219) - Vol 65 (145-217) - Vol 43 (145-217 218) - Vol 44 (153-219)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S78 - S113 - S119 - S660 - S661	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P30		00200 00027 3 n°30 - 1	P30	Colle Dur Blanc Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 32 (137-219)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P33	Réalisation d'un prélèvement		00200 00027 3 n°33 - 1	P33	Colle Dur Beige Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 32 (137-219)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	S81	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P33		00200 00027 3 n°33 - 1	P33	Colle Dur Beige Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 64 (145-219)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	S107	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P33		00200 00027 3 n°33 - 1	P33	Colle Dur Beige Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse



Amiante

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de mur

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 65 (145-217)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	S108	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P33		00200 00027 3 n°33 - 1	P33	Colle Dur Beige Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 32 (137-219) - Vol 64 (145-219) - Vol 65 (145-217)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	S81 - S107 - S108	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P33		00200 00027 3 n°33 - 1	P33	Colle Dur Beige Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 33 (145-217)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P37	Réalisation d'un prélèvement		00200 00027 3 n°37 - 1	P37	Colle Dur Beige Plâtre Effritable Blanc Joint Effritable Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 33 (145-217)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S83	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P37		00200 00027 3 n°37 - 1	P37	Colle Dur Beige Plâtre Effritable Blanc Joint Effritable Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 33 (145-217)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P38	Réalisation d'un prélèvement		00200 00027 3 n°38 - 1	P38	Colle Dur Beige Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse



Amiante

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de mur

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 26 (127.217)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P56	Réalisation d'un prélèvement		00200 00027 3 n°56 - 1	P56	Colle Dur Beige Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 26 (127.217)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S144	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P56		00200 00027 3 n°56 - 1	P56	Colle Dur Beige Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 41 (123-213)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S144	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P56		00200 00027 3 n°56 - 1	P56	Colle Dur Beige Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 26 (127.217) - Vol 41 (123-213)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S144	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P56		00200 00027 3 n°56 - 1	P56	Colle Dur Beige Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 55 (152-212)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P62	Réalisation d'un prélèvement		00200 00027 3 n°62 - 1	P62	Colle Dur Beige Matériau Effritable Blanc Enduit Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de mur

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 55 (152-212)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S165	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P62		00200 00027 3 n°62 - 1	P62	Colle Dur Beige Matériau Effritable Blanc Enduit Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 54 (150-212)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S166	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P62		00200 00027 3 n°62 - 1	P62	Colle Dur Beige Matériau Effritable Blanc Enduit Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 62 (151-218)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S167	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P62		00200 00027 3 n°62 - 1	P62	Colle Dur Beige Matériau Effritable Blanc Enduit Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 45 (156-218)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S168	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P62		00200 00027 3 n°62 - 1	P62	Colle Dur Beige Matériau Effritable Blanc Enduit Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de mur

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 46 (159-218)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S169	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P62		00200 00027 3 n°62 - 1	P62	Colle Dur Beige Matériau Effritable Blanc Enduit Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 57 (167-213)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S170	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P62		00200 00027 3 n°62 - 1	P62	Colle Dur Beige Matériau Effritable Blanc Enduit Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 54 (150-212)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S194	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P62		00200 00027 3 n°62 - 1	P62	Colle Dur Beige Matériau Effritable Blanc Enduit Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 55 (152-212) - Vol 54 (150-212) - Vol 62 (151-218) - Vol 45 (156-218) - Vol 46 (159-218) - Vol 57 (167-213)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S165 - S166 - S167 - S168 - S169 - S170 - S194	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P62		00200 00027 3 n°62 - 1	P62	Colle Dur Beige Matériau Effritable Blanc Enduit Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de mur

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 56 (157-212)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P67	Réalisation d'un prélèvement		00200 00027 3 n°67 - 1	P67	Colle Effritable Gris	Positif	Présen ce sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 56 (157-212)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S179 (P67)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P67		00200 00027 3 n°67 - 1	P67	Colle Effritable Gris	Positif	Présen ce sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 92 (165-215)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P71	Réalisation d'un prélèvement		00200 00027 3 n°71 - 1	P71	Colle Dur Blanc Enduit Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 92 (165-215)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S200	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P71		00200 00027 3 n°71 - 1	P71	Colle Dur Blanc Enduit Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 75 (164-235)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P76	Réalisation d'un prélèvement		00200 00027 3 n°76 - 1	P76	Colle Dur Blanc Enduit Effritable Blanc	Positif	Présen ce sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 75 (164-235)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S202 (P76)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P76		00200 00027 3 n°76 - 1	P76	Colle Dur Blanc Enduit Effritable Blanc	Positif	Présen ce sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 74 (164-236)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S344 (P76)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P76		00200 00027 3 n°76 - 1	P76	Colle Dur Blanc Enduit Effritable Blanc	Positif	Présen ce sur analyse



Amiante

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de mur

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 77 (164-227)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S345 (P76)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P76		00200 00027 3 n°76 - 1	P76	Colle Dur Blanc Enduit Effritable Blanc	Positif	Présen ce sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 78 (164-226)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S345 (P76)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P76		00200 00027 3 n°76 - 1	P76	Colle Dur Blanc Enduit Effritable Blanc	Positif	Présen ce sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 75 (164-235)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P77	Réalisation d'un prélèvement		00200 00027 3 n°77 - 1	P77 Phase 1	Colle Dur Beige	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 75 (164-235)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	S203	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P77		00200 00027 3 n°77 - 1	P77 Phase 1	Colle Dur Beige	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 74 (164-236)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	S346	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P77		00200 00027 3 n°77 - 1	P77 Phase 1	Colle Dur Beige	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 75 (164-235) - Vol 74 (164-236)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	S203 - S346	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P77		00200 00027 3 n°77 - 1	P77 Phase 1	Colle Dur Beige	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 75 (164-235)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P77	Réalisation d'un prélèvement		00200 00027 3 n°77 - 1	P77 Phase 2	Joint Effritable Jaune	Négatif	Négatif sur analyse



Amiante

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de mur

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 75 (164-235)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	S203	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P77		00200 00027 3 n°77 - 1	P77 Phase 2	Joint Effritable Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 74 (164-236)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	S346	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P77		00200 00027 3 n°77 - 1	P77 Phase 2	Joint Effritable Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 75 (164-235) - Vol 74 (164-236)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	S203 - S346	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P77		00200 00027 3 n°77 - 1	P77 Phase 2	Joint Effritable Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 70 (162-233)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P83	Réalisation d'un prélèvement		00200 00027 3 n°83 - 1	P83 Phase 1	Colle Dur Beige Matériau Résineux Noir Enduit Effritable Beige	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 70 (162-233)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P83	Réalisation d'un prélèvement		00200 00027 3 n°83 - 1	P83 Phase 4	Enduit Dur Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 70 (162-233)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P84	Réalisation d'un prélèvement		00200 00027 3 n°84 - 1	P84 Phase 1	Joint Dur Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 70 (162-233)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P84	Réalisation d'un prélèvement		00200 00027 3 n°84 - 1	P84 Phase 2	Colle Dur Beige	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de mur

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 68 (167-229)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P88	Réalisation d'un prélèvement		00200 00027 3 n°88 - 1	P88 Phase 1	Plinthe Dur Noir	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 68 (167-229)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P88	Réalisation d'un prélèvement		00200 00027 3 n°88 - 1	P88 Phase 2	Colle Souple Jaune Peinture Effritable Beige Toile Souple Fibreux Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 76 (163-230)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P90	Réalisation d'un prélèvement		00200 00027 3 n°90 - 1	P90 Phase 1	Joint Dur Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 76 (163-230)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S204	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P90		00200 00027 3 n°90 - 1	P90 Phase 1	Joint Dur Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 79 (164-225)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S908	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P90		00200 00027 3 n°90 - 1	P90 Phase 1	Joint Dur Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 80 (164-224)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S909	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P90		00200 00027 3 n°90 - 1	P90 Phase 1	Joint Dur Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de mur

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 72 (164-238)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S910	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P90		00200 00027 3 n°90 - 1	P90 Phase 1	Joint Dur Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 73 (164-237)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S911	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P90		00200 00027 3 n°90 - 1	P90 Phase 1	Joint Dur Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 76 (163-230) - Vol 79 (164-225) - Vol 80 (164-224) - Vol 72 (164-238) - Vol 73 (164-237)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S204 - S908 - S909 - S910 - S911	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P90		00200 00027 3 n°90 - 1	P90 Phase 1	Joint Dur Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 76 (163-230)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P90	Réalisation d'un prélèvement		00200 00027 3 n°90 - 1	P90 Phase 2	Colle Dur Beige	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 76 (163-230)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S204	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P90		00200 00027 3 n°90 - 1	P90 Phase 2	Colle Dur Beige	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 79 (164-225)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S908	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P90		00200 00027 3 n°90 - 1	P90 Phase 2	Colle Dur Beige	Négatif	Négatif sur analyse



Amiante

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de mur

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 80 (164-224)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S909	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P90		00200 00027 3 n°90 - 1	P90 Phase 2	Colle Dur Beige	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 72 (164-238)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S910	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P90		00200 00027 3 n°90 - 1	P90 Phase 2	Colle Dur Beige	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 73 (164-237)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S911	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P90		00200 00027 3 n°90 - 1	P90 Phase 2	Colle Dur Beige	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 76 (163-230) - Vol 79 (164-225) - Vol 80 (164-224) - Vol 72 (164-238) - Vol 73 (164-237)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S204 - S908 - S909 - S910 - S911	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P90		00200 00027 3 n°90 - 1	P90 Phase 2	Colle Dur Beige	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 76 (163-230)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P91	Réalisation d'un prélèvement		00200 00027 3 n°91 - 1	P91	Colle Dur Beige Peinture Effritable Multicolore Enduit Effritable Beige Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse



Amiante

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de mur

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 76 (163-230)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	S205	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P91		00200 00027 3 n°91 - 1	P91	Colle Dur Beige Peinture Effritable Multicolore Enduit Effritable Beige Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 97 (176-219)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P108	Réalisation d'un prélèvement		00200 00027 3 n °108 - 1	P108 Phase 1	Colle Dur Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 97 (176-219)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S215	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P108		00200 00027 3 n °108 - 1	P108 Phase 1	Colle Dur Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 191 (181-207)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S384	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P108		00200 00027 3 n °108 - 1	P108 Phase 1	Colle Dur Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 192 (180-207)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S385	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P108		00200 00027 3 n °108 - 1	P108 Phase 1	Colle Dur Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de mur

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 97 (176-219) - Vol 191 (181-207) - Vol 192 (180-207)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S215 - S384 - S385	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P108		00200 00027 3 n °108 - 1	P108 Phase 1	Colle Dur Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 97 (176-219)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P108	Réalisation d'un prélèvement		00200 00027 3 n °108 - 1	P108 Phase 2	Plâtre Effritable Blanc Ciment Dur Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 97 (176-219)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S215	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P108		00200 00027 3 n °108 - 1	P108 Phase 2	Plâtre Effritable Blanc Ciment Dur Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 191 (181-207)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S384	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P108		00200 00027 3 n °108 - 1	P108 Phase 2	Plâtre Effritable Blanc Ciment Dur Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 192 (180-207)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S385	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P108		00200 00027 3 n °108 - 1	P108 Phase 2	Plâtre Effritable Blanc Ciment Dur Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 97 (176-219) - Vol 191 (181-207) - Vol 192 (180-207)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S215 - S384 - S385	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P108		00200 00027 3 n °108 - 1	P108 Phase 2	Plâtre Effritable Blanc Ciment Dur Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 97 (176-219)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P110	Réalisation d'un prélèvement		00200 00027 3 n °110 - 1	P110 Phase 1	Colle Dur Gris Enduit Effritable Beige	Négatif	Négatif sur analyse



Amiante

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de mur

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 97 (176-219)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	S216	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P110		00200 00027 3 n °110 - 1	P110 Phase 1	Colle Dur Gris Enduit Effritable Beige	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 97 (176-219)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P110	Réalisation d'un prélèvement		00200 00027 3 n °110 - 1	P110 Phase 3	Enduit Effritable Blanc Ciment Effritable Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 97 (176-219)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	S216	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P110		00200 00027 3 n °110 - 1	P110 Phase 3	Enduit Effritable Blanc Ciment Effritable Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 101 (186-206)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P120	Réalisation d'un prélèvement		00200 00027 3 n °120 - 1	P120	Colle Dur Gris Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 101 (186-206)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P120	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P120		00200 00027 3 n °120 - 1	P120	Colle Dur Gris Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 165 (197-212)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S410	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P120		00200 00027 3 n °120 - 1	P120	Colle Dur Gris Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de mur

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 189 (196-218)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S411	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P120		00200 00027 3 n °120 - 1	P120	Colle Dur Gris Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 111 (192-218)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S412	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P120		00200 00027 3 n °120 - 1	P120	Colle Dur Gris Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 110 (189-218)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S413	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P120		00200 00027 3 n °120 - 1	P120	Colle Dur Gris Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 104 (185-218)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S414	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P120		00200 00027 3 n °120 - 1	P120	Colle Dur Gris Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 189 (196-218)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S418	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P120		00200 00027 3 n °120 - 1	P120	Colle Dur Gris Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 121 (200-218)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S580	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P120		00200 00027 3 n °120 - 1	P120	Colle Dur Gris Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse



Amiante

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de mur

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 101 (186-206) - Vol 165 (197-212) - Vol 189 (196-218) - Vol 111 (192-218) - Vol 110 (189-218) - Vol 104 (185-218) - Vol 121 (200-218)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P120 - S410 - S411 - S412 - S413 - S414 - S418 - S580	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P120		00200 00027 3 n °120 - 1	P120	Colle Dur Gris Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 103 (203-217)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P122	Réalisation d'un prélèvement		00200 00027 3 n °122 - 1	P122	Colle Dur Blanc Enduit Effritable Beige Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 103 (203-217)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S419	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P122		00200 00027 3 n °122 - 1	P122	Colle Dur Blanc Enduit Effritable Beige Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 103 (203-217)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S567	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P122		00200 00027 3 n °122 - 1	P122	Colle Dur Blanc Enduit Effritable Beige Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de mur

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 103 (203-217)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S419 - S567	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P122		00200 00027 3 n °122 - 1	P122	Colle Dur Blanc Enduit Effritable Beige Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 106 (183-215)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P129	Réalisation d'un prélèvement		00200 00027 3 n °129 - 1	P129 Phase 1	Colle Dur Beige Enduit Effritable Beige Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 106 (183-215)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S225	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P129		00200 00027 3 n °129 - 1	P129 Phase 1	Colle Dur Beige Enduit Effritable Beige Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 107 (184-210)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S424	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P129		00200 00027 3 n °129 - 1	P129 Phase 1	Colle Dur Beige Enduit Effritable Beige Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de mur

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 100 (183-201)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S425	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P129		00200 00027 3 n °129 - 1	P129 Phase 1	Colle Dur Beige Enduit Effritable Beige Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 106 (183-215) - Vol 107 (184-210) - Vol 100 (183-201)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S225 - S424 - S425	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P129		00200 00027 3 n °129 - 1	P129 Phase 1	Colle Dur Beige Enduit Effritable Beige Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 106 (183-215)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P129	Réalisation d'un prélèvement		00200 00027 3 n °129 - 1	P129 Phase 4	Joint Dur Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 106 (183-215)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S225	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P129		00200 00027 3 n °129 - 1	P129 Phase 4	Joint Dur Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 107 (184-210)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S424	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P129		00200 00027 3 n °129 - 1	P129 Phase 4	Joint Dur Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de mur

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 100 (183-201)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S425	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P129		00200 00027 3 n °129 - 1	P129 Phase 4	Joint Dur Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 106 (183-215) - Vol 107 (184-210) - Vol 100 (183-201)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S225 - S424 - S425	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P129		00200 00027 3 n °129 - 1	P129 Phase 4	Joint Dur Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 109 (186-210)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P135	Réalisation d'un prélèvement		00200 00027 3 n °135 - 1	P135 Phase 1	Colle Dur Gris Peinture Effritable Blanc Enduit Effritable Blanc	Positif	Présen ce sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 109 (186-210)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P135	Réalisation d'un prélèvement		00200 00027 3 n °135 - 1	P135 Phase 4	Joint Effritable Blanc Joint Dur Beige	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 109 (186-210)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P139	Réalisation d'un prélèvement		00200 00027 3 n °139 - 1	P139 Phase 1	Colle Dur Gris Enduit Effritable Beige Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de mur

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 109 (186-210)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S227	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P139		00200 00027 3 n °139 - 1	P139 Phase 1	Colle Dur Gris Enduit Effritable Beige Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 112 (208-218)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S458	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P139		00200 00027 3 n °139 - 1	P139 Phase 1	Colle Dur Gris Enduit Effritable Beige Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 113 (208-220)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S459	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P139		00200 00027 3 n °139 - 1	P139 Phase 1	Colle Dur Gris Enduit Effritable Beige Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 164 (213-218)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S460	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P139		00200 00027 3 n °139 - 1	P139 Phase 1	Colle Dur Gris Enduit Effritable Beige Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de mur

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 163 (213-219)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S461	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P139		00200 00027 3 n °139 - 1	P139 Phase 1	Colle Dur Gris Enduit Effritable Beige Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 109 (186-210) - Vol 112 (208-218) - Vol 113 (208-220) - Vol 164 (213-218) - Vol 163 (213-219)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S227 - S458 - S459 - S461	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P139		00200 00027 3 n °139 - 1	P139 Phase 1	Colle Dur Gris Enduit Effritable Beige Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 109 (186-210)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P139	Réalisation d'un prélèvement		00200 00027 3 n °139 - 1	P139 Phase 4	Joint Dur Beige	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 109 (186-210)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S227	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P139		00200 00027 3 n °139 - 1	P139 Phase 4	Joint Dur Beige	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 112 (208-218)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S458	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P139		00200 00027 3 n °139 - 1	P139 Phase 4	Joint Dur Beige	Négatif	Négatif sur analyse



GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de mur

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 113 (208-220)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S459	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P139		00200 00027 3 n °139 - 1	P139 Phase 4	Joint Dur Beige	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 164 (213-218)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S460	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P139		00200 00027 3 n °139 - 1	P139 Phase 4	Joint Dur Beige	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 163 (213-219)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S461	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P139		00200 00027 3 n °139 - 1	P139 Phase 4	Joint Dur Beige	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 109 (186-210) - Vol 112 (208-218) - Vol 113 (208-220) - Vol 164 (213-218) - Vol 163 (213-219)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S227 - S458 - S459 - S460 - S461	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P139		00200 00027 3 n °139 - 1	P139 Phase 4	Joint Dur Beige	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 117 (201-241)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P154	Réalisation d'un prélèvement		00200 00027 3 n °154 - 1	P154	Colle Dur Gris Plâtre Effritable Blanc	Positif	Présen ce sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 117 (201-241)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	S230 (P154)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P154		00200 00027 3 n °154 - 1	P154	Colle Dur Gris Plâtre Effritable Blanc	Positif	Présen ce sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de mur

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 120 (207-220)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P168	Réalisation d'un prélèvement		00200 00027 3 n °168 - 1	P168	Colle Dur Blanc Enduit Effritable Blanc Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 120 (207-220)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	S232	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P168		00200 00027 3 n °168 - 1	P168	Colle Dur Blanc Enduit Effritable Blanc Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 126 (221-219)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P175	Réalisation d'un prélèvement		00200 00027 3 n °175 - 1	P175	Colle Dur Gris Enduit Effritable Beige	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 126 (221-219)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S233	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P175		00200 00027 3 n °175 - 1	P175	Colle Dur Gris Enduit Effritable Beige	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 162 (221-220)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S584	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P175		00200 00027 3 n °175 - 1	P175	Colle Dur Gris Enduit Effritable Beige	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de mur

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 157 (229-218)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S585	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P175		00200 00027 3 n °175 - 1	P175	Colle Dur Gris Enduit Effritable Beige	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 156 (229-219)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S586	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P175		00200 00027 3 n °175 - 1	P175	Colle Dur Gris Enduit Effritable Beige	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 200 (226-213)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S686	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P175		00200 00027 3 n °175 - 1	P175	Colle Dur Gris Enduit Effritable Beige	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 126 (221-219) - Vol 162 (221-220) - Vol 157 (229-218) - Vol 156 (229-219) - Vol 200 (226-213)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S233 - S584 - S585 - S586 - S686	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P175		00200 00027 3 n °175 - 1	P175	Colle Dur Gris Enduit Effritable Beige	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 126 (221-219)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P177	Réalisation d'un prélèvement		00200 00027 3 n °177 - 1	P177	Colle Dur Gris	Positif	Présen ce sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 126 (221-219)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	S234 (P177)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P177		00200 00027 3 n °177 - 1	P177	Colle Dur Gris	Positif	Présen ce sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de mur

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 127 (219-219)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P187	Réalisation d'un prélèvement		00200 00027 3 n °187 - 1	P187	Colle Dur Blanc Peinture Effritable Blanc Enduit Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 127 (219-219)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S623	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P187		00200 00027 3 n °187 - 1	P187	Colle Dur Blanc Peinture Effritable Blanc Enduit Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 129 (225-212)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S623	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P187		00200 00027 3 n °187 - 1	P187	Colle Dur Blanc Peinture Effritable Blanc Enduit Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 130 (231-212)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S624	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P187		00200 00027 3 n °187 - 1	P187	Colle Dur Blanc Peinture Effritable Blanc Enduit Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de mur

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 201 (236-211)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S625	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P187		00200 00027 3 n °187 - 1	P187	Colle Dur Blanc Peinture Effritable Blanc Enduit Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 134 (236-214)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S626	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P187		00200 00027 3 n °187 - 1	P187	Colle Dur Blanc Peinture Effritable Blanc Enduit Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 128 (232-219)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S628	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P187		00200 00027 3 n °187 - 1	P187	Colle Dur Blanc Peinture Effritable Blanc Enduit Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 155 (227-219)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S629	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P187		00200 00027 3 n °187 - 1	P187	Colle Dur Blanc Peinture Effritable Blanc Enduit Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de mur

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Pré.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 125 (224-219)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S630	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P187		00200 00027 3 n °187 - 1	P187	Colle Dur Blanc Peinture Effritable Blanc Enduit Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 127 (219-219) - Vol 129 (225-212) - Vol 130 (231-212) - Vol 201 (236-211) - Vol 134 (236-214) - Vol 128 (232-219) - Vol 155 (227-219) - Vol 125 (224-219)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S623 - S624 - S625 - S626 - S628 - S629 - S630	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P187		00200 00027 3 n °187 - 1	P187	Colle Dur Blanc Peinture Effritable Blanc Enduit Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 132 (232-215)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P198	Réalisation d'un prélèvement		00200 00027 3 n °198 - 1	P198	Colle Dur Blanc Enduit Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 132 (232-215)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S236	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P198		00200 00027 3 n °198 - 1	P198	Colle Dur Blanc Enduit Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 153 (217-215)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S646	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P198		00200 00027 3 n °198 - 1	P198	Colle Dur Blanc Enduit Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de mur

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 132 (232-215)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S647	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P198		00200 00027 3 n °198 - 1	P198	Colle Dur Blanc Enduit Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 132 (232-215) - Vol 153 (217-215)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S236 - S646 - S647	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P198		00200 00027 3 n °198 - 1	P198	Colle Dur Blanc Enduit Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 135 (244-213)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P205	Réalisation d'un prélèvement		00200 00027 3 n °205 - 1	P205	Colle Dur Blanc Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 135 (244-213)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S691	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P205		00200 00027 3 n °205 - 1	P205	Colle Dur Blanc Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 161 (245-213)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S692	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P205		00200 00027 3 n °205 - 1	P205	Colle Dur Blanc Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 202 (245-214)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S693	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P205		00200 00027 3 n °205 - 1	P205	Colle Dur Blanc Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 135 (244-213) - Vol 161 (245-213) - Vol 202 (245-214)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S691 - S692 - S693	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P205		00200 00027 3 n °205 - 1	P205	Colle Dur Blanc Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse



Amiante

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de mur

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Pré.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 135 (244-213)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P207	Réalisation d'un prélèvement		00200 00027 3 n °207 - 1	P207	Colle Dur Blanc Plâtre Effritable Blanc	Positif	Présen ce sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 138 (237-218)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P213	Réalisation d'un prélèvement		00200 00027 3 n °213 - 1	P213	Colle Dur Blanc Peinture Effritable Multicolore Enduit Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 138 (237-218)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S705	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P213		00200 00027 3 n °213 - 1	P213	Colle Dur Blanc Peinture Effritable Multicolore Enduit Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 160 (238-219)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S706	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P213		00200 00027 3 n °213 - 1	P213	Colle Dur Blanc Peinture Effritable Multicolore Enduit Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de mur

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 159 (237-219)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S707	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P213		00200 00027 3 n °213 - 1	P213	Colle Dur Blanc Peinture Effritable Multicolore Enduit Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 138 (237-218) - Vol 160 (238-219) - Vol 159 (237-219)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S705 - S706 - S707	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P213		00200 00027 3 n °213 - 1	P213	Colle Dur Blanc Peinture Effritable Multicolore Enduit Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 138 (237-218)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P214	Réalisation d'un prélèvement		00200 00027 3 n °214 - 1	P214	Colle Dur Blanc Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 139 (237-223)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P219	Réalisation d'un prélèvement		00200 00027 3 n °219 - 1	P219 Phase 1	Peinture Effritable Multicolore Joint Dur Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 143 (237-227)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	S252	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P219		00200 00027 3 n °219 - 1	P219 Phase 1	Peinture Effritable Multicolore Joint Dur Blanc	Négatif	Négatif sur analyse



Amiante

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de mur

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 139 (237-223)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P219	Réalisation d'un prélèvement		00200 00027 3 n °219 - 1	P219 Phase 3	Colle Dur Beige	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 143 (237-227)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	S252	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P219		00200 00027 3 n °219 - 1	P219 Phase 3	Colle Dur Beige	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 139 (237-223)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P221	Réalisation d'un prélèvement		00200 00027 3 n °221 - 1	P221	Colle Dur Blanc Enduit Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 139 (237-223)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S237	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P221		00200 00027 3 n °221 - 1	P221	Colle Dur Blanc Enduit Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 143 (237-227)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S247	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P221		00200 00027 3 n °221 - 1	P221	Colle Dur Blanc Enduit Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 143 (237-227)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S249	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P221		00200 00027 3 n °221 - 1	P221	Colle Dur Blanc Enduit Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 141 (237-235)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S248	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P221		00200 00027 3 n °221 - 1	P221	Colle Dur Blanc Enduit Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse



Amiante

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de mur

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 141 (237-235)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S250	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P221		00200 00027 3 n °221 - 1	P221	Colle Dur Blanc Enduit Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 139 (237-223) - Vol 143 (237-227) - Vol 141 (237-235)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S237 - S247 - S249 - S248 - S250	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P221		00200 00027 3 n °221 - 1	P221	Colle Dur Blanc Enduit Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 140 (237-232)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P225	Réalisation d'un prélèvement		00200 00027 3 n °225 - 1	P225 Phase 1	Colle Dur Beige Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 140 (237-232)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P225	Réalisation d'un prélèvement		00200 00027 3 n °225 - 1	P225 Phase 3	Joint Dur Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 140 (237-232)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P227	Réalisation d'un prélèvement		00200 00027 3 n °227 - 1	P227	Colle Dur Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 140 (237-232)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S258	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P227		00200 00027 3 n °227 - 1	P227	Colle Dur Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 141 (237-235)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P232	Réalisation d'un prélèvement		00200 00027 3 n °232 - 1	P232	Colle Dur Beige Joint Dur Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de mur

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 142 (240-280)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P236	Réalisation d'un prélèvement		00200 00027 3 n °236 - 1	P236	Colle Dur Gris Enduit Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 142 (240-280)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P236	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P236		00200 00027 3 n °236 - 1	P236	Colle Dur Gris Enduit Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 150 (242-235)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P246	Réalisation d'un prélèvement		00200 00027 3 n °246 - 1	P246 Phase 1	Joint Dur Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 151 (237-240)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	S274	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P246		00200 00027 3 n °246 - 1	P246 Phase 1	Joint Dur Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 150 (242-235)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P246	Réalisation d'un prélèvement		00200 00027 3 n °246 - 1	P246 Phase 2	Colle Dur Beige	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 151 (237-240)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	S274	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P246		00200 00027 3 n °246 - 1	P246 Phase 2	Colle Dur Beige	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 150 (242-235)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P250	Réalisation d'un prélèvement		00200 00027 3 n °250 - 1	P250	Colle Dur Beige Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de mur

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 150 (242-235)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S265	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P250		00200 00027 3 n °250 - 1	P250	Colle Dur Beige Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 151 (237-240)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S279	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P250		00200 00027 3 n °250 - 1	P250	Colle Dur Beige Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 152 (242-240)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S280	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P250		00200 00027 3 n °250 - 1	P250	Colle Dur Beige Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 145 (242-226)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S736	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P250		00200 00027 3 n °250 - 1	P250	Colle Dur Beige Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 150 (242-235) - Vol 151 (237-240) - Vol 152 (242-240) - Vol 145 (242-226)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S265 - S279 - S280 - S736	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P250		00200 00027 3 n °250 - 1	P250	Colle Dur Beige Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 144 (242-230)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P253	Réalisation d'un prélèvement		00200 00027 3 n °253 - 1	P253	Colle Dur Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de mur

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 144 (242-230)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	S739	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P253		00200 00027 3 n °253 - 1	P253	Colle Dur Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 145 (242-226)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	S743	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P253		00200 00027 3 n °253 - 1	P253	Colle Dur Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 144 (242-230) - Vol 145 (242-226)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	S739 - S743	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P253		00200 00027 3 n °253 - 1	P253	Colle Dur Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 144 (242-230)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P255	Réalisation d'un prélèvement		00200 00027 3 n °255 - 1	P255	Colle Dur Gris Enduit Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 144 (242-230)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S284	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P255		00200 00027 3 n °255 - 1	P255	Colle Dur Gris Enduit Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 146 (242-222)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P257	Réalisation d'un prélèvement		00200 00027 3 n °257 - 1	P257	Colle Dur Gris Peinture Effritable Beige Blanc Enduit Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de mur

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 146 (242-222)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S285	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P257		00200 00027 3 n °257 - 1	P257	Colle Dur Gris Peinture Effritable Beige Blanc Enduit Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 147 (244-219)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P267	Réalisation d'un prélèvement		00200 00027 3 n °267 - 1	P267	Colle Dur Beige Enduit Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 147 (244-219)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S289	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P267		00200 00027 3 n °267 - 1	P267	Colle Dur Beige Enduit Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 147 (244-219)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S290	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P267		00200 00027 3 n °267 - 1	P267	Colle Dur Beige Enduit Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 148 (243-217)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S748	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P267		00200 00027 3 n °267 - 1	P267	Colle Dur Beige Enduit Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 149 (241-217)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S749	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P267		00200 00027 3 n °267 - 1	P267	Colle Dur Beige Enduit Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de mur

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 147 (244-219) - Vol 148 (243-217) - Vol 149 (241-217)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S289 - S290 - S748 - S749	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P267		00200 00027 3 n °267 - 1	P267	Colle Dur Beige Enduit Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 147 (244-219)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P273	Réalisation d'un prélèvement		00200 00027 3 n °273 - 1	P273	Colle Dur Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 147 (244-219)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S294	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P273		00200 00027 3 n °273 - 1	P273	Colle Dur Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 147 (244-219)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P274	Réalisation d'un prélèvement		00200 00027 3 n °274 - 1	P274	Colle Dur Blanc Ciment Effritable Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 147 (244-219)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	S295	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P274		00200 00027 3 n °274 - 1	P274	Colle Dur Blanc Ciment Effritable Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 148 (243-217)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	S297	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P274		00200 00027 3 n °274 - 1	P274	Colle Dur Blanc Ciment Effritable Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 149 (241-217)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	S298	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P274		00200 00027 3 n °274 - 1	P274	Colle Dur Blanc Ciment Effritable Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de mur

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 147 (244-219) - Vol 148 (243-217) - Vol 149 (241-217)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	S295 - S297 - S298	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P274		00200 00027 3 n °274 - 1	P274	Colle Dur Blanc Ciment Effritable Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 147 (244-219)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P275	Réalisation d'un prélèvement		00200 00027 3 n °275 - 1	P275	Colle Dur Beige Peinture Effritable Orange Enduit Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 147 (244-219)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	S296	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P275		00200 00027 3 n °275 - 1	P275	Colle Dur Beige Peinture Effritable Orange Enduit Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 131 (235-217)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P276	Réalisation d'un prélèvement		00200 00027 3 n °276 - 1	P276	Colle Dur Beige	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 131 (235-217)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S299	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P276		00200 00027 3 n °276 - 1	P276	Colle Dur Beige	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de mur

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 157 (229-218)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P277	Réalisation d'un prélèvement		00200 00027 3 n °277 - 1	P277	Colle Dur Beige Peinture Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 162 (221-220)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P278	Réalisation d'un prélèvement		00200 00027 3 n °278 - 1	P278	Colle Dur Beige Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 162 (221-220)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	S300	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P278		00200 00027 3 n °278 - 1	P278	Colle Dur Beige Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 163 (213-219)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P279	Réalisation d'un prélèvement		00200 00027 3 n °279 - 1	P279	Colle Dur Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 164 (213-218)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P280	Réalisation d'un prélèvement		00200 00027 3 n °280 - 1	P280	Colle Dur Blanc	Positif	Présen ce sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 164 (213-218)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	S301 (P280)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P280		00200 00027 3 n °280 - 1	P280	Colle Dur Blanc	Positif	Présen ce sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 112 (208-218)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P281	Réalisation d'un prélèvement		00200 00027 3 n °281 - 1	P281	Colle Dur Gris Enduit Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de mur

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 166 (200-221)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P282	Réalisation d'un prélèvement		00200 00027 3 n °282 - 1	P282	Colle Dur Blanc Enduit Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 167 (200-219)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P283	Réalisation d'un prélèvement		00200 00027 3 n °283 - 1	P283	Colle Dur Gris Plâtre Effritable Blanc	Positif	Présen ce sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 168 (207-226)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P284	Réalisation d'un prélèvement		00200 00027 3 n °284 - 1	P284	Colle Dur Gris	Positif	Présen ce sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 169 (205-228)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P285	Réalisation d'un prélèvement		00200 00027 3 n °285 - 1	P285	Colle Dur Gris Enduit Effritable Blanc	Positif	Présen ce sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 169 (205-228)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	S302 (P285)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P285		00200 00027 3 n °285 - 1	P285	Colle Dur Gris Enduit Effritable Blanc	Positif	Présen ce sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 170 (206-234)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P286	Réalisation d'un prélèvement		00200 00027 3 n °286 - 1	P286	Colle Dur Gris	Positif	Présen ce sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 170 (206-234)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	S303 (P286)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P286		00200 00027 3 n °286 - 1	P286	Colle Dur Gris	Positif	Présen ce sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de mur

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 171 (205-234)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P287	Réalisation d'un prélèvement		00200 00027 3 n °287 - 1	P287	Colle Dur Gris Enduit Effritable Blanc	Positif	Présen ce sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 171 (205-234)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	S304 (P287)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P287		00200 00027 3 n °287 - 1	P287	Colle Dur Gris Enduit Effritable Blanc	Positif	Présen ce sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 175 (200-234)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P288	Réalisation d'un prélèvement		00200 00027 3 n °288 - 1	P288	Colle Dur Gris Enduit Effritable Blanc	Positif	Présen ce sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 175 (200-234)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	S306 (P288)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P288		00200 00027 3 n °288 - 1	P288	Colle Dur Gris Enduit Effritable Blanc	Positif	Présen ce sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 176 (201-234)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P289	Réalisation d'un prélèvement		00200 00027 3 n °289 - 1	P289	Colle Dur Gris Enduit Effritable Blanc	Positif	Présen ce sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 176 (201-234)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	S305 (P289)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P289		00200 00027 3 n °289 - 1	P289	Colle Dur Gris Enduit Effritable Blanc	Positif	Présen ce sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 118 (206-241)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P290	Réalisation d'un prélèvement		00200 00027 3 n °290 - 1	P290	Colle Dur Gris Enduit Effritable Blanc	Positif	Présen ce sur analyse



GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de mur

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 118 (206-241)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	S307 (P290)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P290		00200 00027 3 n °290 - 1	P290	Colle Dur Gris Enduit Effritable Blanc	Positif	Présen ce sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 186 (201-226)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P291	Réalisation d'un prélèvement		00200 00027 3 n °291 - 1	P291	Colle Dur Gris Enduit Effritable Blanc	Positif	Présen ce sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 186 (201-226)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	S308 (P291)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P291		00200 00027 3 n °291 - 1	P291	Colle Dur Gris Enduit Effritable Blanc	Positif	Présen ce sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 182 (200-226)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P292	Réalisation d'un prélèvement		00200 00027 3 n °292 - 1	P292	Colle Dur Gris Enduit Effritable Blanc	Positif	Présen ce sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 182 (200-226)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	S309 (P292)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P292		00200 00027 3 n °292 - 1	P292	Colle Dur Gris Enduit Effritable Blanc	Positif	Présen ce sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 46 (159-218)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P293	Réalisation d'un prélèvement		00200 00027 3 n °293 - 1	P293	Colle Dur Gris Enduit Effritable Blanc	Positif	Présen ce sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 46 (159-218)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	S310 (P293)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P293		00200 00027 3 n °293 - 1	P293	Colle Dur Gris Enduit Effritable Blanc	Positif	Présen ce sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de mur

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 68 (167-229)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P294	Réalisation d'un prélèvement		00200 00027 3 n °294 - 1	P294	Colle Dur Gris	Positif	Présen ce sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 50 (165-219)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P295	Réalisation d'un prélèvement		00200 00027 3 n °295 - 1	P295	Colle Dur Gris	Positif	Présen ce sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 50 (165-219)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	S311 (P295)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P295		00200 00027 3 n °295 - 1	P295	Colle Dur Gris	Positif	Présen ce sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 80 (164-224)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P296	Réalisation d'un prélèvement		00200 00027 3 n °296 - 1	P296	Colle Dur Gris Enduit Effritable Bleu	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 80 (164-224)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	S312	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P296		00200 00027 3 n °296 - 1	P296	Colle Dur Gris Enduit Effritable Bleu	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 79 (164-225)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	S886	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P296		00200 00027 3 n °296 - 1	P296	Colle Dur Gris Enduit Effritable Bleu	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 80 (164-224) - Vol 79 (164-225)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	S312 - S886	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P296		00200 00027 3 n °296 - 1	P296	Colle Dur Gris Enduit Effritable Bleu	Négatif	Négatif sur analyse



Amiante

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de mur

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 71 (162-228)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P297	Réalisation d'un prélèvement		00200 00027 3 n °297 - 1	P297	Colle Dur Beige Enduit Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 71 (162-228)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	S313	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P297		00200 00027 3 n °297 - 1	P297	Colle Dur Beige Enduit Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 77 (164-227)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P298	Réalisation d'un prélèvement		00200 00027 3 n °298 - 1	P298	Colle Effritable Beige Enduit Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 77 (164-227)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	S314	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P298		00200 00027 3 n °298 - 1	P298	Colle Effritable Beige Enduit Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 78 (164-226)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	S887	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P298		00200 00027 3 n °298 - 1	P298	Colle Effritable Beige Enduit Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 77 (164-227) - Vol 78 (164-226)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	S314 - S887	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P298		00200 00027 3 n °298 - 1	P298	Colle Effritable Beige Enduit Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de mur

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 70 (162-233)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P299	Réalisation d'un prélèvement		00200 00027 3 n °299 - 1	P299	Colle Effritable Beige Peinture Effritable Beige Enduit Effritable Beige	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 44 (153-219)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P300	Réalisation d'un prélèvement		00200 00027 3 n °300 - 1	P300	Colle Dur Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 54 (150-212)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P301	Réalisation d'un prélèvement		00200 00027 3 n °301 - 1	P301	Colle Dur Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 54 (150-212)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	S315	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P301		00200 00027 3 n °301 - 1	P301	Colle Dur Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 43 (145-217 218)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P303	Réalisation d'un prélèvement		00200 00027 3 n °303 - 1	P303	Colle Dur Beige	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 43 (145-217 218)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	S316	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P303		00200 00027 3 n °303 - 1	P303	Colle Dur Beige	Négatif	Négatif sur analyse



Amiante

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de mur

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 64 (145-219)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P304	Réalisation d'un prélèvement		00200 00027 3 n °304 - 1	P304	Colle Dur Beige Enduit Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 64 (145-219)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	S317	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P304		00200 00027 3 n °304 - 1	P304	Colle Dur Beige Enduit Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 30 (131-218)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P325	Réalisation d'un prélèvement		00200 00027 3 n °325 - 1	P325 Phase 1	Joint Dur Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 30 (131-218)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	S318	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P325		00200 00027 3 n °325 - 1	P325 Phase 1	Joint Dur Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 30 (131-218)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P325	Réalisation d'un prélèvement		00200 00027 3 n °325 - 1	P325 Phase 2	Carton Souple Fibreux Marron Colle Dur Blanc Enduit Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de mur

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 30 (131-218)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	S318	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P325		00200 00027 3 n °325 - 1	P325 Phase 2	Carton Souple Fibreux Marron Colle Dur Blanc Enduit Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 13 (130-221)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P326	Réalisation d'un prélèvement		00200 00027 3 n °326 - 1	P326	Colle Dur Blanc Peinture Effritable Beige Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 13 (130-221)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	S319	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P326		00200 00027 3 n °326 - 1	P326	Colle Dur Blanc Peinture Effritable Beige Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 72 (164-238)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P329	Réalisation d'un prélèvement		00200 00027 3 n °329 - 1	P329	Colle Dur Beige Enduit Effritable Bleu Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse



Amiante

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de mur

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Pré.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 73 (164-237)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P330	Réalisation d'un prélèvement		00200 00027 3 n °330 - 1	P330	Joint Dur Blanc Colle Dur Beige Plâtre Effritable Bleu	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 73 (164-237)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	S320	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P330		00200 00027 3 n °330 - 1	P330	Joint Dur Blanc Colle Dur Beige Plâtre Effritable Bleu	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 49 (163-218)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P331	Réalisation d'un prélèvement		00200 00027 3 n °331 - 1	P331	Colle Dur Fibreux Beige	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 49 (163-218)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	S321	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P331		00200 00027 3 n °331 - 1	P331	Colle Dur Fibreux Beige	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 94 (172-212)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P332	Réalisation d'un prélèvement		00200 00027 3 n °332 - 1	P332 Phase 1	Joint Dur Beige	Négatif	Négatif sur analyse



Amiante

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de mur

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 94 (172-212)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P332	Réalisation d'un prélèvement		00200 00027 3 n °332 - 1	P332 Phase 2	Colle Dur Blanc Peinture Effritable Orange Enduit Effritable Beige Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 191 (181-207)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P333	Réalisation d'un prélèvement		00200 00027 3 n °333 - 1	P333 Phase 1	Joint Dur Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 191 (181-207)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P333	Réalisation d'un prélèvement		00200 00027 3 n °333 - 1	P333 Phase 2	Colle Dur Blanc Peinture Effritable Orange Enduit Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 49 (163-218)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P348	Réalisation d'un prélèvement		00200 00027 3 n °348 - 1	P348	Colle Dur Blanc	Positif	Présen ce sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 51 (165-218)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S902 (P348)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P348		00200 00027 3 n °348 - 1	P348	Colle Dur Blanc	Positif	Présen ce sur analyse



Amiante

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de mur

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 52 (165-217)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S903 (P348)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P348		00200 00027 3 n °348 - 1	P348	Colle Dur Blanc	Positif	Présen ce sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Conduits, canalisations et équipements

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 4 (128-237)	Conduit eau	Calorifugeage	P13	Réalisation d'un prélèvement		00200 00027 3 n°13 - 1	P13	Mousse Souple Noir	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 28 (126-219)	Conduit eau	Calorifugeage	P44	Réalisation d'un prélèvement		00200 00027 3 n°44 - 1	P44	Mousse Souple Noir	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 27 (123-218)	Conduit air	Calorifugeage	P45	Réalisation d'un prélèvement		00200 00027 3 n°45 - 1	P45	Flocage Fibreux Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 27 (123-218)	Conduit air	Calorifugeage	S99	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P45		00200 00027 3 n°45 - 1	P45	Flocage Fibreux Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 108 (186-213)	Conduit eau	Calorifugeage	P134	Réalisation d'un prélèvement		00200 00027 3 n °134 - 1	P134	Plâtre Effritable Fibreux Blanc Toile Fibreux Souple Beige	Négatif	Négatif sur analyse



Amiante

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Conduits, canalisations et équipements

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Hôpital beaujon Clichy R+5	Vol 119 (205-219)	Conduit eau	Calorifugeage	P167	Réalisation d'un prélèvement		00200 00027 3 n °167 - 1	P167	Laine Souple Fibreux Orange Toile Souple Fibreux Beige Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

ANNEXE : MESURAGE DES ZONES AMIANTÉES

Les mesurages contenus dans le tableau suivant sont donnés a titre indicatifs et doivent impérativement faire l'objet d'un contrôle par les intervenants et ne peut en aucun cas être utilisé comme quantitatif pour chiffrage.

Ref pré.	Composant	Matériau	Localisation	Mesurage lineaire	Mesurage hauteur	Mesurage surface	Mesurage unité(s)
Hôpital beaujon Clichy R+5							
P1 Phase 1	Revêtement de sol	Revêtement Dur Marron	Vol 1 (143-218)	15,92 m		14,65 m²	
P1 Phase 2	Revêtement de sol	Colle Bitumineux Noir Ragréage Dur Gris	Vol 1 (143-218)	15,92 m		14,65 m²	
P28 Phase 1	Revêtement de sol	Revêtement Dur Marron	Vol 34 (140-218) - Vol 63 (148-218) - Vol 39 (144-212) - Vol 38 (140-212) - Vol 37 (136-212) - Vol 36 (132-212) - Vol 27 (123-218) - Vol 40 (131-213)	153,49 m		159,54 m²	
P28 Phase 2	Revêtement de sol	Colle Bitumineux Noir Ragréage Effritable Gris Matériau Effritable Blanc	Vol 34 (140-218) - Vol 63 (148-218) - Vol 39 (144-212) - Vol 38 (140-212) - Vol 37 (136-212) - Vol 36 (132-212) - Vol 27 (123-218) - Vol 40 (131-213)	153,49 m		159,54 m²	
P34	Faux plafonds	Peinture Effritable Beige Blanc Plaque Dur Fibreux Blanc	Vol 32 (137-219) - Vol 64 (145-219) - Vol 65 (145-217) - Vol 44 (153-219) - Vol 43 (145-217 218) - Vol 49 (163-218) - Vol 51 (165-218) - Vol 52 (165-217)	63,79 m		29,47 m²	

Ref pré.	Composant	Matériau	Localisation	Mesurage lineaire	Mesurage hauteur	Mesurage surface	Mesurage unité(s)
Hôpital beaujon Clichy R+5							
P46 Phase 4	Revêtement de sol	Colle Bitumineux Noir Ciment Dur Blanc	Vol 26 (127.217)	84,64 m		119,86 m²	
P47 Phase 2	Revêtement de sol	Colle Souple Jaune Ragréage Dur Fibreux Gris	Vol 26 (127.217) - Vol 41 (123-213)	101,54 m		102,32 m²	
P47 Phase 4	Revêtement de sol	Revêtement Dur Beige	Vol 26 (127.217) - Vol 41 (123-213)	101,54 m		102,32 m²	
P47 Phase 5	Revêtement de sol	Colle Bitumineux Noir Matériau Effritable Blanc	Vol 26 (127.217) - Vol 41 (123-213)	101,54 m		102,32 m²	
P54	Faux plafonds	Matériau Fibreux Dur Blanc	Vol 39 (144-212)	17,47 m		16,91 m²	
P64 Phase 1	Revêtement de sol	Revêtement Dur Marron	Vol 62 (151-218) - Vol 45 (156-218)	34,91 m		37,02 m²	
P64 Phase 2	Revêtement de sol	Colle Bitumineux Noir Ragréage Effritable Gris	Vol 62 (151-218) - Vol 45 (156-218)	34,91 m		37,02 m²	
P67	Revêtement de mur	Colle Effritable Gris	Vol 56 (157-212) - Vol 56 (157-212) - Vol 56 (157-212) - Vol 56 (157-212) - Vol 56 (157-212)	16,07 m	,05 m	,8 m²	
P73 Phase 4	Revêtement de sol	Revêtement Dur Beige Colle Bitumineux Noir	Vol 92 (165-215)	89,47 m		35,27 m²	
P74 Phase 4	Revêtement de sol	Revêtement Dur Beige Colle Bitumineux Noir	Vol 92 (165-215)	93,07 m		103,22 m²	

Ref pré.	Composant	Matériau	Localisation	Mesurage lineaire	Mesurage hauteur	Mesurage surface	Mesurage unité(s)
Hôpital beaujon Clichy R+5							
P76	Revêtement de mur	Colle Dur Blanc Enduit Effritable Blanc	Vol 75 (164-235) - Vol 75 (164-235) - Vol 74 (164-236) - Vol 77 (164-227) - Vol 78 (164-226)	26,38 m	,05 m	1,32 m²	
P80 Phase 1	Revêtement de sol	Revêtement Dur Beige	Vol 70 (162-233) - Vol 69 (162-239) - Vol 71 (162-228) - Vol 81 (162-223) - Vol 99 (180-211)	139,62 m		185,43 m²	
P80 Phase 2	Revêtement de sol	Colle Bitumineux Noir Ragréage Effritable Gris Matériau Effritable Blanc	Vol 70 (162-233) - Vol 69 (162-239) - Vol 71 (162-228) - Vol 81 (162-223) - Vol 99 (180-211)	139,62 m		185,43 m²	
P95 Phase 4	Revêtement de sol	Revêtement Dur Beige Colle Bitumineux Noir	Vol 68 (167-229)	72,99 m		70,83 m²	
P101 Phase 4	Revêtement de sol	Colle Bitumineux Noir Matériau Effritable Blanc Ciment Dur Gris	Vol 93 (176-212) - Vol 94 (172-212) - Vol 58 (168-212)	69,92 m		72,46 m²	
P117 Phase 1	Revêtement de sol	Revêtement Dur Marron	Vol 101 (186-206) - Vol 102 (180-206)	31,13 m		29 m²	
P117 Phase 2	Revêtement de sol	Colle Bitumineux Noir Ragréage Effritable Gris	Vol 101 (186-206) - Vol 102 (180-206)	31,13 m		29 m²	
P125 Phase 2	Revêtement de sol	Colle Souple Jaune Revêtement Dur Beige	Vol 103 (203-217) - Vol 103 (203-217)	106,83 m	2,5 m	267,08 m²	
P125 Phase 4	Revêtement de sol	Colle Bitumineux Noir Ragréage Dur Gris	Vol 103 (203-217) - Vol 103 (203-217)	106,83 m	2,5 m	267,08 m²	

Ref pré.	Composant	Matériau	Localisation	Mesurage lineaire	Mesurage hauteur	Mesurage surface	Mesurage unité(s)
Hôpital beaujon Clichy R+5							
P126 Phase 4	Revêtement de sol	Ragréage Dur Fibreux Beige Colle Bitumineux Noir	Vol 103 (203-217) - Vol 103 (203-217) - Vol 103 (203-217)	112,32 m		40,68 m²	
P127 Phase 1	Revêtement de sol	Revêtement Dur Gris	Vol 104 (185-218)	16,2 m		16,29 m²	
P130 Phase 2	Revêtement de sol	Colle Souple Jaune Ragréage Dur Fibreux Gris Ciment Dur Fibreux Gris	Vol 106 (183-215) - Vol 107 (184-210) - Vol 100 (183-201)	43,71 m		34,61 m²	
P130 Phase 5	Revêtement de sol	Revêtement Dur Marron	Vol 106 (183-215) - Vol 107 (184-210) - Vol 100 (183-201)	43,71 m		34,61 m²	
P130 Phase 6	Revêtement de sol	Colle Bitumineux Noir Ragréage Dur Gris	Vol 106 (183-215) - Vol 107 (184-210) - Vol 100 (183-201)	43,71 m		34,61 m²	
P131 Phase 4	Revêtement de sol	Revêtement Dur Marron	Vol 106 (183-215) - Vol 107 (184-210)	15,48 m		3,38 m²	
P131 Phase 5	Revêtement de sol	Colle Bitumineux Noir Ragréage Effritable Gris Matériau Effritable Beige	Vol 106 (183-215) - Vol 107 (184-210)	15,48 m		3,38 m²	
P135 Phase 1	Revêtement de mur	Colle Dur Gris Peinture Effritable Blanc Enduit Effritable Blanc	Vol 109 (186-210)	,9 m	,15 m	,14 m²	
P136 Phase 1	Revêtement de sol	Revêtement Dur Gris	Vol 109 (186-210)	15,54 m		12,29 m²	
P136 Phase 2	Revêtement de sol	Colle Bitumineux Noir Matériau Effritable Fibreux Marron	Vol 109 (186-210)	15,54 m		12,29 m²	
P136 Phase 4	Revêtement de sol	Colle Bitumineux Noir Ciment Dur Beige	Vol 109 (186-210)	15,54 m		12,29 m²	

Ref pré.	Composant	Matériau	Localisation	Mesurage lineaire	Mesurage hauteur	Mesurage surface	Mesurage unité(s)
Hôpital beaujon Clichy R+5							
P142 Phase 1	Revêtement de sol	Colle Souple Jaune Revêtement Dur Beige	Vol 110 (189-218)	15,42 m		14,73 m²	
P142 Phase 3	Revêtement de sol	Colle Bitumineux Noir	Vol 110 (189-218)	15,42 m		14,73 m²	
P150 Phase 5	Revêtement de sol	Revêtement Dur Bleu	Vol 116 (200-239) - Vol 177 (206-239) - Vol 178 (206-236) - Vol 174 (206-232) - Vol 181 (206-228) - Vol 185 (206-223) - Vol 184 (201-223) - Vol 180 (200-228) - Vol 173 (200-232) - Vol 172 (200-236) - Vol 193 (202-227) - Vol 195 (206-233) - Vol 196 (204-227) - Vol 197 (200-233) - Vol 198 (202-235) - Vol 199 (200-225) - Vol 185 (206-223)	168,81 m		149,03 m²	

Ref pré.	Composant	Matériau	Localisation	Mesurage lineaire	Mesurage hauteur	Mesurage surface	Mesurage unité(s)
Hôpital beaujon Clichy R+5							
P150 Phase 6	Revêtement de sol	Colle Bitumineux Noir Ragréage Dur Gris Beige	Vol 116 (200-239) - Vol 177 (206-239) - Vol 178 (206-236) - Vol 174 (206-232) - Vol 181 (206-228) - Vol 185 (206-223) - Vol 184 (201-223) - Vol 180 (200-228) - Vol 173 (200-232) - Vol 172 (200-236) - Vol 193 (202-227) - Vol 195 (206-233) - Vol 196 (204-227) - Vol 197 (200-233) - Vol 198 (202-235) - Vol 199 (200-225) - Vol 185 (206-223)	168,81 m		149,03 m²	
P154	Revêtement de mur	Colle Dur Gris Plâtre Effritable Blanc	Vol 117 (201-241) - Vol 117 (201-241)	3,57 m	1,4 m	5 m²	
P157 Phase 1	Revêtement de sol	Colle Bitumineux Noir Revêtement Dur Rose	Vol 117 (201-241)	9,85 m		4,39 m²	

Ref pré.	Composant	Matériau	Localisation	Mesurage lineaire	Mesurage hauteur	Mesurage surface	Mesurage unité(s)
Hôpital beaujon Clichy R+5							
P160	Faux plafonds	Peinture Effritable Blanc Beige Matériau Dur Fibreux Blanc	Vol 117 (201-241) - Vol 118 (206-241) - Vol 170 (206-234) - Vol 171 (205-234) - Vol 168 (207-226) - Vol 169 (205-228) - Vol 166 (200-221) - Vol 167 (200-219) - Vol 182 (200-226) - Vol 186 (201-226) - Vol 176 (201-234) - Vol 175 (200-234)	100,88 m		45,13 m²	
P166 Phase 2	Revêtement de sol	Colle Souple Jaune Ragréage Dur Gris Colle Bitumineux Noir	Vol 118 (206-241) - Vol 170 (206-234) - Vol 171 (205-234) - Vol 168 (207-226) - Vol 169 (205-228) - Vol 186 (201-226) - Vol 182 (200-226) - Vol 175 (200-234) - Vol 176 (201-234)	70,93 m		30,34 m²	
P169 Phase 1	Revêtement de sol	Revêtement Dur Beige	Vol 121 (200-218)	9,86 m		6,28 m²	
P169 Phase 2	Revêtement de sol	Colle Bitumineux Noir Ragréage Dur Gris Matériau Effritable Blanc	Vol 121 (200-218)	9,86 m		6,28 m²	
P171	Revêtement de sol	Revêtement Semi-dur Jaune Colle Souple Jaune Colle Bitumineux Noir	Vol 123 (212-213)	25,31 m		33,23 m²	

Ref pré.	Composant	Matériau	Localisation	Mesurage lineaire	Mesurage hauteur	Mesurage surface	Mesurage unité(s)
Hôpital beaujon Clichy R+5							
P177	Revêtement de mur	Colle Dur Gris	Vol 126 (221-219) - Vol 126 (221-219)	2,3 m	1,4 m	3,22 m²	
P178	Faux plafonds	Matériau Dur Fibreux Blanc Peinture Effritable Blanc	Vol 126 (221-219) - Vol 162 (221-220) - Vol 156 (229-219) - Vol 157 (229-218) - Vol 200 (226-213)	40,61 m		17,73 m²	
P186 Phase 1	Revêtement de sol	Revêtement Dur Beige	Vol 127 (219-219) - Vol 154 (216-219) - Vol 125 (224-219) - Vol 155 (227-219) - Vol 128 (232-219) - Vol 134 (236-214)	95,28 m		90,94 m²	
P186 Phase 2	Revêtement de sol	Colle Bitumineux Noir Ragréage Dur Gris Ciment Effritable Gris	Vol 127 (219-219) - Vol 154 (216-219) - Vol 125 (224-219) - Vol 155 (227-219) - Vol 128 (232-219) - Vol 134 (236-214)	95,28 m		90,94 m²	
P189	Faux plafonds	Plaque Dur Fibreux Gris	Vol 128 (232-219)	18,06 m		20,33 m²	
P195 Phase 1	Revêtement de sol	Colle Bitumineux Noir Revêtement Dur Beige	Vol 132 (232-215) - Vol 153 (217-215) - Vol 153 (217-215)	89,54 m		35,96 m²	
P197 Phase 1	Revêtement de sol	Revêtement Dur Beige Colle Bitumineux Noir	Vol 132 (232-215) - Vol 153 (217-215) - Vol 132 (232-215)	94,65 m		72,98 m²	
P206	Faux plafonds	Faux plafond Fibreux Dur Blanc	Vol 135 (244-213) - Vol 161 (245-213) - Vol 202 (245-214)	19,24 m		7,38 m²	

Ref pré.	Composant	Matériau	Localisation	Mesurage lineaire	Mesurage hauteur	Mesurage surface	Mesurage unité(s)
Hôpital beaujon Clichy R+5							
P207	Revêtement de mur	Colle Dur Blanc Plâtre Effritable Blanc	Vol 135 (244-213)	1,3 m	1,4 m	1,82 m²	
P270	Faux plafonds	Matériau Effritable Fibreux Blanc	Vol 147 (244-219) - Vol 147 (244-219)	19,26 m		11,89 m²	
P280	Revêtement de mur	Colle Dur Blanc	Vol 164 (213-218) - Vol 164 (213-218)	3,13 m	1,5 m	4,7 m²	
P283	Revêtement de mur	Colle Dur Gris Plâtre Effritable Blanc	Vol 167 (200-219)	1,04 m	1,8 m	1,87 m²	
P284	Revêtement de mur	Colle Dur Gris	Vol 168 (207-226)	1,72 m	1,5 m	2,58 m²	
P285	Revêtement de mur	Colle Dur Gris Enduit Effritable Blanc	Vol 169 (205-228) - Vol 169 (205-228)	4,36 m	1,5 m	6,54 m²	
P286	Revêtement de mur	Colle Dur Gris	Vol 170 (206-234) - Vol 170 (206-234)	2,2 m	1,5 m	3,3 m²	
P287	Revêtement de mur	Colle Dur Gris Enduit Effritable Blanc	Vol 171 (205-234) - Vol 171 (205-234)	3,07 m	1,5 m	4,61 m²	
P288	Revêtement de mur	Colle Dur Gris Enduit Effritable Blanc	Vol 175 (200-234) - Vol 175 (200-234)	2,12 m	1,5 m	3,18 m²	
P289	Revêtement de mur	Colle Dur Gris Enduit Effritable Blanc	Vol 176 (201-234) - Vol 176 (201-234)	3,86 m	1,5 m	5,79 m²	
P290	Revêtement de mur	Colle Dur Gris Enduit Effritable Blanc	Vol 118 (206-241) - Vol 118 (206-241)	3,54 m	1,5 m	5,31 m²	
P291	Revêtement de mur	Colle Dur Gris Enduit Effritable Blanc	Vol 186 (201-226) - Vol 186 (201-226)	4,31 m	1,5 m	6,47 m²	
P292	Revêtement de mur	Colle Dur Gris Enduit Effritable Blanc	Vol 182 (200-226) - Vol 182 (200-226)	2,62 m	1,5 m	3,93 m²	

Ref pré.	Composant	Matériau	Localisation	Mesurage lineaire	Mesurage hauteur	Mesurage surface	Mesurage unité(s)
Hôpital beaujon Clichy R+5							
P293	Revêtement de mur	Colle Dur Gris Enduit Effritable Blanc	Vol 46 (159-218) - Vol 46 (159-218)	2,87 m	,4 m	1,15 m²	
P294	Revêtement de mur	Colle Dur Gris	Vol 68 (167-229)	1,5 m	,4 m	,6 m²	
P295	Revêtement de mur	Colle Dur Gris	Vol 50 (165-219) - Vol 50 (165-219)	5,89 m	2,5 m	14,73 m²	
P334 Phase 1	Revêtement de sol	Revêtement Dur Beige	Vol 111 (192-218) - Vol 104 (185-218) - Vol 165 (197-212)	70,91 m		80,28 m²	
P334 Phase 2	Revêtement de sol	Colle Bitumineux Noir Ciment Dur Gris	Vol 111 (192-218) - Vol 104 (185-218) - Vol 165 (197-212)	70,91 m		80,28 m²	
P344	Faux plafonds	Peinture Effritable Beige Plaque Dur Fibreux Blanc	Vol 164 (213-218) - Vol 163 (213-219)	17 m		7,56 m²	
P346 Phase 1	Revêtement de sol	Colle Souple Jaune Revêtement Dur Gris	Vol 129 (225-212) - Vol 130 (231-212) - Vol 201 (236-211)	77,67 m		95,88 m²	
P346 Phase 3	Revêtement de sol	Colle Bitumineux Noir Ciment Effritable Gris	Vol 129 (225-212) - Vol 130 (231-212) - Vol 201 (236-211)	77,67 m		95,88 m²	
P348	Revêtement de mur	Colle Dur Blanc	Vol 49 (163-218) - Vol 51 (165-218) - Vol 52 (165-217)	23,99 m	,05 m	1,2 m²	


ANNEXE : PLANS DE REPÉRAGE DES MPCA

Ref.	Plans	Titre du plan
	Hôpital beaupon Clichy R+5	Hôpital beaupon Clichy R+5 - Plan de repérage - Actions menées
	Hôpital beaupon Clichy R+5	Hôpital beaupon Clichy R+5 - Zoom Unité A - Actions menées
	Hôpital beaupon Clichy R+5	Hôpital beaupon Clichy R+5 - Zoom circulation unité A - Actions menées
	Hôpital beaupon Clichy R+5	Hôpital beaupon Clichy R+5 - Zoom circulation unité A - MPCA Toutes catégories confondues
	Hôpital beaupon Clichy R+5	Hôpital beaupon Clichy R+5 - Zoom circulation unité A - MPCA Plafond et faux-plafonds
	Hôpital beaupon Clichy R+5	Hôpital beaupon Clichy R+5 - Zoom circulation unité A - MPCA Revêtement de sol
	Hôpital beaupon Clichy R+5	Hôpital beaupon Clichy R+5 - Zoom circulation unité B - Actions menées
	Hôpital beaupon Clichy R+5	Hôpital beaupon Clichy R+5 - Zoom circulation unité B - MPCA Toutes catégories confondues
	Hôpital beaupon Clichy R+5	Hôpital beaupon Clichy R+5 - Zoom circulation unité B - MPCA Plafond et faux-plafonds
	Hôpital beaupon Clichy R+5	Hôpital beaupon Clichy R+5 - Zoom circulation unité B - MPCA Revêtement de sol
	Hôpital beaupon Clichy R+5	Hôpital beaupon Clichy R+5 - Zoom circulation unité B - MPCA Revêtement de mur
	Hôpital beaupon Clichy R+5	Hôpital beaupon Clichy R+5 - Zoom unité B - Actions menées
	Hôpital beaupon Clichy R+5	Hôpital beaupon Clichy R+5 - Zoom unité B - MPCA Toutes catégories confondues
	Hôpital beaupon Clichy R+5	Hôpital beaupon Clichy R+5 - Zoom unité B - MPCA Revêtement de sol
	Hôpital beaupon Clichy R+5	Hôpital beaupon Clichy R+5 - Zoom unité B - MPCA Revêtement de mur
	Hôpital beaupon Clichy R+5	Hôpital beaupon Clichy R+5 - Zoom unité C - Actions menées
	Hôpital beaupon Clichy R+5	Hôpital beaupon Clichy R+5 - Zoom unité C - MPCA Toutes catégories confondues
	Hôpital beaupon Clichy R+5	Hôpital beaupon Clichy R+5 - Zoom unité C - MPCA Plafond et faux-plafonds
	Hôpital beaupon Clichy R+5	Hôpital beaupon Clichy R+5 - Zoom unité C - MPCA Revêtement de sol
	Hôpital beaupon Clichy R+5	Hôpital beaupon Clichy R+5 - Zoom unité C - MPCA Revêtement de mur
	Hôpital beaupon Clichy R+5	Hôpital beaupon Clichy R+5 - Zoom ascenseurs central - Actions menées
	Hôpital beaupon Clichy R+5	Hôpital beaupon Clichy R+5 - Zoom ascenseurs central - MPCA Toutes catégories confondues
	Hôpital beaupon Clichy R+5	Hôpital beaupon Clichy R+5 - Zoom ascenseurs central - MPCA Revêtement de sol
	Hôpital beaupon Clichy R+5	Hôpital beaupon Clichy R+5 - Zoom circulation unité C - Actions menées
	Hôpital beaupon Clichy R+5	Hôpital beaupon Clichy R+5 - Zoom circulation unité C - MPCA Toutes catégories confondues
	Hôpital beaupon Clichy R+5	Hôpital beaupon Clichy R+5 - Zoom circulation unité C - MPCA Plafond et faux-plafonds
	Hôpital beaupon Clichy R+5	Hôpital beaupon Clichy R+5 - Zoom circulation unité C - MPCA Revêtement de sol
	Hôpital beaupon Clichy R+5	Hôpital beaupon Clichy R+5 - Zoom circulation unité C - MPCA Revêtement de mur
	Hôpital beaupon Clichy R+5	Hôpital beaupon Clichy R+5 - Zoom circulation unité D - Actions menées
	Hôpital beaupon Clichy R+5	Hôpital beaupon Clichy R+5 - Zoom circulation unité D - MPCA Toutes catégories confondues
	Hôpital beaupon Clichy R+5	Hôpital beaupon Clichy R+5 - Zoom circulation unité D - MPCA Plafond et faux-plafonds
	Hôpital beaupon Clichy R+5	Hôpital beaupon Clichy R+5 - Zoom circulation unité D - MPCA Revêtement de sol
	Hôpital beaupon Clichy R+5	Hôpital beaupon Clichy R+5 - Zoom circulation unité D - MPCA Revêtement de mur
	Hôpital beaupon Clichy R+5	Hôpital beaupon Clichy R+5 - Zoom unité D - Actions menées
	Hôpital beaupon Clichy R+5	Hôpital beaupon Clichy R+5 - Zoom unité D - MPCA Toutes catégories confondues
	Hôpital beaupon Clichy R+5	Hôpital beaupon Clichy R+5 - Zoom unité D - MPCA Plafond et faux-plafonds


HÔPITAL BEAUJON CLICHY R+5 - PLAN DE REPÉRAGE - ACTIONS MENÉES

Référence:
00200000273


Légende



Zoom Unité A



Zoom circulation unité A



Zoom circulation unité B



Zoom unité B



Zoom unité C



Zoom ascenseurs central



Zoom circulation unité C



Zoom circulation unité D



Zoom unité D



Adresse du bien

100 Boulevard du Général Leclerc
92110 CLICHY

Désignation

Hôpital Beaujon-R+5

Date intervention

09/11/2020

Technicien intervenant

JORGE DIDIER

HÔPITAL BEAUJON CLICHY R+5 - ZOOM UNITÉ A - ACTIONS MENÉES

Référence:
00200000273


Légende

P


Localisation d'un prélèvement négatif

3

Localisation dun sondage négatif



Plan de situation



Adresse du bien

100 Boulevard du Général Leclerc
92110 CLICHY

Désignation







Hôpital Beaujon-R+5

Date intervention

09/11/2020

Technicien intervenant




JORGE DIDIER

HÔPITAL BEAUJON CLICHY R+5 - ZOOM CIRCULATION UNITÉ A - ACTIONS MENÉES				Référence: 00200000273
	Légende			
		Localisation dun prélèvement positif		
		Localisation dun prélèvement négatif		
		Localisation dun sondage négatif		
		Localisation dun sondage positif		
		Adresse du bien	Désignation	Date intervention
		100 Boulevard du Général Leclerc 92110 CLICHY	Hôpital Beaujon-R+5	09/11/2020
		Technicien intervenant		
		JORGE DIDIER		


HÔPITAL BEAUJON CLICHY R+5 - ZOOM CIRCULATION UNITÉ A - MPCA TOUTES CATÉGORIES CONFONDUES

Référence:
00200000273

Légende



Plan de situation



Adresse du bien

100 Boulevard du Général Leclerc
92110 CLICHY

Désignation





Hôpital Beaujon-R+5

Date intervention

09/11/2020

Techniciens intervenant

JORGE DIDIER


HÔPITAL BEAUJON CLICHY R+5 - ZOOM CIRCULATION UNITÉ A - MPCA PLAFOND ET FAUX-PLAFONDS				Référence: 00200000273
				Légende
				 P34 : Panneaux et plaques
				 P54 : Panneaux et plaques
				
Adresse du bien		Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
100 Boulevard du Général Leclerc 92110 CLICHY		Hôpital Beaujon-R+5	09/11/2020	JORGE DIDIER


HÔPITAL BEAUJON CLICHY R+5 - ZOOM CIRCULATION UNITÉ A - MPCA REVÊTEMENT DE SOL

Référence:
00200000273



Légende


	P74 : Revêtement Dur Beige Colle Bitumineux Noir
-------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------


	<p>P28 : Revêtement Dur Marron, Colle Bitumineux Noir Ragréage Effritable Gris Matériau Effritable Blanc</p>
-------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	P73 : Revêtement Dur Beige Colle Bitumineux Noir

	P46 : Colle Bitumineux Noir Ciment Dur Blanc
	P45 : Colle Bitumineux Noir Ciment Dur Blanc

	P47 : Colle Souple Jaune Ragréage Dur Fibreux Gris, Revêtement Dur Beige, Colle Bitumineux Noir Matériau Effritable Blanc
	P41 : Revêtement Dur Marron, Colle

	P1 : Revêtement Dur marron, Colle Bitumineux Noir Ragréage Dur Gris




AC ENVIRONNEMENT
DIAGNOSTICS IMMOBILIERS

Adresse du bien	

100 Boulevard du Général Leclerc
92110 CLICHY

Désignation

Hôpital Beaujon-R+5

Date intervention

09/11/2020

Techniciens intervenant


JORGE DIDIER

Référence:
00200000273

A graph with 'S' on the vertical axis and 't' on the horizontal axis. The plot is a straight line starting from the origin and increasing with a constant positive slope.

A graph showing a horizontal line at a constant value S_0 on the vertical axis, indicating that the quantity S remains constant over time t .

Plan de situation



100 Boulevard du Général Leclerc
92110 CLICHY

Hôpital Beaujon-R+5


09/11/2020

JORGE DIDIER


HÔPITAL BEAUJON CLICHY R+5 - ZOOM CIRCULATION UNITÉ B - MPCA TOUTES CATÉGORIES CONFONDUES

Référence:
00200000273


Légende


	<p>P34 : Panneaux et plaques</p>
-------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------


	P295 : Colle de carrelage (faïence)
--	-------------------------------------

	<p>P80 : Revêtement Dur Beige, Colle Bitumineux Noir Ragréage Effritable Gris Matériau Effritable Blanc</p>
-------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------


	P348 : Colle de carrelage (plinthe)
-------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------

	<p>P67 : Colle de carrelage (plinthe)</p>
-------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------


	P64 : Revêtement Dur Marron, Colle Bitumineux Noir Ragréage Effrifiable Gris
-------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------

	P101 : Colle Bitumineux Noir Matériau Effritable Blanc Ciment Dur Gris
-------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------

	P293 : Colle de carrelage (faïence)
---------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------



Plan de situation



Adresse du bien	

100 Boulevard du Général Leclerc
92110 CLICHY

Désignation

Hôpital Beaujon-R+5

Date intervention


	09/11/2020
--	------------

Techniciens intervenant


JORGE DIDIER

Référence:
00200000273

P34 : Panneaux et plaques



Plan de situation



Adresse du bien

100 Boulevard du Général Leclerc
92110 CLICHY

Désignation

Hôpital Beaujon-R+5

Date intervention

09/11/2020

Technicien intervenant

JORGE DIDIER

Référence:
00200000273


[illegible]


HÔPITAL BEAUJON CLICHY R+5 - ZOOM CIRCULATION UNITÉ B - MPCA REVÊTEMENT DE MUR

Référence:
00200000273



Légende

	P295 : Colle de carrelage (faïence)
-------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------

 P348 : Colle de carrelage (plinthe)

	P67 : Colle de carrelage (plinthe)
-------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------

	P293 : Colle de carrelage (faïence)
-------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------



Adresse du bien	

100 Boulevard du Général Leclerc
92110 CLICHY

Désignation


Hôpital Beaujon-R+5

Date intervention


09/11/2020

Techniciens intervenant


JORGE DIDIER




Plan de situation




Légende



Localisation dun prélèvement positif



Localisation dun prélèvement négatif



Localisation dun sondage négatif




Localisation dun sondage positif


HÔPITAL BEAUJON CLICHY R+5 - ZOOM UNITÉ B - MPCA TOUTES CATÉGORIES CONFONDUES

Référence:
00200000273

Légende

	P294 : Colle de carrelage (faïence)
--	-------------------------------------

	<p>P80 : Revêtement Dur Beige, Colle Bitumineux Noir Ragréage Effrifiable Gris Matériau Effrifiable Blanc</p>
-------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	<p>P76 : Colle de carrelage (plinthe)</p>
-------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------

	<p>P95 : Revêtement Dur Beige Colle Bitumineux Noir</p>
-------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--


--	--

--	--


--	--

Techniciens intervenant
JORGE DIDIER

x : 0825800954



Plan de situation



Adresse du bien

100 Boulevard du Général Leclerc
92110 CLICHY

Désignation

Hôpital Beaujon-R+5

Date intervention

09/11/2020

Techniciens intervenant

JORGE DIDIER


HÔPITAL BEAUJON CLICHY R+5 - ZOOM UNITÉ B - MPCA REVÊTEMENT DE SOL

Référence:
00200000273


Légende

P80 : Revêtement Dur Beige, Colle
Bitumineux Noir Ragréage
Effritable Gris Matériau Effritable
Blanc

P95 : Revêtement Dur Beige Colle
Bitumineux Noir



Plan de situation




AC ENVIRONNEMENT
DIAGNOSTICS IMMOBILIERS

Adresse du bien

100 Boulevard du Général Leclerc
92110 CLICHY

Désignation

Hôpital Beaujon-R+5

Date intervention

09/11/2020

	Techniciens intervenant
--	-------------------------

JORGE DIDIER


HÔPITAL BEAUJON CLICHY R+5 - ZOOM UNITÉ B - MPCA REVÊTEMENT DE MUR

Référence:
00200000273


Légende

	P294 : Colle de carrelage (faïence)
--	-------------------------------------

	<p>P76 : Colle de carrelage (plinthe)</p>
-------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------



Plan de situation




AC ENVIRONNEMENT
DIAGNOSTICS IMMOBILIERS

Adresse du bien

100 Boulevard du Général Leclerc
92110 CLICHY

Désignation

Hôpital Beaujon-R+5

Date intervention


09/11/2020

Techniciens intervenant


JORGE DIDIER

HÔPITAL BEAUJON CLICHY R+5 - ZOOM UNITÉ C - ACTIONS MENÉES

Référence:
00200000273



Plan de situation





Adresse du bien
100 Boulevard du Général Leclerc
92110 CLICHY

Désignation
Hôpital Beaujon-R+5

Date intervention
09/11/2020

Technicien intervenant
JORGE DIDIER




Légende			
	P283 : Colle de carrelage (faïence)		P289 : Colle de carrelage (faïence)
	P292 : Colle de carrelage (faïence)		P285 : Colle de carrelage (faïence)
	P154 : Colle de carrelage (faïence)		P290 : Colle de carrelage (faïence)
	P160 : Panneaux et plaques		P125 : Colle Souple Jaune Revêtement Dur Beige, Colle Bitumineux Noir Ragréage Dur Gris
			P150 : Revêtement Dur Bleu, Colle Bitumineux Noir Ragréage Dur Gris Beige
			P284 : Colle de carrelage (faïence)
			P169 : Revêtement Dur Beige, Colle Bitumineux Noir Ragréage Dur Gris Matériau Effritable Blanc
			P288 : Colle de carrelage (faïence)
			P126 : Ragréage Dur Fibreux Beige Colle Bitumineux Noir
			P166 : Colle Souple Jaune Ragréage Dur Gris Colle Bitumineux Noir
			P291 : Colle de carrelage (faïence)
			P157 : Colle Bitumineux Noir Revêtement Dur Rose
			P286 : Colle de carrelage (faïence)


	Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
	100 Boulevard du Général Leclerc 92110 CLICHY	Hôpital Beaujon-R+5	09/11/2020	JORGE DIDIER

Référence:
00200000273

P160 : Panneaux et plaques



Plan de situation



Adresse du bien

100 Boulevard du Général Leclerc
92110 CLICHY

Désignation



Hôpital Beaujon-R+5

Date intervention

09/11/2020

Techniciens intervenant

JORGE DIDIER




Légende	
	P125 : Colle Souple Jaune Revêtement Dur Beige, Colle Bitumineux Noir Ragréage Dur Gris
	P150 : Revêtement Dur Bleu, Colle Bitumineux Noir Ragréage Dur Gris Beige
	P169 : Revêtement Dur Beige, Colle Bitumineux Noir Ragréage Dur Gris Matériau Effritable Blanc
	P126 : Ragréage Dur Fibreux Beige Colle Bitumineux Noir
	P166 : Colle Souple Jaune Ragréage Dur Gris Colle Bitumineux Noir
	P157 : Colle Bitumineux Noir Revêtement Dur Rose

	Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
	100 Boulevard du Général Leclerc 92110 CLICHY	Hôpital Beaujon-R+5	09/11/2020	JORGE DIDIER

HÔPITAL BEAUJON CLICHY R+5 - ZOOM UNITÉ C - MPCA REVÊTEMENT DE MUR

Référence:
00200000273



Légende


	P289 : Colle de carrelage (faïence)
-------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------

	P285 : Colle de carrelage (faïence)
-------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------

	P290 : Colle de carrelage (faïence)
--	-------------------------------------

	P284 : Colle de carrelage (faïence)
-------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------

	P288 : Colle de carrelage (faïence)
-------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------

	P291 : Colle de carrelage (faïence)
-------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------

	P286 : Colle de carrelage (faïence)
-------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------

	P283 : Colle de carrelage (faïence)
---------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------

	P292 : Colle de carrelage (faïence)
---------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------

	P154 : Colle de carrelage (faïence)
---------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------

	P287 : Colle de carrelage (faïence)
---------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------

--	--

--	--







AC ENVIRONNEMENT
DIAGNOSTICS IMMOBILIERS

Adresse du bien
100 Boulevard du Général Leclerc





Désignation
Hôpital Beaujon-R+5

Date intervention
09/11/2020

Techniciens intervenant
JORGE DIDIER

HÔPITAL BEAUJON CLICHY R+5 - ZOOM ASCENSEURS CENTRAL - ACTIONS MENÉES				Référence: 00200000273
				Légende
				 P Localisation dun prélèvement négatif
				 S Localisation dun sondage négatif
				 S Localisation dun sondage positif
	Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
	100 Boulevard du Général Leclerc 92110 CLICHY	Hôpital Beaujon-R+5	09/11/2020	JORGE DIDIER


[illegible]

HÔPITAL BEAUJON CLICHY R+5 - ZOOM ASCENSEURS CENTRAL - MPCA REVÊTEMENT DE SOL				Référence: 00200000273
				Légende
				 P130 : Colle Souple Jaune Ragréage Dur Fibreux Gris Ciment Dur Fibreux Gris, Revêtement Dur Marron, Colle Bitumineux Noir Ragréage Dur Gris
				 P117 : Revêtement Dur Marron, Colle Bitumineux Noir Ragréage Effritable Gris
				
Adresse du bien		Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
100 Boulevard du Général Leclerc 92110 CLICHY		Hôpital Beaujon-R+5	09/11/2020	JORGE DIDIER

Référence:
00200000273

[illegible]

Plan de situation

















100 Boulevard du Général Leclerc
92110 CLICHY

Hôpital Beaujon-R+5

09/11/2020

JORGE DIDIER



Légende			
			P136 : Revêtement Dur Gris, Colle Bitumineux Noir Matériau Effritable Fibreux Marron, Colle Bitumineux Noir Ciment Dur Beige
			P127 : Revêtement Dur Gris
			P135 : Colle Dur Gris Peinture Effritable Blanc Enduit Effritable Blanc
			P344 : Panneaux et plaques
			P125 : Colle Souple Jaune Revêtement Dur Beige, Colle Bitumineux Noir Ragréage Dur Gris
			P334 : Revêtement Dur Beige, Colle Bitumineux Noir Ciment Dur Gris
			P280 : Colle de carrelage (faïence)
			P130 : Colle Souple Jaune Ragréage Dur Fibreux Gris Ciment Dur Fibreux Gris, Revêtement Dur Marron, Colle Bitumineux Noir Ragréage Dur Gris
			P126 : Ragréage Dur Fibreux Beige Colle Bitumineux Noir
			P131 : Revêtement Dur Marron, Colle Bitumineux Noir Ragréage Effritable Gris Matériau Effritable Beige
			P117 : Revêtement Dur Marron, Colle Bitumineux Noir Ragréage Effritable Gris
			P171 : Lés plastiques avec sous-couche
			P142 : Colle Souple Jaune Revêtement Dur Beige, Colle Bitumineux Noir

Référence:
00200000273

--	--


--	--













--	--

--	--

[illegible]

JORGE DIDIER




HÔPITAL BEAUJON CLICHY R+5 - ZOOM CIRCULATION UNITÉ C - MPCA REVÊTEMENT DE SOL				Référence: 00200000273
				Légende
				 P136 : Revêtement Dur Gris, Colle Bitumineux Noir Matériau Effritable Fibreux Marron, Colle Bitumineux Noir Ciment Dur Beige
				 P127 : Revêtement Dur Gris
				 P125 : Colle Souple Jaune Revêtement Dur Beige, Colle Bitumineux Noir Ragréage Dur Gris
				 P334 : Revêtement Dur Beige, Colle Bitumineux Noir Ciment Dur Gris
				 P130 : Colle Souple Jaune Ragréage Dur Fibreux Gris Ciment Dur Fibreux Gris, Revêtement Dur Marron, Colle Bitumineux Noir Ragréage Dur Gris
				 P126 : Ragréage Dur Fibreux Beige Colle Bitumineux Noir
				 P131 : Revêtement Dur Marron, Colle Bitumineux Noir Ragréage Effritable Gris Matériau Effritable Beige
				 P117 : Revêtement Dur Marron, Colle Bitumineux Noir Ragréage Effritable Gris
				 P171 : Lés plastiques avec sous-couche
				 P142 : Colle Souple Jaune Revêtement Dur Beige, Colle Bitumineux Noir
	Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
	100 Boulevard du Général Leclerc 92110 CLICHY	Hôpital Beaujon-R+5	09/11/2020	JORGE DIDIER

HÔPITAL BEAUJON CLICHY R+5 - ZOOM CIRCULATION UNITÉ C - MPCA REVÊTEMENT DE MUR				Référence: 00200000273
				Légende
				P135 : Colle Dur Gris Peinture Effritable Blanc Enduit Effritable Blanc
				P280 : Colle de carrelage (faïence)
	Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
	100 Boulevard du Général Leclerc 92110 CLICHY	Hôpital Beaujon-R+5	09/11/2020	JORGE DIDIER

Référence:
00200000273

[illegible]

Plan de situation



100 Boulevard du Général Leclerc
92110 CLICHY

Hôpital Beaujon-R+5


09/11/2020


JORGE DIDIER

HÔPITAL BEAUJON CLICHY R+5 - ZOOM CIRCULATION UNITÉ D - MPCA TOUTES CATÉGORIES CONFONDUES



Référence:
00200000273



Légende



	P195 : Colle Bitumineux Noir Revêtement Dur Beige
-------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------



	P189 : Panneaux et plaques
-------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------

P177 : Colle de carrelage (faïence)

	P206 : Panneaux et plaques
	P450 : Papiers et cartons


	P1/8 : Panneaux et plaques
	P203 : Cella de correlage (faïence)

	P207 : Colle de carrelage (talence)
	P346 : Colle Souple, Jaune


	P140 : Colle Souples sans Revêtement Dur Gris, Colle Bitumineux Noir Ciment Effritable Gris
	P197 : Revêtement Dur Beige

	P186 : Revêtement Dur Beige, Colle Bitumineux Noir
	P186 : Revêtement Dur Beige,

	Colle Bitumineux Noir Ragréage Dur Gris Ciment Effritable Gris



Plan de situation



Adresse du bien	

100 Boulevard du Général Leclerc
92110 CLICHY

Désignation

Hôpital Beaujon-R+5

Date intervention

09/11/2020


Techniciens intervenant

JORGE DIDIER


HÔPITAL BEAUJON CLICHY R+5 - ZOOM CIRCULATION UNITÉ D - MPCA PLAFOND ET FAUX-PLAFONDS

Référence:
00200000273

Légende



Plan de situation



Adresse du bien	

100 Boulevard du Général Leclerc
92110 CLICHY

Désignation


Hôpital Beaujon-R+5

Date intervention

09/11/2020

Techniciens intervenant

JORGE DIDIER



<div><div><div>OC</div><div>AC ENVIRONNEMENT</div><div>DIAGNOSTICS IMMOBILIERS</div></div></div>	Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
	100 Boulevard du Général Leclerc 92110 CLICHY	Hôpital Beaujon-R+5	09/11/2020	JORGE DIDIER


HÔPITAL BEAUJON CLICHY R+5 - ZOOM CIRCULATION UNITÉ D - MPCA REVÊTEMENT DE MUR

Référence:
00200000273


Légende

	P177 : Colle de carrelage (faïence)
-------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------

	P207 : Colle de carrelage (faïence)
-------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------



Plan de situation



Adresse du bien	

100 Boulevard du Général Leclerc
92110 CLICHY

Désignation

Hôpital Beaujon-R+5

Date intervention

09/11/2020

Techniciens intervenant

JORGE DIDIER


HÔPITAL BEAUJON CLICHY R+5 - ZOOM UNITÉ D - ACTIONS MENÉES

Référence:
00200000273


Légende




Localisation d'un prélèvement positif




Localisation d'un prélèvement négatif




Localisation dun sondage négatif



Localisation dun sondage positif



Plan de situation



Adresse du bien

100 Boulevard du Général Leclerc
92110 CLICHY

Désignation

Hôpital Beaujon-R+5


Date intervention

09/11/2020


Techniciens intervenant

JORGE DIDIER

P270 : Panneaux et plaques




Plan de situation





HÔPITAL BEAUJON CLICHY R+5 - ZOOM UNITÉ D - MPCA PLAFOND ET FAUX-PLAFONDS

Référence:
00200000273

Légende

	P270 : Panneaux et plaques
-------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------




AC ENVIRONNEMENT
DIAGNOSTICS IMMOBILIERS

Adresse du bien

100 Boulevard du Général Leclerc
92110 CLICHY

Désignation

Hôpital Beaujon-R+5

Date intervention

09/11/2020

	Techniciens intervenant
--	-------------------------

JORGE DIDIER

ANNEXE : REPORTAGE PHOTOGRAPHIQUE

 Photos représentant des matériaux et produits contenant de l'amiante

Référence	Localisation	Action
00200000273 n°1 - 1 (P1)	Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 1 (143-218)	Prélevement positif
00200000273 n°2 - 1 (P2)	Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 1 (143-218)	Prélevement négatif
00200000273 n°3 - 1 (P3)	Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 1 (143-218)	Prélevement négatif
00200000273 n°4 - 1 (P4)	Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 1 (143-218)	Prélevement négatif
00200000273 n°5 - 1 (P5)	Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 1 (143-218)	Prélevement négatif
00200000273 n°6 - 1 (P6)	Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 2 (130-239)	Prélevement négatif
00200000273 n°7 - 1 (P7)	Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 2 (130-239)	Prélevement négatif
00200000273 n°8 - 1 (P8)	Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 2 (130-239)	Prélevement négatif
00200000273 n°9 - 1 (P9)	Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 2 (130-239)	Prélevement négatif
00200000273 n°10 - 1 (P10)	Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 2 (130-239)	Prélevement négatif
00200000273 n°11 - 1 (P11)	Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 2 (130-239)	Prélevement négatif
00200000273 n°12 - 1 (P12)	Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 2 (130-239)	Prélevement négatif
00200000273 n°13 - 1 (P13)	Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 4 (128-237)	Prélevement négatif
00200000273 n°14 - 1 (P14)	Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 4 (128-237)	Prélevement négatif
00200000273 n°15 - 1 (P15)	Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 4 (128-237)	Prélevement négatif
00200000273 n°16 - 1 (P16)	Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 5 (127-231)	Prélevement négatif
00200000273 n°17 - 1 (P17)	Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 5 (127-231)	Prélevement négatif
00200000273 n°18 - 1 (P18)	Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 5 (127-231)	Prélevement négatif
00200000273 n°19 - 1 (P19)	Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 5 (127-231)	Prélevement négatif
00200000273 n°20 - 1 (P20)	Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 6 (124-221)	Prélevement négatif
00200000273 n°21 - 1 (P21)	Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 6 (124-221)	Prélevement négatif
00200000273 n°22 - 1 (P22)	Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 6 (124-221)	Prélevement négatif
00200000273 n°24 - 1 (P24)	Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 6 (124-221)	Prélevement négatif
00200000273 n°25 - 1 (P25)	Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 6 (124-221)	Prélevement négatif
00200000273 n°26 - 1 (P26)	Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 14 (124-239)	Prélevement négatif
00200000273 n°27 - 1 (P27)	Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 14 (124-239)	Prélevement négatif
00200000273 n°28 - 1 (P28)	Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 34 (140-218)	Prélevement positif

00200000273 n°29 - 1 (P29)	Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 32 (137-219)	Prélèvement négatif
00200000273 n°30 - 1 (P30)	Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 32 (137-219)	Prélèvement négatif
00200000273 n°31 - 1 (P31)	Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 32 (137-219)	Prélèvement négatif
00200000273 n°32 - 1 (P32)	Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 32 (137-219)	Prélèvement négatif
00200000273 n°33 - 1 (P33)	Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 32 (137-219)	Prélèvement négatif
00200000273 n°34 - 1 (P34)	Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 32 (137-219)	Prélèvement positif
00200000273 n°35 - 1 (P35)	Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 33 (145-217)	Prélèvement négatif
00200000273 n°36 - 1 (P36)	Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 33 (145-217)	Prélèvement négatif
00200000273 n°37 - 1 (P37)	Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 33 (145-217)	Prélèvement négatif
00200000273 n°38 - 1 (P38)	Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 33 (145-217)	Prélèvement négatif
00200000273 n°39 - 1 (P39)	Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 33 (145-217)	Prélèvement négatif
00200000273 n°40 - 1 (P40)	Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 31 (135-218)	Prélèvement négatif
00200000273 n°41 - 1 (P41)	Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 31 (135-218)	Prélèvement négatif
00200000273 n°42 - 1 (P42)	Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 30 (131-218)	Prélèvement négatif
00200000273 n°43 - 1 (P43)	Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 30 (131-218)	Prélèvement négatif
00200000273 n°44 - 1 (P44)	Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 28 (126-219)	Prélèvement négatif
00200000273 n°45 - 1 (P45)	Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 27 (123-218)	Prélèvement négatif
00200000273 n°46 - 1 (P46)	Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 26 (127.217)	Prélèvement positif
00200000273 n°47 - 1 (P47)	Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 26 (127.217)	Prélèvement positif
00200000273 n°48 - 1 (P48)	Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 26 (127.217)	Prélèvement négatif
00200000273 n°49 - 1 (P49)	Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 26 (127.217)	Prélèvement négatif
00200000273 n°50 - 1 (P50)	Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 26 (127.217)	Prélèvement négatif
00200000273 n°51 - 1 (P51)	Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 26 (127.217)	Prélèvement négatif
00200000273 n°52 - 1 (P52)	Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 28 (126-219)	Prélèvement négatif
00200000273 n°53 - 1 (P53)	Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 26 (127.217)	Prélèvement négatif
00200000273 n°54 - 1 (P54)	Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 39 (144-212)	Prélèvement positif
00200000273 n°55 - 1 (P55)	Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 37 (136-212)	Prélèvement négatif
00200000273 n°56 - 1 (P56)	Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 26 (127.217)	Prélèvement négatif
00200000273 n°57 - 1 (P57)	Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 91 (147-212)	Prélèvement négatif
00200000273 n°58 - 1 (P58)	Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 91 (147-212)	Prélèvement négatif

00200000273 n°59 - 1 (P59)	Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 91 (147-212)	Prélèvement négatif
00200000273 n°60 - 1 (P60)	Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 91 (147-212)	Prélèvement négatif
00200000273 n°61 - 1 (P61)	Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 55 (152-212)	Prélèvement négatif
00200000273 n°62 - 1 (P62)	Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 55 (152-212)	Prélèvement négatif
00200000273 n°63 - 1 (P63)	Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 55 (152-212)	Prélèvement négatif
00200000273 n°64 - 1 (P64)	Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 62 (151-218)	Prélèvement positif
00200000273 n°65 - 1 (P65)	Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 62 (151-218)	Prélèvement négatif
00200000273 n°66 - 1 (P66)	Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 56 (157-212)	Prélèvement négatif
00200000273 n°67 - 1 (P67)	Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 56 (157-212)	Prélèvement positif
00200000273 n°68 - 1 (P68)	Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 56 (157-212)	Prélèvement négatif
00200000273 n°69 - 1 (P69)	Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 56 (157-212)	Prélèvement négatif
00200000273 n°70 - 1 (P70)	Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 92 (165-215)	Prélèvement négatif
00200000273 n°71 - 1 (P71)	Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 92 (165-215)	Prélèvement négatif
00200000273 n°72 - 1 (P72)	Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 92 (165-215)	Prélèvement négatif
00200000273 n°73 - 1 (P73)	Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 92 (165-215)	Prélèvement positif
00200000273 n°74 - 1 (P74)	Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 92 (165-215)	Prélèvement positif
00200000273 n°75 - 1 (P75)	Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 75 (164-235)	Prélèvement négatif
00200000273 n°76 - 1 (P76)	Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 75 (164-235)	Prélèvement positif
00200000273 n°77 - 1 (P77)	Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 75 (164-235)	Prélèvement négatif
00200000273 n°78 - 1 (P78)	Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 74 (164-236)	Prélèvement négatif
00200000273 n°79 - 1 (P79)	Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 75 (164-235)	Prélèvement négatif
00200000273 n°80 - 1 (P80)	Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 70 (162-233)	Prélèvement positif
00200000273 n°81 - 1 (P81)	Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 70 (162-233)	Prélèvement négatif
00200000273 n°82 - 1 (P82)	Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 70 (162-233)	Prélèvement négatif
00200000273 n°83 - 1 (P83)	Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 70 (162-233)	Prélèvement négatif
00200000273 n°84 - 1 (P84)	Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 70 (162-233)	Prélèvement négatif
00200000273 n°85 - 1 (P85)	Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 70 (162-233)	Prélèvement négatif
00200000273 n°86 - 1 (P86)	Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 70 (162-233)	Prélèvement négatif
00200000273 n°87 - 1 (P87)	Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 70 (162-233)	Prélèvement négatif
00200000273 n°88 - 1 (P88)	Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 68 (167-229)	Prélèvement négatif

00200000273 n°89 - 1 (P89)	Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 76 (163-230)	Prélèvement négatif
00200000273 n°90 - 1 (P90)	Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 76 (163-230)	Prélèvement négatif
00200000273 n°91 - 1 (P91)	Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 76 (163-230)	Prélèvement négatif
00200000273 n°92 - 1 (P92)	Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 76 (163-230)	Prélèvement négatif
00200000273 n°93 - 1 (P93)	Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 68 (167-229)	Prélèvement négatif
00200000273 n°94 - 1 (P94)	Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 68 (167-229)	Prélèvement négatif
00200000273 n°95 - 1 (P95)	Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 68 (167-229)	Prélèvement positif
00200000273 n°96 - 1 (P96)	Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 68 (167-229)	Prélèvement négatif
00200000273 n°97 - 1 (P97)	Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 68 (167-229)	Prélèvement négatif
00200000273 n°98 - 1 (P98)	Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 68 (167-229)	Prélèvement négatif
00200000273 n°99 - 1 (P99)	Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 81 (162-223)	Prélèvement négatif
00200000273 n°100 - 1 (P100)	Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 81 (162-223)	Prélèvement négatif
00200000273 n°101 - 1 (P101)	Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 93 (176-212)	Prélèvement positif
00200000273 n°102 - 1 (P102)	Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 93 (176-212)	Prélèvement négatif
00200000273 n°103 - 1 (P103)	Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 93 (176-212)	Prélèvement négatif
00200000273 n°104 - 1 (P104)	Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 93 (176-212)	Prélèvement négatif
00200000273 n°105 - 1 (P105)	Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 98 (179-218)	Prélèvement négatif
00200000273 n°105 - 2 (P105)	Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 98 (179-218)	Prélèvement négatif
00200000273 n°106 - 1 (P106)	Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 96 (176-217)	Prélèvement négatif
00200000273 n°107 - 1 (P107)	Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 96 (176-217)	Prélèvement négatif
00200000273 n°108 - 1 (P108)	Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 97 (176-219)	Prélèvement négatif
00200000273 n°109 - 1 (P109)	Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 97 (176-219)	Prélèvement négatif
00200000273 n°110 - 1 (P110)	Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 97 (176-219)	Prélèvement négatif
00200000273 n°111 - 1 (P111)	Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 97 (176-219)	Prélèvement négatif
00200000273 n°112 - 1 (P112)	Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 97 (176-219)	Prélèvement négatif
00200000273 n°113 - 1 (P113)	Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 100 (183-201)	Prélèvement négatif
00200000273 n°114 - 1 (P114)	Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 100 (183-201)	Prélèvement négatif
00200000273 n°115 - 1 (P115)	Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 100 (183-201)	Prélèvement négatif
00200000273 n°116 - 1 (P116)	Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 100 (183-201)	Prélèvement négatif
00200000273 n°117 - 1 (P117)	Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 101 (186-206)	Prélèvement positif

00200000273 n°118 - 1 (P118)	Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 101 (186-206)	Prélèvement négatif
00200000273 n°119 - 1 (P119)	Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 101 (186-206)	Prélèvement négatif
00200000273 n°120 - 1 (P120)	Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 101 (186-206)	Prélèvement négatif
00200000273 n°121 - 1 (P121)	Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 101 (186-206)	Prélèvement négatif
00200000273 n°122 - 1 (P122)	Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 103 (203-217)	Prélèvement négatif
00200000273 n°123 - 1 (P123)	Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 103 (203-217)	Prélèvement négatif
00200000273 n°124 - 1 (P124)	Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 103 (203-217)	Prélèvement négatif
00200000273 n°125 - 1 (P125)	Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 103 (203-217)	Prélèvement positif
00200000273 n°126 - 1 (P126)	Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 103 (203-217)	Prélèvement positif
00200000273 n°127 - 1 (P127)	Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 104 (185-218)	Prélèvement positif
00200000273 n°128 - 1 (P128)	Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 106 (183-215)	Prélèvement négatif
00200000273 n°129 - 1 (P129)	Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 106 (183-215)	Prélèvement négatif
00200000273 n°130 - 1 (P130)	Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 106 (183-215)	Prélèvement positif
00200000273 n°131 - 1 (P131)	Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 106 (183-215)	Prélèvement positif
00200000273 n°132 - 1 (P132)	Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 106 (183-215)	Prélèvement négatif
00200000273 n°133 - 1 (P133)	Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 107 (184-210)	Prélèvement négatif
00200000273 n°134 - 1 (P134)	Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 108 (186-213)	Prélèvement négatif
00200000273 n°135 - 1 (P135)	Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 109 (186-210)	Prélèvement positif
00200000273 n°136 - 1 (P136)	Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 109 (186-210)	Prélèvement positif
00200000273 n°137 - 1 (P137)	Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 108 (186-213)	Prélèvement négatif
00200000273 n°138 - 1 (P138)	Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 109 (186-210)	Prélèvement négatif
00200000273 n°139 - 1 (P139)	Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 109 (186-210)	Prélèvement négatif
00200000273 n°140 - 1 (P140)	Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 109 (186-210)	Prélèvement négatif
00200000273 n°141 - 1 (P141)	Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 110 (189-218)	Prélèvement négatif
00200000273 n°142 - 1 (P142)	Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 110 (189-218)	Prélèvement positif
00200000273 n°143 - 1 (P143)	Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 112 (208-218)	Prélèvement négatif
00200000273 n°144 - 1 (P144)	Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 113 (208-220)	Prélèvement négatif
00200000273 n°145 - 1 (P145)	Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 114 (207-212)	Prélèvement négatif
00200000273 n°146 - 1 (P146)	Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 114 (207-212)	Prélèvement négatif
00200000273 n°147 - 1 (P147)	Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 114 (207-212)	Prélèvement négatif

00200000273 n°148 - 1 (P148)	Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 114 (207-212)	Prélevement négatif
00200000273 n°149 - 1 (P149)	Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 116 (200-239)	Prélevement négatif
00200000273 n°150 - 1 (P150)	Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 116 (200-239)	Prélevement positif
00200000273 n°151 - 1 (P151)	Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 116 (200-239)	Prélevement négatif
00200000273 n°152 - 1 (P152)	Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 116 (200-239)	Prélevement négatif
00200000273 n°153 - 1 (P153)	Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 116 (200-239)	Prélevement négatif
00200000273 n°154 - 1 (P154)	Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 117 (201-241)	Prélevement positif
00200000273 n°155 - 1 (P155)	Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 117 (201-241)	Prélevement négatif
00200000273 n°156 - 1 (P156)	Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 117 (201-241)	Prélevement négatif
00200000273 n°157 - 1 (P157)	Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 117 (201-241)	Prélevement positif
00200000273 n°158 - 1 (P158)	Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 117 (201-241)	Prélevement négatif
00200000273 n°159 - 1 (P159)	Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 117 (201-241)	Prélevement négatif
00200000273 n°160 - 1 (P160)	Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 117 (201-241)	Prélevement positif
00200000273 n°161 - 1 (P161)	Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 116 (200-239)	Prélevement négatif
00200000273 n°162 - 1 (P162)	Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 115 (203-231)	Prélevement négatif
00200000273 n°163 - 1 (P163)	Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 115 (203-231)	Prélevement négatif
00200000273 n°164 - 1 (P164)	Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 115 (203-231)	Prélevement négatif
00200000273 n°165 - 1 (P165)	Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 115 (203-231)	Prélevement négatif
00200000273 n°166 - 1 (P166)	Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 118 (206-241)	Prélevement positif
00200000273 n°167 - 1 (P167)	Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 119 (205-219)	Prélevement négatif
00200000273 n°168 - 1 (P168)	Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 120 (207-220)	Prélevement négatif
00200000273 n°169 - 1 (P169)	Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 121 (200-218)	Prélevement positif
00200000273 n°170 - 1 (P170)	Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 122 (211-218)	Prélevement négatif
00200000273 n°171 - 1 (P171)	Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 123 (212-213)	Prélevement positif
00200000273 n°172 - 1 (P172)	Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 123 (212-213)	Prélevement négatif
00200000273 n°173 - 1 (P173)	Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 124 (215-212)	Prélevement négatif
00200000273 n°174 - 1 (P174)	Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 126 (221-219)	Prélevement négatif
00200000273 n°175 - 1 (P175)	Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 126 (221-219)	Prélevement négatif
00200000273 n°176 - 1 (P176)	Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 126 (221-219)	Prélevement négatif
00200000273 n°177 - 1 (P177)	Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 126 (221-219)	Prélevement positif

00200000273 n°179 - 1 (P179)	Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 126 (221-219)	Prélèvement négatif
00200000273 n°180 - 1 (P180)	Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 27 (123-218)	Prélèvement négatif
00200000273 n°181 - 1 (P181)	Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 100 (183-201)	Prélèvement négatif
00200000273 n°182 - 1 (P182)	Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 100 (183-201)	Prélèvement négatif
00200000273 n°183 - 1 (P183)	Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 112 (208-218)	Prélèvement négatif
00200000273 n°184 - 1 (P184)	Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 127 (219-219)	Prélèvement négatif
00200000273 n°185 - 1 (P185)	Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 127 (219-219)	Prélèvement négatif
00200000273 n°186 - 1 (P186)	Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 127 (219-219)	Prélèvement positif
00200000273 n°187 - 1 (P187)	Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 127 (219-219)	Prélèvement négatif
00200000273 n°189 - 1 (P189)	Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 128 (232-219)	Prélèvement positif
00200000273 n°190 - 1 (P190)	Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 131 (235-217)	Prélèvement négatif
00200000273 n°191 - 1 (P191)	Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 131 (235-217)	Prélèvement négatif
00200000273 n°194 - 1 (P194)	Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 132 (232-215)	Prélèvement négatif
00200000273 n°195 - 1 (P195)	Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 132 (232-215)	Prélèvement positif
00200000273 n°196 - 1 (P196)	Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 132 (232-215)	Prélèvement négatif
00200000273 n°197 - 1 (P197)	Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 132 (232-215)	Prélèvement positif
00200000273 n°198 - 1 (P198)	Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 132 (232-215)	Prélèvement négatif
00200000273 n°199 - 1 (P199)	Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 133 (217-212)	Prélèvement négatif
00200000273 n°200 - 1 (P200)	Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 133 (217-212)	Prélèvement négatif
00200000273 n°201 - 1 (P201)	Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 133 (217-212)	Prélèvement négatif
00200000273 n°202 - 1 (P202)	Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 133 (217-212)	Prélèvement négatif
00200000273 n°203 - 1 (P203)	Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 134 (236-214)	Prélèvement négatif
00200000273 n°204 - 1 (P204)	Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 135 (244-213)	Prélèvement négatif
00200000273 n°205 - 1 (P205)	Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 135 (244-213)	Prélèvement négatif
00200000273 n°207 - 1 (P207)	Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 135 (244-213)	Prélèvement positif
00200000273 n°208 - 1 (P208)	Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 135 (244-213)	Prélèvement négatif
00200000273 n°208 - 2 (P208)	Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 135 (244-213)	Prélèvement négatif
00200000273 n°210 - 1 (P210)	Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 135 (244-213)	Prélèvement négatif
00200000273 n°211 - 1 (P211)	Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 137 (245-217)	Prélèvement négatif
00200000273 n°212 - 1 (P212)	Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 138 (237-218)	Prélèvement négatif

00200000273 n°213 - 1 (P213)	Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 138 (237-218)	Prélèvement négatif
00200000273 n°214 - 1 (P214)	Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 138 (237-218)	Prélèvement négatif
00200000273 n°215 - 1 (P215)	Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 138 (237-218)	Prélèvement négatif
00200000273 n°216 - 1 (P216)	Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 138 (237-218)	Prélèvement négatif
00200000273 n°217 - 1 (P217)	Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 139 (237-223)	Prélèvement négatif
00200000273 n°218 - 1 (P218)	Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 139 (237-223)	Prélèvement négatif
00200000273 n°219 - 1 (P219)	Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 139 (237-223)	Prélèvement négatif
00200000273 n°220 - 1 (P220)	Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 139 (237-223)	Prélèvement négatif
00200000273 n°221 - 1 (P221)	Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 139 (237-223)	Prélèvement négatif
00200000273 n°222 - 1 (P222)	Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 139 (237-223)	Prélèvement négatif
00200000273 n°223 - 1 (P223)	Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 139 (237-223)	Prélèvement négatif
00200000273 n°224 - 1 (P224)	Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 139 (237-223)	Prélèvement négatif
00200000273 n°225 - 1 (P225)	Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 140 (237-232)	Prélèvement négatif
00200000273 n°226 - 1 (P226)	Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 140 (237-232)	Prélèvement négatif
00200000273 n°227 - 1 (P227)	Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 140 (237-232)	Prélèvement négatif
00200000273 n°228 - 1 (P228)	Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 140 (237-232)	Prélèvement négatif
00200000273 n°229 - 1 (P229)	Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 140 (237-232)	Prélèvement négatif
00200000273 n°230 - 1 (P230)	Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 140 (237-232)	Prélèvement négatif
00200000273 n°231 - 1 (P231)	Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 140 (237-232)	Prélèvement négatif
00200000273 n°232 - 1 (P232)	Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 141 (237-235)	Prélèvement négatif
00200000273 n°233 - 1 (P233)	Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 141 (237-235)	Prélèvement négatif
00200000273 n°234 - 1 (P234)	Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 142 (240-280)	Prélèvement négatif
00200000273 n°235 - 1 (P235)	Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 142 (240-280)	Prélèvement négatif
00200000273 n°236 - 1 (P236)	Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 142 (240-280)	Prélèvement négatif
00200000273 n°237 - 1 (P237)	Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 142 (240-280)	Prélèvement négatif
00200000273 n°238 - 1 (P238)	Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 142 (240-280)	Prélèvement négatif
00200000273 n°239 - 1 (P239)	Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 142 (240-280)	Prélèvement négatif
00200000273 n°240 - 1 (P240)	Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 142 (240-280)	Prélèvement négatif
00200000273 n°241 - 1 (P241)	Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 142 (240-280)	Prélèvement négatif
00200000273 n°242 - 1 (P242)	Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 150 (242-235)	Prélèvement négatif

00200000273 n°243 - 1 (P243)	Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 150 (242-235)	Prélèvement négatif
00200000273 n°244 - 1 (P244)	Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 150 (242-235)	Prélèvement négatif
00200000273 n°245 - 1 (P245)	Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 150 (242-235)	Prélèvement négatif
00200000273 n°246 - 1 (P246)	Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 150 (242-235)	Prélèvement négatif
00200000273 n°247 - 1 (P247)	Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 150 (242-235)	Prélèvement négatif
00200000273 n°248 - 1 (P248)	Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 150 (242-235)	Prélèvement négatif
00200000273 n°249 - 1 (P249)	Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 150 (242-235)	Prélèvement négatif
00200000273 n°250 - 1 (P250)	Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 150 (242-235)	Prélèvement négatif
00200000273 n°252 - 1 (P252)	Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 152 (242-240)	Prélèvement négatif
00200000273 n°253 - 1 (P253)	Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 144 (242-230)	Prélèvement négatif
00200000273 n°254 - 1 (P254)	Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 144 (242-230)	Prélèvement négatif
00200000273 n°255 - 1 (P255)	Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 144 (242-230)	Prélèvement négatif
00200000273 n°256 - 1 (P256)	Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 146 (242-222)	Prélèvement négatif
00200000273 n°257 - 1 (P257)	Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 146 (242-222)	Prélèvement négatif
00200000273 n°258 - 1 (P258)	Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 146 (242-222)	Prélèvement négatif
00200000273 n°259 - 1 (P259)	Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 146 (242-222)	Prélèvement négatif
00200000273 n°260 - 1 (P260)	Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 146 (242-222)	Prélèvement négatif
00200000273 n°261 - 1 (P261)	Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 146 (242-222)	Prélèvement négatif
00200000273 n°262 - 1 (P262)	Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 146 (242-222)	Prélèvement négatif
00200000273 n°263 - 1 (P263)	Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 146 (242-222)	Prélèvement négatif
00200000273 n°264 - 1 (P264)	Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 132 (232-215)	Prélèvement négatif
00200000273 n°265 - 1 (P265)	Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 132 (232-215)	Prélèvement négatif
00200000273 n°266 - 1 (P266)	Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 147 (244-219)	Prélèvement négatif
00200000273 n°267 - 1 (P267)	Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 147 (244-219)	Prélèvement négatif
00200000273 n°268 - 1 (P268)	Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 147 (244-219)	Prélèvement négatif
00200000273 n°269 - 1 (P269)	Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 147 (244-219)	Prélèvement négatif
00200000273 n°270 - 1 (P270)	Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 147 (244-219)	Prélèvement positif
00200000273 n°271 - 1 (P271)	Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 147 (244-219)	Prélèvement négatif
00200000273 n°272 - 1 (P272)	Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 147 (244-219)	Prélèvement négatif
00200000273 n°273 - 1 (P273)	Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 147 (244-219)	Prélèvement négatif

00200000273 n°274 - 1 (P274)	Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 147 (244-219)	Prélèvement négatif
00200000273 n°275 - 1 (P275)	Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 147 (244-219)	Prélèvement négatif
00200000273 n°276 - 1 (P276)	Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 131 (235-217)	Prélèvement négatif
00200000273 n°277 - 1 (P277)	Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 157 (229-218)	Prélèvement négatif
00200000273 n°278 - 1 (P278)	Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 162 (221-220)	Prélèvement négatif
00200000273 n°279 - 1 (P279)	Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 163 (213-219)	Prélèvement négatif
00200000273 n°280 - 1 (P280)	Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 164 (213-218)	Prélèvement positif
00200000273 n°281 - 1 (P281)	Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 112 (208-218)	Prélèvement négatif
00200000273 n°282 - 1 (P282)	Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 166 (200-221)	Prélèvement négatif
00200000273 n°283 - 1 (P283)	Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 167 (200-219)	Prélèvement positif
00200000273 n°284 - 1 (P284)	Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 168 (207-226)	Prélèvement positif
00200000273 n°285 - 1 (P285)	Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 169 (205-228)	Prélèvement positif
00200000273 n°286 - 1 (P286)	Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 170 (206-234)	Prélèvement positif
00200000273 n°287 - 1 (P287)	Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 171 (205-234)	Prélèvement positif
00200000273 n°288 - 1 (P288)	Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 175 (200-234)	Prélèvement positif
00200000273 n°289 - 1 (P289)	Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 176 (201-234)	Prélèvement positif
00200000273 n°290 - 1 (P290)	Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 118 (206-241)	Prélèvement positif
00200000273 n°291 - 1 (P291)	Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 186 (201-226)	Prélèvement positif
00200000273 n°292 - 1 (P292)	Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 182 (200-226)	Prélèvement positif
00200000273 n°293 - 1 (P293)	Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 46 (159-218)	Prélèvement positif
00200000273 n°294 - 1 (P294)	Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 68 (167-229)	Prélèvement positif
00200000273 n°295 - 1 (P295)	Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 50 (165-219)	Prélèvement positif
00200000273 n°296 - 1 (P296)	Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 80 (164-224)	Prélèvement négatif
00200000273 n°297 - 1 (P297)	Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 71 (162-228)	Prélèvement négatif
00200000273 n°298 - 1 (P298)	Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 77 (164-227)	Prélèvement négatif
00200000273 n°299 - 1 (P299)	Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 70 (162-233)	Prélèvement négatif
00200000273 n°300 - 1 (P300)	Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 44 (153-219)	Prélèvement négatif
00200000273 n°301 - 1 (P301)	Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 54 (150-212)	Prélèvement négatif
00200000273 n°302 - 1 (P302)	Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 62 (151-218)	Prélèvement négatif
00200000273 n°303 - 1 (P303)	Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 43 (145-217 218)	Prélèvement négatif

00200000273 n°304 - 1 (P304)	Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 64 (145-219)	Prélèvement négatif
00200000273 n°305 - 1 (P305)	Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 133 (217-212)	Prélèvement négatif
00200000273 n°306 - 1 (P306)	Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 133 (217-212)	Prélèvement négatif
00200000273 n°307 - 1 (P307)	Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 114 (207-212)	Prélèvement négatif
00200000273 n°308 - 2 (P308)	Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 114 (207-212)	Prélèvement négatif
00200000273 n°308 - 1 (P308)	Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 114 (207-212)	Prélèvement négatif
00200000273 n°309 - 1 (P309)	Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 115 (203-231)	Prélèvement négatif
00200000273 n°310 - 1 (P310)	Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 177 (206-239)	Prélèvement négatif
00200000273 n°311 - 1 (P311)	Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 177 (206-239)	Prélèvement négatif
00200000273 n°312 - 1 (P312)	Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 190 (191-212)	Prélèvement négatif
00200000273 n°313 - 1 (P313)	Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 190 (191-212)	Prélèvement négatif
00200000273 n°314 - 1 (P314)	Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 68 (167-229)	Prélèvement négatif
00200000273 n°315 - 1 (P315)	Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 68 (167-229)	Prélèvement négatif
00200000273 n°316 - 1 (P316)	Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 46 (159-218)	Prélèvement négatif
00200000273 n°317 - 1 (P317)	Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 46 (159-218)	Prélèvement négatif
00200000273 n°318 - 1 (P318)	Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 55 (152-212)	Prélèvement négatif
00200000273 n°319 - 1 (P319)	Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 55 (152-212)	Prélèvement négatif
00200000273 n°320 - 1 (P320)	Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 63 (148-218)	Prélèvement négatif
00200000273 n°321 - 1 (P321)	Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 63 (148-218)	Prélèvement négatif
00200000273 n°322 - 1 (P322)	Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 36 (132-212)	Prélèvement négatif
00200000273 n°323 - 1 (P323)	Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 36 (132-212)	Prélèvement négatif
00200000273 n°324 - 1 (P324)	Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 26 (127-217)	Prélèvement négatif
00200000273 n°325 - 1 (P325)	Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 30 (131-218)	Prélèvement négatif
00200000273 n°326 - 1 (P326)	Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 13 (130-221)	Prélèvement négatif
00200000273 n°327 - 1 (P327)	Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 5 (127-231)	Prélèvement négatif
00200000273 n°328 - 1 (P328)	Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 5 (127-231)	Prélèvement négatif
00200000273 n°329 - 1 (P329)	Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 72 (164-238)	Prélèvement négatif
00200000273 n°330 - 1 (P330)	Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 73 (164-237)	Prélèvement négatif
00200000273 n°331 - 1 (P331)	Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 49 (163-218)	Prélèvement négatif
00200000273 n°332 - 1 (P332)	Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 94 (172-212)	Prélèvement négatif

00200000273 n°333 - 1 (P333)	Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 191 (181-207)	Prélevement négatif
00200000273 n°334 - 1 (P334)	Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 111 (192-218)	Prélevement positif
00200000273 n°335 - 1 (P335)	Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 189 (196-218)	Prélevement négatif
00200000273 n°336 - 1 (P336)	Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 104 (185-218)	Prélevement négatif
00200000273 n°337 - 1 (P337)	Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 188 (199-213)	Prélevement négatif
00200000273 n°338 - 1 (P338)	Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 123 (212-213)	Prélevement négatif
00200000273 n°339 - 1 (P339)	Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 122 (211-218)	Prélevement négatif
00200000273 n°340 - 1 (P340)	Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 120 (207-220)	Prélevement négatif
00200000273 n°342 - 1 (P342)	Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 120 (207-220)	Prélevement négatif
00200000273 n°343 - 1 (P343)	Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 120 (207-220)	Prélevement négatif
00200000273 n°343 - 2 (P343)	Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 120 (207-220)	Prélevement négatif
00200000273 n°344 - 1 (P344)	Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 164 (213-218)	Prélevement positif
00200000273 n°345 - 1 (P345)	Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 129 (225-212)	Prélevement négatif
00200000273 n°346 - 1 (P346)	Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 129 (225-212)	Prélevement positif
00200000273 n°347 - 1 (P347)	Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 129 (225-212)	Prélevement négatif
00200000273 n°348 - 1 (P348)	Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 49 (163-218)	Prélevement positif
00200000273 n°349 - 1 (P349)	Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 49 (163-218)	Prélevement négatif
00200000273 n°350 - 1 (P350)	Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 52 (165-217)	Prélevement négatif
S4 - 1 (S4)	Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 1 (143-218)	Absence : pas d'amiante par nature
S7 - 1 (S7)	Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 3 (129-238)	Absence : pas d'amiante par nature
S8 - 1 (S8)	Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 3 (129-238)	Absence : pas d'amiante par nature
S9 - 1 (S9)	Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 3 (129-238)	Absence : pas d'amiante par nature
S208 - 1 (S208)	Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 93 (176-212)	Absence : pas d'amiante par nature
S209 - 1 (S209)	Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 93 (176-212)	Absence sur marquage du materiau
S218 - 1 (S218)	Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 97 (176-219)	Absence sur marquage du materiau
S223 - 1 (S223)	Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 101 (186-206)	Absence sur marquage du materiau
S224 - 1 (S224)	Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 101 (186-206)	Absence : pas d'amiante par nature
S226 - 1 (S226)	Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 105 (189-212)	Absence : pas d'amiante par nature
S235 - 1 (S235)	Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 127 (219-219)	Absence : pas d'amiante par nature
S282 - 1 (S282)	Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 152 (242-240)	Absence sur marquage du materiau

S443 - 1 (S443)	Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 189 (196-218)	Absence : pas d'amiante par nature
S452 - 1 (S452)	Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 122 (211-218)	Absence : pas d'amiante par nature



00200000273 n°1 - 1 (P1) - Hôpital beaujon Clichy R+5 -
Vol 1 (143-218)



00200000273 n°2 - 1 (P2) - Hôpital beaujon Clichy R+5
- Vol 1 (143-218)



00200000273 n°3 - 1 (P3) - Hôpital beaujon Clichy R+5 -
Vol 1 (143-218)



00200000273 n°4 - 1 (P4) - Hôpital beaujon Clichy R+5
- Vol 1 (143-218)



00200000273 n°5 - 1 (P5) - Hôpital beaujon Clichy R+5 -
Vol 1 (143-218)



00200000273 n°6 - 1 (P6) - Hôpital beaujon Clichy R+5
- Vol 2 (130-239)



00200000273 n°7 - 1 (P7) - Hôpital beaujon Clichy R+5 -
Vol 2 (130-239)



00200000273 n°8 - 1 (P8) - Hôpital beaujon Clichy R+5
- Vol 2 (130-239)



00200000273 n°9 - 1 (P9) - Hôpital beaujon Clichy R+5 -
Vol 2 (130-239)



00200000273 n°10 - 1 (P10) - Hôpital beaujon Clichy
R+5 - Vol 2 (130-239)



00200000273 n°11 - 1 (P11) - Hôpital beaujon Clichy R+5
- Vol 2 (130-239)



00200000273 n°12 - 1 (P12) - Hôpital beaujon Clichy
R+5 - Vol 2 (130-239)



00200000273 n°13 - 1 (P13) - Hôpital beaujon Clichy
R+5 - Vol 4 (128-237)



00200000273 n°14 - 1 (P14) - Hôpital beaujon Clichy
R+5 - Vol 4 (128-237)



00200000273 n°15 - 1 (P15) - Hôpital beaujon Clichy
R+5 - Vol 4 (128-237)



00200000273 n°16 - 1 (P16) - Hôpital beaujon Clichy
R+5 - Vol 5 (127-231)



00200000273 n°17 - 1 (P17) - Hôpital beaujon Clichy
R+5 - Vol 5 (127-231)



00200000273 n°18 - 1 (P18) - Hôpital beaujon Clichy
R+5 - Vol 5 (127-231)



00200000273 n°19 - 1 (P19) - Hôpital beaujon Clichy
R+5 - Vol 5 (127-231)



00200000273 n°20 - 1 (P20) - Hôpital beaujon Clichy
R+5 - Vol 6 (124-221)



00200000273 n°21 - 1 (P21) - Hôpital beaujon Clichy
R+5 - Vol 6 (124-221)



00200000273 n°22 - 1 (P22) - Hôpital beaujon Clichy
R+5 - Vol 6 (124-221)




00200000273 n°24 - 1 (P24) - Hôpital beaujon Clichy
R+5 - Vol 6 (124-221)



00200000273 n°25 - 1 (P25) - Hôpital beaujon Clichy
R+5 - Vol 6 (124-221)



00200000273 n°26 - 1 (P26) - Hôpital beaujon Clichy
R+5 - Vol 14 (124-239)



00200000273 n°27 - 1 (P27) - Hôpital beaujon Clichy
R+5 - Vol 14 (124-239)



00200000273 n°28 - 1 (P28) - Hôpital beaujon Clichy
R+5 - Vol 34 (140-218)



00200000273 n°29 - 1 (P29) - Hôpital beaujon Clichy
R+5 - Vol 32 (137-219)



00200000273 n°30 - 1 (P30) - Hôpital beaujon Clichy
R+5 - Vol 32 (137-219)




00200000273 n°31 - 1 (P31) - Hôpital beaujon Clichy
R+5 - Vol 32 (137-219)



00200000273 n°32 - 1 (P32) - Hôpital beaujon Clichy
R+5 - Vol 32 (137-219)



00200000273 n°33 - 1 (P33) - Hôpital beaujon Clichy
R+5 - Vol 32 (137-219)



00200000273 n°34 - 1 (P34) - Hôpital beaujon Clichy
R+5 - Vol 32 (137-219)



00200000273 n°35 - 1 (P35) - Hôpital beaujon Clichy
R+5 - Vol 33 (145-217)



00200000273 n°36 - 1 (P36) - Hôpital beaujon Clichy
R+5 - Vol 33 (145-217)



00200000273 n°37 - 1 (P37) - Hôpital beaujon Clichy
R+5 - Vol 33 (145-217)



00200000273 n°38 - 1 (P38) - Hôpital beaujon Clichy
R+5 - Vol 33 (145-217)



00200000273 n°39 - 1 (P39) - Hôpital beaujon Clichy
R+5 - Vol 33 (145-217)



00200000273 n°40 - 1 (P40) - Hôpital beaujon Clichy
R+5 - Vol 31 (135-218)



00200000273 n°41 - 1 (P41) - Hôpital beaujon Clichy
R+5 - Vol 31 (135-218)



00200000273 n°42 - 1 (P42) - Hôpital beaujon Clichy
R+5 - Vol 30 (131-218)



00200000273 n°43 - 1 (P43) - Hôpital beaujon Clichy
R+5 - Vol 30 (131-218)



00200000273 n°44 - 1 (P44) - Hôpital beaujon Clichy
R+5 - Vol 28 (126-219)



00200000273 n°45 - 1 (P45) - Hôpital beaujon Clichy
R+5 - Vol 27 (123-218)




00200000273 n°46 - 1 (P46) - Hôpital beaujon Clichy
R+5 - Vol 26 (127.217)



00200000273 n°47 - 1 (P47) - Hôpital beaujon Clichy
R+5 - Vol 26 (127.217)



00200000273 n°48 - 1 (P48) - Hôpital beaujon Clichy
R+5 - Vol 26 (127.217)



00200000273 n°49 - 1 (P49) - Hôpital beaujon Clichy
R+5 - Vol 26 (127.217)



00200000273 n°50 - 1 (P50) - Hôpital beaujon Clichy
R+5 - Vol 26 (127.217)




00200000273 n°51 - 1 (P51) - Hôpital beaujon Clichy
R+5 - Vol 26 (127.217)



00200000273 n°52 - 1 (P52) - Hôpital beaujon Clichy
R+5 - Vol 28 (126-219)



00200000273 n°53 - 1 (P53) - Hôpital beaujon Clichy
R+5 - Vol 26 (127.217)



00200000273 n°54 - 1 (P54) - Hôpital beaujon Clichy
R+5 - Vol 39 (144-212)



00200000273 n°55 - 1 (P55) - Hôpital beaujon Clichy
R+5 - Vol 37 (136-212)



00200000273 n°56 - 1 (P56) - Hôpital beaujon Clichy
R+5 - Vol 26 (127-217)



00200000273 n°57 - 1 (P57) - Hôpital beaujon Clichy
R+5 - Vol 91 (147-212)



00200000273 n°58 - 1 (P58) - Hôpital beaujon Clichy
R+5 - Vol 91 (147-212)



00200000273 n°59 - 1 (P59) - Hôpital beaujon Clichy
R+5 - Vol 91 (147-212)



00200000273 n°60 - 1 (P60) - Hôpital beaujon Clichy
R+5 - Vol 91 (147-212)



00200000273 n°61 - 1 (P61) - Hôpital beaujon Clichy
R+5 - Vol 55 (152-212)



00200000273 n°62 - 1 (P62) - Hôpital beaujon Clichy
R+5 - Vol 55 (152-212)



00200000273 n°63 - 1 (P63) - Hôpital beaujon Clichy
R+5 - Vol 55 (152-212)



00200000273 n°64 - 1 (P64) - Hôpital beaujon Clichy
R+5 - Vol 62 (151-218)



00200000273 n°65 - 1 (P65) - Hôpital beaujon Clichy
R+5 - Vol 62 (151-218)



00200000273 n°66 - 1 (P66) - Hôpital beaujon Clichy
R+5 - Vol 56 (157-212)



00200000273 n°67 - 1 (P67) - Hôpital beaujon Clichy
R+5 - Vol 56 (157-212)



00200000273 n°68 - 1 (P68) - Hôpital beaujon Clichy
R+5 - Vol 56 (157-212)



00200000273 n°69 - 1 (P69) - Hôpital beaujon Clichy
R+5 - Vol 56 (157-212)



00200000273 n°70 - 1 (P70) - Hôpital beaujon Clichy
R+5 - Vol 92 (165-215)



00200000273 n°71 - 1 (P71) - Hôpital beaujon Clichy
R+5 - Vol 92 (165-215)



00200000273 n°72 - 1 (P72) - Hôpital beaujon Clichy
R+5 - Vol 92 (165-215)



00200000273 n°73 - 1 (P73) - Hôpital beaujon Clichy
R+5 - Vol 92 (165-215)



00200000273 n°74 - 1 (P74) - Hôpital beaujon Clichy
R+5 - Vol 92 (165-215)



00200000273 n°75 - 1 (P75) - Hôpital beaujon Clichy
R+5 - Vol 75 (164-235)



00200000273 n°76 - 1 (P76) - Hôpital beaujon Clichy
R+5 - Vol 75 (164-235)



00200000273 n°77 - 1 (P77) - Hôpital beaujon Clichy
R+5 - Vol 75 (164-235)




00200000273 n°78 - 1 (P78) - Hôpital beaujon Clichy
R+5 - Vol 74 (164-236)



00200000273 n°79 - 1 (P79) - Hôpital beaujon Clichy
R+5 - Vol 75 (164-235)



00200000273 n°80 - 1 (P80) - Hôpital beaujon Clichy
R+5 - Vol 70 (162-233)



00200000273 n°81 - 1 (P81) - Hôpital beaujon Clichy
R+5 - Vol 70 (162-233)



00200000273 n°82 - 1 (P82) - Hôpital beaujon Clichy
R+5 - Vol 70 (162-233)



00200000273 n°83 - 1 (P83) - Hôpital beaujon Clichy
R+5 - Vol 70 (162-233)



00200000273 n°84 - 1 (P84) - Hôpital beaujon Clichy
R+5 - Vol 70 (162-233)



00200000273 n°85 - 1 (P85) - Hôpital beaujon Clichy
R+5 - Vol 70 (162-233)



00200000273 n°86 - 1 (P86) - Hôpital beaujon Clichy
R+5 - Vol 70 (162-233)



00200000273 n°87 - 1 (P87) - Hôpital beaujon Clichy
R+5 - Vol 70 (162-233)



00200000273 n°88 - 1 (P88) - Hôpital beaujon Clichy
R+5 - Vol 68 (167-229)



00200000273 n°89 - 1 (P89) - Hôpital beaujon Clichy
R+5 - Vol 76 (163-230)



00200000273 n°90 - 1 (P90) - Hôpital beaujon Clichy
R+5 - Vol 76 (163-230)




00200000273 n°91 - 1 (P91) - Hôpital beaujon Clichy
R+5 - Vol 76 (163-230)



00200000273 n°92 - 1 (P92) - Hôpital beaujon Clichy
R+5 - Vol 76 (163-230)



00200000273 n°93 - 1 (P93) - Hôpital beaujon Clichy
R+5 - Vol 68 (167-229)



00200000273 n°94 - 1 (P94) - Hôpital beaujon Clichy
R+5 - Vol 68 (167-229)



00200000273 n°95 - 1 (P95) - Hôpital beaujon Clichy
R+5 - Vol 68 (167-229)



00200000273 n°96 - 1 (P96) - Hôpital beaujon Clichy
R+5 - Vol 68 (167-229)



00200000273 n°97 - 1 (P97) - Hôpital beaujon Clichy
R+5 - Vol 68 (167-229)



00200000273 n°98 - 1 (P98) - Hôpital beaujon Clichy
R+5 - Vol 68 (167-229)



00200000273 n°99 - 1 (P99) - Hôpital beaujon Clichy
R+5 - Vol 81 (162-223)



00200000273 n°100 - 1 (P100) - Hôpital beaujon Clichy
R+5 - Vol 81 (162-223)



00200000273 n°101 - 1 (P101) - Hôpital beaujon Clichy
R+5 - Vol 93 (176-212)



00200000273 n°102 - 1 (P102) - Hôpital beaujon Clichy
R+5 - Vol 93 (176-212)



00200000273 n°103 - 1 (P103) - Hôpital beaujon Clichy
R+5 - Vol 93 (176-212)



00200000273 n°104 - 1 (P104) - Hôpital beaujon Clichy
R+5 - Vol 93 (176-212)



00200000273 n°105 - 1 (P105) - Hôpital beaujon Clichy
R+5 - Vol 98 (179-218)



00200000273 n°105 - 2 (P105) - Hôpital beaujon Clichy
R+5 - Vol 98 (179-218)



00200000273 n°106 - 1 (P106) - Hôpital beaujon Clichy
R+5 - Vol 96 (176-217)



00200000273 n°107 - 1 (P107) - Hôpital beaujon Clichy
R+5 - Vol 96 (176-217)



00200000273 n°108 - 1 (P108) - Hôpital beaujon Clichy
R+5 - Vol 97 (176-219)



00200000273 n°109 - 1 (P109) - Hôpital beaujon Clichy
R+5 - Vol 97 (176-219)



00200000273 n°110 - 1 (P110) - Hôpital beaujon Clichy
R+5 - Vol 97 (176-219)



00200000273 n°111 - 1 (P111) - Hôpital beaujon Clichy
R+5 - Vol 97 (176-219)




00200000273 n°112 - 1 (P112) - Hôpital beaujon Clichy
R+5 - Vol 97 (176-219)



00200000273 n°113 - 1 (P113) - Hôpital beaujon Clichy
R+5 - Vol 100 (183-201)



00200000273 n°114 - 1 (P114) - Hôpital beaujon Clichy
R+5 - Vol 100 (183-201)




00200000273 n°115 - 1 (P115) - Hôpital beaujon Clichy
R+5 - Vol 100 (183-201)



00200000273 n°116 - 1 (P116) - Hôpital beaujon Clichy
R+5 - Vol 100 (183-201)



00200000273 n°117 - 1 (P117) - Hôpital beaujon Clichy
R+5 - Vol 101 (186-206)




00200000273 n°118 - 1 (P118) - Hôpital beaujon Clichy
R+5 - Vol 101 (186-206)



00200000273 n°119 - 1 (P119) - Hôpital beaujon Clichy
R+5 - Vol 101 (186-206)



00200000273 n°120 - 1 (P120) - Hôpital beaujon Clichy
R+5 - Vol 101 (186-206)



00200000273 n°121 - 1 (P121) - Hôpital beaujon Clichy
R+5 - Vol 101 (186-206)



00200000273 n°122 - 1 (P122) - Hôpital beaujon Clichy
R+5 - Vol 103 (203-217)



00200000273 n°123 - 1 (P123) - Hôpital beaujon Clichy
R+5 - Vol 103 (203-217)



00200000273 n°124 - 1 (P124) - Hôpital beaujon Clichy
R+5 - Vol 103 (203-217)



00200000273 n°125 - 1 (P125) - Hôpital beaujon Clichy
R+5 - Vol 103 (203-217)



00200000273 n°126 - 1 (P126) - Hôpital beaujon Clichy
R+5 - Vol 103 (203-217)



00200000273 n°127 - 1 (P127) - Hôpital beaujon Clichy
R+5 - Vol 104 (185-218)



00200000273 n°128 - 1 (P128) - Hôpital beaujon Clichy
R+5 - Vol 106 (183-215)



00200000273 n°129 - 1 (P129) - Hôpital beaujon Clichy
R+5 - Vol 106 (183-215)



00200000273 n°130 - 1 (P130) - Hôpital beaujon Clichy
R+5 - Vol 106 (183-215)



00200000273 n°131 - 1 (P131) - Hôpital beaujon Clichy
R+5 - Vol 106 (183-215)



00200000273 n°132 - 1 (P132) - Hôpital beaujon Clichy
R+5 - Vol 106 (183-215)



00200000273 n°133 - 1 (P133) - Hôpital beaujon Clichy
R+5 - Vol 107 (184-210)



00200000273 n°134 - 1 (P134) - Hôpital beaujon Clichy
R+5 - Vol 108 (186-213)



00200000273 n°135 - 1 (P135) - Hôpital beaujon Clichy
R+5 - Vol 109 (186-210)



00200000273 n°136 - 1 (P136) - Hôpital beaujon Clichy
R+5 - Vol 109 (186-210)



00200000273 n°137 - 1 (P137) - Hôpital beaujon Clichy
R+5 - Vol 108 (186-213)



00200000273 n°138 - 1 (P138) - Hôpital beaujon Clichy
R+5 - Vol 109 (186-210)



00200000273 n°139 - 1 (P139) - Hôpital beaujon Clichy
R+5 - Vol 109 (186-210)



00200000273 n°140 - 1 (P140) - Hôpital beaujon Clichy
R+5 - Vol 109 (186-210)



00200000273 n°141 - 1 (P141) - Hôpital beaujon Clichy
R+5 - Vol 110 (189-218)



00200000273 n°142 - 1 (P142) - Hôpital beaujon Clichy
R+5 - Vol 110 (189-218)



00200000273 n°143 - 1 (P143) - Hôpital beaujon Clichy
R+5 - Vol 112 (208-218)



00200000273 n°144 - 1 (P144) - Hôpital beaujon Clichy
R+5 - Vol 113 (208-220)



00200000273 n°145 - 1 (P145) - Hôpital beaujon Clichy
R+5 - Vol 114 (207-212)



00200000273 n°146 - 1 (P146) - Hôpital beaujon Clichy
R+5 - Vol 114 (207-212)



00200000273 n°147 - 1 (P147) - Hôpital beaujon Clichy
R+5 - Vol 114 (207-212)



00200000273 n°148 - 1 (P148) - Hôpital beaujon Clichy
R+5 - Vol 114 (207-212)



00200000273 n°149 - 1 (P149) - Hôpital beaujon Clichy
R+5 - Vol 116 (200-239)



00200000273 n°150 - 1 (P150) - Hôpital beaujon Clichy
R+5 - Vol 116 (200-239)



00200000273 n°151 - 1 (P151) - Hôpital beaujon Clichy
R+5 - Vol 116 (200-239)



00200000273 n°152 - 1 (P152) - Hôpital beaujon Clichy
R+5 - Vol 116 (200-239)



00200000273 n°153 - 1 (P153) - Hôpital beaujon Clichy
R+5 - Vol 116 (200-239)



00200000273 n°154 - 1 (P154) - Hôpital beaujon Clichy
R+5 - Vol 117 (201-241)



00200000273 n°155 - 1 (P155) - Hôpital beaujon Clichy
R+5 - Vol 117 (201-241)



00200000273 n°156 - 1 (P156) - Hôpital beaujon Clichy
R+5 - Vol 117 (201-241)



00200000273 n°157 - 1 (P157) - Hôpital beaujon Clichy
R+5 - Vol 117 (201-241)




00200000273 n°158 - 1 (P158) - Hôpital beaujon Clichy
R+5 - Vol 117 (201-241)



00200000273 n°159 - 1 (P159) - Hôpital beaujon Clichy
R+5 - Vol 117 (201-241)



00200000273 n°160 - 1 (P160) - Hôpital beaujon Clichy
R+5 - Vol 117 (201-241)



00200000273 n°161 - 1 (P161) - Hôpital beaujon Clichy
R+5 - Vol 116 (200-239)



00200000273 n°162 - 1 (P162) - Hôpital beaujon Clichy
R+5 - Vol 115 (203-231)



00200000273 n°163 - 1 (P163) - Hôpital beaujon Clichy
R+5 - Vol 115 (203-231)



00200000273 n°164 - 1 (P164) - Hôpital beaujon Clichy
R+5 - Vol 115 (203-231)



00200000273 n°165 - 1 (P165) - Hôpital beaujon Clichy
R+5 - Vol 115 (203-231)



00200000273 n°166 - 1 (P166) - Hôpital beaujon Clichy
R+5 - Vol 118 (206-241)



00200000273 n°167 - 1 (P167) - Hôpital beaujon Clichy
R+5 - Vol 119 (205-219)



00200000273 n°168 - 1 (P168) - Hôpital beaujon Clichy
R+5 - Vol 120 (207-220)



00200000273 n°169 - 1 (P169) - Hôpital beaujon Clichy
R+5 - Vol 121 (200-218)



00200000273 n°170 - 1 (P170) - Hôpital beaujon Clichy
R+5 - Vol 122 (211-218)



00200000273 n°171 - 1 (P171) - Hôpital beaujon Clichy
R+5 - Vol 123 (212-213)



00200000273 n°172 - 1 (P172) - Hôpital beaujon Clichy
R+5 - Vol 123 (212-213)



00200000273 n°173 - 1 (P173) - Hôpital beaujon Clichy
R+5 - Vol 124 (215-212)



00200000273 n°174 - 1 (P174) - Hôpital beaujon Clichy
R+5 - Vol 126 (221-219)



00200000273 n°175 - 1 (P175) - Hôpital beaujon Clichy
R+5 - Vol 126 (221-219)



00200000273 n°176 - 1 (P176) - Hôpital beaujon Clichy
R+5 - Vol 126 (221-219)




00200000273 n°177 - 1 (P177) - Hôpital beaujon Clichy
R+5 - Vol 126 (221-219)



00200000273 n°179 - 1 (P179) - Hôpital beaujon Clichy
R+5 - Vol 126 (221-219)




00200000273 n°180 - 1 (P180) - Hôpital beaujon Clichy
R+5 - Vol 27 (123-218)



00200000273 n°181 - 1 (P181) - Hôpital beaujon Clichy
R+5 - Vol 100 (183-201)



00200000273 n°182 - 1 (P182) - Hôpital beaujon Clichy
R+5 - Vol 100 (183-201)



00200000273 n°183 - 1 (P183) - Hôpital beaujon Clichy
R+5 - Vol 112 (208-218)



00200000273 n°184 - 1 (P184) - Hôpital beaujon Clichy
R+5 - Vol 127 (219-219)



00200000273 n°185 - 1 (P185) - Hôpital beaujon Clichy
R+5 - Vol 127 (219-219)



00200000273 n°186 - 1 (P186) - Hôpital beaujon Clichy
R+5 - Vol 127 (219-219)



00200000273 n°187 - 1 (P187) - Hôpital beaujon Clichy
R+5 - Vol 127 (219-219)



00200000273 n°189 - 1 (P189) - Hôpital beaujon Clichy
R+5 - Vol 128 (232-219)



00200000273 n°190 - 1 (P190) - Hôpital beaujon Clichy
R+5 - Vol 131 (235-217)



00200000273 n°191 - 1 (P191) - Hôpital beaujon Clichy
R+5 - Vol 131 (235-217)



00200000273 n°194 - 1 (P194) - Hôpital beaujon Clichy
R+5 - Vol 132 (232-215)



00200000273 n°195 - 1 (P195) - Hôpital beaujon Clichy
R+5 - Vol 132 (232-215)



00200000273 n°196 - 1 (P196) - Hôpital beaujon Clichy
R+5 - Vol 132 (232-215)



00200000273 n°197 - 1 (P197) - Hôpital beaujon Clichy
R+5 - Vol 132 (232-215)



00200000273 n°198 - 1 (P198) - Hôpital beaujon Clichy
R+5 - Vol 132 (232-215)




00200000273 n°199 - 1 (P199) - Hôpital beaujon Clichy
R+5 - Vol 133 (217-212)



00200000273 n°200 - 1 (P200) - Hôpital beaujon Clichy
R+5 - Vol 133 (217-212)



00200000273 n°201 - 1 (P201) - Hôpital beaujon Clichy
R+5 - Vol 133 (217-212)



00200000273 n°202 - 1 (P202) - Hôpital beaujon Clichy
R+5 - Vol 133 (217-212)



00200000273 n°203 - 1 (P203) - Hôpital beaujon Clichy
R+5 - Vol 134 (236-214)



00200000273 n°204 - 1 (P204) - Hôpital beaujon Clichy
R+5 - Vol 135 (244-213)



00200000273 n°205 - 1 (P205) - Hôpital beaujon Clichy
R+5 - Vol 135 (244-213)



00200000273 n°207 - 1 (P207) - Hôpital beaujon Clichy
R+5 - Vol 135 (244-213)



00200000273 n°208 - 1 (P208) - Hôpital beaujon Clichy
R+5 - Vol 135 (244-213)



00200000273 n°208 - 2 (P208) - Hôpital beaujon Clichy
R+5 - Vol 135 (244-213)



00200000273 n°210 - 1 (P210) - Hôpital beaujon Clichy
R+5 - Vol 135 (244-213)



00200000273 n°211 - 1 (P211) - Hôpital beaujon Clichy
R+5 - Vol 137 (245-217)




00200000273 n°212 - 1 (P212) - Hôpital beaujon Clichy
R+5 - Vol 138 (237-218)



00200000273 n°213 - 1 (P213) - Hôpital beaujon Clichy
R+5 - Vol 138 (237-218)



00200000273 n°214 - 1 (P214) - Hôpital beaujon Clichy
R+5 - Vol 138 (237-218)



00200000273 n°215 - 1 (P215) - Hôpital beaujon Clichy
R+5 - Vol 138 (237-218)



00200000273 n°216 - 1 (P216) - Hôpital beaujon Clichy
R+5 - Vol 138 (237-218)



00200000273 n°217 - 1 (P217) - Hôpital beaujon Clichy
R+5 - Vol 139 (237-223)



00200000273 n°218 - 1 (P218) - Hôpital beaujon Clichy
R+5 - Vol 139 (237-223)



00200000273 n°219 - 1 (P219) - Hôpital beaujon Clichy
R+5 - Vol 139 (237-223)



00200000273 n°220 - 1 (P220) - Hôpital beaujon Clichy
R+5 - Vol 139 (237-223)




00200000273 n°221 - 1 (P221) - Hôpital beaujon Clichy
R+5 - Vol 139 (237-223)



00200000273 n°222 - 1 (P222) - Hôpital beaujon Clichy
R+5 - Vol 139 (237-223)



00200000273 n°223 - 1 (P223) - Hôpital beaujon Clichy
R+5 - Vol 139 (237-223)



00200000273 n°224 - 1 (P224) - Hôpital beaujon Clichy
R+5 - Vol 139 (237-223)



00200000273 n°225 - 1 (P225) - Hôpital beaujon Clichy
R+5 - Vol 140 (237-232)



00200000273 n°226 - 1 (P226) - Hôpital beaujon Clichy
R+5 - Vol 140 (237-232)



00200000273 n°227 - 1 (P227) - Hôpital beaujon Clichy
R+5 - Vol 140 (237-232)



00200000273 n°228 - 1 (P228) - Hôpital beaujon Clichy
R+5 - Vol 140 (237-232)



00200000273 n°229 - 1 (P229) - Hôpital beaujon Clichy
R+5 - Vol 140 (237-232)



00200000273 n°230 - 1 (P230) - Hôpital beaujon Clichy
R+5 - Vol 140 (237-232)



00200000273 n°231 - 1 (P231) - Hôpital beaujon Clichy
R+5 - Vol 140 (237-232)



00200000273 n°232 - 1 (P232) - Hôpital beaujon Clichy
R+5 - Vol 141 (237-235)



00200000273 n°233 - 1 (P233) - Hôpital beaujon Clichy
R+5 - Vol 141 (237-235)



00200000273 n°234 - 1 (P234) - Hôpital beaujon Clichy
R+5 - Vol 142 (240-280)



00200000273 n°235 - 1 (P235) - Hôpital beaujon Clichy
R+5 - Vol 142 (240-280)



00200000273 n°236 - 1 (P236) - Hôpital beaujon Clichy
R+5 - Vol 142 (240-280)




00200000273 n°237 - 1 (P237) - Hôpital beaujon Clichy
R+5 - Vol 142 (240-280)



00200000273 n°238 - 1 (P238) - Hôpital beaujon Clichy
R+5 - Vol 142 (240-280)



00200000273 n°239 - 1 (P239) - Hôpital beaujon Clichy
R+5 - Vol 142 (240-280)



00200000273 n°240 - 1 (P240) - Hôpital beaujon Clichy
R+5 - Vol 142 (240-280)



00200000273 n°241 - 1 (P241) - Hôpital beaujon Clichy
R+5 - Vol 142 (240-280)



00200000273 n°242 - 1 (P242) - Hôpital beaujon Clichy
R+5 - Vol 150 (242-235)




00200000273 n°243 - 1 (P243) - Hôpital beaujon Clichy
R+5 - Vol 150 (242-235)



00200000273 n°244 - 1 (P244) - Hôpital beaujon Clichy
R+5 - Vol 150 (242-235)



00200000273 n°245 - 1 (P245) - Hôpital beaujon Clichy
R+5 - Vol 150 (242-235)



00200000273 n°246 - 1 (P246) - Hôpital beaujon Clichy
R+5 - Vol 150 (242-235)



00200000273 n°247 - 1 (P247) - Hôpital beaujon Clichy
R+5 - Vol 150 (242-235)



00200000273 n°248 - 1 (P248) - Hôpital beaujon Clichy
R+5 - Vol 150 (242-235)



00200000273 n°249 - 1 (P249) - Hôpital beaujon Clichy
R+5 - Vol 150 (242-235)



00200000273 n°250 - 1 (P250) - Hôpital beaujon Clichy
R+5 - Vol 150 (242-235)



00200000273 n°252 - 1 (P252) - Hôpital beaujon Clichy
R+5 - Vol 152 (242-240)



00200000273 n°253 - 1 (P253) - Hôpital beaujon Clichy
R+5 - Vol 144 (242-230)



00200000273 n°254 - 1 (P254) - Hôpital beaujon Clichy
R+5 - Vol 144 (242-230)



00200000273 n°255 - 1 (P255) - Hôpital beaujon Clichy
R+5 - Vol 144 (242-230)



00200000273 n°256 - 1 (P256) - Hôpital beaujon Clichy
R+5 - Vol 146 (242-222)



00200000273 n°257 - 1 (P257) - Hôpital beaujon Clichy
R+5 - Vol 146 (242-222)



00200000273 n°258 - 1 (P258) - Hôpital beaujon Clichy
R+5 - Vol 146 (242-222)



00200000273 n°259 - 1 (P259) - Hôpital beaujon Clichy
R+5 - Vol 146 (242-222)



00200000273 n°260 - 1 (P260) - Hôpital beaujon Clichy
R+5 - Vol 146 (242-222)




00200000273 n°261 - 1 (P261) - Hôpital beaujon Clichy
R+5 - Vol 146 (242-222)



00200000273 n°262 - 1 (P262) - Hôpital beaujon Clichy
R+5 - Vol 146 (242-222)



00200000273 n°263 - 1 (P263) - Hôpital beaujon Clichy
R+5 - Vol 146 (242-222)



00200000273 n°264 - 1 (P264) - Hôpital beaujon Clichy
R+5 - Vol 132 (232-215)



00200000273 n°265 - 1 (P265) - Hôpital beaujon Clichy
R+5 - Vol 132 (232-215)



00200000273 n°266 - 1 (P266) - Hôpital beaujon Clichy
R+5 - Vol 147 (244-219)



00200000273 n°267 - 1 (P267) - Hôpital beaujon Clichy
R+5 - Vol 147 (244-219)



00200000273 n°268 - 1 (P268) - Hôpital beaujon Clichy
R+5 - Vol 147 (244-219)



00200000273 n°269 - 1 (P269) - Hôpital beaujon Clichy
R+5 - Vol 147 (244-219)



00200000273 n°270 - 1 (P270) - Hôpital beaujon Clichy
R+5 - Vol 147 (244-219)



00200000273 n°271 - 1 (P271) - Hôpital beaujon Clichy
R+5 - Vol 147 (244-219)



00200000273 n°272 - 1 (P272) - Hôpital beaujon Clichy
R+5 - Vol 147 (244-219)



00200000273 n°273 - 1 (P273) - Hôpital beaujon Clichy
R+5 - Vol 147 (244-219)



00200000273 n°274 - 1 (P274) - Hôpital beaujon Clichy
R+5 - Vol 147 (244-219)



00200000273 n°275 - 1 (P275) - Hôpital beaujon Clichy
R+5 - Vol 147 (244-219)



00200000273 n°276 - 1 (P276) - Hôpital beaujon Clichy
R+5 - Vol 131 (235-217)



00200000273 n°277 - 1 (P277) - Hôpital beaujon Clichy
R+5 - Vol 157 (229-218)



00200000273 n°278 - 1 (P278) - Hôpital beaujon Clichy
R+5 - Vol 162 (221-220)



00200000273 n°279 - 1 (P279) - Hôpital beaujon Clichy
R+5 - Vol 163 (213-219)



00200000273 n°280 - 1 (P280) - Hôpital beaujon Clichy
R+5 - Vol 164 (213-218)



00200000273 n°281 - 1 (P281) - Hôpital beaujon Clichy
R+5 - Vol 112 (208-218)



00200000273 n°282 - 1 (P282) - Hôpital beaujon Clichy
R+5 - Vol 166 (200-221)



00200000273 n°283 - 1 (P283) - Hôpital beaujon Clichy
R+5 - Vol 167 (200-219)



00200000273 n°284 - 1 (P284) - Hôpital beaujon Clichy
R+5 - Vol 168 (207-226)



00200000273 n°285 - 1 (P285) - Hôpital beaujon Clichy
R+5 - Vol 169 (205-228)



00200000273 n°286 - 1 (P286) - Hôpital beaujon Clichy
R+5 - Vol 170 (206-234)



00200000273 n°287 - 1 (P287) - Hôpital beaujon Clichy
R+5 - Vol 171 (205-234)



00200000273 n°288 - 1 (P288) - Hôpital beaujon Clichy
R+5 - Vol 175 (200-234)



00200000273 n°289 - 1 (P289) - Hôpital beaujon Clichy
R+5 - Vol 176 (201-234)



00200000273 n°290 - 1 (P290) - Hôpital beaujon Clichy
R+5 - Vol 118 (206-241)



00200000273 n°291 - 1 (P291) - Hôpital beaujon Clichy
R+5 - Vol 186 (201-226)



00200000273 n°292 - 1 (P292) - Hôpital beaujon Clichy
R+5 - Vol 182 (200-226)



00200000273 n°293 - 1 (P293) - Hôpital beaujon Clichy
R+5 - Vol 46 (159-218)



00200000273 n°294 - 1 (P294) - Hôpital beaujon Clichy
R+5 - Vol 68 (167-229)



00200000273 n°295 - 1 (P295) - Hôpital beaujon Clichy
R+5 - Vol 50 (165-219)



00200000273 n°296 - 1 (P296) - Hôpital beaujon Clichy
R+5 - Vol 80 (164-224)



00200000273 n°297 - 1 (P297) - Hôpital beaujon Clichy
R+5 - Vol 71 (162-228)



00200000273 n°298 - 1 (P298) - Hôpital beaujon Clichy
R+5 - Vol 77 (164-227)



00200000273 n°299 - 1 (P299) - Hôpital beaujon Clichy
R+5 - Vol 70 (162-233)



00200000273 n°300 - 1 (P300) - Hôpital beaujon Clichy
R+5 - Vol 44 (153-219)



00200000273 n°301 - 1 (P301) - Hôpital beaujon Clichy
R+5 - Vol 54 (150-212)



00200000273 n°302 - 1 (P302) - Hôpital beaujon Clichy
R+5 - Vol 62 (151-218)



00200000273 n°303 - 1 (P303) - Hôpital beaujon Clichy
R+5 - Vol 43 (145-217 218)



00200000273 n°304 - 1 (P304) - Hôpital beaujon Clichy
R+5 - Vol 64 (145-219)



00200000273 n°305 - 1 (P305) - Hôpital beaujon Clichy
R+5 - Vol 133 (217-212)



00200000273 n°306 - 1 (P306) - Hôpital beaujon Clichy
R+5 - Vol 133 (217-212)



00200000273 n°307 - 1 (P307) - Hôpital beaujon Clichy
R+5 - Vol 114 (207-212)



00200000273 n°308 - 2 (P308) - Hôpital beaujon Clichy
R+5 - Vol 114 (207-212)



00200000273 n°308 - 1 (P308) - Hôpital beaujon Clichy
R+5 - Vol 114 (207-212)



00200000273 n°309 - 1 (P309) - Hôpital beaujon Clichy
R+5 - Vol 115 (203-231)



00200000273 n°310 - 1 (P310) - Hôpital beaujon Clichy
R+5 - Vol 177 (206-239)



00200000273 n°311 - 1 (P311) - Hôpital beaujon Clichy
R+5 - Vol 177 (206-239)



00200000273 n°312 - 1 (P312) - Hôpital beaujon Clichy
R+5 - Vol 190 (191-212)



00200000273 n°313 - 1 (P313) - Hôpital beaujon Clichy
R+5 - Vol 190 (191-212)



00200000273 n°314 - 1 (P314) - Hôpital beaujon Clichy
R+5 - Vol 68 (167-229)



00200000273 n°315 - 1 (P315) - Hôpital beaujon Clichy
R+5 - Vol 68 (167-229)



00200000273 n°316 - 1 (P316) - Hôpital beaujon Clichy
R+5 - Vol 46 (159-218)



00200000273 n°317 - 1 (P317) - Hôpital beaujon Clichy
R+5 - Vol 46 (159-218)



00200000273 n°318 - 1 (P318) - Hôpital beaujon Clichy
R+5 - Vol 55 (152-212)



00200000273 n°319 - 1 (P319) - Hôpital beaujon Clichy
R+5 - Vol 55 (152-212)




00200000273 n°320 - 1 (P320) - Hôpital beaujon Clichy
R+5 - Vol 63 (148-218)



00200000273 n°321 - 1 (P321) - Hôpital beaujon Clichy
R+5 - Vol 63 (148-218)



00200000273 n°322 - 1 (P322) - Hôpital beaujon Clichy
R+5 - Vol 36 (132-212)



00200000273 n°323 - 1 (P323) - Hôpital beaujon Clichy
R+5 - Vol 36 (132-212)



00200000273 n°324 - 1 (P324) - Hôpital beaujon Clichy
R+5 - Vol 26 (127.217)




00200000273 n°325 - 1 (P325) - Hôpital beaujon Clichy
R+5 - Vol 30 (131-218)



00200000273 n°326 - 1 (P326) - Hôpital beaujon Clichy
R+5 - Vol 13 (130-221)



00200000273 n°327 - 1 (P327) - Hôpital beaujon Clichy
R+5 - Vol 5 (127-231)



00200000273 n°328 - 1 (P328) - Hôpital beaujon Clichy
R+5 - Vol 5 (127-231)



00200000273 n°329 - 1 (P329) - Hôpital beaujon Clichy
R+5 - Vol 72 (164-238)




00200000273 n°330 - 1 (P330) - Hôpital beaujon Clichy
R+5 - Vol 73 (164-237)



00200000273 n°331 - 1 (P331) - Hôpital beaujon Clichy
R+5 - Vol 49 (163-218)



00200000273 n°332 - 1 (P332) - Hôpital beaujon Clichy
R+5 - Vol 94 (172-212)



00200000273 n°333 - 1 (P333) - Hôpital beaujon Clichy
R+5 - Vol 191 (181-207)




00200000273 n°334 - 1 (P334) - Hôpital beaujon Clichy
R+5 - Vol 111 (192-218)



00200000273 n°335 - 1 (P335) - Hôpital beaujon Clichy
R+5 - Vol 189 (196-218)



00200000273 n°336 - 1 (P336) - Hôpital beaujon Clichy
R+5 - Vol 104 (185-218)



00200000273 n°337 - 1 (P337) - Hôpital beaujon Clichy
R+5 - Vol 188 (199-213)



00200000273 n°338 - 1 (P338) - Hôpital beaujon Clichy
R+5 - Vol 123 (212-213)



00200000273 n°339 - 1 (P339) - Hôpital beaujon Clichy
R+5 - Vol 122 (211-218)



00200000273 n°340 - 1 (P340) - Hôpital beaujon Clichy
R+5 - Vol 120 (207-220)



00200000273 n°342 - 1 (P342) - Hôpital beaujon Clichy
R+5 - Vol 120 (207-220)



00200000273 n°343 - 1 (P343) - Hôpital beaujon Clichy
R+5 - Vol 120 (207-220)



00200000273 n°343 - 2 (P343) - Hôpital beaujon Clichy
R+5 - Vol 120 (207-220)



00200000273 n°344 - 1 (P344) - Hôpital beaujon Clichy
R+5 - Vol 164 (213-218)



00200000273 n°345 - 1 (P345) - Hôpital beaujon Clichy
R+5 - Vol 129 (225-212)



00200000273 n°346 - 1 (P346) - Hôpital beaujon Clichy
R+5 - Vol 129 (225-212)



00200000273 n°347 - 1 (P347) - Hôpital beaujon Clichy
R+5 - Vol 129 (225-212)




00200000273 n°348 - 1 (P348) - Hôpital beaujon Clichy
R+5 - Vol 49 (163-218)



00200000273 n°349 - 1 (P349) - Hôpital beaujon Clichy
R+5 - Vol 49 (163-218)



00200000273 n°350 - 1 (P350) - Hôpital beaujon Clichy
R+5 - Vol 52 (165-217)



S4 - 1 (S4) - Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 1
(143-218)




S7 - 1 (S7) - Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 3
(129-238)




S8 - 1 (S8) - Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 3
(129-238)




S9 - 1 (S9) - Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 3
(129-238)



S208 - 1 (S208) - Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 93
(176-212)



S209 - 1 (S209) - Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 93
(176-212)



S218 - 1 (S218) - Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 97
(176-219)




S223 - 1 (S223) - Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 101
(186-206)




S224 - 1 (S224) - Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 101
(186-206)



S226 - 1 (S226) - Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 105
(189-212)



S235 - 1 (S235) - Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 127
(219-219)



S282 - 1 (S282) - Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 152
(242-240)



S443 - 1 (S443) - Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 189
(196-218)



S452 - 1 (S452) - Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 122
(211-218)

ANNEXE : Récapitulatif des prélèvements et analyses

Prélèvements en rouge = Positif

Ref action	Categorie	Composant	Materiau	Localisation	Observation
P1 Phase 1	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement Dur Marron - -	Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 1 (143-218)	
P1 Phase 2	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle Bitumineux Noir Ragréage Dur Gris - -	Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 1 (143-218)	
P2 Phase 1	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Peinture Effritable Blanc Toile Souple Fibreux Blanc - -	Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 1 (143-218)	
P2 Phase 3	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduit Effritable Blanc Peinture Effritable Beige Plâtre Effritable Blanc - -	Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 1 (143-218)	
P3 Phase 1	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peinture Effritable Blanc Toile Souple Fibreux Blanc - -	Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 1 (143-218)	
P3 Phase 3	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit Effritable Blanc Peinture Effritable Multicolore Plâtre Effritable Blanc - -	Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 1 (143-218)	
P4	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle Dur Blanc - -	Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 1 (143-218)	
P5	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Plâtre Pulvérulent Beige Toile Souple Fibreux Blanc Beige Plâtre Effritable Blanc - -	Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 1 (143-218)	
P6	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Peinture Effritable Beige Enduit Effritable Blanc Carton Souple Fibreux Marron Plâtre Effritable Blanc - -	Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 2 (130-239)	
P7 Phase 1	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement Souple Gris - -	Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 2 (130-239)	
P7 Phase 2	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle Souple Jaune Ragréage Dur Gris - -	Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 2 (130-239)	
P8 Phase 1	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Matériau Souple Fibreux Blanc - -	Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 2 (130-239)	

P8 Phase 2	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Laine Souple Fibreux Vert - -	Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 2 (130-239)
P9 Phase 1	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peinture Effritable Blanc Rose Toile Souple Fibreux Blanc - -	Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 2 (130-239)
P9 Phase 3	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peinture Effritable Beige Plâtre Effritable Blanc - -	Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 2 (130-239)
P10 Phase 1	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peinture Effritable Beige Enduit Effritable Blanc - -	Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 2 (130-239)
P10 Phase 3	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Papier Souple Fibreux Beige Plâtre Effritable Fibreux Blanc - -	Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 2 (130-239)
P11	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Peinture Effritable Beige Papier Souple Fibreux Beige Plâtre Effritable Blanc - -	Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 2 (130-239)
P12	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peinture Effritable Beige Blanc Enduit Effritable Blanc Plâtre Effritable Blanc - -	Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 2 (130-239)
P13	Conduits, canalisations et équipements	Conduit eau	Mousse Souple Noir - -	Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 4 (128-237)
P14	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Carton Souple Fibreux Marron Plâtre Effritable Fibreux Blanc - -	Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 4 (128-237)
P15	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Ciment Dur Gris - -	Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 4 (128-237)
P16 Phase 1	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement Semi-dur Gris - -	Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 5 (127-231)
P16 Phase 2	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle Souple Jaune Ragréage Dur Gris - -	Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 5 (127-231)
P17	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peinture Effritable Multicolore Enduit Effritable Blanc Plâtre Effritable Blanc - -	Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 5 (127-231)

P18	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Peinture Effritable Blanc Papier Souple Fibreux Beige Plâtre Effritable Blanc - -	Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 5 (127-231)
P19 Phase 1	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Peinture Effritable Blanc Enduit Effritable Blanc - -	Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 5 (127-231)
P19 Phase 3	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Papier Souple Fibreux Beige Plâtre Effritable Blanc - -	Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 5 (127-231)
P20	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Peinture Effritable Beige Papier Souple Fibreux Beige Plâtre Effritable Blanc - -	Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 6 (124-221)
P21 Phase 1	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement Souple Gris Noir - -	Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 6 (124-221)
P21 Phase 2	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle Souple Jaune Ragréage Effritable Gris Matériau Effritable Blanc - -	Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 6 (124-221)
P22	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Matériau Effritable Blanc Matériau Souple Fibreux Blanc Laine Souple Fibreux Jaune - -	Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 6 (124-221)
P23	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peinture Effritable Beige Gris Enduit Effritable Blanc Plâtre Effritable Beige - -	Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 6 (124-221)
P24	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peinture Effritable Gris Beige Enduit Effritable Blanc Enduit Effritable Gris - -	Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 6 (124-221)
P25	Parois verticales intérieures et enduits	Gaines et coffre verticaux	Peinture Effritable Beige Plâtre Effritable Blanc - -	Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 6 (124-221)
P26	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peinture Effritable Blanc Enduit Effritable Blanc Plâtre Effritable Blanc - -	Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 14 (124-239)

P27	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Peinture Effritable Blanc Papier Souple Fibreux Beige Plâtre Effritable Fibreux Blanc - -	Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 14 (124-239)
P28 Phase 1	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement Dur Marron - -	Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 34 (140-218)
P28 Phase 2	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle Bitumineux Noir Ragréage Effritable Gris Matériau Effritable Blanc - -	Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 34 (140-218)
P29	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle Dur Gris Ciment Dur Gris - -	Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 32 (137-219)
P30	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle Dur Blanc Plâtre Effritable Blanc - -	Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 32 (137-219)
P31	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peinture Effritable Multicolore Toile Souple Fibreux Blanc Plâtre Effritable Blanc - -	Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 32 (137-219)
P32 Phase 1	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Peinture Effritable Blanc Toile Souple Fibreux Blanc - -	Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 32 (137-219)
P32 Phase 3	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduit Effritable Beige Plâtre Effritable Blanc - -	Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 32 (137-219)
P33	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle Dur Beige Plâtre Effritable Blanc - -	Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 32 (137-219)
P34	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Peinture Effritable Beige Blanc Plaque Dur Fibreux Blanc - -	Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 32 (137-219)
P35	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Peinture Effritable Beige Papier Souple Fibreux Beige Plâtre Effritable Blanc - -	Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 33 (145-217)
P36	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle Dur Gris Joint Dur Gris - -	Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 33 (145-217)
P37	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle Dur Beige Plâtre Effritable Blanc Joint Effritable Gris - -	Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 33 (145-217)

P38	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle Dur Beige Plâtre Effritable Blanc - -	Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 33 (145-217)
P39	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Peinture Effritable Blanc Matériau Souple Fibreux Blanc Laine Souple Fibreux Jaune - -	Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 33 (145-217)
P40 Phase 1	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement Souple Fibreux Gris Noir - -	Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 31 (135-218)
P40 Phase 2	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle Souple Jaune Ragréage Effritable Gris Matériau Effritable Blanc - -	Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 31 (135-218)
P41	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Matériau Souple Fibreux Blanc Laine Souple Fibreux Jaune - -	Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 31 (135-218)
P42 Phase 1	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Peinture Effritable Blanc Enduit Effritable Blanc - -	Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 30 (131-218)
P42 Phase 3	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Papier Souple Fibreux Blanc Plâtre Effritable Fibreux Blanc - -	Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 30 (131-218)
P43 Phase 1	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Peinture Effritable Blanc Enduit Effritable Blanc - -	Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 30 (131-218)
P43 Phase 3	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Papier Souple Fibreux Blanc Plâtre Effritable Fibreux Blanc - -	Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 30 (131-218)
P44	Conduits, canalisations et équipements	Conduit eau	Mousse Souple Noir - -	Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 28 (126-219)
P45	Conduits, canalisations et équipements	Conduit air	Flocage Fibreux Effritable Blanc - -	Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 27 (123-218)
P46 Phase 1	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement Semi-dur Rouge - -	Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 26 (127.217)
P46 Phase 2	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle Souple Jaune Ragréage Dur Fibreux Gris - -	Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 26 (127.217)
P46 Phase 4	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle Bitumineux Noir Ciment Dur Blanc - -	Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 26 (127.217)
P47 Phase 1	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement Semi-dur Beige - -	Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 26 (127.217)
P47 Phase 2	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle Souple Jaune Ragréage Dur Fibreux Gris - -	Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 26 (127.217)

P47 Phase 4	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement Dur Beige - -	Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 26 (127.217)
P47 Phase 5	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle Bitumineux Noir Matériau Effritable Blanc - -	Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 26 (127.217)
P48	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Peinture Effritable Blanc Orange Toile Souple Fibreux Blanc Enduit Effritable Blanc Plâtre Effritable Blanc - -	Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 26 (127.217)
P49 Phase 1	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Peinture Effritable Blanc Enduit Effritable Blanc - -	Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 26 (127.217)
P49 Phase 3	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Papier Souple Fibreux Blanc Plâtre Effritable Blanc - -	Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 26 (127.217)
P50	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Matériau Effritable Blanc Faux-plafond Effritable Fibreux Beige - -	Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 26 (127.217)
P51 Phase 1	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Peinture Effritable Blanc Enduit Effritable Blanc - -	Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 26 (127.217)
P51 Phase 3	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Papier Souple Fibreux Beige Plâtre Effritable Blanc - -	Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 26 (127.217)
P52	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Ragréage Dur Gris - -	Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 28 (126-219)
P53 Phase 1	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peinture Effritable Blanc Toile Souple Fibreux Blanc Enduit Effritable Blanc - -	Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 26 (127.217)
P53 Phase 4	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Plâtre Effritable Fibreux Blanc - -	Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 26 (127.217)
P54	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Matériau Fibreux Dur Blanc - -	Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 39 (144-212)
P55	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Matériau Effritable Blanc Faux-plafond Effritable Fibreux Beige - -	Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 37 (136-212)

P56	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle Dur Beige Plâtre Effritable Blanc - -	Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 26 (127-217)
P57 Phase 1	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Moquette Fibreux Souple Gris - -	Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 91 (147-212)
P57 Phase 2	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle Souple Jaune Ragréage Dur Rose Matériau Effritable Beige - -	Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 91 (147-212)
P58	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Peinture Effritable Blanc Plâtre Effritable Blanc - -	Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 91 (147-212)
P59	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peinture Effritable Multicolore Enduit Effritable Blanc Ciment Effritable Gris - -	Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 91 (147-212)
P60	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Matériau Effritable Blanc Faux-plafond Effritable Fibreux Beige - -	Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 91 (147-212)
P61 Phase 1	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement Dur Blanc - -	Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 55 (152-212)
P61 Phase 2	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle Souple Jaune Ragréage Effritable Rose - -	Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 55 (152-212)
P62	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle Dur Beige Matériau Effritable Blanc Enduit Effritable Blanc - -	Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 55 (152-212)
P63	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Papier peint Souple Fibreux Blanc Carton Souple Fibreux Marron Plâtre Effritable Blanc - -	Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 55 (152-212)
P64 Phase 1	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement Dur Marron - -	Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 62 (151-218)
P64 Phase 2	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle Bitumineux Noir Ragréage Effritable Gris - -	Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 62 (151-218)
P65	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Peinture Effritable Blanc Beige Plâtre Effritable Beige - -	Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 62 (151-218)

P66	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Peinture Effritable Beige Enduit Effritable Blanc Ciment Effritable Gris - -	Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 56 (157-212)
P67	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle Effritable Gris - -	Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 56 (157-212)
P68	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle Effritable Gris - -	Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 56 (157-212)
P69	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Peinture Effritable Blanc Faux-plafond Effritable Fibreux Beige Matériau Effritable Beige - -	Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 56 (157-212)
P70	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Peinture Effritable Blanc Faux-plafond Effritable Fibreux Beige Matériau Effritable Beige - -	Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 92 (165-215)
P71	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle Dur Blanc Enduit Effritable Blanc - -	Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 92 (165-215)
P72	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Peinture Effritable Blanc Beige Toile Souple Fibreux Blanc Plâtre Effritable Blanc - -	Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 92 (165-215)
P73 Phase 1	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement Souple Rouge Beige - -	Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 92 (165-215)
P73 Phase 2	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle Souple Jaune Ragréage Effritable Fibreux Gris - -	Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 92 (165-215)
P73 Phase 4	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement Dur Beige Colle Bitumineux Noir - -	Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 92 (165-215)
P74 Phase 1	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement Souple Beige - -	Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 92 (165-215)
P74 Phase 2	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle Souple Jaune Ragréage Effritable Fibreux Gris - -	Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 92 (165-215)
P74 Phase 4	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement Dur Beige Colle Bitumineux Noir - -	Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 92 (165-215)
P75	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle Effritable Gris Ciment Effritable Beige - -	Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 75 (164-235)

P76	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle Dur Blanc Enduit Effritable Blanc - -	Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 75 (164-235)
P77 Phase 1	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle Dur Beige - -	Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 75 (164-235)
P77 Phase 2	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Joint Effritable Jaune - -	Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 75 (164-235)
P78	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Peinture Effritable Blanc Jaune Enduit Effritable Beige Plâtre Effritable Blanc - -	Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 74 (164-236)
P79	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Peinture Effritable Blanc Plâtre Effritable Blanc - -	Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 75 (164-235)
P80 Phase 1	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement Dur Beige - -	Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 70 (162-233)
P80 Phase 2	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle Bitumineux Noir Ragréage Effritable Gris Matériau Effritable Blanc - -	Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 70 (162-233)
P81	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Peinture Effritable Multicolore Enduit Effritable Blanc Plâtre Effritable Blanc - -	Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 70 (162-233)
P82 Phase 1	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peinture Effritable Multicolore Enduit Effritable Beige Plâtre Effritable Blanc - -	Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 70 (162-233)
P82 Phase 4	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Matériau Dur Vert Matériau Effritable Beige - -	Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 70 (162-233)
P83 Phase 1	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle Dur Beige Matériau Résineux Noir Enduit Effritable Beige - -	Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 70 (162-233)
P83 Phase 4	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Enduit Dur Blanc - -	Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 70 (162-233)
P84 Phase 1	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Joint Dur Blanc - -	Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 70 (162-233)
P84 Phase 2	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle Dur Beige - -	Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 70 (162-233)

P85	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Peinture Effritable Blanc Faux-plafond Effritable Fibreux Beige Matériau Effritable Blanc - -	Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 70 (162-233)
P86	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Peinture Effritable Blanc Enduit Effritable Beige Plâtre Effritable Fibreux Blanc - -	Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 70 (162-233)
P87 Phase 1	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peinture Effritable Multicolore Enduit Effritable Blanc Enduit Effritable Beige - -	Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 70 (162-233)
P87 Phase 4	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Ciment Dur Gris - -	Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 70 (162-233)
P88 Phase 1	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Plinthe Dur Noir - -	Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 68 (167-229)
P88 Phase 2	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle Souple Jaune Peinture Effritable Beige Toile Souple Fibreux Blanc - -	Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 68 (167-229)
P89 Phase 1	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Joint Dur Gris - -	Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 76 (163-230)
P89 Phase 2	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle Dur Gris Ciment Dur Beige - -	Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 76 (163-230)
P90 Phase 1	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Joint Dur Gris - -	Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 76 (163-230)
P90 Phase 2	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle Dur Beige - -	Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 76 (163-230)
P91	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle Dur Beige Peinture Effritable Multicolore Enduit Effritable Beige Plâtre Effritable Blanc - -	Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 76 (163-230)
P92	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Peinture Effritable Blanc Faux-plafond Effritable Fibreux Beige Matériau Effritable Blanc - -	Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 76 (163-230)

P93	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peinture Effritable Multicolore Enduit Effritable Beige Plâtre Effritable Blanc - -	Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 68 (167-229)
P94	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peinture Effritable Multicolore Enduit Effritable Beige Fibres Souple Fibreux Blanc Ciment Effritable Gris - -	Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 68 (167-229)
P95 Phase 1	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement Souple Beige - -	Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 68 (167-229)
P95 Phase 2	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle Souple Jaune Ragréage Effritable Fibreux Gris - -	Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 68 (167-229)
P95 Phase 4	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement Dur Beige Colle Bitumineux Noir - -	Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 68 (167-229)
P96 Phase 1	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement Souple Rouge - -	Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 68 (167-229)
P96 Phase 2	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle Souple Jaune Ragréage Effritable Fibreux Gris - -	Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 68 (167-229)
P96 Phase 4	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement Dur Beige - -	Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 68 (167-229)
P96 Phase 5	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle Souple Marron Ragréage Effritable Beige - -	Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 68 (167-229)
P96 Phase 7	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Ciment Dur Gris - -	Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 68 (167-229)
P97	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Peinture Effritable Beige Fibres Souple Fibreux Blanc Plâtre Effritable Blanc - -	Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 68 (167-229)
P98	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Peinture Effritable Blanc Faux-plafond Effritable Fibreux Beige Matériau Effritable Blanc - -	Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 68 (167-229)

P99 Phase 1	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Peinture Effritable Beige Enduit Effritable Beige Toile Souple Fibreux Blanc Papier Souple Fibreux Beige Enduit Effritable Blanc - -	Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 81 (162-223)
P99 Phase 6	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Carton Souple Fibreux Marron Plâtre Effritable Blanc - -	Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 81 (162-223)
P100 Phase 1	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement Dur Gris - -	Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 81 (162-223)
P100 Phase 2	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle Souple Jaune Matériau Effritable Blanc Ciment Dur Gris - -	Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 81 (162-223)
P101 Phase 1	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement Dur Gris - -	Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 93 (176-212)
P101 Phase 2	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle Souple Jaune Ragréage Dur Rose - -	Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 93 (176-212)
P101 Phase 4	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle Bitumineux Noir Matériau Effritable Blanc Ciment Dur Gris - -	Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 93 (176-212)
P102	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peinture Effritable Blanc Violet Plâtre Effritable Blanc - -	Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 93 (176-212)
P103	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Peinture Effritable Blanc Violet Carton Souple Fibreux Marron Plâtre Effritable Blanc - -	Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 93 (176-212)
P104	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Peinture Effritable Blanc Violet Enduit Effritable Blanc Plâtre Effritable Blanc - -	Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 93 (176-212)
P105	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Peinture Effritable Blanc Faux plafond Effritable Fibreux Marron Enduit Effritable Blanc - -	Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 98 (179-218)
P106 Phase 1	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Moquette Souple Fibreux Bleu - -	Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 96 (176-217)

P106 Phase 2	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle Souple Jaune Ragréage Effritable Rose - -	Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 96 (176-217)
P107 Phase 1	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle Dur Gris - -	Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 96 (176-217)
P107 Phase 2	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Ciment Dur Gris - -	Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 96 (176-217)
P107 Phase 3	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Matériau Dur Fibreux Marron - -	Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 96 (176-217)
P108 Phase 1	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle Dur Blanc - -	Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 97 (176-219)
P108 Phase 2	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Plâtre Effritable Blanc Ciment Dur Gris - -	Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 97 (176-219)
P109 Phase 1	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle Dur Gris Joint Dur Gris - -	Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 97 (176-219)
P109 Phase 3	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Ciment Dur Gris - -	Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 97 (176-219)
P110 Phase 1	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle Dur Gris Enduit Effritable Beige - -	Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 97 (176-219)
P110 Phase 3	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Enduit Effritable Blanc Ciment Effritable Gris - -	Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 97 (176-219)
P111	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Peinture Effritable Blanc Plâtre Effritable Blanc - -	Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 97 (176-219)
P112	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peinture Effritable Multicolore Enduit Effritable Beige Plâtre Effritable Blanc - -	Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 97 (176-219)
P113	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Peinture Effritable Multicolore Enduit Effritable Blanc Ciment Effritable Gris - -	Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 100 (183-201)
P114	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peinture Effritable Multicolore Enduit Effritable Blanc Ciment Dur Gris - -	Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 100 (183-201)
P115 Phase 1	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Matériau Bitumineux Noir - -	Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 100 (183-201)
P115 Phase 2	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle Dur Gris - -	Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 100 (183-201)

P115 Phase 3	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Joint Dur Gris - -	Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 100 (183-201)
P116	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle Dur Gris Ciment Dur Gris - -	Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 100 (183-201)
P117 Phase 1	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement Dur Marron - -	Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 101 (186-206)
P117 Phase 2	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle Bitumineux Noir Ragréage Effritable Gris - -	Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 101 (186-206)
P118	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Plâtre Effritable Blanc - -	Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 101 (186-206)
P119	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Plâtre Effritable Blanc - -	Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 101 (186-206)
P120	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle Dur Gris Plâtre Effritable Blanc - -	Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 101 (186-206)
P121	Parois verticales intérieures et enduits	Poteaux (périphériques et intérieurs)	Plâtre Pulvérulent Fibreux Blanc - -	Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 101 (186-206)
P122	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle Dur Blanc Enduit Effritable Beige Plâtre Effritable Blanc - -	Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 103 (203-217)
P123	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Peinture Effritable Jaune Plâtre Effritable Fibreux Blanc - -	Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 103 (203-217)
P124	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Peinture Effritable Blanc Enduit Effritable Blanc Faux-plafond Effritable Fibreux Gris - -	Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 103 (203-217)
P125 Phase 1	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement Souple Beige - -	Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 103 (203-217)
P125 Phase 2	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle Souple Jaune Revêtement Dur Beige - -	Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 103 (203-217)
P125 Phase 4	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle Bitumineux Noir Ragréage Dur Gris - -	Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 103 (203-217)
P125 Phase 6	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Ciment Dur Gris - -	Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 103 (203-217)
P126 Phase 1	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement Semi-dur Rouge Marron - -	Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 103 (203-217)

P126 Phase 2	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle Souple Jaune Ragréage Effritable Fibreux Gris - -	Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 103 (203-217)
P126 Phase 4	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Ragréage Dur Fibreux Beige Colle Bitumineux Noir - -	Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 103 (203-217)
P127 Phase 1	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement Dur Gris - -	Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 104 (185-218)
P127 Phase 2	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle Souple Jaune Revêtement Souple Beige - -	Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 104 (185-218)
P127 Phase 4	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle Souple Orange Ragréage Dur Gris - -	Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 104 (185-218)
P128	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Peinture Effritable Jaune Blanc Plâtre Effritable Fibreux Blanc - -	Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 106 (183-215)
P129 Phase 1	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle Dur Beige Enduit Effritable Beige Plâtre Effritable Blanc - -	Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 106 (183-215)
P129 Phase 4	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Joint Dur Blanc - -	Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 106 (183-215)
P130 Phase 1	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement Souple Beige - -	Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 106 (183-215)
P130 Phase 2	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle Souple Jaune Ragréage Dur Fibreux Gris Ciment Dur Fibreux Gris - -	Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 106 (183-215)
P130 Phase 5	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement Dur Marron - -	Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 106 (183-215)
P130 Phase 6	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle Bitumineux Noir Ragréage Dur Gris - -	Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 106 (183-215)
P131 Phase 1	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement Souple Rouge - -	Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 106 (183-215)
P131 Phase 2	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle Souple Jaune Ragréage Dur Fibreux Gris - -	Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 106 (183-215)
P131 Phase 4	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement Dur Marron - -	Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 106 (183-215)
P131 Phase 5	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle Bitumineux Noir Ragréage Effritable Gris Matériau Effritable Beige - -	Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 106 (183-215)

P132	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Peinture Effritable Blanc Carton Souple Fibreux Marron Plâtre Effritable Blanc Carton Souple Fibreux Orange - -	Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 106 (183-215)
P133	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Peinture Effritable Blanc Enduit Effritable Blanc Faux-plafond Effritable Fibreux Gris - -	Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 107 (184-210)
P134	Conduits, canalisations et équipements	Conduit eau	Plâtre Effritable Fibreux Blanc Toile Fibreux Souple Beige - -	Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 108 (186-213)
P135 Phase 1	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle Dur Gris Peinture Effritable Blanc Enduit Effritable Blanc - -	Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 109 (186-210)
P135 Phase 4	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Joint Effritable Blanc Joint Dur Beige - -	Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 109 (186-210)
P136 Phase 1	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement Dur Gris - -	Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 109 (186-210)
P136 Phase 2	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle Bitumineux Noir Matériau Effritable Fibreux Marron - -	Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 109 (186-210)
P136 Phase 4	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle Bitumineux Noir Ciment Dur Beige - -	Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 109 (186-210)
P137	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle Souple Jaune Ragréage Dur Gris Matériau Effritable Blanc - -	Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 108 (186-213)
P138	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Peinture Effritable Blanc Enduit Effritable Beige Plâtre Effritable Blanc - -	Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 109 (186-210)
P139 Phase 1	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle Dur Gris Enduit Effritable Beige Plâtre Effritable Blanc - -	Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 109 (186-210)
P139 Phase 4	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Joint Dur Beige - -	Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 109 (186-210)

P140	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Peinture Effritable Blanc Enduit Effritable Blanc Faux-plafond Effritable Fibreux Gris Peinture Effritable Beige - -	Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 109 (186-210)
P141	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement Souple Bleu Colle Souple Jaune - -	Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 110 (189-218)
P142 Phase 1	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle Souple Jaune Revêtement Dur Beige - -	Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 110 (189-218)
P142 Phase 3	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle Bitumineux Noir - -	Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 110 (189-218)
P142 Phase 4	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement Dur Gris - -	Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 110 (189-218)
P142 Phase 5	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Peinture Effritable Noir Marron Ragréage Dur Gris - -	Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 110 (189-218)
P143	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle Dur Gris Ciment Dur Gris - -	Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 112 (208-218)
P144	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peinture Effritable Blanc Beige Enduit Effritable Beige Enduit Effritable Blanc Plâtre Effritable Blanc - -	Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 113 (208-220)
P145 Phase 1	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement Dur Gris - -	Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 114 (207-212)
P145 Phase 2	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle Souple Jaune Ragréage Dur Rose - -	Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 114 (207-212)
P145 Phase 4	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle Bitumineux Noir Ragréage Dur Gris Matériau Effritable Blanc - -	Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 114 (207-212)
P146	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Peinture Effritable Rose Plâtre Effritable Blanc - -	Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 114 (207-212)
P147	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Peinture Effritable Blanc Faux-plafond Effritable Fibreux Beige - -	Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 114 (207-212)

P148	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peinture Effritable Rose Enduit Effritable Beige Matériau Effritable Translucide Plâtre Effritable Blanc - -	Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 114 (207-212)
P149	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement Souple Beige Colle Souple Jaune Ragréage Effritable Gris - -	Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 116 (200-239)
P150 Phase 1	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement Souple Beige - -	Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 116 (200-239)
P150 Phase 2	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle Souple Jaune Ragréage Dur Gris Matériau Effritable Beige - -	Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 116 (200-239)
P150 Phase 5	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement Dur Bleu - -	Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 116 (200-239)
P150 Phase 6	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle Bitumineux Noir Ragréage Dur Gris Beige - -	Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 116 (200-239)
P151	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Plâtre Effritable Fibreux Blanc - -	Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 116 (200-239)
P152	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peinture Effritable Multicolore Enduit Effritable Blanc Ciment Effritable Gris - -	Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 116 (200-239)
P153	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peinture Effritable Multicolore Enduit Effritable Beige Plâtre Effritable Blanc - -	Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 116 (200-239)
P154	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle Dur Gris Plâtre Effritable Blanc - -	Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 117 (201-241)
P155	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduit Effritable Beige Plâtre Effritable Blanc - -	Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 117 (201-241)
P156	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement Souple Beige Colle Souple Jaune Ragréage Effritable Gris - -	Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 117 (201-241)
P157 Phase 1	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle Bitumineux Noir Revêtement Dur Rose - -	Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 117 (201-241)

P157 Phase 3	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Ragréage Dur Gris Colle Souple Beige Ciment Dur Gris - -	Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 117 (201-241)
P158	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peinture Effritable Bleu Enduit Effritable Beige Plâtre Effritable Blanc - -	Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 117 (201-241)
P159	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peinture Effritable Multicolore Enduit Effritable Beige Ciment Dur Gris - -	Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 117 (201-241)
P160	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Peinture Effritable Blanc Beige Matériau Dur Fibreux Blanc - -	Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 117 (201-241)
P161	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Peinture Effritable Blanc Plâtre Effritable Fibreux Blanc - -	Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 116 (200-239)
P162 Phase 1	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement Semi-dur Beige - -	Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 115 (203-231)
P162 Phase 2	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle Souple Jaune Ragréage Dur Fibreux Gris Ciment Effritable Gris - -	Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 115 (203-231)
P163 Phase 1	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement Souple Orange - -	Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 115 (203-231)
P163 Phase 2	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle Souple Marron Ragréage Dur Fibreux Gris Ciment Effritable Gris - -	Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 115 (203-231)
P164	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Plâtre Effritable Fibreux Blanc - -	Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 115 (203-231)
P165	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Faux-plafond Effritable Fibreux Beige Matériau Effritable Blanc - -	Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 115 (203-231)
P166 Phase 1	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement Dur Marron - -	Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 118 (206-241)
P166 Phase 2	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle Souple Jaune Ragréage Dur Gris Colle Bitumineux Noir - -	Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 118 (206-241)

P167	Conduits, canalisations et équipements	Conduit eau	Laine Souple Fibreux Orange Toile Souple Fibreux Beige Plâtre Effritable Blanc - -	Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 119 (205-219)
P168	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle Dur Blanc Enduit Effritable Blanc Plâtre Effritable Blanc - -	Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 120 (207-220)
P169 Phase 1	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement Dur Beige - -	Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 121 (200-218)
P169 Phase 2	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle Bitumineux Noir Ragréage Dur Gris Matériau Effritable Blanc - -	Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 121 (200-218)
P170	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Peinture Effritable Beige Plâtre Effritable Blanc Matériau Souple Fibreux Blanc - -	Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 122 (211-218)
P171	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement Semi-dur Jaune Colle Souple Jaune Colle Bitumineux Noir - -	Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 123 (212-213)
P172	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Peinture Effritable Beige Plâtre Effritable Blanc - -	Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 123 (212-213)
P173 Phase 1	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement Souple Bleu - -	Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 124 (215-212)
P173 Phase 2	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle Souple Jaune Ragréage Dur Rose Matériau Effritable Blanc - -	Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 124 (215-212)
P174	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle Dur Gris Ragréage Dur Gris - -	Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 126 (221-219)
P175	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle Dur Gris Enduit Effritable Beige - -	Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 126 (221-219)
P176	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Peinture Effritable Gris Beige Plâtre Effritable Blanc - -	Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 126 (221-219)
P177	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle Dur Gris - -	Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 126 (221-219)
P178	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Matériau Dur Fibreux Blanc Peinture Effritable Blanc - -	Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 126 (221-219)

P179	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peinture Effritable Blanc Beige Plâtre Effritable Blanc - -	Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 126 (221-219)
P180	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Plâtre Effritable Blanc Peinture Effritable Blanc - -	Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 27 (123-218)
P181	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Peinture Effritable Multicolore Plâtre Effritable Blanc - -	Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 100 (183-201)
P182	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Peinture Effritable Blanc Faux plafond Effritable Fibreux Gris - -	Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 100 (183-201)
P183	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Peinture Effritable Rose Orange Enduit Effritable Beige Plâtre Effritable Blanc - -	Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 112 (208-218)
P184	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Peinture Effritable Blanc Enduit Effritable Beige Plâtre Effritable Blanc - -	Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 127 (219-219)
P185	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Plâtre Effritable Blanc - -	Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 127 (219-219)
P186 Phase 1	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement Dur Beige - -	Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 127 (219-219)
P186 Phase 2	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle Bitumineux Noir Ragréage Dur Gris Ciment Effritable Gris - -	Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 127 (219-219)
P187	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle Dur Blanc Peinture Effritable Blanc Enduit Effritable Blanc - -	Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 127 (219-219)
P188	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Plâtre Effritable Fibreux Blanc - -	Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 127 (219-219)
P189	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Plaque Dur Fibreux Gris - -	Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 128 (232-219)
P190 Phase 1	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement Souple Bleu - -	Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 131 (235-217)
P190 Phase 2	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle Souple Jaune Ragréage Effritable Gris Matériau Effritable Noir - -	Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 131 (235-217)

P191	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Carton Souple Fibreux Marron Plâtre Effritable Blanc Carton Souple Fibreux Beige - -	Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 131 (235-217)
P192	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Peinture Effritable Blanc Faux plafond Effritable Fibreux Gris - -	Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 132 (232-215)
P193	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Peinture Effritable Orange Plâtre Effritable Blanc - -	Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 132 (232-215)
P194 Phase 1	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement Souple Rouge - -	Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 132 (232-215)
P194 Phase 2	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle Souple Jaune Ragréage Effritable Fibreux Gris - -	Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 132 (232-215)
P195 Phase 1	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle Bitumineux Noir Revêtement Dur Beige - -	Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 132 (232-215)
P195 Phase 3	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle Souple Jaune Ragréage Effritable Fibreux Gris - -	Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 132 (232-215)
P196 Phase 1	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement Souple Beige - -	Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 132 (232-215)
P196 Phase 2	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle Souple Jaune Ragréage Effritable Fibreux Gris - -	Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 132 (232-215)
P197 Phase 1	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement Dur Beige Colle Bitumineux Noir - -	Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 132 (232-215)
P197 Phase 3	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle Souple Jaune Ragréage Effritable Fibreux Gris - -	Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 132 (232-215)
P198	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle Dur Blanc Enduit Effritable Blanc - -	Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 132 (232-215)
P199 Phase 1	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement Souple Gris - -	Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 133 (217-212)
P199 Phase 2	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle Souple Jaune Ragréage Effritable Gris Ragréage Effritable Rose - -	Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 133 (217-212)
P200	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Carton Souple Fibreux Marron Plâtre Effritable Blanc Carton Souple Fibreux Beige - -	Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 133 (217-212)

P201	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peinture Effritable Blanc Plâtre Effritable Blanc - -	Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 133 (217-212)
P202	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Peinture Effritable Blanc Plâtre Effritable Blanc - -	Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 133 (217-212)
P203	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Peinture Effritable Blanc Faux plafond Effritable Fibreux Gris - -	Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 134 (236-214)
P204	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle Dur Gris - -	Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 135 (244-213)
P205	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle Dur Blanc Plâtre Effritable Blanc - -	Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 135 (244-213)
P206	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Faux plafond Fibreux Dur Blanc - -	Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 135 (244-213)
P207	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle Dur Blanc Plâtre Effritable Blanc - -	Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 135 (244-213)
P208	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Peinture Effritable Blanc Plâtre Effritable Blanc Fibres Souple Fibreux Blanc - -	Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 135 (244-213)
P209	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Plâtre Effritable Blanc - -	Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 136 (245-211)
P210	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Peinture Effritable Blanc Plaque Dur Fibreux Gris - -	Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 135 (244-213)
P211	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Matériau Effritable Marron Ragréage Effritable Gris - -	Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 137 (245-217)
P212	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle Dur Gris - -	Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 138 (237-218)
P213	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle Dur Blanc Peinture Effritable Multicolore Enduit Effritable Blanc - -	Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 138 (237-218)
P214	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle Dur Blanc Plâtre Effritable Blanc - -	Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 138 (237-218)
P215	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Peinture Effritable Gris Blanc Plâtre Effritable Blanc - -	Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 138 (237-218)

P216	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Carton Souple Fibreux Marron Plâtre Effritable Blanc - -	Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 138 (237-218)
P217 Phase 1	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement Souple Marron - -	Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 139 (237-223)
P217 Phase 2	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle Souple Jaune Matériau Effritable Blanc Ragréage Effritable Gris - -	Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 139 (237-223)
P218	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Peinture Effritable Blanc Gris Plâtre Effritable Blanc - -	Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 139 (237-223)
P219 Phase 1	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Peinture Effritable Multicolore Joint Dur Blanc - -	Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 139 (237-223)
P219 Phase 3	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle Dur Beige - -	Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 139 (237-223)
P220	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle Souple Jaune - -	Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 139 (237-223)
P221	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle Dur Blanc Enduit Effritable Blanc - -	Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 139 (237-223)
P222	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peinture Effritable Multicolore Ciment Effritable Gris - -	Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 139 (237-223)
P223	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peinture Effritable Multicolore Plâtre Effritable Blanc - -	Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 139 (237-223)
P224	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Peinture Effritable Blanc Faux plafond Effritable Fibreux Beige - -	Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 139 (237-223)
P225 Phase 1	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle Dur Beige Plâtre Effritable Blanc - -	Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 140 (237-232)
P225 Phase 3	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Joint Dur Blanc - -	Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 140 (237-232)
P226	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Peinture Effritable Blanc Faux plafond Effritable Fibreux Beige - -	Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 140 (237-232)
P227	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle Dur Blanc - -	Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 140 (237-232)
P228	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle Dur Gris - -	Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 140 (237-232)

P229	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Peinture Effritable Bleu Plâtre Effritable Blanc - -	Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 140 (237-232)
P230	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peinture Effritable Multicolore Ciment Dur Gris - -	Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 140 (237-232)
P231	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peinture Effritable Gris Enduit Effritable Blanc Ciment Dur Beige - -	Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 140 (237-232)
P232	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle Dur Beige Joint Dur Blanc - -	Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 141 (237-235)
P233 Phase 1	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle Souple Jaune Bois aggloméré Fibreux Effritable Marron - -	Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 141 (237-235)
P233 Phase 3	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Joint Dur Noir - -	Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 141 (237-235)
P234 Phase 1	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peinture Effritable Gris Toile Souple Fibreux Blanc Enduit Effritable Blanc - -	Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 142 (240-280)
P234 Phase 4	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Carton Souple Fibreux Marron Plâtre Effritable Blanc - -	Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 142 (240-280)
P235	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Peinture Effritable Gris Toile Souple Fibreux Blanc Peinture Effritable Beige Plâtre Effritable Blanc - -	Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 142 (240-280)
P236	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle Dur Gris Enduit Effritable Blanc - -	Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 142 (240-280)
P237 Phase 1	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement Souple Rouge - -	Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 142 (240-280)
P237 Phase 2	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle Souple Jaune Ragréage Dur Fibreux Gris - -	Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 142 (240-280)
P238 Phase 1	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement Souple Beige - -	Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 142 (240-280)
P238 Phase 2	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle Souple Jaune Ragréage Dur Fibreux Gris - -	Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 142 (240-280)

P239	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Peinture Effritable Blanc Faux plafond Effritable Fibreux Beige - -	Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 142 (240-280)
P240	Parois verticales intérieures et enduits	Menuiseries	Joint Souple Noir - -	Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 142 (240-280)
P241	Parois verticales intérieures et enduits	Menuiseries	Joint Souple Noir - -	Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 142 (240-280)
P242	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peinture Effritable Multicolore Enduit Effritable Blanc Ciment Effritable Gris - -	Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 150 (242-235)
P243	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peinture Effritable Multicolore Plâtre Effritable Blanc - -	Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 150 (242-235)
P244	Parois verticales intérieures et enduits	Menuiseries	Joint Souple Noir - -	Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 150 (242-235)
P245	Parois verticales intérieures et enduits	Menuiseries	Joint Souple Noir - -	Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 150 (242-235)
P246 Phase 1	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Joint Dur Blanc - -	Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 150 (242-235)
P246 Phase 2	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle Dur Beige - -	Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 150 (242-235)
P247	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle Souple Jaune Bois aggloméré Fibreux Dur Marron - -	Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 150 (242-235)
P248 Phase 1	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement Souple Gris - -	Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 150 (242-235)
P248 Phase 2	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle Souple Jaune Ragréage Dur Gris - -	Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 150 (242-235)
P249	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Peinture Effritable Blanc Gris Plâtre Effritable Blanc - -	Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 150 (242-235)
P250	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle Dur Beige Plâtre Effritable Blanc - -	Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 150 (242-235)
P251	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Peinture Effritable Blanc Faux-plafond Effritable Fibreux Marron - -	Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 150 (242-235)

P252 Phase 1	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peinture Effritable Blanc Jaune Toile Souple Fibreux Blanc Enduit Effritable Blanc - -	Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 152 (242-240)
P252 Phase 4	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Carton Souple Fibreux Marron Plâtre Effritable Blanc - -	Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 152 (242-240)
P253	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle Dur Blanc - -	Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 144 (242-230)
P254	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle Souple Jaune - -	Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 144 (242-230)
P255	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle Dur Gris Enduit Effritable Blanc - -	Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 144 (242-230)
P256 Phase 1	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement Souple Marron - -	Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 146 (242-222)
P256 Phase 2	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle Souple Jaune Ragréage Dur Gris - -	Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 146 (242-222)
P257	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle Dur Gris Peinture Effritable Beige Blanc Enduit Effritable Blanc - -	Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 146 (242-222)
P258	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Peinture Effritable Blanc Beige Plâtre Effritable Blanc - -	Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 146 (242-222)
P259	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peinture Effritable Blanc Beige Ciment Dur Beige - -	Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 146 (242-222)
P260	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peinture Effritable Blanc Beige Plâtre Effritable Blanc - -	Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 146 (242-222)
P261	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Peinture Effritable Blanc Faux-plafond Effritable Fibreux Beige - -	Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 146 (242-222)
P262	Parois verticales intérieures et enduits	Menuiseries	Joint Souple Noir - -	Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 146 (242-222)
P263	Parois verticales intérieures et enduits	Menuiseries	Joint Souple Noir - -	Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 146 (242-222)

P264	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peinture Effritable Gris Rose Toile Souple Fibreux Blanc Enduit Effritable Beige Plâtre Effritable Blanc - -	Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 132 (232-215)
P265	Parois verticales intérieures et enduits	Menuiseries	Joint Souple Noir - -	Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 132 (232-215)
P266	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle Dur Gris Ragréage Dur Gris - -	Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 147 (244-219)
P267	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle Dur Beige Enduit Effritable Blanc - -	Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 147 (244-219)
P268	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Peinture Effritable Gris Enduit Effritable Fibreux Beige Plâtre Effritable Blanc - -	Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 147 (244-219)
P269	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Peinture Effritable Blanc Faux-plafond Effritable Fibreux Beige - -	Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 147 (244-219)
P270	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Matériau Effritable Fibreux Blanc - -	Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 147 (244-219)
P271	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peinture Effritable Gris Plâtre Effritable Blanc - -	Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 147 (244-219)
P272	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle Dur Gris - -	Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 147 (244-219)
P273	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle Dur Gris - -	Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 147 (244-219)
P274	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle Dur Blanc Ciment Effritable Gris - -	Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 147 (244-219)
P275	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle Dur Beige Peinture Effritable Orange Enduit Effritable Blanc - -	Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 147 (244-219)
P276	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle Dur Beige - -	Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 131 (235-217)
P277	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle Dur Beige Peinture Effritable Blanc - -	Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 157 (229-218)
P278	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle Dur Beige Plâtre Effritable Blanc - -	Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 162 (221-220)

P279	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle Dur Blanc - -	Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 163 (213-219)
P280	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle Dur Blanc - -	Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 164 (213-218)
P281	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle Dur Gris Enduit Effritable Blanc - -	Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 112 (208-218)
P282	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle Dur Blanc Enduit Effritable Blanc - -	Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 166 (200-221)
P283	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle Dur Gris Plâtre Effritable Blanc - -	Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 167 (200-219)
P284	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle Dur Gris - -	Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 168 (207-226)
P285	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle Dur Gris Enduit Effritable Blanc - -	Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 169 (205-228)
P286	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle Dur Gris - -	Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 170 (206-234)
P287	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle Dur Gris Enduit Effritable Blanc - -	Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 171 (205-234)
P288	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle Dur Gris Enduit Effritable Blanc - -	Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 175 (200-234)
P289	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle Dur Gris Enduit Effritable Blanc - -	Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 176 (201-234)
P290	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle Dur Gris Enduit Effritable Blanc - -	Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 118 (206-241)
P291	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle Dur Gris Enduit Effritable Blanc - -	Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 186 (201-226)
P292	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle Dur Gris Enduit Effritable Blanc - -	Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 182 (200-226)
P293	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle Dur Gris Enduit Effritable Blanc - -	Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 46 (159-218)
P294	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle Dur Gris - -	Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 68 (167-229)
P295	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle Dur Gris - -	Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 50 (165-219)
P296	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle Dur Gris Enduit Effritable Bleu - -	Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 80 (164-224)
P297	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle Dur Beige Enduit Effritable Blanc - -	Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 71 (162-228)

P298	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle Effritable Beige Enduit Effritable Blanc - -	Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 77 (164-227)
P299	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle Effritable Beige Peinture Effritable Beige Enduit Effritable Beige - -	Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 70 (162-233)
P300	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle Dur Gris - -	Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 44 (153-219)
P301	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle Dur Gris - -	Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 54 (150-212)
P302	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peinture Effritable Blanc Beige Toile Souple Fibreux Blanc Plâtre Effritable Blanc - -	Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 62 (151-218)
P303	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle Dur Beige - -	Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 43 (145-217 218)
P304	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle Dur Beige Enduit Effritable Blanc - -	Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 64 (145-219)
P305	Parois verticales intérieures et enduits	Menuiseries	Joint Souple Noir - -	Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 133 (217-212)
P306	Parois verticales intérieures et enduits	Menuiseries	Joint Souple Noir - -	Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 133 (217-212)
P307	Parois verticales intérieures et enduits	Menuiseries	Joint Souple Noir - -	Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 114 (207-212)
P308	Parois verticales intérieures et enduits	Menuiseries	Joint Souple Noir - -	Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 114 (207-212)
P309	Parois verticales intérieures et enduits	Menuiseries	Mastic Dur Gris Peinture Effritable Blanc - -	Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 115 (203-231)
P310	Parois verticales intérieures et enduits	Menuiseries	Joint Souple Noir - -	Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 177 (206-239)
P311	Parois verticales intérieures et enduits	Menuiseries	Joint Souple Noir - -	Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 177 (206-239)
P312	Parois verticales intérieures et enduits	Menuiseries	Joint Souple Noir - -	Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 190 (191-212)
P313	Parois verticales intérieures et enduits	Menuiseries	Joint Souple Noir - -	Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 190 (191-212)
P314	Parois verticales intérieures et enduits	Menuiseries	Joint Souple Noir - -	Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 68 (167-229)
P315	Parois verticales intérieures et enduits	Menuiseries	Joint Souple Noir - -	Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 68 (167-229)

P316	Parois verticales intérieures et enduits	Menuiseries	Joint Souple Noir - -	Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 46 (159-218)
P317	Parois verticales intérieures et enduits	Menuiseries	Joint Souple Noir - -	Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 46 (159-218)
P318	Parois verticales intérieures et enduits	Menuiseries	Joint Souple Noir - -	Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 55 (152-212)
P319	Parois verticales intérieures et enduits	Menuiseries	Joint Souple Noir - -	Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 55 (152-212)
P320	Parois verticales intérieures et enduits	Menuiseries	Joint Souple Noir - -	Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 63 (148-218)
P321	Parois verticales intérieures et enduits	Menuiseries	Joint Souple Noir - -	Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 63 (148-218)
P322	Parois verticales intérieures et enduits	Menuiseries	Joint Souple Noir - -	Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 36 (132-212)
P323	Parois verticales intérieures et enduits	Menuiseries	Joint Souple Noir - -	Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 36 (132-212)
P324	Parois verticales intérieures et enduits	Menuiseries	Joint Souple Noir - -	Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 26 (127.217)
P325 Phase 1	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Joint Dur Blanc - -	Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 30 (131-218)
P325 Phase 2	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Carton Souple Fibreux Marron Colle Dur Blanc Enduit Effritable Blanc - -	Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 30 (131-218)
P326	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle Dur Blanc Peinture Effritable Beige Plâtre Effritable Blanc - -	Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 13 (130-221)
P327	Parois verticales intérieures et enduits	Menuiseries	Joint Souple Noir - -	Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 5 (127-231)
P328	Parois verticales intérieures et enduits	Menuiseries	Joint Souple Noir - -	Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 5 (127-231)
P329	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle Dur Beige Enduit Effritable Bleu Plâtre Effritable Blanc - -	Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 72 (164-238)
P330	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Joint Dur Blanc Colle Dur Beige Plâtre Effritable Bleu - -	Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 73 (164-237)
P331	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle Dur Fibreux Beige - -	Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 49 (163-218)

P332 Phase 1	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Joint Dur Beige - -	Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 94 (172-212)
P332 Phase 2	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle Dur Blanc Peinture Effritable Orange Enduit Effritable Beige Plâtre Effritable Blanc - -	Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 94 (172-212)
P333 Phase 1	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Joint Dur Blanc - -	Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 191 (181-207)
P333 Phase 2	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle Dur Blanc Peinture Effritable Orange Enduit Effritable Blanc - -	Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 191 (181-207)
P334 Phase 1	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement Dur Beige - -	Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 111 (192-218)
P334 Phase 2	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle Bitumineux Noir Ciment Dur Gris - -	Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 111 (192-218)
P335 Phase 1	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement Dur Beige - -	Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 189 (196-218)
P335 Phase 2	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle Bitumineux Noir Ragréage Effritable Rose Matériau Bitumineux Noir Ciment Effritable Gris - -	Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 189 (196-218)
P336	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Matériau Effritable Blanc Faux-plafond Effritable Fibreux Beige Marron - -	Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 104 (185-218)
P337	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Matériau Souple Fibreux Blanc Laine Souple Fibreux Orange - -	Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 188 (199-213)
P338 Phase 1	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Peinture Effritable Blanc Rose Toile Souple Fibreux Blanc - -	Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 123 (212-213)
P338 Phase 3	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Carton Souple Fibreux Marron Plâtre Effritable Blanc - -	Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 123 (212-213)
P339 Phase 1	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Peinture Effritable Blanc Matériau Souple Fibreux Blanc Enduit Effritable Beige - -	Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 122 (211-218)

P339 Phase 4	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Plâtre Effritable Fibreux Blanc - -	Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 122 (211-218)
P340	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle Effritable Gris Ciment Effritable Gris - -	Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 120 (207-220)
P341	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Matériau Effritable Blanc Faux-plafond Effritable Fibreux Beige - -	Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 120 (207-220)
P342	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Matériau Effritable Blanc Faux-plafond Effritable Fibreux Beige - -	Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 120 (207-220)
P343	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Peinture Effritable Blanc Laine Souple Fibreux Orange Matériau Souple Fibreux Blanc - -	Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 120 (207-220)
P344	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Peinture Effritable Beige Plaque Dur Fibreux Blanc - -	Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 164 (213-218)
P345	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement Souple Gris Beige Colle Souple Jaune - -	Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 129 (225-212)
P346 Phase 1	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle Souple Jaune Revêtement Dur Gris - -	Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 129 (225-212)
P346 Phase 3	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle Bitumineux Noir Ciment Effritable Gris - -	Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 129 (225-212)
P347	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Peinture Effritable Blanc Faux-plafond Effritable Fibreux Beige Matériau Effritable Blanc - -	Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 129 (225-212)
P348	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle Dur Blanc - -	Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 49 (163-218)
P349	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Papier peint Souple Fibreux Blanc Carton Souple Fibreux Marron Plâtre Effritable Blanc - -	Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 49 (163-218)
P350	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Peinture Effritable Blanc Faux-plafond Effritable Fibreux Beige - -	Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 52 (165-217)

CHANTIER

COORDONNÉES DESTINATAIRE

Référence C022020178997
Adresse Commande : 00200000273
Affaire : Hôpital Beaujon-R+5
100 Boulevard du Général Leclerc
92110 CLICHY

AC Environnement
64, rue Clément Ader
42153 RIORGES

Riorges, le 30/11/2020

RAPPORT DE SYNTHÈSE DOSSIER MATÉRIAU n°C022020178997 (350 prélèvements) RECHERCHE ET IDENTIFICATION DES FIBRES D'AMIANTE

RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : 42PM01178161

Date de réception	26/11/2020	Date de préparation	27/11/2020	Date d'analyse	27/11/2020			
Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat
00200000273_001	1	Revêtement	Dur	Marron	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Déecté : Chrysotile ●
Revêtement de sol / Revêtement de sol	2	Colle	Bitumineux	Noir	Attaque chimique :	1	MET*	Déecté : Chrysotile ●
/ Dalles plastiques	3	Ragréage	Dur	Gris	Acétone,Chloroforme			
Vol 1 (143-218)								
Remarque	Couche 3 non dissociable analysée avec la couche 2.							

RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : 42PM01178162

Date de réception	26/11/2020	Date de préparation	27/11/2020	Date d'analyse	27/11/2020			
Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat
00200000273_002	1	Peinture	Effritable	Blanc	Attaque chimique :	1	MET*	Non déecté ●
Parois verticales intérieures et enduits	2	Toile	Souple Fibreux	Blanc	Acétone			
/ Cloisons légères ou préfabriquées /	3	Enduit	Effritable	Blanc	Attaque chimique :	1	MET*	Non déecté ●
Enduits plâtre	4	Peinture	Effritable	Beige	Acétone			
Vol 1 (143-218)	5	Plâtre	Effritable	Blanc				
Remarque	Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1. Couche 4 non dissociable analysée avec la couche 3. Couche 5 non dissociable analysée avec la couche 3.							

RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : 42PM01178163

Date de réception	26/11/2020	Date de préparation	27/11/2020	Date d'analyse	27/11/2020			
Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat
00200000273_003	1	Peinture	Effritable	Blanc	Attaque chimique :	1	MET*	Non déecté ●
Parois verticales intérieures et enduits	2	Toile	Souple Fibreux	Blanc	Acétone			
/ Murs et cloisons / Enduits plâtre	3	Enduit	Effritable	Blanc	Attaque chimique :	1	MET*	Non déecté ●
Vol 1 (143-218)	4	Peinture	Effritable	Multicolore	Acétone			
	5	Plâtre	Effritable	Blanc				
Remarque	Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1. Couche 4 non dissociable analysée avec la couche 3. Couche 5 non dissociable analysée avec la couche 3.							

RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : 42PM01178164

Date de réception	26/11/2020	Date de préparation	27/11/2020	Date d'analyse	27/11/2020			
Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat
00200000273_004	1	Colle	Dur	Blanc	Attaque chimique :	1	MET*	Non déecté ●
Revêtement de mur / Revêtement de mur / Colle de carrelage (plinthe)					Acétone,Acide chlorhydrique			
Vol 1 (143-218)								
Remarque	RAS							

RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : 42PM01178165

Date de réception	26/11/2020	Date de préparation	27/11/2020	Date d'analyse	27/11/2020			
Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat
00200000273_005	1	Plâtre	Pulvérulent	Beige	Attaque chimique :	1	MET*	Non déecté ●
Plafond et faux-plafonds / Plafonds /	2	Toile	Souple Fibreux	Blanc Beige	Acétone			
Panneaux vissés	3	Plâtre	Effritable	Blanc				
Vol 1 (143-218)								
Remarque	Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1. Couche 3 non dissociable analysée avec la couche 1.							

RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : 42PM01178166

Date de réception	26/11/2020	Date de préparation	27/11/2020	Date d'analyse	27/11/2020			
Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat
00200000273_006	1	Peinture	Effritable	Beige	Attaque chimique :	1	MET*	Non déecté ●
Parois verticales intérieures et enduits	2	Enduit	Effritable	Blanc	Acétone			
/ Cloisons légères ou préfabriquées /	3	Carton	Souple Fibreux	Marron				
Panneaux de cloisons	4	Plâtre	Effritable	Blanc				
Vol 2 (130-239)								
Remarque	Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1. Couche 3 non dissociable analysée avec la couche 1. Couche 4 non dissociable analysée avec la couche 1. Phase 1 non accréditée car comportant plus de 3 couches.							

RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : 42PM01178167

Date de réception	26/11/2020		Date de préparation	27/11/2020		Date d'analyse	27/11/2020		
Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat	
00200000273_007	1	Revêtement	Souple	Gris	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté	●
Revêtement de sol / Revêtement de sol / Lés plastiques avec sous-couche	2	Colle	Souple	Jaune	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté	●
Vol 2 (130-239)	3	Ragréage	Dur	Gris					
Remarque	Couche 3 non dissociable analysée avec la couche 2.								

RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : 42PM01178168

Date de réception	26/11/2020		Date de préparation	27/11/2020		Date d'analyse	27/11/2020		
Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat	
00200000273_008	1	Matériau	Souple Fibreux	Blanc	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté	●
Plafond et faux-plafonds / Faux plafonds / Panneaux et plaques Vol 2 (130-239)	2	Laine	Souple Fibreux	Vert	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté	●
Remarque	RAS								

RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : 42PM01178169

Date de réception	26/11/2020		Date de préparation	27/11/2020		Date d'analyse	27/11/2020		
Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat	
00200000273_009	1	Peinture	Effrifiable	Blanc Rose	Attaque chimique :	1	MET*	Non détecté	●
Parois verticales intérieures et enduits	2	Toile	Souple Fibreux	Blanc	Acétone				
/ Murs et cloisons / Enduits plâtre	3	Peinture	Effrifiable	Beige	Attaque chimique :	1	MET*	Non détecté	●
Vol 2 (130-239)	4	Plâtre	Effrifiable	Blanc	Acétone				
Remarque	Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1. Couche 4 non dissociable analysée avec la couche 3.								

RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : 42PM01178170

Date de réception	26/11/2020		Date de préparation	27/11/2020		Date d'analyse	27/11/2020		
Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat	
00200000273_010	1	Peinture	Effritable	Beige	Attaque chimique :	1	MET*	Non détecté	●
Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Panneaux de cloisons Vol 2 (130-239)	2	Enduit	Effritable	Blanc	Acétone				
	3	Papier	Souple Fibreux	Beige	Attaque chimique :	1	MET*	Non détecté	●
	4	Plâtre	Effritable Fibreux	Blanc	Acétone				
Remarque	Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1. Couche 4 non dissociable analysée avec la couche 3.								

RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : 42PM01178171

Date de réception	26/11/2020		Date de préparation	27/11/2020		Date d'analyse	27/11/2020		
Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat	
00200000273_011	1	Peinture	Effritable	Beige	Attaque chimique :	1	MET*	Non détecté	●
Plafond et faux-plafonds / Plafonds /	2	Papier	Souple Fibreux	Beige	Acétone				
Panneaux vissés	3	Plâtre	Effritable	Blanc					
Vol 2 (130-239)									
Remarque	Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1. Couche 3 non dissociable analysée avec la couche 1.								

RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : 42PM01178172

Date de réception	26/11/2020		Date de préparation	27/11/2020		Date d'analyse	27/11/2020		
Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat	
00200000273_012	1	Peinture	Effrifiable	Beige Blanc	Attaque chimique :	1	MET*	Non détecté	
Parois verticales intérieures et enduits	2	Enduit	Effrifiable	Blanc	Acétone				
/ Murs et cloisons / Enduits plâtre	3	Plâtre	Effrifiable	Blanc					
Vol 2 (130-239)									
Remarque	Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1. Couche 3 non dissociable analysée avec la couche 1.								

RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : 42PM01178173

Date de réception	26/11/2020			Date de préparation	27/11/2020		Date d'analyse	27/11/2020		
Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat		
00200000273_013	1	Mousse	Souple	Noir	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté	●	
Conduits, canalisations et équipements										
/ Conduit eau / Calorifugeage										
Vol 4 (128-237)										
Remarque	RAS									

RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : 42PM01178174

Date de réception	26/11/2020		Date de préparation	27/11/2020		Date d'analyse	27/11/2020		
Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat	
00200000273_014	1	Carton	Souple Fibreux	Marron	Attaque chimique :	1	MET*	Non détecté	●
Parois verticales intérieures et enduits	2	Plâtre	Effrifiable Fibreux	Blanc	Acétone				
/ Cloisons légères ou préfabriquées /									
Panneaux de cloisons									
Vol 4 (128-237)									
Remarque	Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1.								

RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : 42PM01178175

Date de réception	26/11/2020			Date de préparation	27/11/2020		Date d'analyse	27/11/2020		
Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat		
00200000273_015	1	Ciment	Dur	Gris	Attaque chimique : Acétone,Acide chlorhydrique	1	MET*	Non détecté	●	
Revêtement de sol / Revêtement de sol / Ragréage										
Vol 4 (128-237)										
Remarque	RAS									



RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : 42PM01178176

Date de réception	26/11/2020		Date de préparation	27/11/2020		Date d'analyse	27/11/2020	
Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat
00200000273_016	1	Revêtement	Semi-dur	Gris	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté ●
Revêtement de sol / Revêtement de sol	2	Colle	Souple	Jaune	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté ●
/ Dalles plastiques	3	Ragréage	Dur	Gris				
Vol 5 (127-231)								
Remarque	Couche 3 non dissociable analysée avec la couche 2.							

RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : 42PM01178177

Date de réception	26/11/2020		Date de préparation	27/11/2020		Date d'analyse	27/11/2020	
Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat
00200000273_017	1	Peinture	Effritable	Multicolore	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté ●
Parois verticales intérieures et enduits	2	Enduit	Effritable	Blanc				
/ Murs et cloisons / Enduits plâtre	3	Plâtre	Effritable	Blanc				
Vol 5 (127-231)								
Remarque	Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1. Couche 3 non dissociable analysée avec la couche 1.							

RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : 42PM01178178

Date de réception	26/11/2020		Date de préparation	27/11/2020		Date d'analyse	27/11/2020	
Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat
00200000273_018	1	Peinture	Effritable	Blanc	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté ●
Parois verticales intérieures et enduits	2	Papier	Souple Fibreux	Beige				
/ Cloisons légères ou préfabriquées /	3	Plâtre	Effritable	Blanc				
Panneaux de cloisons								
Vol 5 (127-231)								
Remarque	Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1. Couche 3 non dissociable analysée avec la couche 1.							

RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : 42PM01178179

Date de réception	26/11/2020		Date de préparation	27/11/2020		Date d'analyse	27/11/2020	
Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat
00200000273_019	1	Peinture	Effritable	Blanc	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté ●
Plafond et faux-plafonds / Plafonds /	2	Enduit	Effritable	Blanc				
Panneaux vissés	3	Papier	Souple Fibreux	Beige	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté ●
Vol 5 (127-231)	4	Plâtre	Effritable	Blanc				
Remarque	Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1. Couche 4 non dissociable analysée avec la couche 3.							

RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : 42PM01178180

Date de réception	26/11/2020		Date de préparation	27/11/2020		Date d'analyse	27/11/2020	
Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat
00200000273_020	1	Peinture	Effritable	Beige	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté ●
Parois verticales intérieures et enduits	2	Papier	Souple Fibreux	Beige				
/ Cloisons légères ou préfabriquées /	3	Plâtre	Effritable	Blanc				
Panneaux de cloisons								
Vol 6 (124-221)								
Remarque	Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1. Couche 3 non dissociable analysée avec la couche 1.							

RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : 42PM01178181

Date de réception	26/11/2020		Date de préparation	26/11/2020		Date d'analyse	27/11/2020	
Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat
00200000273_021	1	Revêtement	Souple	Gris Noir	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté ●
Revêtement de sol / Revêtement de sol	2	Colle	Souple	Jaune	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté ●
/ Lés plastiques avec sous-couche	3	Ragréage	Effritable	Gris				
Vol 6 (124-221)	4	Matériau	Effritable	Blanc				
Remarque	Couche 3 non dissociable analysée avec la couche 2. Couche 4 non dissociable analysée avec la couche 2.							

RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : 42PM01178182

Date de réception	26/11/2020		Date de préparation	26/11/2020		Date d'analyse	27/11/2020	
Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat
00200000273_022	1	Matériau	Effritable	Blanc	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté ●
Plafond et faux-plafonds / Faux	2	Matériau	Souple Fibreux	Blanc				
plafonds / Panneaux et plaques	3	Laine	Souple Fibreux	Jaune				
Vol 6 (124-221)								
Remarque	Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1. Couche 3 non dissociable analysée avec la couche 1.							

RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : 42PM01178183

Date de réception	26/11/2020		Date de préparation	26/11/2020		Date d'analyse	27/11/2020	
Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat
00200000273_023	1	Peinture	Effritable	Beige Gris	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté ●
Parois verticales intérieures et enduits	2	Enduit	Effritable	Blanc				
/ Murs et cloisons / Enduits plâtre	3	Plâtre	Effritable	Beige				
Vol 6 (124-221)								
Remarque	Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1. Couche 3 non dissociable analysée avec la couche 1.							

RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : 42PM01178184

Date de réception	26/11/2020		Date de préparation	26/11/2020		Date d'analyse	27/11/2020	
Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat
00200000273_024	1	Peinture	Effritable	Gris Beige	Attaque chimique :	1	MET*	Non détecté ●
Parois verticales intérieures et enduits	2	Enduit	Effritable	Blanc	Acétone			
/ Murs et cloisons / Enduits plâtre	3	Enduit	Effritable	Gris				
Vol 6 (124-221)								
Remarque	Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1. Couche 3 non dissociable analysée avec la couche 1.							

RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : 42PM01178185

Date de réception	26/11/2020		Date de préparation	26/11/2020		Date d'analyse	27/11/2020	
Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat
00200000273_025	1	Peinture	Effritable	Beige	Attaque chimique :	1	MET*	Non détecté ●
Parois verticales intérieures et enduits	2	Plâtre	Effritable	Blanc	Acétone			
/ Gaines et coffre verticaux / Enduits plâtre								
Vol 6 (124-221)								
Remarque	Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1.							

RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : 42PM01178186

Date de réception	26/11/2020		Date de préparation	26/11/2020		Date d'analyse	27/11/2020	
Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat
00200000273_026	1	Peinture	Effritable	Blanc	Attaque chimique :	1	MET*	Non détecté ●
Parois verticales intérieures et enduits	2	Enduit	Effritable	Blanc	Acétone			
/ Murs et cloisons / Enduits plâtre	3	Plâtre	Effritable	Blanc				
Vol 14 (124-239)								
Remarque	Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1. Couche 3 non dissociable analysée avec la couche 1.							

RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : 42PM01178187

Date de réception	26/11/2020		Date de préparation	26/11/2020		Date d'analyse	27/11/2020	
Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat
00200000273_027	1	Peinture	Effritable	Blanc	Attaque chimique :	1	MET*	Non détecté ●
Plafond et faux-plafonds / Plafonds /	2	Papier	Souple Fibreux	Beige	Acétone			
Panneaux vissés	3	Plâtre	Effritable Fibreux	Blanc				
Vol 14 (124-239)								
Remarque	Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1. Couche 3 non dissociable analysée avec la couche 1.							

RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : 42PM01178188

Date de réception	26/11/2020		Date de préparation	26/11/2020		Date d'analyse	27/11/2020	
Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat
00200000273_028	1	Revêtement	Dur	Marron	Attaque chimique :	1	MET*	Détecté : Chrysotile ●
Revêtement de sol / Revêtement de sol					Acétone			
/ Dalles plastiques	2	Colle	Bitumineux	Noir	Attaque chimique :	1	MET*	Détecté : Chrysotile ●
Vol 34 (140-218)	3	Ragréage	Effritable	Gris	Acétone,Chloroforme			
	4	Matériau	Effritable	Blanc				
Remarque	Couche 3 non dissociable analysée avec la couche 2. Couche 4 non dissociable analysée avec la couche 2.							

RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : 42PM01178189

Date de réception	26/11/2020		Date de préparation	26/11/2020		Date d'analyse	27/11/2020	
Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat
00200000273_029	1	Colle	Dur	Gris	Attaque chimique :	1	MET*	Non détecté ●
Revêtement de sol / Revêtement de sol	2	Ciment	Dur	Gris	Acétone,Acide chlorhydrique			
/ Colles de carrelage								
Vol 32 (137-219)								
Remarque	Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1.							

RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : 42PM01178190

Date de réception	26/11/2020		Date de préparation	26/11/2020		Date d'analyse	27/11/2020	
Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat
00200000273_030	1	Colle	Dur	Blanc	Attaque chimique :	1	MET*	Non détecté ●
Revêtement de mur / Revêtement de mur / Colle de carrelage (plinthe)	2	Plâtre	Effritable	Blanc	Acétone,Acide chlorhydrique			
Vol 32 (137-219)								
Remarque	Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1.							

RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : 42PM01178191

Date de réception	26/11/2020		Date de préparation	26/11/2020		Date d'analyse	27/11/2020	
Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat
00200000273_031	1	Peinture	Effritable	Multicolore	Attaque chimique :	1	MET*	Non détecté ●
Parois verticales intérieures et enduits	2	Toile	Souple Fibreux	Blanc	Acétone			
/ Murs et cloisons / Enduits plâtre	3	Plâtre	Effritable	Blanc				
Vol 32 (137-219)								
Remarque	Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1. Couche 3 non dissociable analysée avec la couche 1.							

RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : 42PM01178192

Date de réception	26/11/2020		Date de préparation	26/11/2020		Date d'analyse	27/11/2020	
Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat
00200000273_032	1	Peinture	Effritable	Blanc	Attaque chimique :	1	MET*	Non détecté ●
Parois verticales intérieures et enduits	2	Toile	Souple Fibreux	Blanc	Acétone			
/ Cloisons légères ou préfabriquées /	3	Enduit	Effritable	Beige	Attaque chimique :	1	MET*	Non détecté ●
Enduits plâtre	4	Plâtre	Effritable	Blanc	Acétone			
Vol 32 (137-219)								
Remarque	Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1. Couche 4 non dissociable analysée avec la couche 3.							

RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : 42PM01178193

Date de réception	26/11/2020		Date de préparation	26/11/2020		Date d'analyse	27/11/2020	
Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat
00200000273_033	1	Colle	Dur	Beige	Attaque chimique :	1	MET*	Non détecté ●
Revêtement de mur / Revêtement de mur / Colle de carrelage (faïence)	2	Plâtre	Effritable	Blanc	Acétone,Acide chlorhydrique			
Vol 32 (137-219)								
Remarque	Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1.							

RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : 42PM01178194

Date de réception	26/11/2020		Date de préparation	26/11/2020		Date d'analyse	27/11/2020	
Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat
00200000273_034	1	Peinture	Effritable	Beige Blanc	Attaque chimique :	1	MET*	Détecté : Chrysotile ●
Plafond et faux-plafonds / Faux plafonds / Panneaux et plaques	2	Plaque	Dur Fibreux	Blanc	Acétone			Amosite
Vol 32 (137-219)								
Remarque	Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1.							

RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : 42PM01178195

Date de réception	26/11/2020		Date de préparation	26/11/2020		Date d'analyse	27/11/2020	
Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat
00200000273_035	1	Peinture	Effritable	Beige	Attaque chimique :	1	MET*	Non détecté ●
Parois verticales intérieures et enduits	2	Papier	Souple Fibreux	Beige	Acétone			
/ Cloisons légères ou préfabriquées /	3	Plâtre	Effritable	Blanc				
Panneaux de cloisons								
Vol 33 (145-217)								
Remarque	Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1. Couche 3 non dissociable analysée avec la couche 1.							

RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : 42PM01178196

Date de réception	26/11/2020		Date de préparation	26/11/2020		Date d'analyse	27/11/2020	
Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat
00200000273_036	1	Colle	Dur	Gris	Attaque chimique :	1	MET*	Non détecté ●
Revêtement de sol / Revêtement de sol	2	Joint	Dur	Gris	Acétone,Acide chlorhydrique			
/ Colles de carrelage								
Vol 33 (145-217)								
Remarque	Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1.							

RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : 42PM01178197

Date de réception	26/11/2020		Date de préparation	26/11/2020		Date d'analyse	27/11/2020	
Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat
00200000273_037	1	Colle	Dur	Beige	Attaque chimique :	1	MET*	Non détecté ●
Revêtement de mur / Revêtement de mur / Colle de carrelage (plinthe)	2	Plâtre	Effritable	Blanc	Acétone,Acide chlorhydrique			
Vol 33 (145-217)	3	Joint	Effritable	Gris				
Remarque	Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1. Couche 3 non dissociable analysée avec la couche 1.							

RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : 42PM01178198

Date de réception	26/11/2020		Date de préparation	28/11/2020		Date d'analyse	28/11/2020	
Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat
00200000273_038	1	Colle	Dur	Beige	Attaque chimique :	2	MET*	Non détecté ●
Revêtement de mur / Revêtement de mur / Colle de carrelage (faïence)	2	Plâtre	Effritable	Blanc	Acétone,Acide chlorhydrique			
Vol 33 (145-217)								
Remarque	Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1.							

RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : 42PM01178199

Date de réception	26/11/2020		Date de préparation	26/11/2020		Date d'analyse	27/11/2020	
Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat
00200000273_039	1	Peinture	Effritable	Blanc	Attaque chimique :	1	MET*	Non détecté ●
Plafond et faux-plafonds / Faux plafonds / Panneaux et plaques	2	Matériau	Souple Fibreux	Blanc	Acétone			
Vol 33 (145-217)	3	Laine	Souple Fibreux	Jaune				
Remarque	Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1. Couche 3 non dissociable analysée avec la couche 1.							



RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : 42PM01178200

Date de réception	26/11/2020		Date de préparation	26/11/2020		Date d'analyse	27/11/2020	
Description client	Couche	Matériau	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat
00200000273_040	1	Revêtement	Souple Fibreux	Gris Noir	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté ●
Revêtement de sol / Revêtement de sol / Lés plastiques avec sous-couche	2	Colle	Souple	Jaune	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté ●
Vol 31 (135-218)	3	Ragréage	Effritable	Gris				
	4	Matériau	Effritable	Blanc				
Remarque	Couche 3 non dissociable analysée avec la couche 2. Couche 4 non dissociable analysée avec la couche 2.							

RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : 42PM01178201

Date de réception	26/11/2020		Date de préparation	26/11/2020		Date d'analyse	27/11/2020	
Description client	Couche	Matériau	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat
00200000273_041	1	Matériau	Souple Fibreux	Blanc	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté ●
Plafond et faux-plafonds / Faux plafonds / Panneaux et plaques	2	Laine	Souple Fibreux	Jaune				
Vol 31 (135-218)								
Remarque	Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1.							

RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : 42PM01178202

Date de réception	26/11/2020		Date de préparation	26/11/2020		Date d'analyse	27/11/2020	
Description client	Couche	Matériau	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat
00200000273_042	1	Peinture	Effritable	Blanc	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté ●
Parois verticales intérieures et enduits	2	Enduit	Effritable	Blanc	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté ●
/ Cloisons légères ou préfabriquées / Carreau de platre	3	Papier	Souple Fibreux	Blanc				
Vol 30 (131-218)	4	Plâtre	Effritable Fibreux	Blanc				
Remarque	Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1. Couche 4 non dissociable analysée avec la couche 3.							

RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : 42PM01178203

Date de réception	26/11/2020		Date de préparation	27/11/2020		Date d'analyse	27/11/2020	
Description client	Couche	Matériau	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat
00200000273_043	1	Peinture	Effritable	Blanc	Attaque chimique : Acétone	2	MET*	Non détecté ●
Parois verticales intérieures et enduits	2	Enduit	Effritable	Blanc	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté ●
/ Cloisons légères ou préfabriquées / Panneaux de cloisons	3	Papier	Souple Fibreux	Blanc				
Vol 30 (131-218)	4	Plâtre	Effritable Fibreux	Blanc				
Remarque	Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1. Couche 4 non dissociable analysée avec la couche 3.							

RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : 42PM01178204

Date de réception	26/11/2020		Date de préparation	26/11/2020		Date d'analyse	27/11/2020	
Description client	Couche	Matériau	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat
00200000273_044	1	Mousse	Souple	Noir	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté ●
Conduits, canalisations et équipements								
/ Conduit eau / Calorifugeage								
Vol 28 (126-219)								
Remarque	RAS							

RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : 42PM01178205

Date de réception	26/11/2020		Date de préparation	26/11/2020		Date d'analyse	27/11/2020	
Description client	Couche	Matériau	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat
00200000273_045	1	Flocage	Fibreux Effritable	Blanc	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté ●
Conduits, canalisations et équipements								
/ Conduit air / Calorifugeage								
Vol 27 (123-218)								
Remarque	RAS							

RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : 42PM01178206

Date de réception	26/11/2020		Date de préparation	26/11/2020		Date d'analyse	27/11/2020	
Description client	Couche	Matériau	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat
00200000273_046	1	Revêtement	Semi-dur	Rouge	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté ●
Revêtement de sol / Revêtement de sol / Lés plastiques avec sous-couche	2	Colle	Souple	Jaune	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté ●
Vol 26 (127-217)	3	Ragréage	Dur Fibreux	Gris	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Détecté : Chrysotile ●
	4	Colle	Bitumineux	Noir	Attaque chimique : Acétone,Chloroforme, Acide chlorhydrique	1	MET*	Détecté : Chrysotile ●
	5	Ciment	Dur	Blanc				
Remarque	Couche 3 non dissociable analysée avec la couche 2. Couche 5 non dissociable analysée avec la couche 4.							

RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : 42PM01178207

Date de réception	26/11/2020		Date de préparation	27/11/2020		Date d'analyse	28/11/2020	
Description client	Couche	Matériau	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat
00200000273_047	1	Revêtement	Semi-dur	Beige	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté ●
Revêtement de sol / Revêtement de sol / Lés plastiques avec sous-couche	2	Colle	Souple	Jaune	Attaque chimique : Acétone	3	MET*	Détecté : Chrysotile ●
Vol 26 (127-217)	3	Ragréage	Dur Fibreux	Gris	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Détecté : Chrysotile ●
	4	Revêtement	Dur	Beige	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Détecté : Chrysotile ●
	5	Colle	Bitumineux	Noir	Attaque chimique : Acétone,Chloroforme	1	MET*	Détecté : Chrysotile ●
	6	Matériau	Effritable	Blanc				
Remarque	Couche 3 non dissociable analysée avec la couche 2. Couche 6 non dissociable analysée avec la couche 5.							



RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : 42PM01178208

Date de réception	26/11/2020		Date de préparation	26/11/2020		Date d'analyse	27/11/2020	
Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat
00200000273_048	1	Peinture	Effritable	Blanc Orange	Attaque chimique :	1	MET*	Non détecté
Parois verticales intérieures et enduits	2	Toile	Souple Fibreux	Blanc	Acétone			
/ Cloisons légères ou préfabriquées /	3	Enduit	Effritable	Blanc				
Enduits plâtre	4	Plâtre	Effritable	Blanc				
Vol 26 (127.217)								
Remarque	Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1. Couche 3 non dissociable analysée avec la couche 1. Couche 4 non dissociable analysée avec la couche 1. Phase 1 non accréditée car comportant plus de 3 couches.							

RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : 42PM01178209

Date de réception	26/11/2020		Date de préparation	26/11/2020		Date d'analyse	27/11/2020	
Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat
00200000273_049	1	Peinture	Effritable	Blanc	Attaque chimique :	1	MET*	Non détecté ●
Parois verticales intérieures et enduits	2	Enduit	Effritable	Blanc	Acétone			
/ Cloisons légères ou préfabriquées /	3	Papier	Souple Fibreux	Blanc	Attaque chimique :	1	MET*	Non détecté ●
Panneaux de cloisons	4	Plâtre	Effritable	Blanc	Acétone			
Vol 26 (127.217)								
Remarque	Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1. Couche 4 non dissociable analysée avec la couche 3.							

RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : 42PM01178210

Date de réception	26/11/2020		Date de préparation	26/11/2020		Date d'analyse	27/11/2020	
Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat
00200000273_050	1	Matériau	Effritable	Blanc	Attaque chimique :	1	MET*	Non détecté ●
Plafond et faux-plafonds / Faux	2	Faux-plafond	Effritable Fibreux	Beige	Acétone			
plafonds / Panneaux et plaques								
Vol 26 (127.217)								
Remarque	Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1.							

RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : 42PM01178211

Date de réception	26/11/2020		Date de préparation	27/11/2020		Date d'analyse	27/11/2020	
Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat
00200000273_051	1	Peinture	Effritable	Blanc	Attaque chimique :	2	MET*	Non détecté ●
Plafond et faux-plafonds / Plafonds /	2	Enduit	Effritable	Blanc	Acétone			
Panneaux vissés	3	Papier	Souple Fibreux	Beige	Attaque chimique :	1	MET*	Non détecté ●
Vol 26 (127.217)	4	Plâtre	Effritable	Blanc	Acétone			
Remarque	Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1. Couche 4 non dissociable analysée avec la couche 3.							

RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : 42PM01178212

Date de réception	26/11/2020		Date de préparation	27/11/2020		Date d'analyse	27/11/2020	
Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat
00200000273_052	1	Ragréage	Dur	Gris	Attaque chimique :	2	MET*	Non détecté ●
Revêtement de sol / Revêtement de sol					Acétone			
/ Ragréage								
Vol 28 (126.219)								
Remarque	RAS							

RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : 42PM01178213

Date de réception	26/11/2020		Date de préparation	26/11/2020		Date d'analyse	27/11/2020	
Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat
00200000273_053	1	Peinture	Effritable	Blanc	Attaque chimique :	1	MET*	Non détecté ●
Parois verticales intérieures et enduits	2	Toile	Souple Fibreux	Blanc	Acétone			
/ Murs et cloisons / Enduits plâtre	3	Enduit	Effritable	Blanc				
Vol 26 (127.217)	4	Plâtre	Effritable Fibreux	Blanc	Attaque chimique :	1	MET*	Non détecté ●
					Acétone			
Remarque	Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1. Couche 3 non dissociable analysée avec la couche 1.							

RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : 42PM01178214

Date de réception	26/11/2020		Date de préparation	26/11/2020		Date d'analyse	27/11/2020	
Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat
00200000273_054	1	Matériau	Fibreux Dur	Blanc	Attaque chimique :	1	MET*	Détecté : Chrysotile ●
Plafond et faux-plafonds / Faux					Acétone			Amosite
plafonds / Panneaux et plaques								
Vol 39 (144.212)								
Remarque	RAS							

RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : 42PM01178215

Date de réception	26/11/2020		Date de préparation	26/11/2020		Date d'analyse	27/11/2020	
Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat
00200000273_055	1	Matériau	Effritable	Blanc	Attaque chimique :	1	MET*	Non détecté ●
Plafond et faux-plafonds / Faux	2	Faux-plafond	Effritable Fibreux	Beige	Acétone			
plafonds / Panneaux et plaques								
Vol 37 (136.212)								
Remarque	Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1.							



RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : 42PM01178216

Date de réception	26/11/2020		Date de préparation	26/11/2020		Date d'analyse	27/11/2020		
Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat	
00200000273_056	1	Colle	Dur	Beige	Attaque chimique :	1	MET*	Non détecté	●
Revêtement de mur / Revêtement de mur / Colle de carrelage (plinthe)	2	Plâtre	Effritable	Blanc	Acétone,Acide chlorhydrique				
Vol 26 (127.217)									
Remarque	Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1.								

RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : 42PM01178217

Date de réception	26/11/2020		Date de préparation	26/11/2020		Date d'analyse	27/11/2020		
Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat	
00200000273_057	1	Moquette	Fibreux Souple	Gris	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté	●
Revêtement de sol / Revêtement de sol / Moquettes avec sous-couche	2	Colle	Souple	Jaune	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté	●
Vol 91 (147-212)	3	Ragréage	Dur	Rose					
	4	Matériau	Effritable	Beige					
Remarque	Couche 3 non dissociable analysée avec la couche 2. Couche 4 non dissociable analysée avec la couche 2.								

RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : 42PM01178218

Date de réception	26/11/2020		Date de préparation	26/11/2020		Date d'analyse	27/11/2020		
Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat	
00200000273_058	1	Peinture	Effritable	Blanc	Attaque chimique :	1	MET*	Non détecté	●
Parois verticales intérieures et enduits / Cloisons légères ou préfabriquées / Enduits plâtre	2	Plâtre	Effritable	Blanc	Acétone				
Vol 91 (147-212)									
Remarque	Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1.								

RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : 42PM01178219

Date de réception	26/11/2020		Date de préparation	26/11/2020		Date d'analyse	27/11/2020		
Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat	
00200000273_059	1	Peinture	Effrifiable	Multicolore	Attaque chimique :	1	MET*	Non détecté	●
Parois verticales intérieures et enduits	2	Enduit	Effrifiable	Blanc	Acétone,Acide				
/ Murs et cloisons / Enduits ciment	3	Ciment	Effrifiable	Gris	chlorhydrique				
Vol 91 (147-212)									
Remarque	Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1. Couche 3 non dissociable analysée avec la couche 1.								

RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : 42PM01178220

Date de réception	26/11/2020		Date de préparation	26/11/2020		Date d'analyse	27/11/2020		
Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat	
00200000273_060	1	Matériau	Effrifiable	Blanc	Attaque chimique :	1	MET*	Non détecté	●
Plafond et faux-plafonds / Faux plafonds / Panneaux et plaques	2	Faux-plafond	Effrifiable Fibreux	Beige	Acétone				
Vol 91 (147-212)									
Remarque	Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1.								

RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : 42PM01178221

Date de réception	26/11/2020		Date de préparation	26/11/2020		Date d'analyse	27/11/2020		
Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat	
00200000273_061	1	Revêtement	Dur	Blanc	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté	●
Revêtement de sol / Revêtement de sol	2	Colle	Souple	Jaune	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté	●
/ Dalles plastiques	3	Ragréage	Effrifiable	Rose					
Vol 55 (152-212)									
Remarque	Couche 3 non dissociable analysée avec la couche 2.								

RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : 42PM01178222

Date de réception	26/11/2020		Date de préparation	26/11/2020		Date d'analyse	27/11/2020		
Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat	
00200000273_062	1	Colle	Dur	Beige	Attaque chimique :	1	MET*	Non détecté	●
Revêtement de mur / Revêtement de mur / Colle de carrelage (plinthe)	2	Matériau	Effritable	Blanc	Acétone,Acide chlorhydrique				
Vol 55 (152-212)	3	Enduit	Effritable	Blanc					
Remarque	La couche Joint / Effritable / Gris n'est pas analysée car elle est présente en quantité insuffisante.Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1. Couche 3 non dissociable analysée avec la couche 1.								

RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : 42PM01178223

Date de réception	26/11/2020		Date de préparation	26/11/2020		Date d'analyse	27/11/2020		
Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat	
00200000273_063	1	Papier peint	Souple Fibreux	Blanc	Attaque chimique :	1	MET*	Non détecté	
Plafond et faux-plafonds / Faux plafonds / Panneaux et plaques	2	Carton	Souple Fibreux	Marron	Acétone				
Vol 55 (152-212)	3	Plâtre	Effritable	Blanc					
Remarque	Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1. Couche 3 non dissociable analysée avec la couche 1.								

RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : 42PM01178224

Date de réception	26/11/2020		Date de préparation	26/11/2020		Date d'analyse	27/11/2020		
Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat	
00200000273_064	1	Revêtement	Dur	Marron	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Déecté : Chrysotile	●
Revêtement de sol / Revêtement de sol	2	Colle	Bitumineux	Noir	Attaque chimique : Acétone,Chloroforme	1	MET*	Déecté : Chrysotile	●
/ Dalles plastiques		Ragréage	Effritable	Gris					
Vol 62 (151-218)	3								
Remarque	Couche 3 non dissociable analysée avec la couche 2.								

RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : 42PM01178225

Date de réception	26/11/2020		Date de préparation	26/11/2020		Date d'analyse	27/11/2020		
Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat	
00200000273_065	1	Peinture	Effrifiable	Blanc Beige	Attaque chimique :	1	MET*	Non détecté	●
Plafond et faux-plafonds / Plafonds /	2	Plâtre	Effrifiable	Beige	Acétone				
Panneaux vissés									
Vol 62 (151-218)									
Remarque	Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1.								

RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : 42PM01178226

Date de réception	26/11/2020		Date de préparation	26/11/2020		Date d'analyse	27/11/2020		
Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat	
00200000273_066	1	Peinture	Effrifiable	Beige	Attaque chimique :	1	MET*	Non détecté	●
Parois verticales intérieures et enduits	2	Enduit	Effrifiable	Blanc	Acétone,Acide				
/ Cloisons légères ou préfabriquées / Enduits ciment	3	Ciment	Effrifiable	Gris	chlорhydrique				
Vol 56 (157-212)									
Remarque	Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1. Couche 3 non dissociable analysée avec la couche 1.								

RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : 42PM01178227

Date de réception	26/11/2020		Date de préparation	26/11/2020		Date d'analyse	27/11/2020		
Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat	
00200000273_067 Revêtement de mur / Revêtement de mur / Colle de carrelage (plinthe) Vol 56 (157-212)	1	Colle	Effratable	Gris	Attaque chimique : Acétone,Acide chlorhydrique	1	MET*	Décté : Chrysotile	●
Remarque	RAS								

RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : 42PM01178228

Date de réception	26/11/2020			Date de préparation	26/11/2020		Date d'analyse	27/11/2020		
Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat		
00200000273_068	1	Colle	Effritable	Gris	Attaque chimique :	1	MET*	Non détecté	●	
Revêtement de sol / Revêtement de sol / Colles de carrelage					Acétone,Acide chlorhydrique					
Vol 56 (157-212)										
Remarque	RAS									

RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : 42PM01178229

Date de réception	26/11/2020		Date de préparation	26/11/2020		Date d'analyse	27/11/2020		
Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat	
00200000273_069	1	Peinture	Effrifiable	Blanc	Attaque chimique :	1	MET*	Non détecté	●
Plafond et faux-plafonds / Faux plafonds / Panneaux et plaques	2	Faux-plafond	Effrifiable Fibreux	Beige	Acétone				
Vol 56 (157-212)	3	Matériau	Effrifiable	Beige					
Remarque	Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1. Couche 3 non dissociable analysée avec la couche 1.								

RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : 42PM01178230

Date de réception	26/11/2020		Date de préparation	26/11/2020		Date d'analyse	27/11/2020		
Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat	
00200000273_070	1	Peinture	Effrifiable	Blanc	Attaque chimique :	1	MET*	Non détecté	●
Plafond et faux-plafonds / Faux plafonds / Panneaux et plaques	2	Faux-plafond	Effrifiable Fibreux	Beige	Acétone				
Vol 92 (165-215)	3	Matériau	Effrifiable	Beige					
Remarque	Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1. Couche 3 non dissociable analysée avec la couche 1.								

RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : 42PM01178231

Date de réception	26/11/2020		Date de préparation	26/11/2020		Date d'analyse	27/11/2020		
Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat	
00200000273_071	1	Colle	Dur	Blanc	Attaque chimique :	1	MET*	Non détecté	●
Revêtement de mur / Revêtement de mur / Colle de carrelage (plinthe)	2	Enduit	Effritable	Blanc	Acétone,Acide chlorhydrique				
Vol 92 (165-215)									
Remarque	Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1.								

RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : 42PM01178232

Date de réception	26/11/2020		Date de préparation	26/11/2020		Date d'analyse	27/11/2020		
Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat	
00200000273_072	1	Peinture	Effrifiable	Blanc Beige	Attaque chimique :	1	MET*	Non détecté	●
Parois verticales intérieures et enduits	2	Toile	Souple Fibreux	Blanc	Acétone				
/ Cloisons légères ou préfabriquées / Enduits plâtre	3	Plâtre	Effrifiable	Blanc					
Vol 92 (165-215)									
Remarque	Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1. Couche 3 non dissociable analysée avec la couche 1.								



RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : 42PM01178233

Date de réception	26/11/2020		Date de préparation	26/11/2020		Date d'analyse	27/11/2020	
Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat
00200000273_073	1	Revêtement	Souple	Rouge Beige	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté ●
Revêtement de sol / Revêtement de sol	2	Colle	Souple	Jaune	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté ●
/ Lés plastiques avec sous-couche	3	Ragréage	Effritable Fibreux	Gris	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Détecté : Chrysotile ●
Vol 92 (165-215)	4	Revêtement	Dur	Beige	Attaque chimique : Acétone,Chloroforme	1	MET*	
	5	Colle	Bitumineux	Noir				
Remarque	Couche 3 non dissociable analysée avec la couche 2. Couche 5 non dissociable analysée avec la couche 4.							

RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : 42PM01178234

Date de réception	26/11/2020		Date de préparation	26/11/2020		Date d'analyse	27/11/2020	
Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat
00200000273_074	1	Revêtement	Souple	Beige	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté ●
Revêtement de sol / Revêtement de sol	2	Colle	Souple	Jaune	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté ●
/ Lés plastiques avec sous-couche	3	Ragréage	Effritable Fibreux	Gris	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Détecté : Chrysotile ●
Vol 92 (165-215)	4	Revêtement	Dur	Beige	Attaque chimique : Acétone,Chloroforme	1	MET*	
	5	Colle	Bitumineux	Noir				
Remarque	Couche 3 non dissociable analysée avec la couche 2. Couche 5 non dissociable analysée avec la couche 4.							

RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : 42PM01178235

Date de réception	26/11/2020		Date de préparation	26/11/2020		Date d'analyse	27/11/2020	
Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat
00200000273_075	1	Colle	Effritable	Gris	Attaque chimique : Acétone,Acide chlorhydrique	1	MET*	Non détecté ●
Revêtement de sol / Revêtement de sol	2	Ciment	Effritable	Beige				
/ Colles de carrelage								
Vol 75 (164-235)								
Remarque	Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1.							

RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : 42PM01178236

Date de réception	26/11/2020		Date de préparation	26/11/2020		Date d'analyse	27/11/2020	
Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat
00200000273_076	1	Colle	Dur	Blanc	Attaque chimique : Acétone,Acide chlorhydrique	1	MET*	Détecté : Chrysotile ●
Revêtement de mur / Revêtement de mur	2	Enduit	Effritable	Blanc				
/ Colle de carrelage (plinthe)								
Vol 75 (164-235)								
Remarque	La couche Colle / Effritable / Gris n'est pas analysée car elle est présente en quantité insuffisante. Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1.							

RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : 42PM01178237

Date de réception	26/11/2020		Date de préparation	26/11/2020		Date d'analyse	27/11/2020	
Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat
00200000273_077	1	Colle	Dur	Beige	Attaque chimique : Acétone,Acide chlorhydrique	1	MET*	Non détecté ●
Revêtement de mur / Revêtement de mur								
/ Colle de carrelage (faïence)								
Vol 75 (164-235)	2	Joint	Effritable	Jaune	Attaque chimique : Acétone,Acide chlorhydrique	1	MET*	Non détecté ●
Remarque	RAS							

RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : 42PM01178238

Date de réception	26/11/2020		Date de préparation	26/11/2020		Date d'analyse	27/11/2020	
Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat
00200000273_078	1	Peinture	Effritable	Blanc Jaune	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté ●
Parois verticales intérieures et enduits	2	Enduit	Effritable	Beige				
/ Cloisons légères ou préfabriquées /	3	Plâtre	Effritable	Blanc				
Enduits plâtre								
Vol 74 (164-236)								
Remarque	Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1. Couche 3 non dissociable analysée avec la couche 1.							

RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : 42PM01178239

Date de réception	26/11/2020		Date de préparation	26/11/2020		Date d'analyse	27/11/2020	
Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat
00200000273_079	1	Peinture	Effritable	Blanc	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté ●
Plafond et faux-plafonds / Plafonds /	2	Plâtre	Effritable	Blanc				
Panneaux vissés								
Vol 75 (164-235)								
Remarque	Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1.							

RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : 42PM01178240

Date de réception	26/11/2020		Date de préparation	26/11/2020		Date d'analyse	27/11/2020	
Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat
00200000273_080	1	Revêtement	Dur	Beige	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Détecté : Chrysotile ●
Revêtement de sol / Revêtement de sol	2	Colle	Bitumineux	Noir	Attaque chimique : Acétone,Chloroforme	1	MET*	Détecté : Chrysotile ●
/ Dalles plastiques	3	Ragréage	Effritable	Gris				
Vol 70 (162-233)	4	Matériau	Effritable	Blanc				
Remarque	Couche 3 non dissociable analysée avec la couche 2. Couche 4 non dissociable analysée avec la couche 2.							



RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : 42PM01178241

Date de réception	26/11/2020		Date de préparation	26/11/2020		Date d'analyse	27/11/2020	
Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat
00200000273_081	1	Peinture	Effritable	Multicolore	Attaque chimique :	1	MET*	Non détecté ●
Parois verticales intérieures et enduits	2	Enduit	Effritable	Blanc	Acétone			
/ Cloisons légères ou préfabriquées / Enduits plâtre	3	Plâtre	Effritable	Blanc				
Vol 70 (162-233)								
Remarque	Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1. Couche 3 non dissociable analysée avec la couche 1.							

RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : 42PM01178242

Date de réception	26/11/2020		Date de préparation	26/11/2020		Date d'analyse	27/11/2020	
Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat
00200000273_082	1	Peinture	Effritable	Multicolore	Attaque chimique :	1	MET*	Non détecté ●
Parois verticales intérieures et enduits	2	Enduit	Effritable	Beige	Acétone			
/ Murs et cloisons / Enduits plâtre	3	Plâtre	Effritable	Blanc				
Vol 70 (162-233)	4	Matériau	Dur	Vert	Attaque chimique :	1	MET*	Non détecté ●
	5	Matériau	Effritable	Beige	Acétone			
Remarque	La couche Matériau / Effritable / Beige est présente en quantité insuffisante pour contre-expertise et archivage. Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1. Couche 3 non dissociable analysée avec la couche 1. Couche 5 non dissociable analysée avec la couche 4.							

RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : 42PM01178243

Date de réception	26/11/2020		Date de préparation	27/11/2020		Date d'analyse	28/11/2020	
Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat
00200000273_083	1	Colle	Dur	Beige	Attaque chimique :	2	MET*	Non détecté ●
Revêtement de mur / Revêtement de mur / Colle de carrelage (faïence)	2	Matériau	Résineux	Noir	Acétone, Chloroforme,			
Vol 70 (162-233)	3	Enduit	Effritable	Beige	Acide chlorhydrique			
	4	Enduit	Dur	Blanc	Attaque chimique :	1	MET*	Non détecté ●
					Acétone			
Remarque	Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1. Couche 3 non dissociable analysée avec la couche 1.							

RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : 42PM01178244

Date de réception	26/11/2020		Date de préparation	26/11/2020		Date d'analyse	27/11/2020	
Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat
00200000273_084	1	Joint	Dur	Blanc	Attaque chimique :	1	MET*	Non détecté ●
Revêtement de mur / Revêtement de mur / Colle de carrelage (plinthe)					Acétone, Acide chlorhydrique			
Vol 70 (162-233)	2	Colle	Dur	Beige	Attaque chimique :	1	MET*	Non détecté ●
					Acétone, Acide chlorhydrique			
Remarque	RAS							

RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : 42PM01178245

Date de réception	26/11/2020		Date de préparation	26/11/2020		Date d'analyse	27/11/2020	
Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat
00200000273_085	1	Peinture	Effritable	Blanc	Attaque chimique :	1	MET*	Non détecté ●
Plafond et faux-plafonds / Faux plafonds / Panneaux et plaques	2	Faux-plafond	Effritable Fibreux	Beige	Acétone			
Vol 70 (162-233)	3	Matériau	Effritable	Blanc				
Remarque	Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1. Couche 3 non dissociable analysée avec la couche 1.							

RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : 42PM01178246

Date de réception	26/11/2020		Date de préparation	26/11/2020		Date d'analyse	27/11/2020	
Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat
00200000273_086	1	Peinture	Effritable	Blanc	Attaque chimique :	1	MET*	Non détecté ●
Plafond et faux-plafonds / Plafonds / Panneaux vissés	2	Enduit	Effritable	Beige	Acétone			
Vol 70 (162-233)	3	Plâtre	Effritable Fibreux	Blanc				
Remarque	Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1. Couche 3 non dissociable analysée avec la couche 1.							

RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : 42PM01178247

Date de réception	26/11/2020		Date de préparation	26/11/2020		Date d'analyse	27/11/2020	
Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat
00200000273_087	1	Peinture	Effritable	Multicolore	Attaque chimique :	1	MET*	Non détecté ●
Parois verticales intérieures et enduits	2	Enduit	Effritable	Blanc	Acétone			
/ Murs et cloisons / Enduits ciment	3	Enduit	Effritable	Beige				
Vol 70 (162-233)	4	Ciment	Dur	Gris	Attaque chimique :	1	MET*	Non détecté ●
					Acétone, Acide chlorhydrique			
Remarque	Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1. Couche 3 non dissociable analysée avec la couche 1.							

RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : 42PM01178248

Date de réception	26/11/2020		Date de préparation	26/11/2020		Date d'analyse	27/11/2020	
Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat
00200000273_088	1	Plinthe	Dur	Noir	Attaque chimique :	1	MET*	Non détecté ●
Revêtement de mur / Revêtement de mur / Colle de carrelage (plinthe)					Acétone			
Vol 68 (167-229)	2	Colle	Souple	Jaune	Attaque chimique :	1	MET*	Non détecté ●
	3	Peinture	Effritable	Beige	Acétone			
	4	Toile	Souple Fibreux	Blanc				
Remarque	Couche 3 non dissociable analysée avec la couche 2. Couche 4 non dissociable analysée avec la couche 2.							



RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : 42PM01178249

Date de réception	26/11/2020		Date de préparation	26/11/2020		Date d'analyse	27/11/2020	
Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat
00200000273_089 Revêtement de sol / Revêtement de sol / Colles de carrelage Vol 76 (163-230)	1	Joint	Dur	Gris	Attaque chimique : Acétone,Acide chlorhydrique	1	MET*	Non détecté ●
	2	Colle	Dur	Gris	Attaque chimique : Acétone,Acide chlorhydrique	1	MET*	Non détecté ●
	3	Ciment	Dur	Beige				
Remarque	Couche 3 non dissociable analysée avec la couche 2.							

RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : 42PM01178250

Date de réception	26/11/2020		Date de préparation	26/11/2020		Date d'analyse	27/11/2020	
Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat
00200000273_090 Revêtement de mur / Revêtement de mur / Colle de carrelage (plinthe) Vol 76 (163-230)	1	Joint	Dur	Gris	Attaque chimique : Acétone,Acide chlorhydrique	1	MET*	Non détecté ●
	2	Colle	Dur	Beige	Attaque chimique : Acétone,Acide chlorhydrique	1	MET*	Non détecté ●
Remarque	RAS							

RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : 42PM01178251

Date de réception	26/11/2020		Date de préparation	27/11/2020		Date d'analyse	28/11/2020	
Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat
00200000273_091 Revêtement de mur / Revêtement de mur / Colle de carrelage (faïence) Vol 76 (163-230)	1	Colle	Dur	Beige	Attaque chimique : Acétone,Acide chlorhydrique	2	MET*	Non détecté ●
	2	Peinture	Effritable	Multicolore				
	3	Enduit	Effritable	Beige				
	4	Plâtre	Effritable	Blanc				
Remarque	Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1. Couche 3 non dissociable analysée avec la couche 1. Couche 4 non dissociable analysée avec la couche 1. Phase 1 non accréditée car comportant plus de 3 couches.							

RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : 42PM01178252

Date de réception	26/11/2020		Date de préparation	26/11/2020		Date d'analyse	27/11/2020	
Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat
00200000273_092 Plafond et faux-plafonds / Faux plafonds / Panneaux et plaques Vol 76 (163-230)	1	Peinture	Effritable	Blanc	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté ●
	2	Faux-plafond	Effritable Fibreux	Beige				
	3	Matériau	Effritable	Blanc				
Remarque	Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1. Couche 3 non dissociable analysée avec la couche 1.							

RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : 42PM01178253

Date de réception	26/11/2020		Date de préparation	26/11/2020		Date d'analyse	27/11/2020	
Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat
00200000273_093 Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduits plâtre Vol 68 (167-229)	1	Peinture	Effritable	Multicolore	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté ●
	2	Enduit	Effritable	Beige				
	3	Plâtre	Effritable	Blanc				
Remarque	Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1. Couche 3 non dissociable analysée avec la couche 1.							

RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : 42PM01178254

Date de réception	26/11/2020		Date de préparation	26/11/2020		Date d'analyse	27/11/2020	
Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat
00200000273_094 Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduits ciment Vol 68 (167-229)	1	Peinture	Effritable	Multicolore	Attaque chimique : Acétone,Acide chlorhydrique	1	MET*	Non détecté ●
	2	Enduit	Effritable	Beige				
	3	Fibres	Souple Fibreux	Blanc				
	4	Ciment	Effritable	Gris				
Remarque	Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1. Couche 3 non dissociable analysée avec la couche 1. Couche 4 non dissociable analysée avec la couche 1. Phase 1 non accréditée car comportant plus de 3 couches.							

RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : 42PM01178255

Date de réception	26/11/2020		Date de préparation	26/11/2020		Date d'analyse	27/11/2020	
Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat
00200000273_095 Revêtement de sol / Revêtement de sol / Lés plastiques avec sous-couche Vol 68 (167-229)	1	Revêtement	Souple	Beige	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté ●
	2	Colle	Souple	Jaune	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté ●
	3	Ragréage	Effritable Fibreux	Gris	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Détecté : Chrysotile ●
	4	Revêtement	Dur	Beige	Attaque chimique : Acétone,Chloroforme	1	MET*	
	5	Colle	Bitumineux	Noir				
Remarque	Couche 3 non dissociable analysée avec la couche 2. Couche 5 non dissociable analysée avec la couche 4.							



RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : 42PM01178256

Date de réception	26/11/2020		Date de préparation	26/11/2020		Date d'analyse	27/11/2020	
Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat
00200000273_096 Revêtement de sol / Revêtement de sol / Lés plastiques avec sous-couche Vol 68 (167-229)	1	Revêtement	Souple	Rouge	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté ●
	2	Colle	Souple	Jaune	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté ●
	3	Ragréage	Effritable Fibreux	Gris	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté ●
	4	Revêtement	Dur	Beige	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté ●
	5	Colle	Souple	Marron	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté ●
	6	Ragréage	Effritable	Beige	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté ●
	7	Ciment	Dur	Gris	Attaque chimique : Acétone,Acide chlorhydrique	1	MET*	Non détecté ●
Remarque	Couche 3 non dissociable analysée avec la couche 2. Couche 6 non dissociable analysée avec la couche 5.							

RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : 42PM01178257

Date de réception	26/11/2020		Date de préparation	26/11/2020		Date d'analyse	27/11/2020	
Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat
00200000273_097 Parois verticales intérieures et enduits / Cloisons légères ou préfabriquées / Enduits plâtre Vol 68 (167-229)	1	Peinture	Effritable	Beige	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté ●
	2	Fibres	Souple Fibreux	Blanc				
	3	Plâtre	Effritable	Blanc				
Remarque	Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1. Couche 3 non dissociable analysée avec la couche 1.							

RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : 42PM01178258

Date de réception	26/11/2020		Date de préparation	26/11/2020		Date d'analyse	27/11/2020	
Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat
00200000273_098 Plafond et faux-plafonds / Faux plafonds / Panneaux et plaques Vol 68 (167-229)	1	Peinture	Effritable	Blanc	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté ●
	2	Faux-plafond	Effritable Fibreux	Beige				
	3	Matériau	Effritable	Blanc				
Remarque	Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1. Couche 3 non dissociable analysée avec la couche 1.							

RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : 42PM01178259

Date de réception	26/11/2020		Date de préparation	26/11/2020		Date d'analyse	27/11/2020	
Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat
00200000273_099 Parois verticales intérieures et enduits / Cloisons légères ou préfabriquées / Panneaux de cloisons Vol 81 (162-223)	1	Peinture	Effritable	Beige	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté ●
	2	Enduit	Effritable	Beige				
	3	Toile	Souple Fibreux	Blanc				
	4	Papier	Souple Fibreux	Beige				
	5	Enduit	Effritable	Blanc				
	6	Carton	Souple Fibreux	Marron	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté ●
	7	Plâtre	Effritable	Blanc				
Remarque	Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1. Couche 3 non dissociable analysée avec la couche 1. Couche 4 non dissociable analysée avec la couche 1. Couche 5 non dissociable analysée avec la couche 1. Couche 7 non dissociable analysée avec la couche 6. Phase 1 non accréditée car comportant plus de 3 couches.							

RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : 42PM01178260

Date de réception	26/11/2020		Date de préparation	26/11/2020		Date d'analyse	27/11/2020	
Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat
00200000273_100 Revêtement de sol / Revêtement de sol / Dalles plastiques Vol 81 (162-223)	1	Revêtement	Dur	Gris	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté ●
	2	Colle	Souple	Jaune	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté ●
	3	Matériau	Effritable	Blanc	Attaque chimique : Acétone,Acide chlorhydrique			
	4	Ciment	Dur	Gris				
Remarque	Couche 3 non dissociable analysée avec la couche 2. Couche 4 non dissociable analysée avec la couche 2.							

RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : 42PM01178261

Date de réception	26/11/2020		Date de préparation	26/11/2020		Date d'analyse	27/11/2020	
Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat
00200000273_101 Revêtement de sol / Revêtement de sol / Dalles plastiques Vol 93 (176-212)	1	Revêtement	Dur	Gris	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté ●
	2	Colle	Souple	Jaune	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté ●
	3	Ragréage	Dur	Rose	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Détecté : Chrysotile ●
	4	Colle	Bitumineux	Noir	Attaque chimique : Acétone,Chloroforme,	1	MET*	
	5	Matériau	Effritable	Blanc	Acide chlorhydrique			
	6	Ciment	Dur	Gris				
Remarque	Couche 3 non dissociable analysée avec la couche 2. Couche 5 non dissociable analysée avec la couche 4. Couche 6 non dissociable analysée avec la couche 4.							

RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : 42PM01178262

Date de réception	26/11/2020		Date de préparation	26/11/2020		Date d'analyse	27/11/2020	
Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat
00200000273_102 Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduits plâtre Vol 93 (176-212)	1	Peinture	Effritable	Blanc Violet	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté ●
	2	Plâtre	Effritable	Blanc				
Remarque	Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1.							



RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : 42PM01178263

Date de réception	26/11/2020		Date de préparation	26/11/2020		Date d'analyse	27/11/2020	
Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat
00200000273_103	1	Peinture	Effritable	Blanc Violet	Attaque chimique :	1	MET*	Non détecté ●
Parois verticales intérieures et enduits	2	Carton	Souple Fibreux	Marron	Acétone			
/ Cloisons légères ou préfabriquées /	3	Plâtre	Effritable	Blanc				
Panneaux de cloisons								
Vol 93 (176-212)								
Remarque	Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1. Couche 3 non dissociable analysée avec la couche 1.							

RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : 42PM01178264

Date de réception	26/11/2020		Date de préparation	26/11/2020		Date d'analyse	27/11/2020	
Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat
00200000273_104	1	Peinture	Effritable	Blanc Violet	Attaque chimique :	1	MET*	Non détecté ●
Parois verticales intérieures et enduits	2	Enduit	Effritable	Blanc	Acétone			
/ Cloisons légères ou préfabriquées /	3	Plâtre	Effritable	Blanc				
Enduits plâtre								
Vol 93 (176-212)								
Remarque	Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1. Couche 3 non dissociable analysée avec la couche 1.							

RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : 42PM01178265

Date de réception	26/11/2020		Date de préparation	26/11/2020		Date d'analyse	27/11/2020	
Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat
00200000273_105	1	Peinture	Effritable	Blanc	Attaque chimique :	1	MET*	Non détecté ●
Plafond et faux-plafonds / Faux	2	Faux plafond	Effritable Fibreux	Marron	Acétone			
plafonds / Panneaux et plaques	3	Enduit	Effritable	Blanc				
Vol 98 (179-218)								
Remarque	Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1. Couche 3 non dissociable analysée avec la couche 1.							

RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : 42PM01178266

Date de réception	26/11/2020		Date de préparation	26/11/2020		Date d'analyse	27/11/2020	
Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat
00200000273_106	1	Moquette	Souple Fibreux	Bleu	Attaque chimique :	1	MET*	Non détecté ●
Revêtement de sol / Revêtement de sol					Acétone			
/ Moquettes avec sous-couche	2	Colle	Souple	Jaune	Attaque chimique :	1	MET*	Non détecté ●
Vol 96 (176-217)	3	Ragréage	Effritable	Rose	Acétone			
Remarque	Couche 3 non dissociable analysée avec la couche 2.							

RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : 42PM01178267

Date de réception	26/11/2020		Date de préparation	27/11/2020		Date d'analyse	27/11/2020	
Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat
00200000273_107	1	Colle	Dur	Gris	Attaque chimique :	1	MET*	Non détecté ●
Revêtement de sol / Revêtement de sol					Acétone,Acide chlorhydrique			
/ Colles de carrelage	2	Ciment	Dur	Gris	Attaque chimique :	1	MET*	Non détecté ●
Vol 96 (176-217)					Acétone,Acide chlorhydrique			
	3	Matériau	Dur Fibreux	Marron	Attaque chimique :	2	MET*	Non détecté ●
					Acétone			
Remarque	RAS							

RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : 42PM01178268

Date de réception	26/11/2020		Date de préparation	26/11/2020		Date d'analyse	27/11/2020	
Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat
00200000273_108	1	Colle	Dur	Blanc	Attaque chimique :	1	MET*	Non détecté ●
Revêtement de mur / Revêtement de mur / Colle de carrelage (plinthe)					Acétone,Acide chlorhydrique			
Vol 97 (176-219)	2	Plâtre	Effritable	Blanc	Attaque chimique :	1	MET*	Non détecté ●
	3	Ciment	Dur	Gris	Acétone,Acide chlorhydrique			
Remarque	Couche 3 non dissociable analysée avec la couche 2.							

RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : 42PM01178269

Date de réception	26/11/2020		Date de préparation	26/11/2020		Date d'analyse	27/11/2020	
Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat
00200000273_109	1	Colle	Dur	Gris	Attaque chimique :	1	MET*	Non détecté ●
Revêtement de sol / Revêtement de sol	2	Joint	Dur	Gris	Acétone,Acide chlorhydrique			
/ Colles de carrelage					Attaque chimique :	1	MET*	Non détecté ●
Vol 97 (176-219)	3	Ciment	Dur	Gris	Acétone,Acide chlorhydrique			
Remarque	Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1.							

RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : 42PM01178270

Date de réception	26/11/2020		Date de préparation	27/11/2020		Date d'analyse	27/11/2020	
Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat
00200000273_110	1	Colle	Dur	Gris	Attaque chimique :	3	MET*	Non détecté ●
Revêtement de mur / Revêtement de mur / Colle de carrelage (faïence)	2	Enduit	Effritable	Beige	Acétone,Acide chlorhydrique			
Vol 97 (176-219)	3	Enduit	Effritable	Blanc	Attaque chimique :	1	MET*	Non détecté ●
	4	Ciment	Effritable	Gris	Acétone,Acide chlorhydrique			
Remarque	Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1. Couche 4 non dissociable analysée avec la couche 3.							



RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : 42PM01178271

Date de réception	26/11/2020		Date de préparation	26/11/2020		Date d'analyse	27/11/2020	
Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat
00200000273_111	1	Peinture	Effritable	Blanc	Attaque chimique :	1	MET*	Non détecté ●
Parois verticales intérieures et enduits	2	Plâtre	Effritable	Blanc	Acétone			
/ Cloisons légères ou préfabriquées /								
Enduits plâtre								
Vol 97 (176-219)								
Remarque	Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1.							

RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : 42PM01178272

Date de réception	26/11/2020		Date de préparation	26/11/2020		Date d'analyse	27/11/2020	
Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat
00200000273_112	1	Peinture	Effritable	Multicolore	Attaque chimique :	1	MET*	Non détecté ●
Parois verticales intérieures et enduits	2	Enduit	Effritable	Beige	Acétone			
/ Murs et cloisons / Enduits plâtre	3	Plâtre	Effritable	Blanc				
Vol 97 (176-219)								
Remarque	Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1. Couche 3 non dissociable analysée avec la couche 1.							

RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : 42PM01178273

Date de réception	26/11/2020		Date de préparation	27/11/2020		Date d'analyse	27/11/2020	
Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat
00200000273_113	1	Peinture	Effritable	Multicolore	Attaque chimique :	2	MET*	Non détecté ●
Parois verticales intérieures et enduits	2	Enduit	Effritable	Blanc	Acétone,Acide			
/ Cloisons légères ou préfabriquées /	3	Ciment	Effritable	Gris	chlorhydrique			
Enduits ciment								
Vol 100 (183-201)								
Remarque	Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1. Couche 3 non dissociable analysée avec la couche 1.							

RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : 42PM01178274

Date de réception	26/11/2020		Date de préparation	26/11/2020		Date d'analyse	27/11/2020	
Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat
00200000273_114	1	Peinture	Effritable	Multicolore	Attaque chimique :	1	MET*	Non détecté ●
Parois verticales intérieures et enduits	2	Enduit	Effritable	Blanc	Acétone,Acide			
/ Murs et cloisons / Enduits ciment	3	Ciment	Dur	Gris	chlorhydrique			
Vol 100 (183-201)								
Remarque	Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1. Couche 3 non dissociable analysée avec la couche 1.							

RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : 42PM01178275

Date de réception	26/11/2020		Date de préparation	28/11/2020		Date d'analyse	28/11/2020		
Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat	
00200000273_115	1	Matériau	Bitumineux	Noir	Attaque chimique : Chloroforme	3	MET*	Non détecté	●
Revêtement de sol / Revêtement de sol / Colles de carrelage Vol 100 (183-201)	2	Colle	Dur	Gris	Attaque chimique : Acétone,Acide chlorhydrique	1	MET*	Non détecté	●
	3	Joint	Dur	Gris	Attaque chimique : Acétone,Acide chlorhydrique	1	MET*	Non détecté	●
Remarque	RAS								

RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : 42PM01178276

Date de réception	26/11/2020		Date de préparation	26/11/2020		Date d'analyse	27/11/2020		
Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat	
00200000273_116	1	Colle	Dur	Gris	Attaque chimique :	1	MET*	Non détecté	●
Revêtement de sol / Revêtement de sol	2	Ciment	Dur	Gris	Acétone,Acide chlorhydrique				
/ Colles de carrelage									
Vol 100 (183-201)									
Remarque	Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1.								

RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : 42PM01178277

Date de réception	26/11/2020		Date de préparation	26/11/2020		Date d'analyse	27/11/2020	
Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat
00200000273_117	1	Revêtement	Dur	Marron	Attaque chimique :	1	MET*	Détecté : Chrysotile ●
Revêtement de sol / Revêtement de sol	2	Colle	Bitumineux	Noir	Acétone			
/ Dalles plastiques					Attaque chimique :	1	MET*	Détecté : Chrysotile ●
Vol 101 (186-206)	3	Ragréage	Effritable	Gris	Acétone,Chloroforme			
Remarque								
Couche 3 non dissociable analysée avec la couche 2.								

RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : 42PM01178278

Date de réception	26/11/2020		Date de préparation	26/11/2020		Date d'analyse	27/11/2020	
Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat
00200000273_118	1	Plâtre	Effritable	Blanc	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté
Parois verticales intérieures et enduits / Cloisons légères ou préfabriquées / Enduits plâtre Vol 101 (186-206)								
Remarque	RAS							



RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : 42PM01178279

Date de réception	26/11/2020			Date de préparation	26/11/2020		Date d'analyse	27/11/2020		
Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat		
00200000273_119	1	Plâtre	Effrifiable	Blanc	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté	●	
Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduits plâtre Vol 101 (186-206)										
Remarque	RAS									

RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : 42PM01178280

Date de réception	26/11/2020		Date de préparation	26/11/2020		Date d'analyse	27/11/2020		
Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat	
00200000273_120	1	Colle	Dur	Gris	Attaque chimique :	1	MET*	Non détecté	●
Revêtement de mur / Revêtement de mur / Colle de carrelage (plinthe)	2	Plâtre	Effritable	Blanc	Acétone,Acide chlorhydrique				
Vol 101 (186-206)									
Remarque	Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1.								

RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : 42PM01178281

Date de réception	26/11/2020		Date de préparation	26/11/2020		Date d'analyse	27/11/2020		
Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat	
00200000273_121	1	Plâtre	Pulvérulent Fibreux	Blanc	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté	●
Parois verticales intérieures et enduits / Poteaux (périphériques et intérieurs) / Enduits plâtre Vol 101 (186-206)									
Remarque	La couche Peinture / Effritable / Blanc n'est pas analysée car elle est présente en quantité insuffisante.								

RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : 42PM01178282

Date de réception	26/11/2020		Date de préparation	26/11/2020		Date d'analyse	27/11/2020		
Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat	
00200000273_122	1	Colle	Dur	Blanc	Attaque chimique :	1	MET*	Non détecté	●
Revêtement de mur / Revêtement de mur / Colle de carrelage (plinthe)	2	Enduit	Effritable	Beige	Acétone,Acide chlorhydrique				
	3	Plâtre	Effritable	Blanc					
Vol 103 (203-217)									
Remarque	Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1. Couche 3 non dissociable analysée avec la couche 1.								

RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : 42PM01178283

Date de réception	26/11/2020		Date de préparation	26/11/2020		Date d'analyse	27/11/2020		
Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat	
00200000273_123	1	Peinture	Effrifiable	Jaune	Attaque chimique :	1	MET*	Non détecté	●
Parois verticales intérieures et enduits / Cloisons légères ou préfabriquées / Enduits plâtre Vol 103 (203-217)	2	Plâtre	Effrifiable Fibreux	Blanc	Acétone				
Remarque	Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1.								

RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : 42PM01178284

Date de réception	26/11/2020		Date de préparation	26/11/2020		Date d'analyse	27/11/2020		
Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat	
00200000273_124	1	Peinture	Effrifiable	Blanc	Attaque chimique :	1	MET*	Non détecté	●
Plafond et faux-plafonds / Faux	2	Enduit	Effrifiable	Blanc	Acétone				
plafonds / Panneaux et plaques	3	Faux-plafond	Effrifiable Fibreux	Gris					
Vol 103 (203-217)									
Remarque	Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1. Couche 3 non dissociable analysée avec la couche 1.								

RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : 42PM01178285

Date de réception	26/11/2020		Date de préparation	27/11/2020		Date d'analyse	27/11/2020		
Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat	
00200000273_125	1	Revêtement	Souple	Beige	Attaque chimique : Acétone	3	MET*	Non détecté	●
Revêtement de sol / Revêtement de sol / Lés plastiques avec sous-couche Vol 103 (203-217)	2	Colle	Souple	Jaune	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Détecté : Chrysotile	●
	3	Revêtement	Dur	Beige	Acétone				
	4	Colle	Bitumineux	Noir	Attaque chimique : Acétone,Chloroforme	1	MET*	Détecté : Chrysotile	●
	5	Ragréage	Dur	Gris	Attaque chimique : Acétone,Acide chlorhydrique	1	MET*	Non détecté	●
	6	Ciment	Dur	Gris					
Remarque	Couche 3 non dissociable analysée avec la couche 2. Couche 5 non dissociable analysée avec la couche 4.								

RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : 42PM01178286

Date de réception	26/11/2020		Date de préparation	26/11/2020		Date d'analyse	27/11/2020		
Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat	
00200000273_126	1	Revêtement	Semi-dur	Rouge Marron	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté	●
Revêtement de sol / Revêtement de sol / Lés plastiques avec sous-couche Vol 103 (203-217)	2	Colle	Souple	Jaune	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté	●
	3	Ragréage	Effrifiable Fibreux	Gris	Acétone				
	4	Ragréage	Dur Fibreux	Beige	Attaque chimique : Acétone,Chloroforme	1	MET*	Détecté : Chrysotile	●
	5	Colle	Bitumineux	Noir					
Remarque	Couche 3 non dissociable analysée avec la couche 2. Couche 5 non dissociable analysée avec la couche 4.								



RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : 42PM01178287

Date de réception	26/11/2020		Date de préparation	27/11/2020		Date d'analyse	27/11/2020	
Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat
00200000273_127 Revêtement de sol / Revêtement de sol / Lés plastiques avec sous-couche Vol 104 (185-218)	1	Revêtement	Dur	Gris	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Déecté : Chrysotile ●
	2	Colle	Souple	Jaune	Attaque chimique : Acétone	4	MET*	Non décté ●
	3	Revêtement	Souple	Beige	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non décté ●
	4	Colle	Souple	Orange	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non décté ●
	5	Ragréage	Dur	Gris	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non décté ●
Remarque	Couche 3 non dissociable analysée avec la couche 2. Couche 5 non dissociable analysée avec la couche 4.							

RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : 42PM01178288

Date de réception	26/11/2020		Date de préparation	26/11/2020		Date d'analyse	27/11/2020	
Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat
00200000273_128 Parois verticales intérieures et enduits / Cloisons légères ou préfabriquées / Enduits plâtre Vol 106 (183-215)	1	Peinture	Effritable	Jaune Blanc	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non décté ●
	2	Plâtre	Effritable Fibreux	Blanc	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non décté ●
Remarque	Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1.							

RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : 42PM01178289

Date de réception	26/11/2020		Date de préparation	26/11/2020		Date d'analyse	27/11/2020	
Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat
00200000273_129 Revêtement de mur / Revêtement de mur / Colle de carrelage (plinthe) Vol 106 (183-215)	1	Colle	Dur	Beige	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non décté ●
	2	Enduit	Effritable	Beige	Acétone,Acide chlorhydrique	1	MET*	Non décté ●
	3	Plâtre	Effritable	Blanc	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non décté ●
	4	Joint	Dur	Blanc	Acétone,Acide chlorhydrique	1	MET*	Non décté ●
Remarque	Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1. Couche 3 non dissociable analysée avec la couche 1.							

RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : 42PM01178290

Date de réception	26/11/2020		Date de préparation	27/11/2020		Date d'analyse	27/11/2020	
Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat
00200000273_130 Revêtement de sol / Revêtement de sol / Lés plastiques avec sous-couche Vol 106 (183-215)	1	Revêtement	Souple	Beige	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non décté ●
	2	Colle	Souple	Jaune	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Déecté : Chrysotile ●
	3	Ragréage	Dur Fibreux	Gris	Acétone,Acide chlorhydrique	1	MET*	Déecté : Chrysotile ●
	4	Ciment	Dur Fibreux	Gris	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Déecté : Chrysotile ●
	5	Revêtement	Dur	Marron	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Déecté : Chrysotile ●
	6	Colle	Bitumineux	Noir	Attaque chimique : Acétone,Chloroforme	1	MET*	Déecté : Chrysotile ●
	7	Ragréage	Dur	Gris	Attaque chimique : Acétone,Chloroforme	1	MET*	Déecté : Chrysotile ●
Remarque	Couche 3 non dissociable analysée avec la couche 2. Couche 4 non dissociable analysée avec la couche 2. Couche 7 non dissociable analysée avec la couche 6.							

RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : 42PM01178291

Date de réception	26/11/2020		Date de préparation	27/11/2020		Date d'analyse	27/11/2020	
Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat
00200000273_131 Revêtement de sol / Revêtement de sol / Lés plastiques avec sous-couche Vol 106 (183-215)	1	Revêtement	Souple	Rouge	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non décté ●
	2	Colle	Souple	Jaune	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non décté ●
	3	Ragréage	Dur Fibreux	Gris	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Déecté : Chrysotile ●
	4	Revêtement	Dur	Marron	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Déecté : Chrysotile ●
	5	Colle	Bitumineux	Noir	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Déecté : Chrysotile ●
	6	Ragréage	Effritable	Gris	Attaque chimique : Acétone,Chloroforme	1	MET*	Déecté : Chrysotile ●
	7	Matériau	Effritable	Beige	Attaque chimique : Acétone,Chloroforme	1	MET*	Déecté : Chrysotile ●
Remarque	Couche 3 non dissociable analysée avec la couche 2. Couche 6 non dissociable analysée avec la couche 5. Couche 7 non dissociable analysée avec la couche 5.							

RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : 42PM01178292

Date de réception	26/11/2020		Date de préparation	27/11/2020		Date d'analyse	27/11/2020	
Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat
00200000273_132 Plafond et faux-plafonds / Faux plafonds / Panneaux et plaques Vol 106 (183-215)	1	Peinture	Effritable	Blanc	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non décté ●
	2	Carton	Souple Fibreux	Marron	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non décté ●
	3	Plâtre	Effritable	Blanc	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Déecté : Chrysotile ●
	4	Carton	Souple Fibreux	Orange	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Déecté : Chrysotile ●
Remarque	Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1. Couche 3 non dissociable analysée avec la couche 1. Couche 4 non dissociable analysée avec la couche 1. Phase 1 non accréditée car comportant plus de 3 couches.							

RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : 42PM01178293

Date de réception	26/11/2020		Date de préparation	27/11/2020		Date d'analyse	27/11/2020	
Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat
00200000273_133 Plafond et faux-plafonds / Faux plafonds / Panneaux et plaques Vol 107 (184-210)	1	Peinture	Effritable	Blanc	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non décté ●
	2	Enduit	Effritable	Blanc	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non décté ●
	3	Faux-plafond	Effritable Fibreux	Gris	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non décté ●
Remarque	Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1. Couche 3 non dissociable analysée avec la couche 1.							



RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : 42PM01178294

Date de réception	26/11/2020		Date de préparation	27/11/2020		Date d'analyse	27/11/2020	
Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat
00200000273_134	1	Plâtre	Effritable Fibreux	Blanc	Attaque chimique :	1	MET*	Non détecté ●
Conduits, canalisations et équipements	2	Toile	Fibreux Souple	Beige	Acétone			
/ Conduit eau / Calorifugeage								
Vol 108 (186-213)								
Remarque	Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1.							

RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : 42PM01178295

Date de réception	26/11/2020		Date de préparation	28/11/2020		Date d'analyse	28/11/2020	
Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat
00200000273_135	1	Colle	Dur	Gris	Attaque chimique :	3	MET*	Détecté : Chrysotile ●
Revêtement de mur / Revêtement de mur / Colle de carrelage (faïence)	2	Peinture	Effritable	Blanc	Acétone,Acide chlorhydrique			
Vol 109 (186-210)	3	Enduit	Effritable	Blanc	Attaque chimique :	3	MET*	Non détecté ●
	4	Joint	Effritable	Blanc	Acétone,Acide chlorhydrique			
	5	Joint	Dur	Beige				
Remarque	Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1. Couche 3 non dissociable analysée avec la couche 1. Couche 5 non dissociable analysée avec la couche 4.							

RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : 42PM01178296

Date de réception	26/11/2020		Date de préparation	27/11/2020		Date d'analyse	27/11/2020	
Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat
00200000273_136	1	Revêtement	Dur	Gris	Attaque chimique :	1	MET*	Détecté : Chrysotile ●
Revêtement de sol / Revêtement de sol					Acétone			
/ Dalles plastiques	2	Colle	Bitumineux	Noir	Attaque chimique :	3	MET*	Détecté : Chrysotile ●
Vol 109 (186-210)	3	Matériau	Effritable Fibreux	Marron	Acétone,Chloroforme			
	4	Colle	Bitumineux	Noir	Attaque chimique :	1	MET*	Détecté : Chrysotile ●
	5	Ciment	Dur	Beige	Acétone,Chloroforme, Acide chlorhydrique			
Remarque	Couche 3 non dissociable analysée avec la couche 2. Couche 5 non dissociable analysée avec la couche 4.							

RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : 42PM01178297

Date de réception	26/11/2020		Date de préparation	27/11/2020		Date d'analyse	27/11/2020	
Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat
00200000273_137	1	Colle	Souple	Jaune	Attaque chimique :	1	MET*	Non détecté ●
Revêtement de sol / Revêtement de sol	2	Ragréage	Dur	Gris	Acétone			
/ Ragréage	3	Matériau	Effritable	Blanc				
Vol 108 (186-213)								
Remarque	Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1. Couche 3 non dissociable analysée avec la couche 1.							

RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : 42PM01178298

Date de réception	26/11/2020		Date de préparation	27/11/2020		Date d'analyse	27/11/2020	
Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat
00200000273_138	1	Peinture	Effritable	Blanc	Attaque chimique :	1	MET*	Non détecté ●
Parois verticales intérieures et enduits	2	Enduit	Effritable	Beige	Acétone			
/ Cloisons légères ou préfabriquées / Enduits plâtre	3	Plâtre	Effritable	Blanc				
Vol 109 (186-210)								
Remarque	Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1. Couche 3 non dissociable analysée avec la couche 1.							

RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : 42PM01178299

Date de réception	26/11/2020		Date de préparation	27/11/2020		Date d'analyse	27/11/2020	
Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat
00200000273_139	1	Colle	Dur	Gris	Attaque chimique :	1	MET*	Non détecté ●
Revêtement de mur / Revêtement de mur / Colle de carrelage (plinthe)	2	Enduit	Effritable	Beige	Acétone,Acide chlorhydrique			
Vol 109 (186-210)	3	Plâtre	Effritable	Blanc	Attaque chimique :	1	MET*	Non détecté ●
	4	Joint	Dur	Beige	Acétone,Acide chlorhydrique			
Remarque	Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1. Couche 3 non dissociable analysée avec la couche 1.							

RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : 42PM01178300

Date de réception	26/11/2020		Date de préparation	27/11/2020		Date d'analyse	27/11/2020	
Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat
00200000273_140	1	Peinture	Effritable	Blanc	Attaque chimique :	1	MET*	Non détecté ●
Plafond et faux-plafonds / Faux plafonds / Panneaux et plaques	2	Enduit	Effritable	Blanc	Acétone			
Vol 109 (186-210)	3	Faux-plafond	Effritable Fibreux	Gris				
	4	Peinture	Effritable	Beige				
Remarque	Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1. Couche 3 non dissociable analysée avec la couche 1. Couche 4 non dissociable analysée avec la couche 1. Phase 1 non accréditée car comportant plus de 3 couches.							

RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : 42PM01178301

Date de réception	26/11/2020		Date de préparation	26/11/2020		Date d'analyse	28/11/2020	
Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat
00200000273_141	1	Revêtement	Souple	Bleu	Attaque chimique :	1	MET*	Non détecté ●
Revêtement de sol / Revêtement de sol	2	Colle	Souple	Jaune	Acétone			
/ Lés plastiques avec sous-couche								
Vol 110 (189-218)								
Remarque	La couche Ragréage / Effritable / Gris n'est pas analysée car elle est présente en quantité insuffisante.Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1.							



RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : 42PM01178302

Date de réception	26/11/2020		Date de préparation	26/11/2020		Date d'analyse	28/11/2020	
Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat
00200000273_142 Revêtement de sol / Revêtement de sol / Dalles plastiques Vol 110 (189-218)	1	Colle	Souple	Jaune	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Déecté : Chrysotile ●
	2	Revêtement	Dur	Beige	Attaque chimique : Chloroforme	1	MET*	Déecté : Chrysotile ●
	3	Colle	Bitumineux	Noir	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non déctecté ●
	4	Revêtement	Dur	Gris	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non déctecté ●
	5	Peinture	Effritable	Noir Marron	Attaque chimique : Acétone,Chloroforme	1	MET*	Non déctecté ●
	6	Ragréage	Dur	Gris				
Remarque	Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1. Couche 6 non dissociable analysée avec la couche 5.							

RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : 42PM01178303

Date de réception	26/11/2020		Date de préparation	26/11/2020		Date d'analyse	28/11/2020	
Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat
00200000273_143 Revêtement de sol / Revêtement de sol / Colles de carrelage Vol 112 (208-218)	1	Colle	Dur	Gris	Attaque chimique : Acétone,Acide chlorhydrique	1	MET*	Non déctecté ●
	2	Ciment	Dur	Gris				
Remarque	Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1.							

RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : 42PM01178304

Date de réception	26/11/2020		Date de préparation	26/11/2020		Date d'analyse	28/11/2020	
Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat
00200000273_144 Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduits plâtre Vol 113 (208-220)	1	Peinture	Effritable	Blanc Beige	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non déctecté ●
	2	Enduit	Effritable	Beige				
	3	Enduit	Effritable	Blanc				
	4	Plâtre	Effritable	Blanc				
Remarque	Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1. Couche 3 non dissociable analysée avec la couche 1. Couche 4 non dissociable analysée avec la couche 1. Phase 1 non accréditée car comportant plus de 3 couches.							

RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : 42PM01178305

Date de réception	26/11/2020		Date de préparation	28/11/2020		Date d'analyse	28/11/2020	
Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat
00200000273_145 Revêtement de sol / Revêtement de sol / Dalles plastiques Vol 114 (207-212)	1	Revêtement	Dur	Gris	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non déctecté ●
	2	Colle	Souple	Jaune	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non déctecté ●
	3	Ragréage	Dur	Rose	Attaque chimique : Acétone	4	MET*	Non déctecté ●
	4	Colle	Bitumineux	Noir				
	5	Ragréage	Dur	Gris				
	6	Matériau	Effritable	Blanc				
Remarque	Couche 3 non dissociable analysée avec la couche 2. Couche 5 non dissociable analysée avec la couche 4. Couche 6 non dissociable analysée avec la couche 4.							

RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : 42PM01178306

Date de réception	26/11/2020		Date de préparation	26/11/2020		Date d'analyse	28/11/2020	
Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat
00200000273_146 Parois verticales intérieures et enduits / Cloisons légères ou préfabriquées / Enduits plâtre Vol 114 (207-212)	1	Peinture	Effritable	Rose	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non déctecté ●
	2	Plâtre	Effritable	Blanc				
Remarque	Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1.							

RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : 42PM01178307

Date de réception	26/11/2020		Date de préparation	26/11/2020		Date d'analyse	28/11/2020	
Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat
00200000273_147 Plafond et faux-plafonds / Faux plafonds / Panneaux et plaques Vol 114 (207-212)	1	Peinture	Effritable	Blanc	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non déctecté ●
	2	Faux-plafond	Effritable Fibreux	Beige				
Remarque	Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1.							

RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : 42PM01178308

Date de réception	26/11/2020		Date de préparation	26/11/2020		Date d'analyse	28/11/2020	
Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat
00200000273_148 Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduits plâtre Vol 114 (207-212)	1	Peinture	Effritable	Rose	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non déctecté ●
	2	Enduit	Effritable	Beige				
	3	Matériau	Effritable	Translucide				
	4	Plâtre	Effritable	Blanc				
Remarque	Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1. Couche 3 non dissociable analysée avec la couche 1. Couche 4 non dissociable analysée avec la couche 1. Phase 1 non accréditée car comportant plus de 3 couches.							

RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : 42PM01178309

Date de réception	26/11/2020		Date de préparation	26/11/2020		Date d'analyse	28/11/2020	
Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat
00200000273_149 Revêtement de sol / Revêtement de sol / Lés plastiques avec sous-couche Vol 116 (200-239)	1	Revêtement	Souple	Beige	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non déctecté ●
	2	Colle	Souple	Jaune				
	3	Ragréage	Effritable	Gris				
Remarque	Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1. Couche 3 non dissociable analysée avec la couche 1.							



RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : 42PM01178310

Date de réception	26/11/2020		Date de préparation	26/11/2020		Date d'analyse	28/11/2020	
Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat
00200000273_150 Revêtement de sol / Revêtement de sol / Dalles plastiques / Vol 116 (200-239)	1	Revêtement	Souple	Beige	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté ●
	2	Colle	Souple	Jaune	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté ●
	3	Ragréage	Dur	Gris				
	4	Matériau	Effritable	Beige				
	5	Revêtement	Dur	Bleu	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Détecté : Chrysotile ●
	6	Colle	Bitumineux	Noir	Attaque chimique : Acétone,Chloroforme	1	MET*	Détecté : Chrysotile ●
	7	Ragréage	Dur	Gris Beige				
Remarque	Couche 3 non dissociable analysée avec la couche 2. Couche 4 non dissociable analysée avec la couche 2. Couche 7 non dissociable analysée avec la couche 6.							

RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : 42PM01178311

Date de réception	26/11/2020		Date de préparation	26/11/2020		Date d'analyse	28/11/2020	
Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat
00200000273_151 Parois verticales intérieures et enduits / Cloisons légères ou préfabriquées / Enduits plâtre / Vol 116 (200-239)	1	Plâtre	Effritable Fibreux	Blanc	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté ●
Remarque	RAS							

RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : 42PM01178312

Date de réception	26/11/2020		Date de préparation	26/11/2020		Date d'analyse	28/11/2020	
Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat
00200000273_152 Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduits ciment / Vol 116 (200-239)	1	Peinture	Effritable	Multicolore	Attaque chimique :	1	MET*	Non détecté ●
	2	Enduit	Effritable	Blanc	Acétone,Acide			
	3	Ciment	Effritable	Gris	chlorhydrique			
Remarque	Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1. Couche 3 non dissociable analysée avec la couche 1.							

RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : 42PM01178313

Date de réception	26/11/2020		Date de préparation	26/11/2020		Date d'analyse	28/11/2020	
Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat
00200000273_153 Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduits plâtre / Vol 116 (200-239)	1	Peinture	Effritable	Multicolore	Attaque chimique :	1	MET*	Non détecté ●
	2	Enduit	Effritable	Beige	Acétone			
	3	Plâtre	Effritable	Blanc				
Remarque	Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1. Couche 3 non dissociable analysée avec la couche 1.							

RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : 42PM01178314

Date de réception	26/11/2020		Date de préparation	26/11/2020		Date d'analyse	28/11/2020	
Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat
00200000273_154 Revêtement de mur / Revêtement de mur / Colle de carrelage (faïence) / Vol 117 (201-241)	1	Colle	Dur	Gris	Attaque chimique :	1	MET*	Détecté : Chrysotile ●
	2	Plâtre	Effritable	Blanc	Acétone,Acide			chlorhydrique
Remarque	Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1.							

RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : 42PM01178315

Date de réception	26/11/2020		Date de préparation	26/11/2020		Date d'analyse	28/11/2020	
Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat
00200000273_155 Parois verticales intérieures et enduits / Cloisons légères ou préfabriquées / Enduits plâtre / Vol 117 (201-241)	1	Enduit	Effritable	Beige	Attaque chimique :	1	MET*	Non détecté ●
	2	Plâtre	Effritable	Blanc	Acétone			
Remarque	Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1.							

RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : 42PM01178316

Date de réception	26/11/2020		Date de préparation	26/11/2020		Date d'analyse	28/11/2020	
Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat
00200000273_156 Revêtement de sol / Revêtement de sol / Lés plastiques avec sous-couche / Vol 117 (201-241)	1	Revêtement	Souple	Beige	Attaque chimique :	1	MET*	Non détecté ●
	2	Colle	Souple	Jaune	Acétone			
	3	Ragréage	Effritable	Gris				
Remarque	Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1. Couche 3 non dissociable analysée avec la couche 1.							

RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : 42PM01178317

Date de réception	26/11/2020		Date de préparation	26/11/2020		Date d'analyse	28/11/2020	
Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat
00200000273_157 Revêtement de sol / Revêtement de sol / Dalles plastiques / Vol 117 (201-241)	1	Colle	Bitumineux	Noir	Attaque chimique :	1	MET*	Détecté : Chrysotile ●
	2	Revêtement	Dur	Rose	Acétone,Chloroforme			
	3	Ragréage	Dur	Gris	Attaque chimique :	1	MET*	Non détecté ●
	4	Colle	Souple	Beige	Acétone,Acide			
	5	Ciment	Dur	Gris	chlorhydrique			
Remarque	Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1. Couche 4 non dissociable analysée avec la couche 3. Couche 5 non dissociable analysée avec la couche 3.							



RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : 42PM01178318

Date de réception	26/11/2020		Date de préparation	26/11/2020		Date d'analyse	28/11/2020		
Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat	
00200000273_158	1	Peinture	Effritable	Bleu	Attaque chimique :	1	MET*	Non détecté	
Parois verticales intérieures et enduits	2	Enduit	Effritable	Beige	Acétone				
/ Murs et cloisons / Enduits plâtre	3	Plâtre	Effritable	Blanc					
Vol 117 (201-241)									
Remarque	Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1. Couche 3 non dissociable analysée avec la couche 1.								

RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : 42PM01178319

Date de réception	26/11/2020		Date de préparation	26/11/2020		Date d'analyse	28/11/2020		
Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat	
00200000273_159	1	Peinture	Effrifiable	Multicolore	Attaque chimique :	1	MET*	Non détecté	●
Parois verticales intérieures et enduits	2	Enduit	Effrifiable	Beige	Acétone,Acide				
/ Murs et cloisons / Enduits ciment	3	Ciment	Dur	Gris	chlorhydrique				
Vol 117 (201-241)									
Remarque	Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1. Couche 3 non dissociable analysée avec la couche 1.								

RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : 42PM01178320

Date de réception	26/11/2020		Date de préparation	26/11/2020		Date d'analyse	28/11/2020		
Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat	
00200000273_160	1	Peinture	Effrifiable	Blanc Beige	Attaque chimique :	1	MET*	Détecté : Chrysotile	●
Plafond et faux-plafonds / Faux plafonds / Panneaux et plaques Vol 117 (201-241)	2	Matériau	Dur Fibreux	Blanc	Acétone			Amosite	
Remarque	Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1.								

RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : 42PM01178321

Date de réception	26/11/2020		Date de préparation	27/11/2020		Date d'analyse	27/11/2020		
Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat	
00200000273_161	1	Peinture	Effrifiable	Blanc	Attaque chimique :	1	MET*	Non détecté	●
Plafond et faux-plafonds / Plafonds /	2	Plâtre	Effrifiable Fibreux	Blanc	Acétone				
Panneaux vissés									
Vol 116 (200-239)									
Remarque	Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1.								

RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : 42PM01178322

Date de réception	26/11/2020		Date de préparation	27/11/2020		Date d'analyse	27/11/2020		
Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat	
00200000273_162	1	Revêtement	Semi-dur	Beige	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté	●
Revêtement de sol / Revêtement de sol / Lés plastiques avec sous-couche	2	Colle	Souple	Jaune	Attaque chimique :	1	MET*	Non détecté	●
Vol 115 (203-231)	3	Ragréage	Dur Fibreux	Gris	Acétone,Acide				
	4	Ciment	Effritable	Gris	chlorhydrique				
Remarque	Couche 3 non dissociable analysée avec la couche 2. Couche 4 non dissociable analysée avec la couche 2.								

RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : 42PM01178323

Date de réception	26/11/2020		Date de préparation	27/11/2020		Date d'analyse	27/11/2020		
Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat	
00200000273_163	1	Revêtement	Souple	Orange	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté	●
Revêtement de sol / Revêtement de sol / Lés plastiques avec sous-couche	2	Colle	Souple	Marron	Attaque chimique :	1	MET*	Non détecté	●
Vol 115 (203-231)	3	Ragréage	Dur Fibreux	Gris	Acétone,Acide				
	4	Ciment	Effritable	Gris	chlorhydrique				
Remarque	Couche 3 non dissociable analysée avec la couche 2. Couche 4 non dissociable analysée avec la couche 2.								

RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : 42PM01178324

Date de réception	26/11/2020			Date de préparation	27/11/2020		Date d'analyse	27/11/2020		
Description client	Couche	Matière		Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat	
00200000273_164	1	Plâtre		Effritable Fibreux	Blanc	Attaque chimique :	1	MET*	Non détecté	●
Parois verticales intérieures et enduits						Acétone				
/ Cloisons légères ou préfabriquées /										
Enduits plâtre										
Vol 115 (203-231)										
Remarque	RAS									

RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : 42PM01178325

Date de réception	26/11/2020		Date de préparation	27/11/2020		Date d'analyse	27/11/2020		
Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat	
00200000273_165	1	Faux-plafond	Effrifiable Fibreux	Beige	Attaque chimique :	1	MET*	Non détecté	●
Plafond et faux-plafonds / Faux plafonds / Panneaux et plaques Vol 115 (203-231)	2	Matériau	Effrifiable	Blanc	Acétone				
Remarque	Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1.								



RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : 42PM01178326

Date de réception	26/11/2020		Date de préparation	27/11/2020		Date d'analyse	27/11/2020	
Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat
00200000273_166	1	Revêtement	Dur	Marron	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté ●
Revêtement de sol / Revêtement de sol	2	Colle	Souple	Jaune	Attaque chimique : Acétone,Chloroforme	1	MET*	Détecté : Chrysotile ●
/ Dalles plastiques	3	Ragréage	Dur	Gris				
Vol 118 (206-241)	4	Colle	Bitumineux	Noir				
Remarque	Couche 3 non dissociable analysée avec la couche 2. Couche 4 non dissociable analysée avec la couche 2.							

RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : 42PM01178327

Date de réception	26/11/2020		Date de préparation	27/11/2020		Date d'analyse	27/11/2020	
Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat
00200000273_167	1	Laine	Souple Fibreux	Orange	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté ●
Conduits, canalisations et équipements	2	Toile	Souple Fibreux	Beige				
/ Conduit eau / Calorifugeage	3	Plâtre	Effrifiable	Blanc				
Vol 119 (205-219)								
Remarque	Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1. Couche 3 non dissociable analysée avec la couche 1.							

RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : 42PM01178328

Date de réception	26/11/2020		Date de préparation	27/11/2020		Date d'analyse	28/11/2020	
Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat
00200000273_168	1	Colle	Dur	Blanc	Attaque chimique : Acétone,Acide chlorhydrique	2	MET*	Non détecté ●
Revêtement de mur / Revêtement de mur / Colle de carrelage (faïence)	2	Enduit	Effrifiable	Blanc				
Vol 120 (207-220)	3	Plâtre	Effrifiable	Blanc				
Remarque	Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1. Couche 3 non dissociable analysée avec la couche 1.							

RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : 42PM01178329

Date de réception	26/11/2020		Date de préparation	27/11/2020		Date d'analyse	27/11/2020	
Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat
00200000273_169	1	Revêtement	Dur	Beige	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Détecté : Chrysotile ●
Revêtement de sol / Revêtement de sol	2	Colle	Bitumineux	Noir	Attaque chimique : Acétone,Chloroforme	1	MET*	Détecté : Chrysotile ●
/ Dalles plastiques	3	Ragréage	Dur	Gris				
Vol 121 (200-218)	4	Matériau	Effrifiable	Blanc				
Remarque	Couche 3 non dissociable analysée avec la couche 2. Couche 4 non dissociable analysée avec la couche 2.							

RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : 42PM01178330

Date de réception	26/11/2020		Date de préparation	27/11/2020		Date d'analyse	27/11/2020	
Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat
00200000273_170	1	Peinture	Effrifiable	Beige	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté ●
Plafond et faux-plafonds / Plafonds /	2	Plâtre	Effrifiable	Blanc				
Panneaux vissés	3	Matériau	Souple Fibreux	Blanc				
Vol 122 (211-218)								
Remarque	Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1. Couche 3 non dissociable analysée avec la couche 1.							

RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : 42PM01178331

Date de réception	26/11/2020		Date de préparation	27/11/2020		Date d'analyse	27/11/2020	
Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat
00200000273_171	1	Revêtement	Semi-dur	Jaune	Attaque chimique : Acétone,Chloroforme	4	MET*	Détecté : Chrysotile ●
Revêtement de sol / Revêtement de sol	2	Colle	Souple	Jaune				
/ Lés plastiques avec sous-couche	3	Colle	Bitumineux	Noir				
Vol 123 (212-213)								
Remarque	Les couches Matériau / Effrifiable / Blanc, Ragréage / Effrifiable / Rose ne sont pas analysées car elles sont présentes en quantité insuffisante. La couche Colle / Bitumineux / Noir est présente en quantité insuffisante pour contre-expertise et archivage.Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1. Couche 3 non dissociable analysée avec la couche 1.							

RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : 42PM01178332

Date de réception	26/11/2020		Date de préparation	27/11/2020		Date d'analyse	27/11/2020	
Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat
00200000273_172	1	Peinture	Effrifiable	Beige	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté ●
Parois verticales intérieures et enduits	2	Plâtre	Effrifiable	Blanc				
/ Cloisons légères ou préfabriquées /								
Panneaux de cloisons								
Vol 123 (212-213)								
Remarque	Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1.							

RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : 42PM01178333

Date de réception	26/11/2020		Date de préparation	27/11/2020		Date d'analyse	27/11/2020	
Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat
00200000273_173	1	Revêtement	Souple	Bleu	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté ●
Revêtement de sol / Revêtement de sol	2	Colle	Souple	Jaune	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté ●
/ Lés plastiques avec sous-couche	3	Ragréage	Dur	Rose				
Vol 124 (215-212)	4	Matériau	Effrifiable	Blanc				
Remarque	Couche 3 non dissociable analysée avec la couche 2. Couche 4 non dissociable analysée avec la couche 2.							



RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : 42PM01178334

Date de réception	26/11/2020		Date de préparation	27/11/2020		Date d'analyse	27/11/2020		
Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat	
00200000273_174	1	Colle	Dur	Gris	Attaque chimique :	1	MET*	Non détecté	●
Revêtement de sol / Revêtement de sol / Colles de carrelage	2	Ragréage	Dur	Gris	Acétone,Acide chlorhydrique				
Vol 126 (221-219)									
Remarque	Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1.								

RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : 42PM01178335

Date de réception	26/11/2020		Date de préparation	27/11/2020		Date d'analyse	27/11/2020		
Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat	
00200000273_175	1	Colle	Dur	Gris	Attaque chimique :	1	MET*	Non détecté	●
Revêtement de mur / Revêtement de mur / Colle de carrelage (plinthe)	2	Enduit	Effritable	Beige	Acétone,Acide chlorhydrique				
Vol 126 (221-219)									
Remarque	Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1.								

RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : 42PM01178336

Date de réception	26/11/2020		Date de préparation	27/11/2020		Date d'analyse	27/11/2020		
Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat	
00200000273_176	1	Peinture	Effritable	Gris Beige	Attaque chimique :	1	MET*	Non détecté	●
Parois verticales intérieures et enduits	2	Plâtre	Effritable	Blanc	Acétone				
/ Cloisons légères ou préfabriquées /									
Enduits plâtre									
Vol 126 (221-219)									
Remarque	Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1.								

RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : 42PM01178337

Date de réception	26/11/2020		Date de préparation	27/11/2020		Date d'analyse	27/11/2020		
Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat	
00200000273_177	1	Colle	Dur	Gris	Attaque chimique :	1	MET*	Détecté : Chrysotile	●
Revêtement de mur / Revêtement de mur / Colle de carrelage (faïence)					Acétone,Acide chlorhydrique				
Vol 126 (221-219)									
Remarque	RAS								

RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : 42PM01178338

Date de réception	26/11/2020		Date de préparation	27/11/2020		Date d'analyse	27/11/2020		
Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat	
00200000273_178	1	Matériau	Dur Fibreux	Blanc	Attaque chimique :	1	MET*	Détecté : Chrysotile	●
Plafond et faux-plafonds / Faux plafonds / Panneaux et plaques	2	Peinture	Effritable	Blanc	Acétone			Amosite	
Vol 126 (221-219)									
Remarque	Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1.								

RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : 42PM01178339

Date de réception	26/11/2020		Date de préparation	27/11/2020		Date d'analyse	27/11/2020		
Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat	
00200000273_179	1	Peinture	Effrifiable	Blanc Beige	Attaque chimique :	1	MET*	Non détecté	●
Parois verticales intérieures et enduits	2	Plâtre	Effrifiable	Blanc	Acétone				
/ Murs et cloisons / Enduits plâtre									
Vol 126 (221-219)									
Remarque	Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1.								

RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : 42PM01178340

Date de réception	26/11/2020		Date de préparation	27/11/2020		Date d'analyse	27/11/2020		
Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat	
00200000273_180	1	Plâtre	Effrifiable	Blanc	Attaque chimique :	1	MET*	Non détecté	●
Plafond et faux-plafonds / Plafonds / Enduits plâtre	2	Peinture	Effrifiable	Blanc	Acétone				
Vol 27 (123-218)									
Remarque	Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1.								

RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : 42PM01178341

Date de réception	26/11/2020		Date de préparation	27/11/2020		Date d'analyse	27/11/2020		
Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat	
00200000273_181	1	Peinture	Effrifiable	Multicolore	Attaque chimique :	1	MET*	Non détecté	●
Plafond et faux-plafonds / Plafonds / Enduits plâtre	2	Plâtre	Effrifiable	Blanc	Acétone				
Vol 100 (183-201)									
Remarque	Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1.								

RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : 42PM01178342

Date de réception	26/11/2020		Date de préparation	27/11/2020		Date d'analyse	27/11/2020		
Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat	
00200000273_182	1	Peinture	Effrifiable	Blanc	Attaque chimique :	1	MET*	Non détecté	●
Plafond et faux-plafonds / Faux plafonds / Panneaux et plaques	2	Faux plafond	Effrifiable Fibreux	Gris	Acétone				
Vol 100 (183-201)									
Remarque	Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1.								



RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : 42PM01178343

Date de réception	26/11/2020		Date de préparation	27/11/2020		Date d'analyse	27/11/2020		
Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat	
00200000273_183	1	Peinture	Effrifiable	Rose Orange	Attaque chimique :	1	MET*	Non détecté	
Plafond et faux-plafonds / Plafonds /	2	Enduit	Effrifiable	Beige	Acétone				
Enduits plâtre	3	Plâtre	Effrifiable	Blanc					
Vol 112 (208-218)									
Remarque	Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1. Couche 3 non dissociable analysée avec la couche 1.								

RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : 42PM01178344

Date de réception	26/11/2020		Date de préparation	27/11/2020		Date d'analyse	27/11/2020		
Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat	
00200000273_184	1	Peinture	Effrifiable	Blanc	Attaque chimique :	1	MET*	Non détecté	●
Parois verticales intérieures et enduits	2	Enduit	Effrifiable	Beige	Acétone				
/ Cloisons légères ou préfabriquées /	3	Plâtre	Effrifiable	Blanc					
Enduits plâtre									
Vol 127 (219-219)									
Remarque	Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1. Couche 3 non dissociable analysée avec la couche 1.								

RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : 42PM01178345

Date de réception	26/11/2020		Date de préparation	27/11/2020		Date d'analyse	27/11/2020		
Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat	
00200000273_185	1	Plâtre	Effrifiable	Blanc	Attaque chimique :	1	MET*	Non détecté	●
Parois verticales intérieures et enduits									
/ Murs et cloisons / Enduits plâtre									
Vol 127 (219-219)									
Remarque	RAS								

RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : 42PM01178346

Date de réception	26/11/2020		Date de préparation	27/11/2020		Date d'analyse	27/11/2020	
Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat
00200000273_186	1	Revêtement	Dur	Beige	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	DéTECTÉ : Chrysotile
Revêtement de sol / Revêtement de sol								
/ Dalles plastiques	2	Colle	Bitumineux	Noir	Attaque chimique :	1	MET*	DéTECTÉ : Chrysotile
Vol 127 (219-219)	3	Ragréage	Dur	Gris	Acétone,Chloroforme,			
	4	Ciment	Effritable	Gris	Acide chlorhydrique			
Remarque	Couche 3 non dissociable analysée avec la couche 2. Couche 4 non dissociable analysée avec la couche 2.							

RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : 42PM01178347

Date de réception	26/11/2020		Date de préparation	27/11/2020		Date d'analyse	27/11/2020		
Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat	
00200000273_187	1	Colle	Dur	Blanc	Attaque chimique :	1	MET*	Non détecté	●
Revêtement de mur / Revêtement de mur / Colle de carrelage (plinthe)	2	Peinture	Effritable	Blanc	Acétone,Acide				
	3	Enduit	Effritable	Blanc	chlorhydrique				
Vol 127 (219-219)									
Remarque	Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1. Couche 3 non dissociable analysée avec la couche 1.								

RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : 42PM01178348

Date de réception	26/11/2020			Date de préparation	27/11/2020		Date d'analyse	27/11/2020		
Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat		
00200000273_188	1	Plâtre	Effrifiable Fibreux	Blanc	Attaque chimique :	1	MET*	Non détecté	●	
Plafond et faux-plafonds / Plafonds /					Acétone					
Enduits plâtre										
Vol 127 (219-219)										
Remarque	RAS									

RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : 42PM01178349

Date de réception	26/11/2020		Date de préparation	27/11/2020		Date d'analyse	27/11/2020		
Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat	
00200000273_189	1	Plaque	Dur Fibreux	Gris	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Détecté : Chrysotile Amosite	●
Plafond et faux-plafonds / Faux plafonds / Panneaux et plaques Vol 128 (232-219)									
Remarque	RAS								

RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : 42PM01178350

Date de réception	26/11/2020		Date de préparation	27/11/2020		Date d'analyse	27/11/2020		
Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat	
00200000273_190	1	Revêtement	Souple	Bleu	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté	●
Revêtement de sol / Revêtement de sol / Lés plastiques avec sous-couche	2	Colle	Souple	Jaune	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté	●
Vol 131 (235-217)	3	Ragréage	Effritable	Gris	Acétone				
	4	Matériau	Effritable	Noir					
Remarque	Couche 3 non dissociable analysée avec la couche 2. Couche 4 non dissociable analysée avec la couche 2.								



RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : 42PM01178351

Date de réception	26/11/2020		Date de préparation	27/11/2020		Date d'analyse	27/11/2020		
Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat	
00200000273_191	1	Carton	Souple Fibreux	Marron	Attaque chimique :	1	MET*	Non détecté	●
Plafond et faux-plafonds / Faux	2	Plâtre	Effritable	Blanc	Acétone				
plafonds / Panneaux et plaques	3	Carton	Souple Fibreux	Beige					
Vol 131 (235-217)									
Remarque	Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1. Couche 3 non dissociable analysée avec la couche 1.								

RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : 42PM01178352

Date de réception	26/11/2020		Date de préparation	27/11/2020		Date d'analyse	27/11/2020		
Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat	
00200000273_192	1	Peinture	Effrifiable	Blanc	Attaque chimique :	1	MET*	Non détecté	●
Plafond et faux-plafonds / Faux plafonds / Panneaux et plaques	2	Faux plafond	Effrifiable Fibreux	Gris	Acétone				
Vol 132 (232-215)									
Remarque	Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1.								

RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : 42PM01178353

Date de réception	26/11/2020		Date de préparation	27/11/2020		Date d'analyse	27/11/2020		
Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat	
00200000273_193	1	Peinture	Effritable	Orange	Attaque chimique :	1	MET*	Non détecté	●
Parois verticales intérieures et enduits	2	Plâtre	Effritable	Blanc	Acétone				
/ Cloisons légères ou préfabriquées /									
Enduits plâtre									
Vol 132 (232-215)									
Remarque	Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1.								

RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : 42PM01178354

Date de réception	26/11/2020		Date de préparation	27/11/2020		Date d'analyse	27/11/2020		
Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat	
00200000273_194	1	Revêtement	Souple	Rouge	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté	●
Revêtement de sol / Revêtement de sol									
/ Lés plastiques avec sous-couche	2	Colle	Souple	Jaune	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté	●
Vol 132 (232-215)	3	Ragréage	Effritable Fibreux	Gris					
Remarque	Couche 3 non dissociable analysée avec la couche 2.								

RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : 42PM01178355

Date de réception	26/11/2020		Date de préparation	27/11/2020		Date d'analyse	27/11/2020		
Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat	
00200000273_195	1	Colle	Bitumineux	Noir	Attaque chimique :	1	MET*	Détecté : Chrysotile ●	
Revêtement de sol / Revêtement de sol	2	Revêtement	Dur	Beige	Acétone,Chloroforme				
/ Dalles plastiques	3	Colle	Souple	Jaune	Attaque chimique :	3	MET*	Non détecté ●	
Vol 132 (232-215)	4	Ragréage	Effrifiable Fibreux	Gris	Acétone				
Remarque	Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1. Couche 4 non dissociable analysée avec la couche 3.								

RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : 42PM01178356

Date de réception	26/11/2020		Date de préparation	27/11/2020		Date d'analyse	27/11/2020		
Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat	
00200000273_196	1	Revêtement	Souple	Beige	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté	●
Revêtement de sol / Revêtement de sol									
/ Lés plastiques avec sous-couche	2	Colle	Souple	Jaune	Attaque chimique : Acétone	3	MET*	Non détecté	●
Vol 132 (232-215)	3	Ragréage	Effrifiable Fibreux	Gris					
Remarque	Couche 3 non dissociable analysée avec la couche 2.								

RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : 42PM01178357

Date de réception	26/11/2020		Date de préparation	27/11/2020		Date d'analyse	27/11/2020		
Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat	
00200000273_197	1	Revêtement	Dur	Beige	Attaque chimique :	1	MET*	Détecté : Chrysotile	●
Revêtement de sol / Revêtement de sol	2	Colle	Bitumineux	Noir	Acétone,Chloroforme				
/ Dalles plastiques	3	Colle	Souple	Jaune	Attaque chimique :	1	MET*	Non détecté	●
Vol 132 (232-215)	4	Ragréage	Effrifiable Fibreux	Gris	Acétone				
Remarque	La couche Colle / Bitumineux / Noir est présente en quantité insuffisante pour contre-expertise et archivage.Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1. Couche 4 non dissociable analysée avec la couche 3.								

RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : 42PM01178358

Date de réception	26/11/2020		Date de préparation	27/11/2020		Date d'analyse	27/11/2020		
Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat	
00200000273_198	1	Colle	Dur	Blanc	Attaque chimique :	3	MET*	Non détecté	●
Revêtement de mur / Revêtement de mur / Colle de carrelage (plinthe)	2	Enduit	Effritable	Blanc	Acétone,Acide chlorhydrique				
Vol 132 (232-215)									
Remarque	Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1.								

RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : 42PM01178359

Date de réception	26/11/2020		Date de préparation	27/11/2020		Date d'analyse	27/11/2020	
Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat
00200000273_199	1	Revêtement	Souple	Gris	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté ●
Revêtement de sol / Revêtement de sol	2	Colle	Souple	Jaune	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté ●
/ Lés plastiques avec sous-couche	3	Ragréage	Effritable	Gris				
Vol 133 (217-212)	4	Ragréage	Effritable	Rose				
Remarque	Couche 3 non dissociable analysée avec la couche 2. Couche 4 non dissociable analysée avec la couche 2.							

RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : 42PM01178360

Date de réception	26/11/2020		Date de préparation	27/11/2020		Date d'analyse	27/11/2020	
Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat
00200000273_200	1	Carton	Souple Fibreux	Marron	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté ●
Plafond et faux-plafonds / Faux	2	Plâtre	Effritable	Blanc				
plafonds / Panneaux et plaques	3	Carton	Souple Fibreux	Beige				
Vol 133 (217-212)								
Remarque	Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1. Couche 3 non dissociable analysée avec la couche 1.							

RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : 42PM01178361

Date de réception	26/11/2020		Date de préparation	27/11/2020		Date d'analyse	27/11/2020	
Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat
00200000273_201	1	Peinture	Effritable	Blanc	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté ●
Parois verticales intérieures et enduits	2	Plâtre	Effritable	Blanc				
/ Murs et cloisons / Enduits plâtre								
Vol 133 (217-212)								
Remarque	Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1.							

RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : 42PM01178362

Date de réception	26/11/2020		Date de préparation	27/11/2020		Date d'analyse	27/11/2020	
Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat
00200000273_202	1	Peinture	Effritable	Blanc	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté ●
Parois verticales intérieures et enduits	2	Plâtre	Effritable	Blanc				
/ Cloisons légères ou préfabriquées /								
Enduits plâtre								
Vol 133 (217-212)								
Remarque	Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1.							

RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : 42PM01178363

Date de réception	26/11/2020		Date de préparation	27/11/2020		Date d'analyse	27/11/2020	
Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat
00200000273_203	1	Peinture	Effritable	Blanc	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté ●
Plafond et faux-plafonds / Faux	2	Faux plafond	Effritable Fibreux	Gris				
plafonds / Panneaux et plaques								
Vol 134 (236-214)								
Remarque	Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1.							

RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : 42PM01178364

Date de réception	26/11/2020		Date de préparation	27/11/2020		Date d'analyse	27/11/2020	
Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat
00200000273_204	1	Colle	Dur	Gris	Attaque chimique : Acétone,Acide chlorhydrique	1	MET*	Non détecté ●
Revêtement de sol / Revêtement de sol								
/ Colles de carrelage								
Vol 135 (244-213)								
Remarque	RAS							

RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : 42PM01178365

Date de réception	26/11/2020		Date de préparation	27/11/2020		Date d'analyse	27/11/2020	
Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat
00200000273_205	1	Colle	Dur	Blanc	Attaque chimique : Acétone,Acide chlorhydrique	1	MET*	Non détecté ●
Revêtement de mur / Revêtement de	2	Plâtre	Effritable	Blanc				
mur / Colle de carrelage (plinthé)								
Vol 135 (244-213)								
Remarque	Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1.							

RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : 42PM01178366

Date de réception	26/11/2020		Date de préparation	27/11/2020		Date d'analyse	27/11/2020	
Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat
00200000273_206	1	Faux plafond	Fibreux Dur	Blanc	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Détecté : Chrysotile Amosite ●
Plafond et faux-plafonds / Faux								
plafonds / Panneaux et plaques								
Vol 135 (244-213)								
Remarque	RAS							

RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : 42PM01178367

Date de réception	26/11/2020		Date de préparation	28/11/2020		Date d'analyse	28/11/2020	
Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat
00200000273_207	1	Colle	Dur	Blanc	Attaque chimique : Acétone,Acide chlorhydrique	4	MET*	Détecté : Chrysotile ●
Revêtement de mur / Revêtement de	2	Plâtre	Effritable	Blanc				
mur / Colle de carrelage (faïence)								
Vol 135 (244-213)								
Remarque	Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1.							



RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : 42PM01178368

Date de réception	26/11/2020		Date de préparation	27/11/2020		Date d'analyse	27/11/2020		
Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat	
00200000273_208	1	Peinture	Effritable	Blanc	Attaque chimique :	1	MET*	Non détecté	●
Parois verticales intérieures et enduits	2	Plâtre	Effritable	Blanc	Acétone				
/ Cloisons légères ou préfabriquées / Enduits plâtre	3	Fibres	Souple Fibreux	Blanc					
Vol 135 (244-213)									
Remarque	Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1. Couche 3 non dissociable analysée avec la couche 1.								

RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : 42PM01178369

Date de réception	26/11/2020			Date de préparation	27/11/2020		Date d'analyse	27/11/2020		
Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat		
00200000273_209	1	Plâtre	Effritable	Blanc	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté	●	
Parois verticales intérieures et enduits										
/ Murs et cloisons / Enduits plâtre										
Vol 136 (245-211)										
Remarque	RAS									

RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : 42PM01178370

Date de réception	26/11/2020		Date de préparation	27/11/2020		Date d'analyse	27/11/2020		
Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat	
00200000273_210	1	Peinture	Effrifiable	Blanc	Attaque chimique :	1	MET*	Non détecté	●
Plafond et faux-plafonds / Faux plafonds / Panneaux et plaques	2	Plaque	Dur Fibreux	Gris	Acétone				
Vol 135 (244-213)									
Remarque	Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1.								

RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : 42PM01178371

Date de réception	26/11/2020		Date de préparation	27/11/2020		Date d'analyse	27/11/2020		
Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat	
00200000273_211	1	Matériau	Effrifiable	Marron	Attaque chimique :	1	MET*	Non détecté	●
Revêtement de sol / Revêtement de sol	2	Ragréage	Effrifiable	Gris	Acétone				
/ Ragréage									
Vol 137 (245-217)									
Remarque	Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1.								

RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : 42PM01178372

Date de réception	26/11/2020			Date de préparation	27/11/2020		Date d'analyse	27/11/2020		
Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat		
00200000273_212	1	Colle	Dur	Gris	Attaque chimique :	1	MET*	Non détecté	●	
Revêtement de sol / Revêtement de sol					Acétone,Acide chlorhydrique					
/ Colles de carrelage										
Vol 138 (237-218)										
Remarque	RAS									

RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : 42PM01178373

Date de réception		26/11/2020		Date de préparation		27/11/2020		Date d'analyse		27/11/2020	
Description client		Couche	Matière	Aspect		Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat	
00200000273_213		1	Colle	Dur		Blanc	Attaque chimique :	2	MET*	Non détecté	
Revêtement de mur / Revêtement de mur / Colle de carrelage (plinthe)		2	Peinture	Effritable		Multicolore	Acétone,Acide chlorhydrique				
		3	Enduit	Effritable		Blanc					
Vol 138 (237-218)											
Remarque		Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1. Couche 3 non dissociable analysée avec la couche 1.									

RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : 42PM01178374

Date de réception		26/11/2020		Date de préparation		27/11/2020		Date d'analyse		27/11/2020	
Description client		Couche	Matière	Aspect		Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat	
00200000273_214		1	Colle	Dur		Blanc	Attaque chimique :	1	MET*	Non détecté	
Revêtement de mur / Revêtement de mur / Colle de carrelage (faïence)		2	Plâtre	Effritable		Blanc	Acétone,Acide chlorhydrique				
Vol 138 (237-218)											
Remarque		Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1.									

RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : 42PM01178375

Date de réception	26/11/2020		Date de préparation	27/11/2020		Date d'analyse	27/11/2020		
Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat	
00200000273_215	1	Peinture	Effritable	Gris Blanc	Attaque chimique :	1	MET*	Non détecté	●
Parois verticales intérieures et enduits	2	Plâtre	Effritable	Blanc	Acétone				
/ Cloisons légères ou préfabriquées /									
Enduits plâtre									
Vol 138 (237-218)									
Remarque	Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1.								

RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : 42PM01178376

Date de réception	26/11/2020		Date de préparation	27/11/2020		Date d'analyse	27/11/2020		
Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat	
00200000273_216	1	Carton	Souple Fibreux	Marron	Attaque chimique :	1	MET*	Non détecté	●
Plafond et faux-plafonds / Faux plafonds / Panneaux et plaques	2	Plâtre	Effrifiable	Blanc	Acétone				
Vol 138 (237-218)									
Remarque	Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1.								



RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : 42PM01178377

Date de réception	26/11/2020		Date de préparation	27/11/2020		Date d'analyse	27/11/2020	
Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat
00200000273_217	1	Revêtement	Souple	Marron	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté ●
Revêtement de sol / Revêtement de sol / Lés plastiques avec sous-couche	2	Colle	Souple	Jaune	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté ●
Vol 139 (237-223)	3	Matériau	Effritable	Blanc				
	4	Ragréage	Effritable	Gris				
Remarque	Couche 3 non dissociable analysée avec la couche 2. Couche 4 non dissociable analysée avec la couche 2.							

RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : 42PM01178378

Date de réception	26/11/2020		Date de préparation	27/11/2020		Date d'analyse	27/11/2020	
Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat
00200000273_218	1	Peinture	Effritable	Blanc Gris	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté ●
Parois verticales intérieures et enduits / Cloisons légères ou préfabriquées / Enduits plâtre	2	Plâtre	Effritable	Blanc				
Vol 139 (237-223)								
Remarque	Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1.							

RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : 42PM01178379

Date de réception	26/11/2020		Date de préparation	27/11/2020		Date d'analyse	27/11/2020	
Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat
00200000273_219	1	Peinture	Effritable	Multicolore	Attaque chimique : Acétone,Acide chlorhydrique	1	MET*	Non détecté ●
Revêtement de mur / Revêtement de mur / Colle de carrelage (faïence)	2	Joint	Dur	Blanc				
Vol 139 (237-223)	3	Colle	Dur	Beige	Attaque chimique : Acétone,Acide chlorhydrique	1	MET*	Non détecté ●
Remarque	Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1.							

RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : 42PM01178380

Date de réception	26/11/2020		Date de préparation	27/11/2020		Date d'analyse	27/11/2020	
Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat
00200000273_220	1	Colle	Souple	Jaune	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté ●
Revêtement de sol / Revêtement de sol / Colles de carrelage								
Vol 139 (237-223)								
Remarque	RAS							

RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : 42PM01178381

Date de réception	26/11/2020		Date de préparation	27/11/2020		Date d'analyse	27/11/2020	
Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat
00200000273_221	1	Colle	Dur	Blanc	Attaque chimique : Acétone,Acide chlorhydrique	1	MET*	Non détecté ●
Revêtement de mur / Revêtement de mur / Colle de carrelage (plinthe)	2	Enduit	Effritable	Blanc				
Vol 139 (237-223)								
Remarque	Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1.							

RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : 42PM01178382

Date de réception	26/11/2020		Date de préparation	27/11/2020		Date d'analyse	27/11/2020	
Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat
00200000273_222	1	Peinture	Effritable	Multicolore	Attaque chimique : Acétone,Acide chlorhydrique	1	MET*	Non détecté ●
Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduits ciment	2	Ciment	Effritable	Gris				
Vol 139 (237-223)								
Remarque	Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1.							

RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : 42PM01178383

Date de réception	26/11/2020		Date de préparation	27/11/2020		Date d'analyse	27/11/2020	
Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat
00200000273_223	1	Peinture	Effritable	Multicolore	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté ●
Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduits plâtre	2	Plâtre	Effritable	Blanc				
Vol 139 (237-223)								
Remarque	Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1.							

RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : 42PM01178384

Date de réception	26/11/2020		Date de préparation	27/11/2020		Date d'analyse	27/11/2020	
Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat
00200000273_224	1	Peinture	Effritable	Blanc	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté ●
Plafond et faux-plafonds / Faux plafonds / Panneaux et plaques	2	Faux plafond	Effritable Fibreux	Beige				
Vol 139 (237-223)								
Remarque	Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1.							

RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : 42PM01178385

Date de réception	26/11/2020		Date de préparation	27/11/2020		Date d'analyse	27/11/2020	
Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat
00200000273_225	1	Colle	Dur	Beige	Attaque chimique :	2	MET*	Non détecté ●
Revêtement de mur / Revêtement de mur / Colle de carrelage (faïence)	2	Plâtre	Effritable	Blanc	Acétone,Acide chlorhydrique			
Vol 140 (237-232)	3	Joint	Dur	Blanc	Attaque chimique :	1	MET*	Non détecté ●
					Acétone,Acide chlorhydrique			
Remarque	Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1.							

RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : 42PM01178386

Date de réception	26/11/2020		Date de préparation	27/11/2020		Date d'analyse	27/11/2020	
Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat
00200000273_226	1	Peinture	Effritable	Blanc	Attaque chimique :	1	MET*	Non détecté ●
Plafond et faux-plafonds / Faux plafonds / Panneaux et plaques	2	Faux plafond	Effritable Fibreux	Beige	Acétone			
Vol 140 (237-232)								
Remarque	Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1.							

RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : 42PM01178387

Date de réception	26/11/2020		Date de préparation	27/11/2020		Date d'analyse	27/11/2020	
Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat
00200000273_227	1	Colle	Dur	Blanc	Attaque chimique :	2	MET*	Non détecté ●
Revêtement de mur / Revêtement de mur / Colle de carrelage (plinthe)					Acétone,Acide chlorhydrique			
Vol 140 (237-232)								
Remarque	RAS							

RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : 42PM01178388

Date de réception	26/11/2020		Date de préparation	27/11/2020		Date d'analyse	27/11/2020	
Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat
00200000273_228	1	Colle	Dur	Gris	Attaque chimique :	1	MET*	Non détecté ●
Revêtement de sol / Revêtement de sol / Colles de carrelage					Acétone,Acide chlorhydrique			
Vol 140 (237-232)								
Remarque	RAS							

RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : 42PM01178389

Date de réception	26/11/2020		Date de préparation	27/11/2020		Date d'analyse	27/11/2020	
Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat
00200000273_229	1	Peinture	Effritable	Bleu	Attaque chimique :	1	MET*	Non détecté ●
Parois verticales intérieures et enduits	2	Plâtre	Effritable	Blanc	Acétone			
/ Cloisons légères ou préfabriquées / Enduits plâtre								
Vol 140 (237-232)								
Remarque	Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1.							

RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : 42PM01178390

Date de réception	26/11/2020		Date de préparation	27/11/2020		Date d'analyse	27/11/2020	
Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat
00200000273_230	1	Peinture	Effritable	Multicolore	Attaque chimique :	1	MET*	Non détecté ●
Parois verticales intérieures et enduits	2	Ciment	Dur	Gris	Acétone,Acide chlorhydrique			
/ Murs et cloisons / Enduits ciment								
Vol 140 (237-232)								
Remarque	Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1.							

RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : 42PM01178391

Date de réception	26/11/2020		Date de préparation	27/11/2020		Date d'analyse	27/11/2020	
Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat
00200000273_231	1	Peinture	Effritable	Gris	Attaque chimique :	1	MET*	Non détecté ●
Parois verticales intérieures et enduits	2	Enduit	Effritable	Blanc	Acétone,Acide chlorhydrique			
/ Murs et cloisons / Enduits plâtre	3	Ciment	Dur	Beige				
Vol 140 (237-232)								
Remarque	Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1. Couche 3 non dissociable analysée avec la couche 1.							

RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : 42PM01178392

Date de réception	26/11/2020		Date de préparation	27/11/2020		Date d'analyse	27/11/2020	
Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat
00200000273_232	1	Colle	Dur	Beige	Attaque chimique :	2	MET*	Non détecté ●
Revêtement de mur / Revêtement de mur / Colle de carrelage (faïence)	2	Joint	Dur	Blanc	Acétone,Acide chlorhydrique			
Vol 141 (237-235)								
Remarque	Les couches Peinture / Effritable / Orange, Enduit / Effritable / Blanc ne sont pas analysées car elles sont présentes en quantité insuffisante.Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1.							



RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : 42PM01178393

Date de réception	26/11/2020		Date de préparation	27/11/2020		Date d'analyse	27/11/2020	
Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat
00200000273_233	1	Colle	Souple	Jaune	Attaque chimique :	1	MET*	Non détecté ●
Revêtement de sol / Revêtement de sol	2	Bois aggloméré	Fibreux Effritable	Marron	Acétone			
/ Colles de carrelage	3	Joint	Dur	Noir	Attaque chimique :	1	MET*	Non détecté ●
Vol 141 (237-235)					Acétone,Acide chlorhydrique			
Remarque	Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1.							

RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : 42PM01178394

Date de réception	26/11/2020		Date de préparation	27/11/2020		Date d'analyse	27/11/2020	
Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat
00200000273_234	1	Peinture	Effritable	Gris	Attaque chimique :	1	MET*	Non détecté ●
Parois verticales intérieures et enduits	2	Toile	Souple Fibreux	Blanc	Acétone			
/ Murs et cloisons / Panneaux	3	Enduit	Effritable	Blanc				
Vol 142 (240-280)	4	Carton	Souple Fibreux	Marron	Attaque chimique :	1	MET*	Non détecté ●
	5	Plâtre	Effritable	Blanc	Acétone			
Remarque	Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1. Couche 3 non dissociable analysée avec la couche 1. Couche 5 non dissociable analysée avec la couche 4.							

RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : 42PM01178395

Date de réception	26/11/2020		Date de préparation	27/11/2020		Date d'analyse	27/11/2020	
Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat
00200000273_235	1	Peinture	Effritable	Gris	Attaque chimique :	1	MET*	Non détecté ●
Parois verticales intérieures et enduits	2	Toile	Souple Fibreux	Blanc	Acétone			
/ Cloisons légères ou préfabriquées /	3	Plâtre	Effritable	Blanc				
Enduits plâtre	4	Peinture	Effritable	Beige				
Vol 142 (240-280)								
Remarque	Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1. Couche 3 non dissociable analysée avec la couche 1. Couche 4 non dissociable analysée avec la couche 1. Phase 1 non accréditée car comportant plus de 3 couches.							

RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : 42PM01178396

Date de réception	26/11/2020		Date de préparation	27/11/2020		Date d'analyse	27/11/2020	
Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat
00200000273_236	1	Colle	Dur	Gris	Attaque chimique :	1	MET*	Non détecté ●
Revêtement de mur / Revêtement de mur / Colle de carrelage (plinthé)	2	Enduit	Effritable	Blanc	Acétone,Acide chlorhydrique			
Vol 142 (240-280)								
Remarque	Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1.							

RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : 42PM01178397

Date de réception	26/11/2020		Date de préparation	27/11/2020		Date d'analyse	27/11/2020	
Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat
00200000273_237	1	Revêtement	Souple	Rouge	Attaque chimique :	1	MET*	Non détecté ●
Revêtement de sol / Revêtement de sol					Acétone			
/ Lés plastiques avec sous-couche	2	Colle	Souple	Jaune	Attaque chimique :	1	MET*	Non détecté ●
Vol 142 (240-280)	3	Ragréage	Dur Fibreux	Gris	Acétone			
Remarque	Couche 3 non dissociable analysée avec la couche 2.							

RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : 42PM01178398

Date de réception	26/11/2020		Date de préparation	27/11/2020		Date d'analyse	27/11/2020	
Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat
00200000273_238	1	Revêtement	Souple	Beige	Attaque chimique :	1	MET*	Non détecté ●
Revêtement de sol / Revêtement de sol					Acétone			
/ Lés plastiques avec sous-couche	2	Colle	Souple	Jaune	Attaque chimique :	1	MET*	Non détecté ●
Vol 142 (240-280)	3	Ragréage	Dur Fibreux	Gris	Acétone			
Remarque	Couche 3 non dissociable analysée avec la couche 2.							

RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : 42PM01178399

Date de réception	26/11/2020		Date de préparation	27/11/2020		Date d'analyse	27/11/2020	
Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat
00200000273_239	1	Peinture	Effritable	Blanc	Attaque chimique :	1	MET*	Non détecté ●
Plafond et faux-plafonds / Faux plafonds / Panneaux et plaques	2	Faux plafond	Effritable Fibreux	Beige	Acétone			
Vol 142 (240-280)								
Remarque	Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1.							

RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : 42PM01178400

Date de réception	26/11/2020		Date de préparation	27/11/2020		Date d'analyse	27/11/2020	
Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat
00200000273_240	1	Joint	Souple	Noir	Attaque chimique :	1	MET*	Non détecté ●
Parois verticales intérieures et enduits					Acétone			
/ Menuiseries / Mastic vitrier								
Vol 142 (240-280)								
Remarque	RAS							

RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : 42PM01178401

Date de réception	26/11/2020			Date de préparation	27/11/2020		Date d'analyse	27/11/2020		
Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat		
00200000273_241	1	Joint	Souple	Noir	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté	●	
Parois verticales intérieures et enduits / Menuiseries / Joint à lèvre Vol 142 (240-280)										
Remarque	RAS									

RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : 42PM01178402

Date de réception	26/11/2020		Date de préparation	27/11/2020		Date d'analyse	27/11/2020		
Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat	
00200000273_242	1	Peinture	Effrifiable	Multicolore	Attaque chimique :	1	MET*	Non détecté	●
Parois verticales intérieures et enduits	2	Enduit	Effrifiable	Blanc	Acétone,Acide				
/ Murs et cloisons / Enduits ciment	3	Ciment	Effrifiable	Gris	chlorhydrique				
Vol 150 (242-235)									
Remarque	Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1. Couche 3 non dissociable analysée avec la couche 1.								

RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : 42PM01178403

Date de réception	26/11/2020		Date de préparation	27/11/2020		Date d'analyse	27/11/2020		
Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat	
00200000273_243	1	Peinture	Effrifiable	Multicolore	Attaque chimique :	1	MET*	Non détecté	●
Parois verticales intérieures et enduits	2	Plâtre	Effrifiable	Blanc	Acétone				
/ Murs et cloisons / Enduits plâtre									
Vol 150 (242-235)									
Remarque	Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1.								

RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : 42PM01178404

Date de réception	26/11/2020		Date de préparation	27/11/2020		Date d'analyse	27/11/2020		
Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat	
00200000273_244 Parois verticales intérieures et enduits / Menuiseries / Mastic vitrier Vol 150 (242-235)	1	Joint	Souple	Noir	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté	●
Remarque	RAS								

RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : 42PM01178405

Date de réception	26/11/2020		Date de préparation	27/11/2020		Date d'analyse	27/11/2020		
Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat	
00200000273_245	1	Joint	Souple	Noir	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté	●
Parois verticales intérieures et enduits / Menuiseries / Joint à lèvre Vol 150 (242-235)									
Remarque	RAS								

RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : 42PM01178406

Date de réception	26/11/2020		Date de préparation	27/11/2020		Date d'analyse	27/11/2020		
Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat	
00200000273_246	1	Joint	Dur	Blanc	Attaque chimique : Acétone,Acide chlorhydrique	1	MET*	Non détecté	●
Revêtement de mur / Revêtement de mur / Colle de carrelage (faïence)									
Vol 150 (242-235)	2	Colle	Dur	Beige	Attaque chimique : Acétone,Acide chlorhydrique	1	MET*	Non détecté	●
Remarque	La couche Plâtre / Effritable / Blanc n'est pas analysée car elle est présente en quantité insuffisante.								

RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : 42PM01178407

Date de réception	26/11/2020		Date de préparation	27/11/2020		Date d'analyse	27/11/2020		
Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat	
00200000273_247	1	Colle	Souple	Jaune	Attaque chimique :	1	MET*	Non détecté	●
Revêtement de sol / Revêtement de sol	2	Bois aggloméré	Fibreux Dur	Marron	Acétone				
/ Colles de carrelage									
Vol 150 (242-235)									
Remarque	Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1.								

RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : 42PM01178408

Date de réception	26/11/2020		Date de préparation	27/11/2020		Date d'analyse	27/11/2020		
Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat	
00200000273_248	1	Revêtement	Souple	Gris	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté	●
Revêtement de sol / Revêtement de sol	2	Colle	Souple	Jaune	Attaque chimique :	1	MET*	Non détecté	●
/ Lés plastiques avec sous-couche	3	Ragréage	Dur	Gris	Acétone				
Vol 150 (242-235)									
Remarque	Couche 3 non dissociable analysée avec la couche 2.								



RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : 42PM01178409

Date de réception	26/11/2020		Date de préparation	27/11/2020		Date d'analyse	27/11/2020	
Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat
00200000273_249	1	Peinture	Effritable	Blanc Gris	Attaque chimique :	1	MET*	Non détecté ●
Parois verticales intérieures et enduits	2	Plâtre	Effritable	Blanc	Acétone			
/ Cloisons légères ou préfabriquées / Enduits plâtre Vol 150 (242-235)								
Remarque	Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1.							

RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : 42PM01178410

Date de réception	26/11/2020		Date de préparation	27/11/2020		Date d'analyse	27/11/2020	
Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat
00200000273_250	1	Colle	Dur	Beige	Attaque chimique :	1	MET*	Non détecté ●
Revêtement de mur / Revêtement de mur / Colle de carrelage (plinthe)	2	Plâtre	Effritable	Blanc	Acétone,Acide chlorhydrique			
Vol 150 (242-235)								
Remarque	Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1.							

RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : 42PM01178411

Date de réception	26/11/2020		Date de préparation	27/11/2020		Date d'analyse	27/11/2020	
Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat
00200000273_251	1	Peinture	Effritable	Blanc	Attaque chimique :	1	MET*	Non détecté ●
Plafond et faux-plafonds / Faux plafonds / Panneaux et plaques	2	Faux-plafond	Effritable Fibreux	Marron	Acétone			
Vol 150 (242-235)								
Remarque	Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1.							

RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : 42PM01178412

Date de réception	26/11/2020		Date de préparation	27/11/2020		Date d'analyse	27/11/2020	
Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat
00200000273_252	1	Peinture	Effritable	Blanc Jaune	Attaque chimique :	1	MET*	Non détecté ●
Parois verticales intérieures et enduits	2	Toile	Souple Fibreux	Blanc	Acétone			
/ Murs et cloisons / Panneaux	3	Enduit	Effritable	Blanc				
Vol 152 (242-240)	4	Carton	Souple Fibreux	Marron	Attaque chimique :	1	MET*	Non détecté ●
	5	Plâtre	Effritable	Blanc	Acétone			
Remarque Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1. Couche 3 non dissociable analysée avec la couche 1. Couche 5 non dissociable analysée avec la couche 4.								

RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : 42PM01178413

Date de réception	26/11/2020		Date de préparation	27/11/2020		Date d'analyse	27/11/2020	
Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat
00200000273_253	1	Colle	Dur	Blanc	Attaque chimique :	1	MET*	Non détecté ●
Revêtement de mur / Revêtement de mur / Colle de carrelage (faïence)					Acétone,Acide chlorhydrique			
Vol 144 (242-230)								
Remarque	RAS							

RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : 42PM01178414

Date de réception	26/11/2020		Date de préparation	27/11/2020		Date d'analyse	27/11/2020	
Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat
00200000273_254	1	Colle	Souple	Jaune	Attaque chimique :	1	MET*	Non détecté ●
Revêtement de sol / Revêtement de sol					Acétone			
/ Colles de carrelage Vol 144 (242-230)								
Remarque	RAS							

RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : 42PM01178415

Date de réception	26/11/2020		Date de préparation	27/11/2020		Date d'analyse	27/11/2020	
Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat
00200000273_255	1	Colle	Dur	Gris	Attaque chimique :	1	MET*	Non détecté ●
Revêtement de mur / Revêtement de mur / Colle de carrelage (plinthe)	2	Enduit	Effritable	Blanc	Acétone,Acide chlorhydrique			
Vol 144 (242-230)								
Remarque	Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1.							

RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : 42PM01178416

Date de réception	26/11/2020		Date de préparation	27/11/2020		Date d'analyse	27/11/2020	
Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat
00200000273_256	1	Revêtement	Souple	Marron	Attaque chimique :	1	MET*	Non détecté ●
Revêtement de sol / Revêtement de sol					Acétone			
/ Lés plastiques avec sous-couche	2	Colle	Souple	Jaune	Attaque chimique :	1	MET*	Non détecté ●
Vol 146 (242-222)	3	Ragréage	Dur	Gris	Acétone			
Remarque	Couche 3 non dissociable analysée avec la couche 2.							

RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : 42PM01178417

Date de réception	26/11/2020		Date de préparation	27/11/2020		Date d'analyse	27/11/2020	
Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat
00200000273_257	1	Colle	Dur	Gris	Attaque chimique :	1	MET*	Non détecté ●
Revêtement de mur / Revêtement de mur / Colle de carrelage (plinthe)	2	Peinture	Effritable	Beige Blanc	Acétone,Acide chlorhydrique			
Vol 146 (242-222)	3	Enduit	Effritable	Blanc				
Remarque	Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1. Couche 3 non dissociable analysée avec la couche 1.							



RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : 42PM01178418

Date de réception	26/11/2020		Date de préparation	27/11/2020		Date d'analyse	27/11/2020		
Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat	
00200000273_258	1	Peinture	Effritable	Blanc Beige	Attaque chimique :	1	MET*	Non détecté	●
Parois verticales intérieures et enduits	2	Plâtre	Effritable	Blanc	Acétone				
/ Cloisons légères ou préfabriquées / Enduits plâtre									
Vol 146 (242-222)									
Remarque	Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1.								

RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : 42PM01178419

Date de réception	26/11/2020		Date de préparation	27/11/2020		Date d'analyse	27/11/2020		
Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat	
00200000273_259	1	Peinture	Effritable	Blanc Beige	Attaque chimique :	1	MET*	Non détecté	●
Parois verticales intérieures et enduits	2	Ciment	Dur	Beige	Acétone,Acide chlorhydrique				
/ Murs et cloisons / Enduits ciment									
Vol 146 (242-222)									
Remarque	Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1.								

RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : 42PM01178420

Date de réception	26/11/2020		Date de préparation	27/11/2020		Date d'analyse	27/11/2020		
Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat	
00200000273_260	1	Peinture	Effrifiable	Blanc Beige	Attaque chimique :	1	MET*	Non détecté	●
Parois verticales intérieures et enduits	2	Plâtre	Effrifiable	Blanc	Acétone				
/ Murs et cloisons / Enduits plâtre									
Vol 146 (242-222)									
Remarque	Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1.								

RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : 42PM01178421

Date de réception	26/11/2020		Date de préparation	27/11/2020		Date d'analyse	27/11/2020		
Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat	
00200000273_261	1	Peinture	Effrifiable	Blanc	Attaque chimique :	1	MET*	Non détecté	●
Plafond et faux-plafonds / Faux plafonds / Panneaux et plaques	2	Faux-plafond	Effrifiable Fibreux	Beige	Acétone				
Vol 146 (242-222)									
Remarque	Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1.								

RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : 42PM01178422

Date de réception		26/11/2020		Date de préparation		27/11/2020		Date d'analyse		27/11/2020	
Description client		Couche	Matière	Aspect		Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat	
00200000273_262		1	Joint	Souple		Noir	Attaque chimique :	1	MET*	Non détecté	●
Parois verticales intérieures et enduits							Acétone				
/ Menuiseries / Mastic vitrier											
Vol 146 (242-222)											
Remarque		RAS									

RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : 42PM01178423

Date de réception	26/11/2020			Date de préparation	27/11/2020		Date d'analyse	27/11/2020		
Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat		
00200000273_263	1	Joint	Souple	Noir	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté	●	
Parois verticales intérieures et enduits										
/ Menuiseries / Joint à lèvre										
Vol 146 (242-222)										
Remarque	RAS									

RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : 42PM01178424

Date de réception	26/11/2020		Date de préparation	27/11/2020		Date d'analyse	27/11/2020		
Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat	
00200000273_264	1	Peinture	Effrifiable	Gris Rose	Attaque chimique :	2	MET*	Non détecté	
Parois verticales intérieures et enduits	2	Enduit	Effrifiable	Beige	Acétone				
/ Murs et cloisons / Enduits plâtre	3	Plâtre	Effrifiable	Blanc					
Vol 132 (232-215)	4	Toile	Souple Fibreux	Blanc					
Remarque	Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1. Couche 3 non dissociable analysée avec la couche 1. Couche 4 non dissociable analysée avec la couche 1. Phase 1 non accréditée car comportant plus de 3 couches.								

RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : 42PM01178425

Date de réception	26/11/2020		Date de préparation	27/11/2020		Date d'analyse	27/11/2020		
Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat	
00200000273_265	1	Joint	Souple	Noir	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté	●
Parois verticales intérieures et enduits / Menuiseries / Mastic vitrier Vol 132 (232-215)									
Remarque	RAS								

RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : 42PM01178426

Date de réception	26/11/2020		Date de préparation	27/11/2020		Date d'analyse	27/11/2020		
Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat	
00200000273_266	1	Colle	Dur	Gris	Attaque chimique :	1	MET*	Non détecté	●
Revêtement de sol / Revêtement de sol	2	Ragréage	Dur	Gris	Acétone,Acide chlorhydrique				
/ Colles de carrelage									
Vol 147 (244-219)									
Remarque	Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1.								



RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : 42PM01178427

Date de réception	26/11/2020		Date de préparation	27/11/2020		Date d'analyse	27/11/2020		
Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat	
00200000273_267	1	Colle	Dur	Beige	Attaque chimique :	1	MET*	Non détecté	●
Revêtement de mur / Revêtement de mur / Colle de carrelage (plinthe)	2	Enduit	Effrifiable	Blanc	Acétone,Acide chlorhydrique				
Vol 147 (244-219)									
Remarque	Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1.								

RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : 42PM01178428

Date de réception	26/11/2020		Date de préparation	27/11/2020		Date d'analyse	27/11/2020		
Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat	
00200000273_268	1	Peinture	Effrifiable	Gris	Attaque chimique :	1	MET*	Non détecté	●
Parois verticales intérieures et enduits	2	Enduit	Effrifiable Fibreux	Beige	Acétone				
/ Cloisons légères ou préfabriquées / Enduits plâtre	3	Plâtre	Effrifiable	Blanc					
Vol 147 (244-219)									
Remarque	Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1. Couche 3 non dissociable analysée avec la couche 1.								

RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : 42PM01178429

Date de réception	26/11/2020		Date de préparation	27/11/2020		Date d'analyse	27/11/2020		
Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat	
00200000273_269	1	Peinture	Effrifiable	Blanc	Attaque chimique :	1	MET*	Non détecté	●
Plafond et faux-plafonds / Faux plafonds / Panneaux et plaques	2	Faux-plafond	Effrifiable Fibreux	Beige	Acétone				
Vol 147 (244-219)									
Remarque	Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1.								

RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : 42PM01178430

Date de réception	26/11/2020		Date de préparation	27/11/2020		Date d'analyse	27/11/2020		
Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat	
00200000273_270	1	Matériau	Effrifiable Fibreux	Blanc	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Détecté : Chrysotile Amosite	●
Plafond et faux-plafonds / Faux plafonds / Panneaux et plaques Vol 147 (244-219)									
Remarque	RAS								

RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : 42PM01178431

Date de réception	26/11/2020		Date de préparation	27/11/2020		Date d'analyse	27/11/2020		
Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat	
00200000273_271	1	Peinture	Effritable	Gris	Attaque chimique :	1	MET*	Non détecté	●
Parois verticales intérieures et enduits	2	Plâtre	Effritable	Blanc	Acétone				
/ Murs et cloisons / Enduits plâtre									
Vol 147 (244-219)									
Remarque	Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1.								

RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : 42PM01178432

Date de réception		26/11/2020		Date de préparation		27/11/2020		Date d'analyse		27/11/2020	
Description client		Couche	Matière	Aspect		Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat	
00200000273_272		1	Colle	Dur		Gris	Attaque chimique :	2	MET*	Non détecté	
Revêtement de sol / Revêtement de sol							Acétone,Acide chlorhydrique				
/ Colles de carrelage											
Vol 147 (244-219)											
Remarque		RAS									

RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : 42PM01178433

Date de réception		26/11/2020		Date de préparation		27/11/2020		Date d'analyse		28/11/2020	
Description client		Couche	Matière	Aspect		Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat	
00200000273_273		1	Colle	Dur		Gris	Attaque chimique :	2	MET*	Non détecté	
Revêtement de mur / Revêtement de mur / Colle de carrelage (plinthe)							Acétone,Acide chlorhydrique				
Vol 147 (244-219)											
Remarque		RAS									

RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : 42PM01178434

Date de réception	26/11/2020		Date de préparation	27/11/2020		Date d'analyse	27/11/2020		
Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat	
00200000273_274	1	Colle	Dur	Blanc	Attaque chimique :	1	MET*	Non détecté	●
Revêtement de mur / Revêtement de mur / Colle de carrelage (faïence)	2	Ciment	Effritable	Gris	Acétone,Acide chlorhydrique				
Vol 147 (244-219)									
Remarque	Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1.								

RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : 42PM01178435

Date de réception		26/11/2020		Date de préparation		27/11/2020		Date d'analyse		28/11/2020	
Description client		Couche	Matière	Aspect		Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat	
00200000273_275		1	Colle	Dur		Beige	Attaque chimique :	2	MET*	Non détecté	
Revêtement de mur / Revêtement de mur / Colle de carrelage (faïence)		2	Peinture	Effritable		Orange	Acétone,Acide chlorhydrique				
Vol 147 (244-219)		3	Enduit	Effritable		Blanc					
Remarque		Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1. Couche 3 non dissociable analysée avec la couche 1.									



RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : 42PM01178436

Date de réception	26/11/2020			Date de préparation	27/11/2020		Date d'analyse	27/11/2020		
Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat		
00200000273_276	1	Colle	Dur	Beige	Attaque chimique :	1	MET*	Non détecté	●	
Revêtement de mur / Revêtement de mur / Colle de carrelage (plinthe)					Acétone,Acide chlorhydrique					
Vol 131 (235-217)										
Remarque	RAS									

RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : 42PM01178437

Date de réception	26/11/2020		Date de préparation	28/11/2020		Date d'analyse	28/11/2020		
Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat	
00200000273_277	1	Colle	Dur	Beige	Attaque chimique :	3	MET*	Non détecté	●
Revêtement de mur / Revêtement de mur / Colle de carrelage (faïence)	2	Peinture	Effritable	Blanc	Acétone,Acide chlorhydrique				
Vol 157 (229-218)									
Remarque	Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1.								

RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : 42PM01178438

Date de réception	26/11/2020		Date de préparation	28/11/2020		Date d'analyse	28/11/2020		
Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat	
00200000273_278	1	Colle	Dur	Beige	Attaque chimique :	2	MET*	Non détecté	●
Revêtement de mur / Revêtement de mur / Colle de carrelage (faïence)	2	Plâtre	Effritable	Blanc	Acétone,Acide chlorhydrique				
Vol 162 (221-220)									
Remarque	Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1.								

RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : 42PM01178439

Date de réception	26/11/2020			Date de préparation	27/11/2020		Date d'analyse	28/11/2020		
Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat		
00200000273_279 Revêtement de mur / Revêtement de mur / Colle de carrelage (faïence) Vol 163 (213-219)	1	Colle	Dur	Blanc	Attaque chimique : Acétone,Acide chlorhydrique	2	MET*	Non détecté	●	
Remarque	RAS									

RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : 42PM01178440

Date de réception	26/11/2020		Date de préparation	27/11/2020		Date d'analyse	27/11/2020		
Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat	
00200000273_280 Revêtement de mur / Revêtement de mur / Colle de carrelage (faïence) Vol 164 (213-218)	1	Colle	Dur	Blanc	Attaque chimique : Acétone,Acide chlorhydrique	1	MET*	Détecté : Chrysotile	●
Remarque	RAS								

RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : 42PM01178441

Date de réception	26/11/2020		Date de préparation	26/11/2020		Date d'analyse	27/11/2020		
Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat	
00200000273_281	1	Colle	Dur	Gris	Attaque chimique :	1	MET*	Non détecté	●
Revêtement de mur / Revêtement de mur / Colle de carrelage (faïence)	2	Enduit	Effritable	Blanc	Acétone,Acide chlorhydrique				
Vol 112 (208-218)									
Remarque	Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1.								

RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : 42PM01178442

Date de réception	26/11/2020		Date de préparation	28/11/2020		Date d'analyse	28/11/2020		
Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat	
00200000273_282	1	Colle	Dur	Blanc	Attaque chimique :	2	MET*	Non détecté	●
Revêtement de mur / Revêtement de mur / Colle de carrelage (faïence)	2	Enduit	Effritable	Blanc	Acétone,Acide chlorhydrique				
Vol 166 (200-221)									
Remarque	Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1.								

RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : 42PM01178443

Date de réception	26/11/2020		Date de préparation	26/11/2020		Date d'analyse	27/11/2020		
Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat	
00200000273_283	1	Colle	Dur	Gris	Attaque chimique :	1	MET*	Détecté : Chrysotile	
Revêtement de mur / Revêtement de mur / Colle de carrelage (faïence)	2	Plâtre	Effritable	Blanc	Acétone,Acide chlorhydrique				
Vol 167 (200-219)									
Remarque	Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1.								

RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : 42PM01178444

Date de réception	26/11/2020			Date de préparation	26/11/2020		Date d'analyse	27/11/2020		
Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat		
00200000273_284 Revêtement de mur / Revêtement de mur / Colle de carrelage (faïence) Vol 168 (207-226)	1	Colle	Dur	Gris	Attaque chimique : Acétone,Acide chlorhydrique	1	MET*	Détecté : Chrysotile	●	
Remarque	RAS									

RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : 42PM01178445

Date de réception	26/11/2020		Date de préparation	26/11/2020		Date d'analyse	27/11/2020	
Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat
00200000273_285	1	Colle	Dur	Gris	Attaque chimique :	1	MET*	Déecté : Chrysotile
Revêtement de mur / Revêtement de mur / Colle de carrelage (faïence)	2	Enduit	Effritable	Blanc	Acétone,Acide chlorhydrique			
Vol 169 (205-228)								
Remarque	Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1.							

RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : 42PM01178446

Date de réception	26/11/2020		Date de préparation	26/11/2020		Date d'analyse	27/11/2020	
Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat
00200000273_286	1	Colle	Dur	Gris	Attaque chimique :	1	MET*	Déecté : Chrysotile
Revêtement de mur / Revêtement de mur / Colle de carrelage (faïence)					Acétone,Acide chlorhydrique			
Vol 170 (206-234)								
Remarque	RAS							

RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : 42PM01178447

Date de réception	26/11/2020		Date de préparation	26/11/2020		Date d'analyse	27/11/2020	
Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat
00200000273_287	1	Colle	Dur	Gris	Attaque chimique :	1	MET*	Déecté : Chrysotile
Revêtement de mur / Revêtement de mur / Colle de carrelage (faïence)	2	Enduit	Effritable	Blanc	Acétone,Acide chlorhydrique			
Vol 171 (205-234)								
Remarque	Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1.							

RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : 42PM01178448

Date de réception	26/11/2020		Date de préparation	26/11/2020		Date d'analyse	27/11/2020	
Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat
00200000273_288	1	Colle	Dur	Gris	Attaque chimique :	1	MET*	Déecté : Chrysotile
Revêtement de mur / Revêtement de mur / Colle de carrelage (faïence)	2	Enduit	Effritable	Blanc	Acétone,Acide chlorhydrique			
Vol 175 (200-234)								
Remarque	Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1.							

RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : 42PM01178449

Date de réception	26/11/2020		Date de préparation	26/11/2020		Date d'analyse	27/11/2020	
Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat
00200000273_289	1	Colle	Dur	Gris	Attaque chimique :	1	MET*	Déecté : Chrysotile
Revêtement de mur / Revêtement de mur / Colle de carrelage (faïence)	2	Enduit	Effritable	Blanc	Acétone,Acide chlorhydrique			
Vol 176 (201-234)								
Remarque	Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1.							

RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : 42PM01178450

Date de réception	26/11/2020		Date de préparation	26/11/2020		Date d'analyse	27/11/2020	
Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat
00200000273_290	1	Colle	Dur	Gris	Attaque chimique :	1	MET*	Déecté : Chrysotile
Revêtement de mur / Revêtement de mur / Colle de carrelage (faïence)	2	Enduit	Effritable	Blanc	Acétone,Acide chlorhydrique			
Vol 118 (206-241)								
Remarque	Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1.							

RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : 42PM01178451

Date de réception	26/11/2020		Date de préparation	27/11/2020		Date d'analyse	27/11/2020	
Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat
00200000273_291	1	Colle	Dur	Gris	Attaque chimique :	4	MET*	Déecté : Chrysotile
Revêtement de mur / Revêtement de mur / Colle de carrelage (faïence)	2	Enduit	Effritable	Blanc	Acétone,Acide chlorhydrique			
Vol 186 (201-226)								
Remarque	Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1.							

RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : 42PM01178452

Date de réception	26/11/2020		Date de préparation	26/11/2020		Date d'analyse	27/11/2020	
Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat
00200000273_292	1	Colle	Dur	Gris	Attaque chimique :	1	MET*	Déecté : Chrysotile
Revêtement de mur / Revêtement de mur / Colle de carrelage (faïence)	2	Enduit	Effritable	Blanc	Acétone,Acide chlorhydrique			
Vol 182 (200-226)								
Remarque	Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1.							

RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : 42PM01178453

Date de réception	26/11/2020		Date de préparation	26/11/2020		Date d'analyse	27/11/2020	
Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat
00200000273_293	1	Colle	Dur	Gris	Attaque chimique :	1	MET*	Déecté : Chrysotile
Revêtement de mur / Revêtement de mur / Colle de carrelage (faïence)	2	Enduit	Effritable	Blanc	Acétone,Acide chlorhydrique			
Vol 46 (159-218)								
Remarque	Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1.							



RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : 42PM01178454

Date de réception	26/11/2020		Date de préparation	26/11/2020		Date d'analyse	27/11/2020	
Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat
00200000273_294 Revêtement de mur / Revêtement de mur / Colle de carrelage (faïence) Vol 68 (167-229)	1	Colle	Dur	Gris	Attaque chimique : Acétone,Acide chlorhydrique	1	MET*	Déecté : Chrysotile
Remarque	RAS							

RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : 42PM01178455

Date de réception	26/11/2020			Date de préparation	26/11/2020		Date d'analyse	27/11/2020		
Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat		
00200000273_295 Revêtement de mur / Revêtement de mur / Colle de carrelage (faïence) Vol 50 (165-219)	1	Colle	Dur	Gris	Attaque chimique : Acétone,Acide chlorhydrique	1	MET*	Déecté : Chrysotile	●	
Remarque	RAS									

RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : 42PM01178456

Date de réception	26/11/2020		Date de préparation	27/11/2020		Date d'analyse	27/11/2020		
Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat	
00200000273_296	1	Colle	Dur	Gris	Attaque chimique :	4	MET*	Non détecté	●
Revêtement de mur / Revêtement de mur / Colle de carrelage (faïence)	2	Enduit	Effratable	Bleu	Acétone,Acide chlorhydrique				
Vol 80 (164-224)									
Remarque	Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1.								

RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : 42PM01178457

Date de réception	26/11/2020		Date de préparation	26/11/2020		Date d'analyse	27/11/2020		
Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat	
00200000273_297	1	Colle	Dur	Beige	Attaque chimique :	1	MET*	Non détecté	●
Revêtement de mur / Revêtement de mur / Colle de carrelage (faïence)	2	Enduit	Effritable	Blanc	Acétone,Acide chlorhydrique				
Vol 71 (162-228)									
Remarque	Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1.								

RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : 42PM01178458

Date de réception	26/11/2020		Date de préparation	28/11/2020		Date d'analyse	28/11/2020		
Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat	
00200000273_298	1	Colle	Effrifiable	Beige	Attaque chimique :	2	MET*	Non détecté	●
Revêtement de mur / Revêtement de mur / Colle de carrelage (faïence)	2	Enduit	Effrifiable	Blanc	Acétone,Acide chlorhydrique				
Vol 77 (164-227)									
Remarque	Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1.								

RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : 42PM01178459

Date de réception	26/11/2020		Date de préparation	26/11/2020		Date d'analyse	27/11/2020		
Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat	
00200000273_299	1	Colle	Effrifiable	Beige	Attaque chimique :	1	MET*	Non détecté	●
Revêtement de mur / Revêtement de	2	Peinture	Effrifiable	Beige	Acétone				
mur / Colle de carrelage (faïence)	3	Enduit	Effrifiable	Beige					
Vol 70 (162-233)									
Remarque	Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1. Couche 3 non dissociable analysée avec la couche 1.								

RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : 42PM01178460

Date de réception	26/11/2020			Date de préparation	27/11/2020		Date d'analyse	27/11/2020		
Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat		
00200000273_300 Revêtement de mur / Revêtement de mur / Colle de carrelage (faïence) Vol 44 (153-219)	1	Colle	Dur	Gris	Attaque chimique : Acétone,Acide chlorhydrique	2	MET*	Non détecté	●	
Remarque	RAS									

RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : 42PM01178461

Date de réception	26/11/2020			Date de préparation	27/11/2020		Date d'analyse	27/11/2020		
Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat		
00200000273_301 Revêtement de mur / Revêtement de mur / Colle de carrelage (faïence) Vol 54 (150-212)	1	Colle	Dur	Gris	Attaque chimique : Acétone,Acide chlorhydrique	2	MET*	Non détecté	●	
Remarque	RAS									

RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : 42PM01178462

Date de réception	26/11/2020		Date de préparation	26/11/2020		Date d'analyse	27/11/2020		
Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat	
00200000273_302	1	Peinture	Effrifiable	Blanc Beige	Attaque chimique :	1	MET*	Non détecté	
Parois verticales intérieures et enduits	2	Toile	Souple Fibreux	Blanc	Acétone				
/ Murs et cloisons / Enduits plâtre	3	Plâtre	Effrifiable	Blanc					
Vol 62 (151-218)									
Remarque	Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1. Couche 3 non dissociable analysée avec la couche 1.								



RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : 42PM01178463

Date de réception	26/11/2020			Date de préparation	26/11/2020		Date d'analyse	27/11/2020		
Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat		
00200000273_303	1	Colle	Dur	Beige	Attaque chimique :	1	MET*	Non détecté	●	
Revêtement de mur / Revêtement de mur / Colle de carrelage (faïence)					Acétone,Acide chlorhydrique					
Vol 43 (145-217 218)										
Remarque	RAS									

RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : 42PM01178464

Date de réception	26/11/2020		Date de préparation	26/11/2020		Date d'analyse	27/11/2020		
Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat	
00200000273_304	1	Colle	Dur	Beige	Attaque chimique :	1	MET*	Non détecté	●
Revêtement de mur / Revêtement de mur / Colle de carrelage (faïence)	2	Enduit	Effritable	Blanc	Acétone,Acide chlorhydrique				
Vol 64 (145-219)									
Remarque	Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1.								

RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : 42PM01178465

Date de réception	26/11/2020			Date de préparation	26/11/2020		Date d'analyse	27/11/2020		
Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat		
00200000273_305	1	Joint	Souple	Noir	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté	●	
Parois verticales intérieures et enduits										
/ Menuiseries / Mastic vitrier										
Vol 133 (217-212)										
Remarque	RAS									

RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : 42PM01178466

Date de réception	26/11/2020			Date de préparation	26/11/2020		Date d'analyse	27/11/2020		
Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat		
00200000273_306	1	Joint	Souple	Noir	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté	●	
Parois verticales intérieures et enduits										
/ Menuiseries / Joint à lèvre										
Vol 133 (217-212)										
Remarque	RAS									

RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : 42PM01178467

Date de réception	26/11/2020			Date de préparation	26/11/2020		Date d'analyse	27/11/2020		
Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat		
00200000273_307	1	Joint	Souple	Noir	Attaque chimique :	1	MET*	Non détecté	●	
Parois verticales intérieures et enduits					Acétone					
/ Menuiseries / Mastic vitrier										
Vol 114 (207-212)										
Remarque	RAS									

RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : 42PM01178468

Date de réception	26/11/2020			Date de préparation	27/11/2020		Date d'analyse	27/11/2020		
Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat		
00200000273_308	1	Joint	Souple	Noir	Attaque chimique :	1	MET*	Non détecté	●	
Parois verticales intérieures et enduits					Acétone					
/ Menuiseries / Joint à lèvre										
Vol 114 (207-212)										
Remarque	RAS									

RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : 42PM01178469

Date de réception	26/11/2020		Date de préparation	27/11/2020		Date d'analyse	27/11/2020		
Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat	
00200000273_309	1	Mastic	Dur	Gris	Attaque chimique :	1	MET*	Non détecté	●
Parois verticales intérieures et enduits	2	Peinture	Effritable	Blanc	Acétone				
/ Menuiseries / Mastic vitrier									
Vol 115 (203-231)									
Remarque	Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1.								

RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : 42PM01178470

Date de réception	26/11/2020			Date de préparation	27/11/2020		Date d'analyse	27/11/2020		
Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat		
00200000273_310	1	Joint	Souple	Noir	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté	●	
Parois verticales intérieures et enduits										
/ Menuiseries / Mastic vitrier										
Vol 177 (206-239)										
Remarque	RAS									

RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : 42PM01178471

Date de réception	26/11/2020			Date de préparation	27/11/2020		Date d'analyse	27/11/2020		
Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat		
00200000273_311	1	Joint	Souple	Noir	Attaque chimique :	1	MET*	Non détecté	●	
Parois verticales intérieures et enduits					Acétone					
/ Menuiseries / Joint à lèvre										
Vol 177 (206-239)										
Remarque	RAS									



RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : 42PM01178472

Date de réception	26/11/2020			Date de préparation	27/11/2020		Date d'analyse	27/11/2020		
Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat		
00200000273_312 Parois verticales intérieures et enduits / Menuiseries / Mastic vitrier Vol 190 (191-212)	1	Joint	Souple	Noir	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté	●	
Remarque	RAS									

RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : 42PM01178473

Date de réception	26/11/2020		Date de préparation	27/11/2020		Date d'analyse	27/11/2020		
Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat	
00200000273_313 Parois verticales intérieures et enduits / Menuiseries / Joint à lèvre Vol 190 (191-212)	1	Joint	Souple	Noir	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté	●
Remarque	RAS								

RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : 42PM01178474

Date de réception	26/11/2020			Date de préparation	27/11/2020		Date d'analyse	27/11/2020	
Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat	
00200000273_314 Parois verticales intérieures et enduits / Menuiseries / Mastic vitrier Vol 68 (167-229)	1	Joint	Souple	Noir	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté	●
Remarque	RAS								

RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : 42PM01178475

Date de réception	26/11/2020		Date de préparation	27/11/2020		Date d'analyse	27/11/2020		
Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat	
00200000273_315 Parois verticales intérieures et enduits / Menuiseries / Joint à lèvre Vol 68 (167-229)	1	Joint	Souple	Noir	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté	●
Remarque	RAS								

RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : 42PM01178476

Date de réception	26/11/2020		Date de préparation	27/11/2020		Date d'analyse	27/11/2020		
Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat	
00200000273_316 Parois verticales intérieures et enduits / Menuiseries / Mastic vitrier Vol 46 (159-218)	1	Joint	Souple	Noir	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté	●
Remarque	RAS								

RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : 42PM01178477

Date de réception	26/11/2020			Date de préparation	27/11/2020		Date d'analyse	27/11/2020		
Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat		
00200000273_317 Parois verticales intérieures et enduits / Menuiseries / Joint à lèvre Vol 46 (159-218)	1	Joint	Souple	Noir	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté	●	
Remarque	RAS									

RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : 42PM01178478

Date de réception	26/11/2020		Date de préparation	27/11/2020		Date d'analyse	27/11/2020		
Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat	
00200000273_318 Parois verticales intérieures et enduits / Menuiseries / Mastic vitrier Vol 55 (152-212)	1	Joint	Souple	Noir	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté	●
Remarque	RAS								

RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : 42PM01178479

Date de réception	26/11/2020			Date de préparation	27/11/2020		Date d'analyse	27/11/2020		
Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat		
00200000273_319 Parois verticales intérieures et enduits / Menuiseries / Joint à lèvre Vol 55 (152-212)	1	Joint	Souple	Noir	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté	●	
Remarque	RAS									

RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : 42PM01178480

Date de réception	26/11/2020		Date de préparation	27/11/2020		Date d'analyse	27/11/2020		
Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat	
00200000273_320 Parois verticales intérieures et enduits / Menuiseries / Mastic vitrier Vol 63 (148-218)	1	Joint	Souple	Noir	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté	●
Remarque	RAS								



RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : 42PM01178481

Date de réception	26/11/2020			Date de préparation	26/11/2020		Date d'analyse	27/11/2020		
Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat		
00200000273_321 Parois verticales intérieures et enduits / Menuiseries / Joint à lèvre Vol 63 (148-218)	1	Joint	Souple	Noir	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté	●	
Remarque	RAS									

RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : 42PM01178482

Date de réception	26/11/2020			Date de préparation	26/11/2020		Date d'analyse	27/11/2020		
Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat		
00200000273_322 Parois verticales intérieures et enduits / Menuiseries / Mastic vitrier Vol 36 (132-212)	1	Joint	Souple	Noir	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté	●	
Remarque	RAS									

RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : 42PM01178483

Date de réception	26/11/2020			Date de préparation	26/11/2020		Date d'analyse	27/11/2020		
Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat		
00200000273_323 Parois verticales intérieures et enduits / Menuiseries / Joint à lèvre Vol 36 (132-212)	1	Joint	Souple	Noir	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté	●	
Remarque	RAS									

RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : 42PM01178484

Date de réception	26/11/2020			Date de préparation	26/11/2020		Date d'analyse	27/11/2020		
Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat		
00200000273_324 Parois verticales intérieures et enduits / Menuiseries / Mastic vitrier Vol 26 (127.217)	1	Joint	Souple	Noir	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté	●	
Remarque	RAS									

RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : 42PM01178485

Date de réception	26/11/2020		Date de préparation	26/11/2020		Date d'analyse	27/11/2020		
Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat	
00200000273_325	1	Joint	Dur	Blanc	Attaque chimique : Acétone,Acide chlorhydrique	1	MET*	Non détecté	●
Revêtement de mur / Revêtement de mur / Colle de carrelage (faïence)	2	Carton	Souple Fibreux	Marron	Attaque chimique : Acétone,Acide chlorhydrique	1	MET*	Non détecté	●
Vol 30 (131-218)	3	Colle	Dur	Blanc	Acétone,Acide chlorhydrique				
	4	Enduit	Effrifiable	Blanc					
Remarque	Couche 3 non dissociable analysée avec la couche 2. Couche 4 non dissociable analysée avec la couche 2.								

RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : 42PM01178486

Date de réception	26/11/2020		Date de préparation	26/11/2020		Date d'analyse	27/11/2020		
Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat	
00200000273_326	1	Colle	Dur	Blanc	Attaque chimique :	1	MET*	Non détecté	●
Revêtement de mur / Revêtement de mur / Colle de carrelage (faïence)	2	Peinture	Effritable	Beige	Acétone,Acide chlorhydrique				
Vol 13 (130-221)	3	Plâtre	Effritable	Blanc					
Remarque	Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1. Couche 3 non dissociable analysée avec la couche 1.								

RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : 42PM01178487

Date de réception	26/11/2020			Date de préparation	26/11/2020		Date d'analyse	27/11/2020		
Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat		
00200000273_327 Parois verticales intérieures et enduits / Menuiseries / Joint à lèvre Vol 5 (127-231)	1	Joint	Souple	Noir	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté	●	
Remarque	RAS									

RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : 42PM01178488

Date de réception	26/11/2020			Date de préparation	26/11/2020		Date d'analyse	27/11/2020		
Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat		
00200000273_328 Parois verticales intérieures et enduits / Menuiseries / Mastic vitrier Vol 5 (127-231)	1	Joint	Souple	Noir	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté	●	
Remarque	RAS									

RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : 42PM01178489

Date de réception	26/11/2020		Date de préparation	26/11/2020		Date d'analyse	27/11/2020		
Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat	
00200000273_329	1	Colle	Dur	Beige	Attaque chimique :	1	MET*	Non détecté	●
Revêtement de mur / Revêtement de mur / Colle de carrelage (faïence)	2	Enduit	Effritable	Bleu	Acétone,Acide chlorhydrique				
Vol 72 (164-238)	3	Plâtre	Effritable	Blanc					
Remarque	Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1. Couche 3 non dissociable analysée avec la couche 1.								



RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : 42PM01178490

Date de réception	26/11/2020		Date de préparation	26/11/2020		Date d'analyse	27/11/2020		
Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat	
00200000273_330	1	Joint	Dur	Blanc	Attaque chimique :	1	MET*	Non détecté	●
Revêtement de mur / Revêtement de mur / Colle de carrelage (faïence)	2	Colle	Dur	Beige	Acétone,Acide chlorhydrique				
Vol 73 (164-237)	3	Plâtre	Effritable	Bleu					
Remarque	Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1. Couche 3 non dissociable analysée avec la couche 1.								

Remarque Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1. Couche 3 non dissociable analysée avec la couche 1.

RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : 42PM01178491

Date de réception	26/11/2020		Date de préparation	27/11/2020		Date d'analyse	27/11/2020		
Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat	
00200000273_331 Revêtement de mur / Revêtement de mur / Colle de carrelage (faïence) Vol 49 (163-218)	1	Colle	Dur Fibreux	Beige	Attaque chimique : Acétone,Acide chlorhydrique	2	MET*	Non détecté	●

Remarque La couche Peinture / Effritable / Orange n'est pas analysée car elle est présente en quantité insuffisante.

RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : 42PM01178492

Date de réception	26/11/2020		Date de préparation	26/11/2020		Date d'analyse	27/11/2020		
Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat	
00200000273_332	1	Joint	Dur	Beige	Attaque chimique : Acétone,Acide chlorhydrique	1	MET*	Non détecté	●
Revêtement de mur / Revêtement de mur / Colle de carrelage (faïence)									
Vol 94 (172-212)	2	Colle	Dur	Blanc	Attaque chimique : Acétone,Acide chlorhydrique	1	MET*	Non détecté	
	3	Peinture	Effritable	Orange					
	4	Enduit	Effritable	Beige					
	5	Plâtre	Effritable	Blanc					

Remarque Couche 3 non dissociable analysée avec la couche 2. Couche 4 non dissociable analysée avec la couche 2. Couche 5 non dissociable analysée avec la couche 2. Phase 2 non accréditée car comportant plus de 3 couches.

RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : 42PM01178493

Date de réception	26/11/2020		Date de préparation	26/11/2020		Date d'analyse	27/11/2020		
Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat	
00200000273_333	1	Joint	Dur	Blanc	Attaque chimique :	1	MET*	Non détecté	●
Revêtement de mur / Revêtement de mur / Colle de carrelage (faïence)					Acétone,Acide chlorhydrique				
Vol 191 (181-207)	2	Colle	Dur	Blanc	Attaque chimique :	1	MET*	Non détecté	●
	3	Peinture	Effritable	Orange	Acétone,Acide chlorhydrique				
	4	Enduit	Effritable	Blanc					

Remarque Couche 3 non dissociable analysée avec la couche 2. Couche 4 non dissociable analysée avec la couche 2.

RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : 42PM01178494

Date de réception	26/11/2020			Date de préparation	26/11/2020		Date d'analyse	27/11/2020		
Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat		
00200000273_334	1	Revêtement	Dur	Beige	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Détecté : Chrysotile	●	
Revêtement de sol / Revêtement de sol	2	Colle	Bitumineux	Noir	Attaque chimique : Acétone,Chloroforme,	1	MET*	Détecté : Chrysotile	●	
/ Dalles plastiques	3	Ciment	Dur	Gris	Acide chlorhydrique					
Vol 111 (192-218)										

Remarque Couche 3 non dissociable analysée avec la couche 2.

RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : 42PM01178495

Date de réception	26/11/2020		Date de préparation	27/11/2020		Date d'analyse	27/11/2020	
Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat
00200000273_335	1	Revêtement	Dur	Beige	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté
Revêtement de sol / Revêtement de sol								
/ Dalles plastiques	2	Colle	Bitumineux	Noir	Attaque chimique :	3	MET*	Non détecté
Vol 189 (196-218)	3	Ragréage	Effritable	Rose	Acétone,Chloroforme,			
	4	Matériau	Bitumineux	Noir	Acide chlorhydrique			
	5	Ciment	Effritable	Gris				

Remarque Couche 3 non dissociable analysée avec la couche 2. Couche 4 non dissociable analysée avec la couche 2. Couche 5 non dissociable analysée avec la couche 2. Phase 2 non accréditée car comportant plus de 3 couches.

RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : 42PM01178496

Date de réception	26/11/2020		Date de préparation	26/11/2020		Date d'analyse	27/11/2020		
Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat	
00200000273_336	1	Matériau	Effrifiable	Blanc	Attaque chimique :	1	MET*	Non détecté	●
Plafond et faux-plafonds / Faux plafonds / Panneaux et plaques	2	Faux-plafond	Effrifiable Fibreux	Beige Marron	Acétone				
Vol 104 (185-218)									

Remarque Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1.

RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : 42PM01178497

Date de réception	26/11/2020		Date de préparation	26/11/2020		Date d'analyse	27/11/2020		
Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat	
00200000273_337	1	Matériau	Souple Fibreux	Blanc	Attaque chimique :	1	MET*	Non détecté	●
Plafond et faux-plafonds / Faux plafonds / Panneaux et plaques	2	Laine	Souple Fibreux	Orange	Acétone				
Vol 188 (199-213)									

Remarque Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1.

RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : 42PM01178498

Date de réception	26/11/2020		Date de préparation	26/11/2020		Date d'analyse	27/11/2020	
Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat
00200000273_338	1	Peinture	Effritable	Blanc Rose	Attaque chimique :	1	MET*	Non détecté ●
Parois verticales intérieures et enduits	2	Toile	Souple Fibreux	Blanc	Acétone			
/ Cloisons légères ou préfabriquées /	3	Carton	Souple Fibreux	Marron	Attaque chimique :	1	MET*	Non détecté ●
Panneaux de cloisons	4	Plâtre	Effritable	Blanc	Acétone			
Vol 123 (212-213)								
Remarque	Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1. Couche 4 non dissociable analysée avec la couche 3.							

RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : 42PM01178499

Date de réception	26/11/2020		Date de préparation	26/11/2020		Date d'analyse	27/11/2020	
Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat
00200000273_339	1	Peinture	Effritable	Blanc	Attaque chimique :	1	MET*	Non détecté ●
Plafond et faux-plafonds / Plafonds /	2	Matériau	Souple Fibreux	Blanc	Acétone			
Panneaux vissés	3	Enduit	Effritable	Beige				
Vol 122 (211-218)	4	Plâtre	Effritable Fibreux	Blanc	Attaque chimique :	1	MET*	Non détecté ●
					Acétone			
Remarque	Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1. Couche 3 non dissociable analysée avec la couche 1.							

RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : 42PM01178500

Date de réception	26/11/2020		Date de préparation	26/11/2020		Date d'analyse	27/11/2020	
Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat
00200000273_340	1	Colle	Effritable	Gris	Attaque chimique :	1	MET*	Non détecté ●
Revêtement de sol / Revêtement de sol	2	Ciment	Effritable	Gris	Acétone, Acide chlorhydrique			
/ Colles de carrelage								
Vol 120 (207-220)								
Remarque	Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1.							

RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : 42PM01178501

Date de réception	26/11/2020		Date de préparation	26/11/2020		Date d'analyse	27/11/2020	
Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat
00200000273_341	1	Matériau	Effritable	Blanc	Attaque chimique :	1	MET*	Non détecté ●
Plafond et faux-plafonds / Faux	2	Faux-plafond	Effritable Fibreux	Beige	Acétone			
plafonds / Panneaux et plaques								
Vol 120 (207-220)								
Remarque	Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1.							

RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : 42PM01178502

Date de réception	26/11/2020		Date de préparation	26/11/2020		Date d'analyse	27/11/2020	
Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat
00200000273_342	1	Matériau	Effritable	Blanc	Attaque chimique :	1	MET*	Non détecté ●
Plafond et faux-plafonds / Faux	2	Faux-plafond	Effritable Fibreux	Beige	Acétone			
plafonds / Panneaux et plaques								
Vol 120 (207-220)								
Remarque	Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1.							

RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : 42PM01178503

Date de réception	26/11/2020		Date de préparation	26/11/2020		Date d'analyse	27/11/2020	
Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat
00200000273_343	1	Peinture	Effritable	Blanc	Attaque chimique :	1	MET*	Non détecté ●
Plafond et faux-plafonds / Faux	2	Laine	Souple Fibreux	Orange	Acétone			
plafonds / Panneaux et plaques	3	Matériau	Souple Fibreux	Blanc				
Vol 120 (207-220)								
Remarque	Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1. Couche 3 non dissociable analysée avec la couche 1.							

RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : 42PM01178504

Date de réception	26/11/2020		Date de préparation	26/11/2020		Date d'analyse	27/11/2020	
Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat
00200000273_344	1	Peinture	Effritable	Beige	Attaque chimique :	1	MET*	Détecté : Chrysotile ●
Plafond et faux-plafonds / Faux	2	Plaque	Dur Fibreux	Blanc	Acétone			Amosite
plafonds / Panneaux et plaques								
Vol 164 (213-218)								
Remarque	Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1.							

RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : 42PM01178505

Date de réception	26/11/2020		Date de préparation	26/11/2020		Date d'analyse	27/11/2020	
Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat
00200000273_345	1	Revêtement	Souple	Gris Beige	Attaque chimique :	1	MET*	Non détecté ●
Revêtement de sol / Revêtement de sol	2	Colle	Souple	Jaune	Acétone			
/ Lés plastiques avec sous-couche								
Vol 129 (225-212)								
Remarque	Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1.							



RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : 42PM01178506

Date de réception	26/11/2020		Date de préparation	26/11/2020		Date d'analyse	27/11/2020		
Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat	
00200000273_346	1	Colle	Souple	Jaune	Attaque chimique :	1	MET*	Déecté : Chrysotile	●
Revêtement de sol / Revêtement de sol / Dalles plastiques	2	Revêtement	Dur	Gris	Acétone				
	3	Colle	Bitumineux	Noir	Attaque chimique :	1	MET*	Déecté : Chrysotile	●
Vol 129 (225-212)	4	Ciment	Effritable	Gris	Acétone,Chloroforme, Acide chlorhydrique				
Remarque	Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1. Couche 4 non dissociable analysée avec la couche 3.								

Remarque Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1. Couche 4 non dissociable analysée avec la couche 3.

RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : 42PM01178507

Date de réception	26/11/2020		Date de préparation	26/11/2020		Date d'analyse	27/11/2020		
Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat	
00200000273_347	1	Peinture	Effrifiable	Blanc	Attaque chimique :	1	MET*	Non détecté	●
Plafond et faux-plafonds / Faux	2	Faux-plafond	Effrifiable Fibreux	Beige	Acétone				
plafonds / Panneaux et plaques	3	Matériau	Effrifiable	Blanc					
Vol 129 (225-212)									
Remarque	Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1. Couche 3 non dissociable analysée avec la couche 1.								

Remarque Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1. Couche 3 non dissociable analysée avec la couche 1.

RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : 42PM01178508

Date de réception	26/11/2020			Date de préparation	27/11/2020		Date d'analyse	27/11/2020		
Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat		
00200000273_348	1	Colle	Dur	Blanc	Attaque chimique :	2	MET*	Déecté : Chrysotile	●	
Revêtement de mur / Revêtement de mur / Colle de carrelage (plinthe)					Acétone,Acide chlorhydrique					
Vol 49 (163-218)										
Remarque	RAS									

Remarque RAS

RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : 42PM01178509

Date de réception	26/11/2020		Date de préparation	26/11/2020		Date d'analyse	27/11/2020		
Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat	
00200000273_349	1	Papier peint	Souple Fibreux	Blanc	Attaque chimique :	1	MET*	Non détecté	●
Plafond et faux-plafonds / Faux	2	Carton	Souple Fibreux	Marron	Acétone				
plafonds / Panneaux et plaques	3	Plâtre	Effritable	Blanc					
Vol 49 (163-218)									
Remarque	Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1. Couche 3 non dissociable analysée avec la couche 1.								

Remarque Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1. Couche 3 non dissociable analysée avec la couche 1.

RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : 42PM01178510

Date de réception	26/11/2020		Date de préparation	26/11/2020		Date d'analyse	27/11/2020		
Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat	
00200000273_350	1	Peinture	Effrifiable	Blanc	Attaque chimique :	1	MET*	Non détecté	●
Plafond et faux-plafonds / Faux plafonds / Panneaux et plaques Vol 52 (165-217)	2	Faux-plafond	Effrifiable Fibreux	Beige	Acétone				
Remarque	Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1.								

Remarque Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1.

* En adaptation de la norme NF X 43-050 : Recherche d'amiante dans les matériaux par Microscopie Electronique à Transmission (MET). Méthode : Selon le mode opératoire interne L.MO. 07.

Responsable d'équipe

Anthony Chanteloup




Accréditation
N°1-6001
Portée
Disponible sur
www.cofrac.fr

L'accréditation de la section essais du Cofrac atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation.
Les essais rapportés dans ce document et identifiés par le symbole «●» sont couverts par l'accréditation.
Ce rapport ne concerne que les échantillons soumis à l'essai.
La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale.



AC ENVIRONNEMENT - 64, rue Clément Ader - 42153 Riorges - Fax : 0 825 800 954
SIRET : 441 355 914 000298 - N° de TVA Intracommunautaire : FR03441355914 - Code APE : 7120B
Assurée par HDI Global SE N°76208471-30015 (date de validité : du 01/01/2020 au 31/12/2020)

Tél. : 0 800 600 133
labs@ac-environnement.fr

L.MO.F 07.8 V3

PAGE 43 / 43

Diagnostic Plomb avant Travaux

L'objet de ce rapport est d'identifier les revêtements et matériaux contenant du plomb susceptibles d'être altérés au cours des travaux de rénovation / réhabilitation ou de démolition définis préalablement à la mission. L'altération de ces matériaux peut présenter un risque d'exposition au plomb des intervenants et doit être évalué le plus en amont possible du début des travaux. Ce diagnostic n'est ni un constat de risque d'exposition au plomb ni un diagnostic du risque d'intoxication au plomb, qui relèvent des obligations prévues par le code de la santé publique.

A - RENSEIGNEMENTS ADMINISTRATIFS



A-1 DÉSIGNATION DU BIEN

Adresse : 100 Boulevard du Général Leclerc 92110 CLICHY

Batiment : NC

Etage : NC

Références client : Non communiqué

N° de lot : Non communiqué

Désignation : Hôpital Beaujon-R+5

Date de construction ou permis de construire : Avant 1997

Fonction du bâtiment : Autres

A-3 APPAREIL A FLUORESCENCE X ET LABORATOIRE D'ANALYSE

Modèle d'appareil / n°série : Fondis XLpS (6049)

Date de chargement de la source : 17/01/2019

Nature radionucléide : Cd-109

Activité initiale : 850 MBq

Date de fin de validité de la source : 16/06/2023

Adresse du laboratoire éventuel : Pas d'analyse effectuée

A-5 AUTEUR DU CONSTAT / ORGANISME

Société & Siret : AC Environnement - 441355914

Nom prénom : JORGE DIDIER

Certification n° : DTI / 1904-004

Délivré le : 17/04/2019

Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par SOCOTEC – 1 Rue René Anjoly – 94250 GENTILLY

A-2 PROPRIÉTAIRE / DONNEUR D'ORDRE

Propriétaire :
APHP - HOPITAUX UNIVERSITAIRES PARIS NORD VAL DE SEINE
Hôpital Bichat - 46 rue Henri Huchard
75018 PARIS

Donneur d'ordre :
APHP - HOPITAUX UNIVERSITAIRES
Hôpital Bichat - 46 rue Henri Huchard
75018 PARIS

Accompagnateur : Sans objet

A-4 MISSION

Date de la mission : 09/11/2020

Date du rapport : 09/11/2020

Référence mission : 00200000273

Circonstance du constat : Travaux

Présence de revêtements et/ou matériaux contenant du plomb

Oui

Présence de locaux non visités

Non

Le présent rapport ne peut être reproduit que dans son intégralité et doit être transmis à toute personne physique ou morale appelée à concevoir ou réaliser les travaux.

B - SOMMAIRE

A - Renseignements administratifs

- A-1 - Désignation du bien
- A-2 - Propriétaire / Donneur d'ordre
- A-3 - Appareil à fluorescence x et laboratoire d'analyse
- A-4 - Mission
- A-5 - Auteur du constat / Organisme

B - Sommaire

C - Mission

- C-1 - Conclusion
- C-2 - Validité du diagnostic
- C-3 - Commentaires
- C-4 - Descriptif des travaux et documentation(s) transmise(s)

D - Stratégie de mesures

- D-1 - L'identification des locaux et des zones
- D-2 - Identification des revêtements et matériaux
- D-3 - Identification des unités de diagnostic
- D-4 - Choix des points de mesures
- D-5 - Relevé des mesures

E - Synthèse de la mission

- E-1 - Locaux visités
- E-2 - Locaux non visités
- E-3 - Résultat des mesures

F - Informations sur les principales réglementations et recommandations en matière d'exposition au plomb

- F-1 - Informations relatives aux travaux en présence de plomb
- F-2 - Textes de référence
- F-3 - Ressources documentaires

G - Annexes :

- G-1 - Notice d'informations
- G-2 - Croquis
- G-3 - Attestation d'autorisation d'exercer par l'ASN
- G-4 - Attestation de certification et d'assurance

C - MISSION

C-1 CONCLUSION

Présence de revêtements et/ou matériaux contenant du plomb

Rappel de la réglementation :

Conformément au Code du Travail (Article R4412-1 et suivants) : Principes généraux de prévention, Prévention du risque chimique et CMR, tout Maître d'Ouvrage amené à réaliser des travaux dans un bâtiment est tenu de procéder, en collaboration avec le coordonnateur SPS s'il y a lieu, à l'évaluation des risques liés aux travaux en vue de la transmission du résultat de cette évaluation aux entreprises intervenantes.

Cette évaluation doit permettre aux donneurs d'ordre et aux entreprises intervenantes d'évaluer les risques professionnels qui dépendent de la combinaison de deux facteurs : le danger et le mode opératoire. Il n'est donc pas prévu que le diagnostiqueur s'appuie sur une valeur seuil pour conclure sur le niveau de risques que présentent les revêtements ou les matériaux identifiés comme contenant du plomb.

C-2 VALIDITÉ DU DIAGNOSTIC

Objet du diagnostic : ce diagnostic ne porte que sur les unités de diagnostic concernées par les travaux (voir descriptif des travaux au paragraphe C.4).

Il n'est valable que dans le cadre de la réalisation des travaux.

Ce présent diagnostic plomb ne peut être utilisé en cas de vente ou de location

Circonstance du présent constat : Travaux

C-3 COMMENTAIRES

Commentaire n°6

Les volumes ont été nommé selon le plan donné des locaux. Il n'a pas été tenu compte de la numérotation au dessus des portes.

C-4 DESCRIPTIF DES TRAVAUX

- Périmètre d'intervention défini par le donneur d'ordre : Non communiqué

- Programme des travaux défini par le donneur d'ordre : Non communiqué

D - STRATÉGIE DE MESURES

D-1 L'IDENTIFICATION DES LOCAUX ET DES ZONES

L'auteur du constat effectue une visite exhaustive des locaux/matériaux du bien objet de la mission. Il dresse la liste détaillée des locaux/matériaux visités. Si des locaux/matériaux n'ont pas été visités, il en dresse aussi la liste et précise les raisons pour lesquelles ils n'ont pas été visités. Il réalise un croquis lisible de l'ensemble des locaux du bien objet de la mission, visités ou non, et reporte sur le croquis la désignation de chaque local.

Afin de faciliter la localisation des mesures, l'auteur du constat divise chaque local en plusieurs zones, auxquelles il attribue une lettre (A, B, C, ...) selon la convention décrite ci-dessous. La convention d'écriture sur le croquis est la suivante :

- la zone de l'accès au local est nommée «A». Les autres zones sont nommées «B», «C», «D», ... dans le sens des aiguilles d'une montre ; toutes les zones sont reportées sur le croquis ;
- la zone «plafond» est indiquée en clair.

D-2 L'IDENTIFICATION DES REVÊTEMENTS ET MATÉRIAUX (canalisations, tables,...)

Les revêtements susceptibles de contenir du plomb sont principalement les peintures (du fait de l'utilisation ancienne de la céruse et celle de produits anti-corrosion à base de minium de plomb), les vernis, les revêtements muraux composés d'une feuille de plomb contrecollée sur du papier à peindre. Le revêtement au plomb laminé servant à l'étanchéité de balcons et des appuis de fenêtre doit également être recherché.

Bien que pouvant être relativement épais, les enduits sont aussi à considérer comme des revêtements susceptibles de contenir du plomb. D'autres revêtements ne sont pas susceptibles de contenir du plomb mais peuvent masquer un autre revêtement contenant du plomb. (EXEMPLE Toile de verre, moquette, tissus, crépi, papier peint, ainsi que les peintures et enduits manifestement récents.) L'unité de diagnostic sur lequel est posé le revêtement est à analyser. Les revêtements de type «doublage», récents, ne font pas l'objet de mesure, cependant ils doivent être identifiés comme tels dans le rapport. Aux revêtements identifiés par le CREP, **il faut ajouter la faïence**. Contrairement au CREP, **les matériaux en plomb rentrent dans le champ du repérage**. Par conséquent, ils doivent être identifiés par le diagnostiqueur (par fluorescence X et/ou constat visuel) s'ils sont impactés par les travaux.

D-3 L'IDENTIFICATION DES UNITÉS DE DIAGNOSTIC

- Cas général :

Pour chaque zone, l'auteur du constat dresse la liste des unités de diagnostic, **recouvertes ou non d'un revêtement, y compris celles manifestement récentes**. Il identifie chaque unité de diagnostic par un nom non ambigu. Lorsqu'il y a plusieurs unités de diagnostic de même type (porte, fenêtre...) dans une même zone, chacune d'elles doit être clairement identifiée et repérée sur le croquis.

EXEMPLE Le mur de la zone A est désigné par «mur A».

L'auteur du constat identifie le substrat et le revêtement apparent de l'unité de diagnostic. Pour tous les types d'unités de diagnostic recouvertes ou non d'un revêtement, y compris celles manifestement récentes, constituent des unités de diagnostic distinctes :

- les différents murs d'une même pièce ;
- des éléments de construction de substrats différents (tels qu'un pan de bois et le reste de la paroi murale à laquelle il appartient) ;
- les côtés extérieur et intérieur d'une porte ou d'une fenêtre ;
- des éléments situés dans des locaux différents, même contigus (tels que les 2 faces d'une porte car elles ont pu être peintes par des peintures différentes) ;
- une allège et la paroi murale à laquelle elle appartient.

Si des habitudes locales de construction ou de mise en peinture sont connues, l'auteur du constat en tient compte pour une définition plus précise des unités de diagnostic. Peut (peuvent) constituer une seule et même unité de diagnostic : l'ensemble des plinthes d'un même local, une porte et son huisserie dans un même local, une fenêtre et son huisserie dans un même local. (EXEMPLE Zone A : - Porte 1).

- Cas particulier de la cage d'escalier

Une cage d'escalier est découpée en plusieurs locaux. Est considéré comme local distinct : chaque palier, chaque partie de cage d'escalier (y compris le demi-palier) située entre deux paliers. En vue d'assurer la cohérence de ce découpage, le hall d'entrée peut être assimilé au palier du rez-de-chaussée. Dans un même «local» (partie de cage d'escalier), est aussi considéré comme une unité de diagnostic distincte : l'ensemble des marches, l'ensemble des contremarches, l'ensemble des balustres, le limon, la crémaillère, la main courante, le plafond.

D-4 CHOIX DES POINTS DE MESURES

Seules les unités de diagnostic impactées par les travaux font l'objet d'une ou plusieurs mesures avec un appareil à fluorescence X, y compris les surfaces recouvertes d'un matériau mince non susceptible de contenir du plomb.

Dans tous les cas, les mesures seront réalisées aux endroits où la probabilité de rencontrer du plomb est la plus forte. Contrairement au CREP, le nombre de mesures à réaliser est fonction du type d'unité de diagnostic et des travaux à effectuer.

En effet, les limites prévues par la réglementation du CREP ne sont pas forcément adaptées à chaque situation (Nombre de mesures limité à 3), puisque l'objectif n'est pas de repérer des zones potentiellement accessibles par les enfants, ni même de vérifier la conformité à une valeur-seuil. Par conséquent, le diagnostiqueur déterminera le nombre de mesures en fonction de l'étendue de l'UD et de la nature des travaux. Si plusieurs mesures sont réalisées sur une UD elles seront prises à des endroits différents pour minimiser le risque de faux négatifs et réparties de façon pertinentes (partie haute et basse d'un mur,).

Toutes les mesures effectuées par UD doivent être consignées dans le rapport sous réserve d'écarter les valeurs aberrantes. Lorsque l'auteur du constat repère des revêtements dégradés et qu'il estime ne pas pouvoir conclure quant à la présence de plomb dans ces revêtements il peut effectuer un prélèvement qui sera analysé en laboratoire par méthode ICP ou acide/soluble.

D-5 RELEVÉ DES MESURES

Les résultats sont consignés dans un tableau et exprimés en mg/cm² pour la fluorescence X avec précision des incertitudes de mesures.

Le diagnostiqueur peut avoir recours à l'analyse chimique du plomb par un laboratoire. Les résultats seront renseignés en mg/g. Méthode adaptée dans le cas où le diagnostiqueur ne peut conclure avec l'appareil à fluorescence X (revêtement dégradé).

Le diagnostiqueur identifie la présence de plomb sur un matériau par constat visuel.

Le diagnostiqueur n'a pas à se prononcer sur le niveau de risque que présentent les valeurs mesurées ou les constats visuels effectués, cependant, il joint à son diagnostic **une notice d'information.** Celle-ci vise à informer le client du risque que présente le plomb et des mesures de prévention à mettre en œuvre le cas échéant.

Dans le tableau de présentation des mesures, une évaluation de l'état de conservation des revêtements contenant du plomb sera précisée en vue de faciliter l'évaluation des risques des intervenants.

E - SYNTHÈSE DE LA MISSION

E-1 LISTE DES LOCAUX VISITÉS

Hôpital beaujon Clichy R+5 : Vol 1 (143-218)	Hôpital beaujon Clichy R+5 : Vol 2 (130-239)
Hôpital beaujon Clichy R+5 : Vol 3 (129-238)	Hôpital beaujon Clichy R+5 : Vol 4 (128-237)
Hôpital beaujon Clichy R+5 : Vol 5 (127-231)	Hôpital beaujon Clichy R+5 : Vol 6 (124-221)
Hôpital beaujon Clichy R+5 : Vol 7 (129-234)	Hôpital beaujon Clichy R+5 : Vol 8 (129-236)
Hôpital beaujon Clichy R+5 : Vol 9 (129-229)	Hôpital beaujon Clichy R+5 : Vol 10 (129-227)
Hôpital beaujon Clichy R+5 : Vol 11 (130-224)	Hôpital beaujon Clichy R+5 : Vol 12 (129-226)
Hôpital beaujon Clichy R+5 : Vol 13 (130-221)	Hôpital beaujon Clichy R+5 : Vol 14 (124-239)
Hôpital beaujon Clichy R+5 : Vol 15 (125-238)	Hôpital beaujon Clichy R+5 : Vol 16 (124-234)
Hôpital beaujon Clichy R+5 : Vol 17 (125-236)	Hôpital beaujon Clichy R+5 : Vol 18 (124-229)
Hôpital beaujon Clichy R+5 : Vol 19 (125-227)	Hôpital beaujon Clichy R+5 : Vol 20 (124-224)
Hôpital beaujon Clichy R+5 : Vol 21 (125-226)	Hôpital beaujon Clichy R+5 : Vol 22 (128-227)
Hôpital beaujon Clichy R+5 : Vol 24 (126-237)	Hôpital beaujon Clichy R+5 : Vol 25 (126-227)
Hôpital beaujon Clichy R+5 : Vol 26 (127-217)	Hôpital beaujon Clichy R+5 : Vol 27 (123-218)
Hôpital beaujon Clichy R+5 : Vol 28 (126-219)	Hôpital beaujon Clichy R+5 : Vol 29 (125-217)
Hôpital beaujon Clichy R+5 : Vol 30 (131-218)	Hôpital beaujon Clichy R+5 : Vol 31 (135-218)
Hôpital beaujon Clichy R+5 : Vol 32 (137-219)	Hôpital beaujon Clichy R+5 : Vol 33 (145-217)
Hôpital beaujon Clichy R+5 : Vol 34 (140-218)	Hôpital beaujon Clichy R+5 : Vol 35 (132-217)
Hôpital beaujon Clichy R+5 : Vol 36 (132-212)	Hôpital beaujon Clichy R+5 : Vol 37 (136-212)
Hôpital beaujon Clichy R+5 : Vol 38 (140-212)	Hôpital beaujon Clichy R+5 : Vol 39 (144-212)
Hôpital beaujon Clichy R+5 : Vol 40 (131-213)	Hôpital beaujon Clichy R+5 : Vol 41 (123-213)
Hôpital beaujon Clichy R+5 : Vol 43 (145-217 218)	Hôpital beaujon Clichy R+5 : Vol 44 (153-219)
Hôpital beaujon Clichy R+5 : Vol 45 (156-218)	Hôpital beaujon Clichy R+5 : Vol 46 (159-218)
Hôpital beaujon Clichy R+5 : Vol 47 (161-218)	Hôpital beaujon Clichy R+5 : Vol 48 (162-219)
Hôpital beaujon Clichy R+5 : Vol 49 (163-218)	Hôpital beaujon Clichy R+5 : Vol 50 (165-219)
Hôpital beaujon Clichy R+5 : Vol 51 (165-218)	Hôpital beaujon Clichy R+5 : Vol 52 (165-217)
Hôpital beaujon Clichy R+5 : Vol 54 (150-212)	Hôpital beaujon Clichy R+5 : Vol 55 (152-212)
Hôpital beaujon Clichy R+5 : Vol 56 (157-212)	Hôpital beaujon Clichy R+5 : Vol 57 (167-213)
Hôpital beaujon Clichy R+5 : Vol 58 (168-212)	Hôpital beaujon Clichy R+5 : Vol 59 (167-212)
Hôpital beaujon Clichy R+5 : Vol 60 (154-219)	Hôpital beaujon Clichy R+5 : Vol 61 (152-218)
Hôpital beaujon Clichy R+5 : Vol 62 (151-218)	Hôpital beaujon Clichy R+5 : Vol 63 (148-218)
Hôpital beaujon Clichy R+5 : Vol 64 (145-219)	Hôpital beaujon Clichy R+5 : Vol 65 (145-217)
Hôpital beaujon Clichy R+5 : Vol 66 (146-219)	Hôpital beaujon Clichy R+5 : Vol 67 (145-218)
Hôpital beaujon Clichy R+5 : Vol 68 (167-229)	Hôpital beaujon Clichy R+5 : Vol 69 (162-239)
Hôpital beaujon Clichy R+5 : Vol 70 (162-233)	Hôpital beaujon Clichy R+5 : Vol 71 (162-228)
Hôpital beaujon Clichy R+5 : Vol 72 (164-238)	Hôpital beaujon Clichy R+5 : Vol 73 (164-237)
Hôpital beaujon Clichy R+5 : Vol 74 (164-236)	Hôpital beaujon Clichy R+5 : Vol 75 (164-235)
Hôpital beaujon Clichy R+5 : Vol 76 (163-230)	Hôpital beaujon Clichy R+5 : Vol 77 (164-227)
Hôpital beaujon Clichy R+5 : Vol 78 (164-226)	Hôpital beaujon Clichy R+5 : Vol 79 (164-225)
Hôpital beaujon Clichy R+5 : Vol 80 (164-224)	Hôpital beaujon Clichy R+5 : Vol 81 (162-223)
Hôpital beaujon Clichy R+5 : Vol 87 (166-236)	Hôpital beaujon Clichy R+5 : Vol 88 (166-225)
Hôpital beaujon Clichy R+5 : Vol 90 (138-219)	Hôpital beaujon Clichy R+5 : Vol 91 (147-212)
Hôpital beaujon Clichy R+5 : Vol 92 (165-215)	Hôpital beaujon Clichy R+5 : Vol 93 (176-212)
Hôpital beaujon Clichy R+5 : Vol 94 (172-212)	Hôpital beaujon Clichy R+5 : Vol 95 (172-218)
Hôpital beaujon Clichy R+5 : Vol 96 (176-217)	Hôpital beaujon Clichy R+5 : Vol 97 (176-219)
Hôpital beaujon Clichy R+5 : Vol 98 (179-218)	Hôpital beaujon Clichy R+5 : Vol 99 (180-211)
Hôpital beaujon Clichy R+5 : Vol 100 (183-201)	Hôpital beaujon Clichy R+5 : Vol 101 (186-206)
Hôpital beaujon Clichy R+5 : Vol 102 (180-206)	Hôpital beaujon Clichy R+5 : Vol 103 (203-217)
Hôpital beaujon Clichy R+5 : Vol 104 (185-218)	Hôpital beaujon Clichy R+5 : Vol 105 (189-212)
Hôpital beaujon Clichy R+5 : Vol 106 (183-215)	Hôpital beaujon Clichy R+5 : Vol 107 (184-210)
Hôpital beaujon Clichy R+5 : Vol 108 (186-213)	Hôpital beaujon Clichy R+5 : Vol 109 (186-210)

Hôpital beaupon Clichy R+5 : Vol 110 (189-218)	Hôpital beaupon Clichy R+5 : Vol 111 (192-218)
Hôpital beaupon Clichy R+5 : Vol 112 (208-218)	Hôpital beaupon Clichy R+5 : Vol 113 (208-220)
Hôpital beaupon Clichy R+5 : Vol 114 (207-212)	Hôpital beaupon Clichy R+5 : Vol 115 (203-231)
Hôpital beaupon Clichy R+5 : Vol 116 (200-239)	Hôpital beaupon Clichy R+5 : Vol 117 (201-241)
Hôpital beaupon Clichy R+5 : Vol 118 (206-241)	Hôpital beaupon Clichy R+5 : Vol 119 (205-219)
Hôpital beaupon Clichy R+5 : Vol 120 (207-220)	Hôpital beaupon Clichy R+5 : Vol 121 (200-218)
Hôpital beaupon Clichy R+5 : Vol 122 (211-218)	Hôpital beaupon Clichy R+5 : Vol 123 (212-213)
Hôpital beaupon Clichy R+5 : Vol 124 (215-212)	Hôpital beaupon Clichy R+5 : Vol 125 (224-219)
Hôpital beaupon Clichy R+5 : Vol 126 (221-219)	Hôpital beaupon Clichy R+5 : Vol 127 (219-219)
Hôpital beaupon Clichy R+5 : Vol 128 (232-219)	Hôpital beaupon Clichy R+5 : Vol 129 (225-212)
Hôpital beaupon Clichy R+5 : Vol 130 (231-212)	Hôpital beaupon Clichy R+5 : Vol 131 (235-217)
Hôpital beaupon Clichy R+5 : Vol 132 (232-215)	Hôpital beaupon Clichy R+5 : Vol 133 (217-212)
Hôpital beaupon Clichy R+5 : Vol 134 (236-214)	Hôpital beaupon Clichy R+5 : Vol 135 (244-213)
Hôpital beaupon Clichy R+5 : Vol 136 (245-211)	Hôpital beaupon Clichy R+5 : Vol 137 (245-217)
Hôpital beaupon Clichy R+5 : Vol 138 (237-218)	Hôpital beaupon Clichy R+5 : Vol 139 (237-223)
Hôpital beaupon Clichy R+5 : Vol 140 (237-232)	Hôpital beaupon Clichy R+5 : Vol 141 (237-235)
Hôpital beaupon Clichy R+5 : Vol 142 (240-280)	Hôpital beaupon Clichy R+5 : Vol 143 (237-227)
Hôpital beaupon Clichy R+5 : Vol 144 (242-230)	Hôpital beaupon Clichy R+5 : Vol 145 (242-226)
Hôpital beaupon Clichy R+5 : Vol 146 (242-222)	Hôpital beaupon Clichy R+5 : Vol 147 (244-219)
Hôpital beaupon Clichy R+5 : Vol 148 (243-217)	Hôpital beaupon Clichy R+5 : Vol 149 (241-217)
Hôpital beaupon Clichy R+5 : Vol 150 (242-235)	Hôpital beaupon Clichy R+5 : Vol 151 (237-240)
Hôpital beaupon Clichy R+5 : Vol 152 (242-240)	Hôpital beaupon Clichy R+5 : Vol 153 (217-215)
Hôpital beaupon Clichy R+5 : Vol 154 (216-219)	Hôpital beaupon Clichy R+5 : Vol 155 (227-219)
Hôpital beaupon Clichy R+5 : Vol 156 (229-219)	Hôpital beaupon Clichy R+5 : Vol 157 (229-218)
Hôpital beaupon Clichy R+5 : Vol 159 (237-219)	Hôpital beaupon Clichy R+5 : Vol 160 (238-219)
Hôpital beaupon Clichy R+5 : Vol 161 (245-213)	Hôpital beaupon Clichy R+5 : Vol 162 (221-220)
Hôpital beaupon Clichy R+5 : Vol 163 (213-219)	Hôpital beaupon Clichy R+5 : Vol 164 (213-218)
Hôpital beaupon Clichy R+5 : Vol 165 (197-212)	Hôpital beaupon Clichy R+5 : Vol 166 (200-221)
Hôpital beaupon Clichy R+5 : Vol 167 (200-219)	Hôpital beaupon Clichy R+5 : Vol 168 (207-226)
Hôpital beaupon Clichy R+5 : Vol 169 (205-228)	Hôpital beaupon Clichy R+5 : Vol 170 (206-234)
Hôpital beaupon Clichy R+5 : Vol 171 (205-234)	Hôpital beaupon Clichy R+5 : Vol 172 (200-236)
Hôpital beaupon Clichy R+5 : Vol 173 (200-232)	Hôpital beaupon Clichy R+5 : Vol 174 (206-232)
Hôpital beaupon Clichy R+5 : Vol 175 (200-234)	Hôpital beaupon Clichy R+5 : Vol 176 (201-234)
Hôpital beaupon Clichy R+5 : Vol 177 (206-239)	Hôpital beaupon Clichy R+5 : Vol 178 (206-236)
Hôpital beaupon Clichy R+5 : Vol 180 (200-228)	Hôpital beaupon Clichy R+5 : Vol 181 (206-228)
Hôpital beaupon Clichy R+5 : Vol 182 (200-226)	Hôpital beaupon Clichy R+5 : Vol 184 (201-223)
Hôpital beaupon Clichy R+5 : Vol 185 (206-223)	Hôpital beaupon Clichy R+5 : Vol 186 (201-226)
Hôpital beaupon Clichy R+5 : Vol 187 (210-212)	Hôpital beaupon Clichy R+5 : Vol 188 (199-213)
Hôpital beaupon Clichy R+5 : Vol 189 (196-218)	Hôpital beaupon Clichy R+5 : Vol 190 (191-212)
Hôpital beaupon Clichy R+5 : Vol 191 (181-207)	Hôpital beaupon Clichy R+5 : Vol 192 (180-207)
Hôpital beaupon Clichy R+5 : Vol 193 (202-227)	Hôpital beaupon Clichy R+5 : Vol 194 (204-235)
Hôpital beaupon Clichy R+5 : Vol 195 (206-233)	Hôpital beaupon Clichy R+5 : Vol 196 (204-227)
Hôpital beaupon Clichy R+5 : Vol 197 (200-233)	Hôpital beaupon Clichy R+5 : Vol 198 (202-235)
Hôpital beaupon Clichy R+5 : Vol 199 (200-225)	Hôpital beaupon Clichy R+5 : Vol 200 (226-213)
Hôpital beaupon Clichy R+5 : Vol 201 (236-211)	Hôpital beaupon Clichy R+5 : Vol 202 (245-214)

E.2 LISTE DES LOCAUX NON VISITÉS

Localisation	Motif	Remarque
Néant	Néant	Néant

E-3 RÉSULTAT DES MESURES

Etalonnage

1	Etalonnage début	Valeur témoin	1	Valeur étalonnage	1	mesure conforme notice fournisseur
2	Etalonnage fin	Valeur témoin	1	Valeur étalonnage	1	mesure conforme notice fournisseur

TABLEAU DES MESURES

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 1 (143-218)								
49	Plancher haut	Plafond Plâtre --Plafond1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,2 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
50	Plancher haut	Plafond Plâtre --Plafond1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
51	Plancher bas	Plinthe carrelage-Plinthe1	Haut Centre	Carrelage	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
52	A	Mur Plâtre --Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
53	A	Mur Plâtre --Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
54	B	Mur Plâtre --Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
55	B	Mur Plâtre --Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
56	C	Mur Plâtre --Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
57	C	Mur Plâtre --Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
58	D	Mur Plâtre --Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
59	D	Mur Plâtre --Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
60	E	Mur Plâtre --Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
61	E	Mur Plâtre --Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
62	F	Mur Plâtre --Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
63	F	Mur Plâtre --Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
64	G	Mur Plâtre --Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
65	G	Mur Plâtre --Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
66	H	Mur Plâtre --Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 1 (143-218)								
67	H	Mur Platre --Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
68	H	Porte bois peint - (Ouvrant)-Porte1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
69	H	Porte bois peint - (Ouvrant)-Porte1	Haut Droite	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
70	H	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte1	Centre Droite	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
71	H	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,49 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
72	H	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte1	Centre Droite	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
73	H	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,11 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
74	H	Porte bois peint - (Ouvrant extérieur)-Porte1	Centre Droite	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
75	H	Porte bois peint - (Ouvrant extérieur)-Porte1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
76	G	Porte bois peint - (Ouvrant)-Porte1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
77	G	Porte bois peint - (Ouvrant)-Porte1	Haut Centre	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
78	G	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,11 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
79	G	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte1	Haut Centre	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
80	G	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,32 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
81	G	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte1	Bas Droite	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
82	G	Porte bois peint - (Ouvrant extérieur)-Porte1	Haut Droite	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
83	G	Porte bois peint - (Ouvrant extérieur)-Porte1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
84	F	Fenêtre aluminium (Ouvrant extérieur)-Fenetre1	Haut Gauche	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
85	F	Fenêtre aluminium (Dormant extérieur)-Fenetre1	Bas Droite	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
86	F	Fenêtre aluminium (Dormant)-Fenetre1	Centre Gauche	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
87	F	Fenêtre aluminium (Ouvrant)-Fenetre1	Haut Centre	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
88	F	Allège platre - (Allège)-Allège1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,13 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
89	F	Allège platre - (Allège)-Allège1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 1 (143-218)								
90	F	Embrasure Platre - (Embrasure)-Embrasure1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
91	F	Embrasure Platre - (Embrasure)-Embrasure1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,29 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
843	Plancher bas	Plinthe carrelage-Plinthe2	Bas Droite	Carrelage	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
903	G	Porte bois peint - (Ouvrant)-Porte2	Haut Centre	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
904	G	Porte bois peint - (Ouvrant)-Porte2	Haut Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
905	G	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte2	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,4 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
906	G	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte2	Centre Centre	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
907	G	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte2	Centre Centre	Bois	Peinture	0,21 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
908	G	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte2	Centre Centre	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
909	G	Porte bois peint - (Ouvrant extérieur)-Porte2	Centre Centre	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
910	G	Porte bois peint - (Ouvrant extérieur)-Porte2	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 21

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 10 (129-227)								
378	Plancher haut	Plafond pvc-Plafond1	Centre Droite	Pvc	Brut	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
379	A	Mur pvc-Mur1	Centre Gauche	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
380	B	Mur pvc-Mur1	Centre Gauche	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
381	C	Mur pvc-Mur1	Centre Centre	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
382	D	Mur pvc-Mur1	Haut Centre	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 10 (129-227)								
383	E	Mur pvc-Mur1	Centre Droite	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
384	F	Mur pvc-Mur1	Bas Gauche	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
385	B	Porte bois peint - (Ouvrant)-Porte1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
386	B	Porte bois peint - (Ouvrant)-Porte1	Haut Centre	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
387	B	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,12 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
388	B	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte1	Haut Droite	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
389	B	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,23 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
390	B	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte1	Centre Droite	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
391	B	Porte bois peint - (Ouvrant extérieur)-Porte1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
392	B	Porte bois peint - (Ouvrant extérieur)-Porte1	Bas Centre	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 9

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 100 (183-201)								
3369	Plancher haut	Plafond Plâtre --Plafond1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3370	Plancher haut	Plafond Plâtre --Plafond1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,28 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3371	C	Mur ciment peint +-Mur1	Centre Centre	Ciment	Peinture	4,28 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3372	A	Porte metal peint - (Ouvrant)-Porte1	Centre Centre	Métal	Peinture	0 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
3373	A	Porte metal peint - (Ouvrant)-Porte1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,09 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
3374	A	Porte metal peint - (Ouvrant extérieur)-Porte1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu



Plomb

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 100 (183-201)								
3375	A	Porte metal peint - (Ouvrant extérieur)-Porte1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,49 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
3376	A	Porte metal peint - (Dormant extérieur)-Porte1	Centre Centre	Métal	Peinture	0 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
3377	A	Porte metal peint - (Dormant extérieur)-Porte1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,23 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
3378	A	Porte metal peint - (Dormant extérieur)-Porte1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,16 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
3379	A	Porte metal peint - (Dormant extérieur)-Porte1	Bas Droite	Métal	Peinture	0 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
3380	C	Fenêtre pvc (Ouvrant extérieur)-Fenetre1	Centre Centre	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
3381	C	Fenêtre pvc (Dormant extérieur)-Fenetre1	Bas Centre	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
3382	C	Fenêtre pvc (Dormant)-Fenetre1	Bas Droite	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
3383	C	Fenêtre pvc (Ouvrant)-Fenetre1	Centre Gauche	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
3384	C	Garde corps + (Garde corps)-Garde corps1	Centre Gauche	Métal	Peinture	10 mg/cm²	Cloquage	Inconnu
3413	D	Mur Platre 3--Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3414	D	Mur Platre 3--Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3415	D	Mur Platre 3--Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,39 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3418	H	Mur Platre 3--Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3419	H	Mur Platre 3--Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3420	H	Mur Platre 3--Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,35 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3423	B	Mur Platre 3--Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,15 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3424	B	Mur Platre 3--Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3425	B	Mur Platre 3--Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3426	E	Mur Platre 3--Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,24 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3427	E	Mur Platre 3--Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3428	E	Mur Platre 3--Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3429	F	Mur Platre 3--Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 100 (183-201)								
3430	F	Mur Platre 3--Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,29 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3431	F	Mur Platre 3--Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3432	G	Mur Platre 3--Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,13 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3433	G	Mur Platre 3--Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3434	G	Mur Platre 3--Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3435	H	Mur Platre 3--Mur2	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3436	H	Mur Platre 3--Mur2	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,18 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3437	H	Mur Platre 3--Mur2	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3438	Planc her bas	Plinthe carrelage-Plinthe1	Haut Centre	Carrelage	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
3439	H	Porte bois peint - (Ouvrant)-Porte1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
3440	H	Porte bois peint - (Ouvrant)-Porte1	Bas Centre	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
3441	H	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,21 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
3442	H	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte1	Bas Centre	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
3443	H	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte1	Bas Centre	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
3444	H	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,29 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
3445	H	Porte bois peint - (Ouvrant extérieur)-Porte1	Centre Droite	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
3446	H	Porte bois peint - (Ouvrant extérieur)-Porte1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
3448	F	Porte bois peint - (Ouvrant)-Porte1	Bas Droite	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
3449	F	Porte bois peint - (Ouvrant)-Porte1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
3450	F	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,44 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
3451	F	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte1	Centre Droite	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
3452	F	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,27 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 100 (183-201)								
3453	F	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte1	Haut Droite	Bois	Peinture	0 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
3454	F	Porte bois peint - (Ouvrant extérieur)-Porte1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
3455	F	Porte bois peint - (Ouvrant extérieur)-Porte1	Bas Centre	Bois	Peinture	0 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
5505	E	Main courante-MC1	Bas Centre	Bois	Peinture	0 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
5506	E	Main courante-MC1	Centre Droite	Bois	Peinture	0 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
5507	F	Main courante-MC1	Bas Centre	Bois	Peinture	0 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
5508	F	Main courante-MC1	Centre Droite	Bois	Peinture	0 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
5509	G	Main courante-MC1	Centre Droite	Bois	Peinture	0 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
5510	G	Main courante-MC1	Centre Droite	Bois	Peinture	0 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 22

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 101 (186-206)								
3447	Planc her bas	Plinthe carrelage-Plinthe1	Bas Droite	Carrelage	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
3456	A	Mur Papier peint --Mur1	Haut Centre	Plâtre	Papier peint	0 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3457	A	Mur Papier peint --Mur1	Centre Droite	Plâtre	Papier peint	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3458	P	Mur Papier peint --Mur1	Bas Centre	Plâtre	Papier peint	0 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3459	P	Mur Papier peint --Mur1	Haut Centre	Plâtre	Papier peint	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3460	C	Mur Papier peint --Mur1	Bas Centre	Plâtre	Papier peint	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3461	C	Mur Papier peint --Mur1	Haut Droite	Plâtre	Papier peint	0 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3462	D	Mur Papier peint --Mur1	Haut Droite	Plâtre	Papier peint	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3463	D	Mur Papier peint --Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Papier peint	0 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 101 (186-206)								
3464	E	Mur Papier peint --Mur1	Bas Droite	Plâtre	Papier peint	0 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3465	E	Mur Papier peint --Mur1	Haut Droite	Plâtre	Papier peint	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3466	F	Mur Papier peint --Mur1	Haut Centre	Plâtre	Papier peint	0 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3467	F	Mur Papier peint --Mur1	Haut Centre	Plâtre	Papier peint	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3468	G	Mur Papier peint --Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Papier peint	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3469	G	Mur Papier peint --Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Papier peint	0 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3470	H	Mur Papier peint --Mur1	Bas Centre	Plâtre	Papier peint	0 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3471	H	Mur Papier peint --Mur1	Bas Centre	Plâtre	Papier peint	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3472	I	Mur Papier peint --Mur1	Haut Droite	Plâtre	Papier peint	0 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3473	I	Mur Papier peint --Mur1	Bas Centre	Plâtre	Papier peint	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3474	J	Mur Papier peint --Mur1	Bas Centre	Plâtre	Papier peint	0 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3475	J	Mur Papier peint --Mur1	Bas Droite	Plâtre	Papier peint	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3476	K	Mur Papier peint --Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Papier peint	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3477	K	Mur Papier peint --Mur1	Haut Centre	Plâtre	Papier peint	0 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3478	L	Mur Papier peint --Mur1	Haut Droite	Plâtre	Papier peint	0 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3479	L	Mur Papier peint --Mur1	Centre Droite	Plâtre	Papier peint	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3480	M	Mur Papier peint --Mur1	Haut Droite	Plâtre	Papier peint	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3481	M	Mur Papier peint --Mur1	Bas Droite	Plâtre	Papier peint	0 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3482	N	Mur Papier peint --Mur1	Centre Droite	Plâtre	Papier peint	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3483	N	Mur Papier peint --Mur1	Haut Droite	Plâtre	Papier peint	0 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3484	O	Mur Papier peint --Mur1	Centre Droite	Plâtre	Papier peint	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3485	O	Mur Papier peint --Mur1	Bas Droite	Plâtre	Papier peint	0 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3486	O	Mur Papier peint --Mur2	Haut Centre	Plâtre	Papier peint	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 101 (186-206)								
3487	O	Mur Papier peint --Mur2	Centre Centre	Plâtre	Papier peint	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3488	P	Porte bois peint - (Ouvrant)-Porte1	Bas Droite	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
3489	P	Porte bois peint - (Ouvrant)-Porte1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
3490	P	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,44 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
3491	P	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte1	Bas Droite	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
3492	P	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte1	Centre Centre	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
3493	P	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,13 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
3494	P	Porte bois peint - (Ouvrant extérieur)-Porte1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
3495	P	Porte bois peint - (Ouvrant extérieur)-Porte1	Bas Centre	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
3496	L	Fenêtre aluminium (Dormant extérieur)-Fenetre1	Haut Centre	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
3497	L	Fenêtre aluminium (Ouvrant extérieur)-Fenetre1	Bas Centre	Autre	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
3498	L	Fenêtre aluminium (Dormant)-Fenetre1	Bas Droite	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
3499	L	Fenêtre aluminium (Ouvrant)-Fenetre1	Centre Droite	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
3500	L	Fenêtre aluminium (Dormant extérieur)-Fenetre2	Centre Gauche	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
3501	L	Fenêtre aluminium (Ouvrant extérieur)-Fenetre2	Bas Droite	Autre	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
3502	L	Fenêtre aluminium (Dormant)-Fenetre2	Haut Gauche	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
3503	L	Fenêtre aluminium (Ouvrant)-Fenetre2	Haut Centre	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
3504	L	Allège platre - (Allège)-Allège1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,11 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3505	L	Allège platre - (Allège)-Allège1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3506	L	Embrasure Papier peint - (Embrasure)-Embrasure1	Centre Centre	Plâtre	Papier peint	0,25 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
3507	L	Embrasure Papier peint - (Embrasure)-Embrasure1	Centre Gauche	Plâtre	Papier peint	0,07 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
3508	L	Embrasure Papier peint - (Embrasure)-Embrasure2	Centre Droite	Plâtre	Papier peint	0,08 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
3509	L	Embrasure Papier peint - (Embrasure)-Embrasure2	Centre Droite	Plâtre	Papier peint	0,16 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 28

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 102 (180-206)								
3385	A	Mur Platre --Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3386	A	Mur Platre --Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3387	B	Mur Platre --Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3388	B	Mur Platre --Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3389	C	Mur Platre --Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3390	C	Mur Platre --Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3391	D	Mur Platre --Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3392	D	Mur Platre --Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3393	E	Mur Platre --Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3394	E	Mur Platre --Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3395	F	Mur Platre --Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3396	F	Mur Platre --Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3397	G	Mur Platre --Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3398	G	Mur Platre --Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3399	H	Mur Platre --Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3400	H	Mur Platre --Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3401	D	Porte bois peint - (Ouvrant)-Porte1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
3402	D	Porte bois peint - (Ouvrant)-Porte1	Haut Centre	Bois	Peinture	0 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
3403	D	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,12 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
3404	D	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
3405	D	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,13 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
3406	D	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte1	Centre Droite	Bois	Peinture	0 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Hôpital beaupon Clichy R+5 - Vol 102 (180-206)								
3407	D	Porte bois peint - (Ouvrant extérieur)-Porte1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
3408	D	Porte bois peint - (Ouvrant extérieur)-Porte1	Centre Droite	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
3409	H	Fenêtre aluminium (Dormant extérieur)-Fenetre1	Bas Centre	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
3410	H	Fenêtre aluminium (Ouvrant extérieur)-Fenetre1	Haut Gauche	Autre	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
3411	H	Fenêtre aluminium (Dormant)-Fenetre1	Centre Droite	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
3412	H	Fenêtre aluminium (Ouvrant)-Fenetre1	Centre Gauche	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
3416	H	Allège platre - (Allège)-Allège1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,25 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3417	H	Allège platre - (Allège)-Allège1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3421	H	Embrasure Platre - (Embrasure)-Embrasure1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
3422	H	Embrasure Platre - (Embrasure)-Embrasure1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,26 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 15

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Hôpital beaupon Clichy R+5 - Vol 103 (203-217)								
4268	Plancher bas	Plinthe bois peint --Plinthe1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4269	Plancher bas	Plinthe bois peint --Plinthe1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4270	A	Mur Papier peint --Mur1	Bas Droite	Plâtre	Papier peint	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4271	A	Mur Papier peint --Mur1	Centre Droite	Plâtre	Papier peint	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4272	D	Mur Papier peint --Mur1	Bas Centre	Plâtre	Papier peint	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4273	D	Mur Papier peint --Mur1	Haut Droite	Plâtre	Papier peint	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 103 (203-217)								
4274	C	Mur Papier peint --Mur1	Bas Droite	Plâtre	Papier peint	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4275	C	Mur Papier peint --Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Papier peint	0 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4276	B	Mur Papier peint --Mur1	Centre Droite	Plâtre	Papier peint	0 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4277	B	Mur Papier peint --Mur1	Centre Droite	Plâtre	Papier peint	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4278	A	Porte bois peint - (Ouvrant)-Porte1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
4279	A	Porte bois peint - (Ouvrant)-Porte1	Bas Centre	Bois	Peinture	0 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
4280	A	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte1	Centre Droite	Bois	Peinture	0 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
4281	A	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,11 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
4282	A	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
4283	A	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,11 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
4284	A	Porte bois peint - (Ouvrant extérieur)-Porte1	Bas Centre	Bois	Peinture	0 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
4285	A	Porte bois peint - (Ouvrant extérieur)-Porte1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
4286	A	Porte bois peint - (Ouvrant)-Porte2	Haut Gauche	Bois	Peinture	0 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
4287	A	Porte bois peint - (Ouvrant)-Porte2	Haut Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
4288	A	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte2	Centre Gauche	Bois	Peinture	0 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
4289	A	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte2	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,34 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
4290	A	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte2	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,47 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
4291	A	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte2	Haut Gauche	Bois	Peinture	0 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
4292	A	Porte bois peint - (Ouvrant extérieur)-Porte2	Centre Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
4293	A	Porte bois peint - (Ouvrant extérieur)-Porte2	Haut Centre	Bois	Peinture	0 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
4294	B	Porte bois peint - (Ouvrant)-Porte1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
4295	B	Porte bois peint - (Ouvrant)-Porte1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
4296	B	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,39 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 103 (203-217)								
4297	B	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte1	Haut Centre	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
4298	B	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
4299	B	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,36 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
4300	B	Porte bois peint - (Ouvrant extérieur)-Porte1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
4301	B	Porte bois peint - (Ouvrant extérieur)-Porte1	Bas Centre	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
4302	C	Porte bois peint - (Ouvrant)-Porte1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
4303	C	Porte bois peint - (Ouvrant)-Porte1	Centre Droite	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
4304	C	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
4305	C	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,42 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
4306	C	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,25 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
4307	C	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte1	Centre Centre	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
4308	C	Porte bois peint - (Ouvrant extérieur)-Porte1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
4309	C	Porte bois peint - (Ouvrant extérieur)-Porte1	Centre Centre	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
4310	C	Porte bois peint - (Ouvrant)-Porte2	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
4311	C	Porte bois peint - (Ouvrant)-Porte2	Centre Gauche	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
4312	C	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte2	Centre Centre	Bois	Peinture	0,21 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
4313	C	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte2	Centre Droite	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
4314	C	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte2	Centre Centre	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
4315	C	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte2	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,4 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
4316	C	Porte bois peint - (Ouvrant extérieur)-Porte2	Centre Gauche	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
4317	C	Porte bois peint - (Ouvrant extérieur)-Porte2	Centre Centre	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
4318	C	Porte bois peint - (Ouvrant)-Porte3	Bas Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
4319	C	Porte bois peint - (Ouvrant)-Porte3	Haut Gauche	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 103 (203-217)								
4320	C	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte3	Centre Gauche	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
4321	C	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte3	Centre Centre	Bois	Peinture	0,12 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
4322	C	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte3	Haut Droite	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
4323	C	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte3	Haut Droite	Bois	Peinture	0,15 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
4324	C	Porte bois peint - (Ouvrant extérieur)-Porte3	Bas Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
4325	C	Porte bois peint - (Ouvrant extérieur)-Porte3	Haut Droite	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
4326	C	Porte bois peint - (Ouvrant)-Porte4	Centre Droite	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
4327	C	Porte bois peint - (Ouvrant)-Porte4	Bas Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
4328	C	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte4	Haut Centre	Bois	Peinture	0,35 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
4329	C	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte4	Centre Gauche	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
4330	C	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte4	Centre Droite	Bois	Peinture	0,19 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
4331	C	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte4	Haut Gauche	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
4332	C	Porte bois peint - (Ouvrant extérieur)-Porte4	Centre Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
4333	C	Porte bois peint - (Ouvrant extérieur)-Porte4	Haut Centre	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
4334	C	Porte bois peint - (Ouvrant)-Porte5	Bas Droite	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
4335	C	Porte bois peint - (Ouvrant)-Porte5	Bas Gauche	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
4336	C	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte5	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,41 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
4337	C	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte5	Haut Centre	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
4338	C	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte5	Bas Droite	Bois	Peinture	0,19 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
4339	C	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte5	Centre Centre	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
4340	C	Porte bois peint - (Ouvrant extérieur)-Porte5	Haut Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
4341	C	Porte bois peint - (Ouvrant extérieur)-Porte5	Haut Gauche	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
4342	C	Porte bois peint - (Ouvrant)-Porte6	Bas Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 103 (203-217)								
4343	C	Porte bois peint - (Ouvrant)-Porte6	Bas Droite	Bois	Peinture	0 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
4344	C	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte6	Centre Gauche	Bois	Peinture	0 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
4345	C	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte6	Haut Droite	Bois	Peinture	0,19 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
4346	C	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte6	Bas Droite	Bois	Peinture	0 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
4347	C	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte6	Haut Droite	Bois	Peinture	0,29 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
4348	C	Porte bois peint - (Ouvrant extérieur)-Porte6	Bas Centre	Bois	Peinture	0 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
4349	C	Porte bois peint - (Ouvrant extérieur)-Porte6	Centre Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
4350	C	Porte bois peint - (Ouvrant)-Porte7	Centre Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
4351	C	Porte bois peint - (Ouvrant)-Porte7	Centre Centre	Bois	Peinture	0 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
4352	C	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte7	Bas Droite	Bois	Peinture	0,29 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
4353	C	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte7	Haut Gauche	Bois	Peinture	0 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
4354	C	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte7	Centre Centre	Bois	Peinture	0 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
4355	C	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte7	Haut Centre	Bois	Peinture	0,22 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
4356	C	Porte bois peint - (Ouvrant extérieur)-Porte7	Centre Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
4357	C	Porte bois peint - (Ouvrant extérieur)-Porte7	Bas Droite	Bois	Peinture	0 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
4358	C	Porte bois peint - (Ouvrant)-Porte8	Centre Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
4359	C	Porte bois peint - (Ouvrant)-Porte8	Haut Gauche	Bois	Peinture	0 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
4360	C	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte8	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,39 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
4361	C	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte8	Centre Centre	Bois	Peinture	0 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
4362	C	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte8	Bas Droite	Bois	Peinture	0,28 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
4363	C	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte8	Haut Gauche	Bois	Peinture	0 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
4364	C	Porte bois peint - (Ouvrant extérieur)-Porte8	Centre Gauche	Bois	Peinture	0 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
4365	C	Porte bois peint - (Ouvrant extérieur)-Porte8	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 103 (203-217)								
4366	D	Porte bois peint - (Ouvrant)-Porte1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
4367	D	Porte bois peint - (Ouvrant)-Porte1	Bas Droite	Bois	Peinture	0 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
4368	D	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte1	Haut Centre	Bois	Peinture	0 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
4369	D	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,23 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
4370	D	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte1	Centre Droite	Bois	Peinture	0 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
4371	D	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,5 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
4372	D	Porte bois peint - (Ouvrant extérieur)-Porte1	Haut Droite	Bois	Peinture	0 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
4373	D	Porte bois peint - (Ouvrant extérieur)-Porte1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
4374	A	Porte bois peint - (Ouvrant)-Porte3	Centre Gauche	Bois	Peinture	0 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
4375	A	Porte bois peint - (Ouvrant)-Porte3	Bas Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
4376	A	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte3	Haut Droite	Bois	Peinture	0,3 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
4377	A	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte3	Bas Gauche	Bois	Peinture	0 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
4378	A	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte3	Haut Droite	Bois	Peinture	0,36 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
4379	A	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte3	Centre Gauche	Bois	Peinture	0 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
4380	A	Porte bois peint - (Ouvrant extérieur)-Porte3	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
4381	A	Porte bois peint - (Ouvrant extérieur)-Porte3	Haut Gauche	Bois	Peinture	0 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
4382	A	Porte bois peint - (Ouvrant)-Porte4	Haut Gauche	Bois	Peinture	0 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
4383	A	Porte bois peint - (Ouvrant)-Porte4	Haut Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
4384	A	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte4	Bas Droite	Bois	Peinture	0,12 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
4385	A	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte4	Centre Gauche	Bois	Peinture	0 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
4386	A	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte4	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,4 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
4387	A	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte4	Haut Droite	Bois	Peinture	0 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
4388	A	Porte bois peint - (Ouvrant extérieur)-Porte4	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 103 (203-217)								
4389	A	Porte bois peint - (Ouvrant extérieur)-Porte4	Centre Gauche	Bois	Peinture	0 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
4390	A	Porte bois peint - (Ouvrant)-Porte5	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
4391	A	Porte bois peint - (Ouvrant)-Porte5	Bas Droite	Bois	Peinture	0 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
4392	A	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte5	Haut Centre	Bois	Peinture	0,11 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
4393	A	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte5	Haut Droite	Bois	Peinture	0 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
4394	A	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte5	Bas Gauche	Bois	Peinture	0 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
4395	A	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte5	Bas Droite	Bois	Peinture	0,48 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
4396	A	Porte bois peint - (Ouvrant extérieur)-Porte5	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
4397	A	Porte bois peint - (Ouvrant extérieur)-Porte5	Centre Centre	Bois	Peinture	0 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
4398	A	Porte bois peint - (Ouvrant)-Porte6	Haut Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
4399	A	Porte bois peint - (Ouvrant)-Porte6	Haut Droite	Bois	Peinture	0 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
4400	A	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte6	Centre Droite	Bois	Peinture	0 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
4401	A	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte6	Centre Droite	Bois	Peinture	0,3 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
4402	A	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte6	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,15 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
4403	A	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte6	Haut Gauche	Bois	Peinture	0 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
4404	A	Porte bois peint - (Ouvrant extérieur)-Porte6	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
4405	A	Porte bois peint - (Ouvrant extérieur)-Porte6	Haut Gauche	Bois	Peinture	0 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
5529	D	Main courante-MC1	Haut Droite	Bois	Peinture	0 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
5530	D	Main courante-MC1	Haut Centre	Bois	Peinture	0 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
5531	A	Main courante-MC1	Centre Droite	Bois	Peinture	0 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
5532	A	Main courante-MC1	Haut Centre	Bois	Peinture	0 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
5533	C	Main courante-MC1	Centre Droite	Bois	Peinture	0 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
5534	C	Main courante-MC1	Haut Droite	Bois	Peinture	0 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 40

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 104 (185-218)								
3589	Plancher bas	Plinthe carrelage-Plinthe1	Centre Centre	Carrelage	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
3590	A	Mur Plâtre --Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3591	A	Mur Plâtre --Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3592	B	Mur Plâtre --Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3593	B	Mur Plâtre --Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3594	C	Mur Plâtre --Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3595	C	Mur Plâtre --Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3596	D	Mur Plâtre --Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3597	D	Mur Plâtre --Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3598	E	Mur Plâtre --Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3599	E	Mur Plâtre --Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3600	F	Mur Plâtre --Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3601	F	Mur Plâtre --Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3602	G	Mur Plâtre --Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3603	G	Mur Plâtre --Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3604	H	Mur Plâtre --Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3605	H	Mur Plâtre --Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3606	J	Mur Plâtre --Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3607	J	Mur Plâtre --Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3608	I	Mur Plâtre --Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 104 (185-218)								
3609	I	Mur Platre --Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3610	D	Porte bois peint - (Ouvrant)-Porte1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
3611	D	Porte bois peint - (Ouvrant)-Porte1	Bas Centre	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
3612	D	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
3613	D	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,32 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
3614	D	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,38 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
3615	D	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
3616	D	Porte bois peint - (Ouvrant extérieur)-Porte1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
3617	D	Porte bois peint - (Ouvrant extérieur)-Porte1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
3618	F	Porte bois peint - (Ouvrant)-Porte1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
3619	F	Porte bois peint - (Ouvrant)-Porte1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
3620	F	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
3621	F	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,16 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
3622	F	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
3623	F	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,29 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
3624	F	Porte bois peint - (Ouvrant extérieur)-Porte1	Centre Droite	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
3625	F	Porte bois peint - (Ouvrant extérieur)-Porte1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
3626	F	Porte bois peint - (Ouvrant)-Porte2	Bas Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
3627	F	Porte bois peint - (Ouvrant)-Porte2	Haut Gauche	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
3628	F	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte2	Centre Droite	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
3629	F	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte2	Centre Droite	Bois	Peinture	0,26 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
3630	F	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte2	Centre Gauche	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
3631	F	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte2	Haut Centre	Bois	Peinture	0,13 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Hôpital beaumont Clichy R+5 - Vol 104 (185-218)								
3632	F	Porte bois peint - (Ouvrant extérieur)-Porte2	Bas Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
3633	F	Porte bois peint - (Ouvrant extérieur)-Porte2	Bas Droite	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
3634	B	Fenêtre aluminium (Dormant extérieur)-Fenetre1	Centre Gauche	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
3635	B	Fenêtre aluminium (Ouvrant extérieur)-Fenetre1	Bas Droite	Autre	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
3636	B	Fenêtre aluminium (Dormant)-Fenetre1	Haut Gauche	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
3637	B	Fenêtre aluminium (Ouvrant)-Fenetre1	Centre Centre	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
3638	E	Fenêtre aluminium (Dormant extérieur)-Fenetre1	Bas Gauche	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
3639	E	Fenêtre aluminium (Ouvrant extérieur)-Fenetre1	Haut Droite	Autre	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
3640	E	Fenêtre aluminium (Dormant)-Fenetre1	Centre Gauche	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
3641	E	Fenêtre aluminium (Ouvrant)-Fenetre1	Centre Centre	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
3642	B	Allège plâtre - (Allège)-Allège1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3643	B	Allège plâtre - (Allège)-Allège1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,26 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3644	E	Allège plâtre - (Allège)-Allège1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3645	E	Allège plâtre - (Allège)-Allège1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,15 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3646	B	Embrasure Plâtre - (Embrasure)-Embrasure1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,2 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
3647	B	Embrasure Plâtre - (Embrasure)-Embrasure1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
3648	E	Embrasure Plâtre - (Embrasure)-Embrasure1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
3649	E	Embrasure Plâtre - (Embrasure)-Embrasure1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,45 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 27

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Hôpital beaumont Clichy R+5 - Vol 105 (189-212)								

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 105 (189-212)								
4153	Plancher bas	Plinthe bois peint --Plinthe1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4154	Plancher bas	Plinthe bois peint --Plinthe1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4173	B	Mur Papier peint --Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Papier peint	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4174	B	Mur Papier peint --Mur1	Centre Droite	Plâtre	Papier peint	0 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4175	C	Mur Papier peint --Mur1	Haut Centre	Plâtre	Papier peint	0 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4176	C	Mur Papier peint --Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Papier peint	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4177	D	Mur Papier peint --Mur1	Centre Centre	Plâtre	Papier peint	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4178	D	Mur Papier peint --Mur1	Bas Droite	Plâtre	Papier peint	0 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4179	E	Mur Papier peint --Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Papier peint	0 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4180	E	Mur Papier peint --Mur1	Centre Centre	Plâtre	Papier peint	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4181	G	Mur Papier peint --Mur1	Centre Centre	Plâtre	Papier peint	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4182	G	Mur Papier peint --Mur1	Bas Centre	Plâtre	Papier peint	0 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4183	H	Mur Papier peint --Mur1	Haut Centre	Plâtre	Papier peint	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4184	H	Mur Papier peint --Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Papier peint	0 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4185	I	Mur Papier peint --Mur1	Centre Droite	Plâtre	Papier peint	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4186	I	Mur Papier peint --Mur1	Centre Droite	Plâtre	Papier peint	0 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4187	J	Mur Papier peint --Mur1	Haut Centre	Plâtre	Papier peint	0 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4188	J	Mur Papier peint --Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Papier peint	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4189	D	Porte bois peint - (Ouvrant)-Porte1	Bas Droite	Bois	Peinture	0 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
4190	D	Porte bois peint - (Ouvrant)-Porte1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 105 (189-212)								
4191	D	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte1	Bas Centre	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
4192	D	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,37 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
4193	D	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
4194	D	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,35 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
4195	D	Porte bois peint - (Ouvrant extérieur)-Porte1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
4196	D	Porte bois peint - (Ouvrant extérieur)-Porte1	Bas Droite	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
4213	A	Porte bois peint - (Ouvrant)-Porte1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
4214	A	Porte bois peint - (Ouvrant)-Porte1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
4215	A	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte1	Bas Droite	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
4216	A	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,3 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
4217	A	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,23 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
4218	A	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte1	Centre Centre	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
4219	A	Porte bois peint - (Ouvrant extérieur)-Porte1	Haut Droite	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
4220	A	Porte bois peint - (Ouvrant extérieur)-Porte1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
4221	H	Porte bois peint - (Ouvrant)-Porte1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
4222	H	Porte bois peint - (Ouvrant)-Porte1	Centre Droite	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
4223	H	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte1	Bas Droite	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
4224	H	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,46 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
4225	H	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,13 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
4226	H	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
4227	H	Porte bois peint - (Ouvrant extérieur)-Porte1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
4228	H	Porte bois peint - (Ouvrant extérieur)-Porte1	Centre Centre	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
4233	E	Fenêtre aluminium (Dormant extérieur)-Fenetre1	Haut Centre	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 105 (189-212)								
4234	E	Fenêtre aluminium (Ouvrant extérieur)-Fenetre1	Bas Centre	Autre	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
4235	E	Fenêtre aluminium (Dormant)-Fenetre1	Centre Droite	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
4236	E	Fenêtre aluminium (Ouvrant)-Fenetre1	Centre Gauche	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
4239	E	Allège papier peint - (Allège)-Allège1	Bas Droite	Plâtre	Papier peint	0,16 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4240	E	Allège papier peint - (Allège)-Allège1	Centre Centre	Plâtre	Papier peint	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4243	E	Embrasure Papier peint - (Embrasure)-Embrasure1	Haut Gauche	Plâtre	Papier peint	0,4 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
4244	E	Embrasure Papier peint - (Embrasure)-Embrasure1	Bas Droite	Plâtre	Papier peint	0,05 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 20

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 106 (183-215)								
3539	Planc her bas	Plinthe carrelage-Plinthe1	Haut Droite	Carrelage	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
3540	A	Mur Papier peint --Mur1	Bas Droite	Plâtre	Papier peint	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3541	A	Mur Papier peint --Mur1	Centre Droite	Plâtre	Papier peint	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3542	B	Mur Papier peint --Mur1	Bas Centre	Plâtre	Papier peint	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3543	B	Mur Papier peint --Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Papier peint	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3544	C	Mur Papier peint --Mur1	Bas Droite	Plâtre	Papier peint	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3545	C	Mur Papier peint --Mur1	Haut Droite	Plâtre	Papier peint	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3546	D	Mur Papier peint --Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Papier peint	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3547	D	Mur Papier peint --Mur1	Centre Centre	Plâtre	Papier peint	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3548	A	Porte bois peint - (Ouvrant)-Porte1	Centre Centre	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
3549	A	Porte bois peint - (Ouvrant)-Porte1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 106 (183-215)								
3550	A	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte1	Haut Droite	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
3551	A	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,16 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
3552	A	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
3553	A	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,43 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
3554	A	Porte bois peint - (Ouvrant extérieur)-Porte1	Haut Droite	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
3555	A	Porte bois peint - (Ouvrant extérieur)-Porte1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
3556	D	Porte bois peint - (Ouvrant)-Porte1	Haut Centre	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
3557	D	Porte bois peint - (Ouvrant)-Porte1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
3558	D	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,31 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
3559	D	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte1	Haut Droite	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
3560	D	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
3561	D	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,11 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
3562	D	Porte bois peint - (Ouvrant extérieur)-Porte1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
3563	D	Porte bois peint - (Ouvrant extérieur)-Porte1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
3564	C	Porte bois peint - (Ouvrant)-Porte1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
3565	C	Porte bois peint - (Ouvrant)-Porte1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
3566	C	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte1	Centre Centre	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
3567	C	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,34 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
3568	C	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,28 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
3569	C	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte1	Bas Centre	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
3570	C	Porte bois peint - (Ouvrant extérieur)-Porte1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
3571	C	Porte bois peint - (Ouvrant extérieur)-Porte1	Bas Centre	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
5521	A	Main courante-MC1	Centre Centre	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 106 (183-215)								
5522	A	Main courante-MC1	Bas Droite	Bois	Peinture	0 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
5523	B	Main courante-MC1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
5524	B	Main courante-MC1	Centre Centre	Bois	Peinture	0 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
5525	C	Main courante-MC1	Centre Droite	Bois	Peinture	0 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
5526	C	Main courante-MC1	Centre Droite	Bois	Peinture	0 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
5527	D	Main courante-MC1	Centre Centre	Bois	Peinture	0 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
5528	D	Main courante-MC1	Centre Droite	Bois	Peinture	0 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 15

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 107 (184-210)								
3510	Planc her bas	Plinthe carrelage-Plinthe1	Centre Droite	Carrelage	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
3511	A	Mur Papier peint --Mur1	Haut Droite	Plâtre	Papier peint	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3512	A	Mur Papier peint --Mur1	Bas Droite	Plâtre	Papier peint	0 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3513	B	Mur Papier peint --Mur1	Bas Droite	Plâtre	Papier peint	0 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3514	B	Mur Papier peint --Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Papier peint	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3515	C	Mur Papier peint --Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Papier peint	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3516	C	Mur Papier peint --Mur1	Bas Droite	Plâtre	Papier peint	0 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3517	D	Mur Papier peint --Mur1	Haut Centre	Plâtre	Papier peint	0 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3518	D	Mur Papier peint --Mur1	Haut Droite	Plâtre	Papier peint	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3519	E	Mur Papier peint --Mur1	Bas Centre	Plâtre	Papier peint	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3520	E	Mur Papier peint --Mur1	Centre Centre	Plâtre	Papier peint	0 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 107 (184-210)								
3521	F	Mur Papier peint --Mur1	Bas Droite	Plâtre	Papier peint	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3522	F	Mur Papier peint --Mur1	Bas Droite	Plâtre	Papier peint	0 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3523	C	Porte bois peint - (Ouvrant)-Porte1	Haut Centre	Bois	Peinture	0 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
3524	C	Porte bois peint - (Ouvrant)-Porte1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
3525	C	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,45 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
3526	C	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
3527	C	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,25 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
3528	C	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte1	Bas Droite	Bois	Peinture	0 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
3529	C	Porte bois peint - (Ouvrant extérieur)-Porte1	Haut Droite	Bois	Peinture	0 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
3530	C	Porte bois peint - (Ouvrant extérieur)-Porte1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
3531	A	Porte bois peint - (Ouvrant)-Porte1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
3532	A	Porte bois peint - (Ouvrant)-Porte1	Haut Droite	Bois	Peinture	0 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
3533	A	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,21 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
3534	A	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte1	Centre Droite	Bois	Peinture	0 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
3535	A	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,41 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
3536	A	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
3537	A	Porte bois peint - (Ouvrant extérieur)-Porte1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
3538	A	Porte bois peint - (Ouvrant extérieur)-Porte1	Haut Centre	Bois	Peinture	0 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
5511	C	Main courante-MC1	Centre Droite	Bois	Peinture	0 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
5512	C	Main courante-MC1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
5513	E	Main courante-MC1	Centre Centre	Bois	Peinture	0 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
5514	E	Main courante-MC1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
5515	F	Main courante-MC1	Centre Centre	Bois	Peinture	0 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Hôpital beaupon Clichy R+5 - Vol 107 (184-210)								
5516	F	Main courante-MC1	Haut Droite	Bois	Peinture	0 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
5517	A	Main courante-MC1	Bas Centre	Bois	Peinture	0 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
5518	A	Main courante-MC1	Centre Centre	Bois	Peinture	0 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
5519	B	Main courante-MC1	Centre Centre	Bois	Peinture	0 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
5520	B	Main courante-MC1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 16

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Hôpital beaupon Clichy R+5 - Vol 108 (186-213)								
3572	Plancher haut	Plafond béton brut-Plafond1	Centre Centre	Béton	Brut	0 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3573	A	Mur Plâtre --Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3574	A	Mur Plâtre --Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3575	B	Mur Plâtre --Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3576	B	Mur Plâtre --Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3577	C	Mur Plâtre --Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3578	C	Mur Plâtre --Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3579	D	Mur Plâtre --Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3580	D	Mur Plâtre --Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3581	B	Porte bois peint - (Ouvrant)-Porte1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
3582	B	Porte bois peint - (Ouvrant)-Porte1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
3583	B	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte1	Centre Droite	Bois	Peinture	0 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
3584	B	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,41 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Hôpital beaupon Clichy R+5 - Vol 108 (186-213)								
3585	B	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,15 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
3586	B	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
3587	B	Porte bois peint - (Ouvrant extérieur)-Porte1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
3588	B	Porte bois peint - (Ouvrant extérieur)-Porte1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 7

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Hôpital beaupon Clichy R+5 - Vol 109 (186-210)								
4245	Plancher haut	Plinthe carrelage-Plinthe1	Haut Gauche	Carrelage	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
4246	A	Mur Plâtre --Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4247	A	Mur Plâtre --Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4248	B	Mur Plâtre --Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4249	B	Mur Plâtre --Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4250	C	Mur Plâtre --Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4251	C	Mur Plâtre --Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4252	D	Mur Plâtre --Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4253	D	Mur Plâtre --Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4254	F	Mur Plâtre --Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4255	F	Mur Plâtre --Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4256	D	Mur Plâtre --Mur2	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4257	D	Mur Plâtre --Mur2	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4258	E	Mur Plâtre --Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 109 (186-210)								
4259	E	Mur Platre --Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4260	B	Porte bois peint - (Ouvrant)-Porte1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
4261	B	Porte bois peint - (Ouvrant)-Porte1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
4262	B	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
4263	B	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,13 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
4264	B	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
4265	B	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,18 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
4266	B	Porte bois peint - (Ouvrant extérieur)-Porte1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
4267	B	Porte bois peint - (Ouvrant extérieur)-Porte1	Bas Centre	Bois	Peinture	0 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 10

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 11 (130-224)								
408	Planc her haut	Plafond Platre --Plafond1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
409	Planc her haut	Plafond Platre --Plafond1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,46 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
410	Planc her bas	Plinthe bois peint --Plinthe1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
411	Planc her bas	Plinthe bois peint --Plinthe1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
412	A	Mur Platre --Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 11 (130-224)								
413	A	Mur Platre --Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
414	B	Mur Platre --Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
415	B	Mur Platre --Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
416	C	Mur Platre --Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
417	C	Mur Platre --Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
418	D	Mur Platre --Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
419	D	Mur Platre --Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
420	E	Mur Platre --Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
421	E	Mur Platre --Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
422	F	Mur Platre --Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
423	F	Mur Platre --Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
424	G	Mur Platre --Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
425	G	Mur Platre --Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
426	H	Mur Platre --Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
427	H	Mur Platre --Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
428	G	Porte bois peint - (Ouvrant)-Porte1	Bas Droite	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
429	G	Porte bois peint - (Ouvrant)-Porte1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
430	G	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte1	Bas Centre	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
431	G	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,5 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
432	G	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte1	Haut Droite	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
433	G	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,31 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
434	G	Porte bois peint - (Ouvrant extérieur)-Porte1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
435	G	Porte bois peint - (Ouvrant extérieur)-Porte1	Bas Droite	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 11 (130-224)								
436	E	Porte bois peint - (Ouvrant)-Porte1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,09 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
437	E	Porte bois peint - (Ouvrant)-Porte1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
438	E	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
439	E	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,23 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
440	E	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,37 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
441	E	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte1	Bas Droite	Bois	Peinture	0 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
442	E	Porte bois peint - (Ouvrant extérieur)-Porte1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
443	E	Porte bois peint - (Ouvrant extérieur)-Porte1	Bas Droite	Bois	Peinture	0 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
444	B	Fenêtre aluminium (Ouvrant extérieur)-Fenetre1	Bas Gauche	Autre	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
445	B	Fenêtre aluminium (Dormant extérieur)-Fenetre1	Centre Centre	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
446	B	Fenêtre aluminium (Dormant)-Fenetre1	Bas Droite	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
447	B	Fenêtre aluminium (Ouvrant)-Fenetre1	Haut Droite	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
448	B	Fenêtre aluminium (Ouvrant extérieur)-Fenetre2	Haut Gauche	Autre	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
449	B	Fenêtre aluminium (Dormant extérieur)-Fenetre2	Centre Gauche	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
450	B	Fenêtre aluminium (Dormant)-Fenetre2	Haut Centre	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
451	B	Fenêtre aluminium (Ouvrant)-Fenetre2	Bas Droite	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
452	B	Allège platre - (Allège)-Allège1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
453	B	Allège platre - (Allège)-Allège1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,4 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
454	B	Allège platre - (Allège)-Allège2	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
455	B	Allège platre - (Allège)-Allège2	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,31 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
456	B	Embrasure Platre - (Embrasure)-Embrasure1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
457	B	Embrasure Platre - (Embrasure)-Embrasure1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,49 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
458	B	Embrasure Platre - (Embrasure)-Embrasure2	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
-----------------	------	--------------------------	------------------------------	----------	------------	------------------------------	----------------------	-------------------

Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 11 (130-224)

459	B	Embrasure Platre - (Embrasure)-Embrasure2	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,2 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
-----	---	-------------------------------------------	-------------	--------	----------	------------	--------------	---------

Nombre total d'unités de Diagnostic : 24

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
-----------------	------	--------------------------	------------------------------	----------	------------	------------------------------	----------------------	-------------------

Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 110 (189-218)

3650	Plancher bas	Plinthe carrelage-Plinthe1	Bas Centre	Carrelage	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
3651	A	Mur Platre --Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3652	A	Mur Platre --Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3653	B	Mur Platre --Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3654	B	Mur Platre --Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3655	C	Mur Platre --Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3656	C	Mur Platre --Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3657	D	Mur Platre --Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3658	D	Mur Platre --Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3659	D	Porte bois peint - (Ouvrant)-Porte1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
3660	D	Porte bois peint - (Ouvrant)-Porte1	Centre Droite	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
3661	D	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,22 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
3662	D	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte1	Centre Centre	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
3663	D	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte1	Haut Droite	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
3664	D	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,33 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
3665	D	Porte bois peint - (Ouvrant extérieur)-Porte1	Haut Centre	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
3666	D	Porte bois peint - (Ouvrant extérieur)-Porte1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 110 (189-218)								
3667	B	Fenêtre aluminium (Dormant extérieur)-Fenetre1	Centre Droite	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
3668	B	Fenêtre aluminium (Ouvrant extérieur)-Fenetre1	Centre Gauche	Autre	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
3669	B	Fenêtre aluminium (Dormant)-Fenetre1	Haut Droite	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
3670	B	Fenêtre aluminium (Ouvrant)-Fenetre1	Bas Gauche	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
3671	B	Allège platre - (Allège)-Allège1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,14 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3672	B	Allège platre - (Allège)-Allège1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3673	B	Embrasure Platre - (Embrasure)-Embrasure1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
3674	B	Embrasure Platre - (Embrasure)-Embrasure1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,39 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 12

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 111 (192-218)								
3675	Plancher bas	Plinthe carrelage-Plinthe1	Haut Gauche	Carrelage	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
3676	A	Mur Platre --Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3677	A	Mur Platre --Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3678	B	Mur Platre --Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3679	B	Mur Platre --Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3680	C	Mur Platre --Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3681	C	Mur Platre --Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3682	D	Mur Platre --Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3683	D	Mur Platre --Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3684	D	Porte bois peint - (Ouvrant)-Porte1	Haut Droite	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 111 (192-218)								
3685	D	Porte bois peint - (Ouvrant)-Porte1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
3686	D	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte1	Centre Droite	Bois	Peinture	0 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
3687	D	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,21 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
3688	D	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte1	Centre Droite	Bois	Peinture	0 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
3689	D	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,45 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
3690	D	Porte bois peint - (Ouvrant extérieur)-Porte1	Bas Droite	Bois	Peinture	0 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
3691	D	Porte bois peint - (Ouvrant extérieur)-Porte1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
3692	B	Fenêtre aluminium (Dormant extérieur)-Fenetre1	Bas Droite	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
3693	B	Fenêtre aluminium (Ouvrant extérieur)-Fenetre1	Bas Droite	Autre	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
3694	B	Fenêtre aluminium (Dormant)-Fenetre1	Bas Centre	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
3695	B	Fenêtre aluminium (Ouvrant)-Fenetre1	Centre Gauche	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
3696	B	Allège platre - (Allège)-Allège1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,17 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3697	B	Allège platre - (Allège)-Allège1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3698	B	Embrasure Platre - (Embrasure)-Embrasure1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,37 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
3699	B	Embrasure Platre - (Embrasure)-Embrasure1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
Nombre total d'unités de Diagnostic :		12						
N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 112 (208-218)								
3754	Plancher haut	Plafond Platre --Plafond1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,13 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 112 (208-218)								
3755	Planc her haut	Plafond Platre --Plafond1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3758	Planc her bas	Plinthe carrelage-Plinthe1	Centre Gauche	Carrelage	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
3760	A	Mur Platre --Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3761	A	Mur Platre --Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3762	B	Mur Platre --Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3763	B	Mur Platre --Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3764	C	Mur Platre --Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3765	C	Mur Platre --Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3766	D	Mur Platre --Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3767	D	Mur Platre --Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3780	C	Porte bois peint - (Ouvrant)-Porte1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
3781	C	Porte bois peint - (Ouvrant)-Porte1	Bas Droite	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
3782	C	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte1	Haut Droite	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
3783	C	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,43 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
3784	C	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,41 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
3785	C	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
3786	C	Porte bois peint - (Ouvrant extérieur)-Porte1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
3787	C	Porte bois peint - (Ouvrant extérieur)-Porte1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
Nombre total d'unités de Diagnostic :		8						

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 113 (208-220)								
3756	Planc her haut	Plafond Platre --Plafond1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3757	Planc her haut	Plafond Platre --Plafond1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,34 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3759	Planc her bas	Plinthe carrelage-Plinthe1	Centre Droite	Carrelage	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
3768	A	Mur Platre --Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3769	A	Mur Platre --Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3770	B	Mur Platre --Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3771	B	Mur Platre --Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3772	C	Mur Platre --Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3773	C	Mur Platre --Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3774	D	Mur Platre --Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3775	D	Mur Platre --Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3776	E	Mur Platre --Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3777	E	Mur Platre --Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3778	F	Mur Platre --Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3779	F	Mur Platre --Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3788	E	Porte bois peint - (Ouvrant)-Porte1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
3789	E	Porte bois peint - (Ouvrant)-Porte1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
3790	E	Porte bois peint - (Dormant exterieur)-Porte1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,12 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
3791	E	Porte bois peint - (Dormant exterieur)-Porte1	Bas Centre	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu



Plomb

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Hôpital beaupon Clichy R+5 - Vol 113 (208-220)								
3792	E	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,47 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
3793	E	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
3794	E	Porte bois peint - (Ouvrant extérieur)-Porte1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
3795	E	Porte bois peint - (Ouvrant extérieur)-Porte1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
3796	A	Fenêtre aluminium (Dormant extérieur)-Fenetre1	Centre Centre	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
3797	A	Fenêtre aluminium (Ouvrant extérieur)-Fenetre1	Bas Droite	Autre	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
3798	A	Fenêtre aluminium (Dormant)-Fenetre1	Bas Droite	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
3799	A	Fenêtre aluminium (Ouvrant)-Fenetre1	Centre Gauche	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
3800	A	Allège platre - (Allège)-Allège1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3801	A	Allège platre - (Allège)-Allège1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,18 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3802	A	Embrasure Platre - (Embrasure)-Embrasure1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,47 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
3803	A	Embrasure Platre - (Embrasure)-Embrasure1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 15

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Hôpital beaupon Clichy R+5 - Vol 114 (207-212)								
4010	Plancher bas	Plinthe bois peint --Plinthe1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4011	Plancher bas	Plinthe bois peint --Plinthe1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4012	A	Mur Platre 3--Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,12 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4013	A	Mur Platre 3--Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 114 (207-212)								
4014	A	Mur Platre 3--Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4015	B	Mur Platre 3--Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4016	B	Mur Platre 3--Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,12 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4017	B	Mur Platre 3--Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4018	C	Mur Platre 3--Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,39 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4019	C	Mur Platre 3--Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4020	C	Mur Platre 3--Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4021	D	Mur Platre 3--Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,48 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4022	D	Mur Platre 3--Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4023	D	Mur Platre 3--Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4024	E	Mur Platre 3--Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4025	E	Mur Platre 3--Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4026	E	Mur Platre 3--Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,46 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4027	F	Mur Platre 3--Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4028	F	Mur Platre 3--Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4029	F	Mur Platre 3--Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,27 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4030	G	Mur Platre 3--Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,43 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4031	G	Mur Platre 3--Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4032	G	Mur Platre 3--Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4033	H	Mur Platre 3--Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,31 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4034	H	Mur Platre 3--Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4035	H	Mur Platre 3--Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4036	I	Mur Platre 3--Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 114 (207-212)								
4037	I	Mur Platre 3--Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4038	I	Mur Platre 3--Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,43 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4039	J	Mur Platre 3--Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4040	J	Mur Platre 3--Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,3 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4041	J	Mur Platre 3--Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4042	L	Mur Platre 3--Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,12 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4043	L	Mur Platre 3--Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4044	L	Mur Platre 3--Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4045	H	Porte bois peint - (Ouvrant)-Porte1	Haut Centre	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
4046	H	Porte bois peint - (Ouvrant)-Porte1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
4047	H	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,44 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
4048	H	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte1	Haut Droite	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
4049	H	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
4050	H	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,27 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
4051	H	Porte bois peint - (Ouvrant extérieur)-Porte1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
4052	H	Porte bois peint - (Ouvrant extérieur)-Porte1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
4053	K	Fenêtre aluminium (Dormant extérieur)-Fenetre1	Haut Centre	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
4054	K	Fenêtre aluminium (Ouvrant extérieur)-Fenetre1	Bas Droite	Autre	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
4055	K	Fenêtre aluminium (Dormant)-Fenetre1	Haut Droite	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
4056	K	Fenêtre aluminium (Ouvrant)-Fenetre1	Bas Gauche	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
4057	K	Allège platre + (Allège)-Allège1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	6,39 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 18

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 115 (203-231)								
5167	Planc her bas	Plinthe pvc-Plinthe1	Haut Centre	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
5168	E	Mur Papier peint --Mur1	Haut Centre	Plâtre	Papier peint	0 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5169	E	Mur Papier peint --Mur1	Haut Centre	Plâtre	Papier peint	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5170	F	Mur Papier peint --Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Papier peint	0 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5171	F	Mur Papier peint --Mur1	Centre Centre	Plâtre	Papier peint	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5172	B	Mur Papier peint --Mur1	Centre Droite	Plâtre	Papier peint	0 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5173	B	Mur Papier peint --Mur1	Haut Droite	Plâtre	Papier peint	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5174	C	Mur Papier peint --Mur1	Bas Centre	Plâtre	Papier peint	0 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5175	C	Mur Papier peint --Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Papier peint	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5176	C	Mur Papier peint --Mur2	Haut Centre	Plâtre	Papier peint	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5177	C	Mur Papier peint --Mur2	Centre Centre	Plâtre	Papier peint	0 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5178	G	Mur Papier peint --Mur1	Bas Droite	Plâtre	Papier peint	0 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5179	G	Mur Papier peint --Mur1	Haut Droite	Plâtre	Papier peint	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5180	H	Mur Papier peint --Mur1	Bas Centre	Plâtre	Papier peint	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5181	H	Mur Papier peint --Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Papier peint	0 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5182	I	Mur Papier peint --Mur1	Bas Centre	Plâtre	Papier peint	0 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5183	I	Mur Papier peint --Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Papier peint	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5184	J	Mur Papier peint --Mur1	Bas Centre	Plâtre	Papier peint	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5185	J	Mur Papier peint --Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Papier peint	0 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5186	K	Mur Papier peint --Mur1	Centre Droite	Plâtre	Papier peint	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5187	K	Mur Papier peint --Mur1	Bas Centre	Plâtre	Papier peint	0 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5188	M	Mur Papier peint --Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Papier peint	0 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 115 (203-231)								
5189	M	Mur Papier peint --Mur1	Haut Droite	Plâtre	Papier peint	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5190	N	Mur Papier peint --Mur1	Haut Droite	Plâtre	Papier peint	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5191	N	Mur Papier peint --Mur1	Bas Droite	Plâtre	Papier peint	0 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5192	L	Porte bois peint - (Ouvrant)-Porte1	Centre Droite	Bois	Peinture	0 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
5193	L	Porte bois peint - (Ouvrant)-Porte1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
5194	L	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte1	Haut Centre	Bois	Peinture	0 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
5195	L	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,41 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
5196	L	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte1	Haut Droite	Bois	Peinture	0 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
5197	L	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,49 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
5198	L	Porte bois peint - (Ouvrant extérieur)-Porte1	Haut Centre	Bois	Peinture	0 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
5199	L	Porte bois peint - (Ouvrant extérieur)-Porte1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
5200	L	Porte bois peint - (Ouvrant)-Porte2	Haut Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
5201	L	Porte bois peint - (Ouvrant)-Porte2	Haut Centre	Bois	Peinture	0 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
5202	L	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte2	Centre Droite	Bois	Peinture	0,42 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
5203	L	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte2	Haut Gauche	Bois	Peinture	0 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
5204	L	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte2	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,39 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
5205	L	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte2	Haut Centre	Bois	Peinture	0 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
5206	L	Porte bois peint - (Ouvrant extérieur)-Porte2	Bas Droite	Bois	Peinture	0 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
5207	L	Porte bois peint - (Ouvrant extérieur)-Porte2	Bas Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
5208	G	Porte bois peint - (Ouvrant)-Porte1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
5209	G	Porte bois peint - (Ouvrant)-Porte1	Bas Droite	Bois	Peinture	0 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
5210	G	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,32 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
5211	G	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte1	Haut Centre	Bois	Peinture	0 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 115 (203-231)								
5212	G	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,16 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
5213	G	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte1	Bas Droite	Bois	Peinture	0 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
5214	G	Porte bois peint - (Ouvrant extérieur)-Porte1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
5215	G	Porte bois peint - (Ouvrant extérieur)-Porte1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
5216	J	Porte bois peint - (Ouvrant)-Porte1	Haut Centre	Bois	Peinture	0 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
5217	J	Porte bois peint - (Ouvrant)-Porte1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
5218	J	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,22 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
5219	J	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
5220	J	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,47 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
5221	J	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
5222	J	Porte bois peint - (Ouvrant extérieur)-Porte1	Bas Centre	Bois	Peinture	0 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
5223	J	Porte bois peint - (Ouvrant extérieur)-Porte1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
5224	E	Porte bois peint - (Ouvrant)-Porte1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,01 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
5225	E	Porte bois peint - (Ouvrant)-Porte1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
5226	E	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte1	Haut Droite	Bois	Peinture	0 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
5227	E	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,49 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
5228	E	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte1	Centre Centre	Bois	Peinture	0 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
5229	E	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,26 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
5230	E	Porte bois peint - (Ouvrant extérieur)-Porte1	Haut Droite	Bois	Peinture	0 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
5231	E	Porte bois peint - (Ouvrant extérieur)-Porte1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
5232	C	Porte bois peint - (Ouvrant)-Porte1	Haut Droite	Bois	Peinture	0 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
5233	C	Porte bois peint - (Ouvrant)-Porte1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
5234	C	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,31 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 115 (203-231)								
5235	C	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte1	Centre Droite	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
5236	C	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,41 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
5237	C	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte1	Centre Droite	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
5238	C	Porte bois peint - (Ouvrant extérieur)-Porte1	Centre Centre	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
5239	C	Porte bois peint - (Ouvrant extérieur)-Porte1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
5240	C	Porte bois peint - (Ouvrant)-Porte2	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
5241	C	Porte bois peint - (Ouvrant)-Porte2	Centre Gauche	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
5242	C	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte2	Haut Centre	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
5243	C	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte2	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,29 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
5244	C	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte2	Bas Gauche	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
5245	C	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte2	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,22 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
5246	C	Porte bois peint - (Ouvrant extérieur)-Porte2	Centre Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
5247	C	Porte bois peint - (Ouvrant extérieur)-Porte2	Haut Droite	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
5248	E	Porte bois peint - (Ouvrant)-Porte2	Centre Gauche	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
5249	E	Porte bois peint - (Ouvrant)-Porte2	Haut Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
5250	E	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte2	Bas Gauche	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
5251	E	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte2	Centre Droite	Bois	Peinture	0,43 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
5252	E	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte2	Centre Centre	Bois	Peinture	0,12 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
5253	E	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte2	Centre Droite	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
5254	E	Porte bois peint - (Ouvrant extérieur)-Porte2	Haut Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
5255	E	Porte bois peint - (Ouvrant extérieur)-Porte2	Bas Centre	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
5256	C	Porte bois peint - (Ouvrant)-Porte3	Centre Droite	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
5257	C	Porte bois peint - (Ouvrant)-Porte3	Centre Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 115 (203-231)								
5258	C	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte3	Haut Droite	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
5259	C	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte3	Haut Droite	Bois	Peinture	0,33 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
5260	C	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte3	Centre Centre	Bois	Peinture	0,25 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
5261	C	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte3	Centre Gauche	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
5262	C	Porte bois peint - (Ouvrant extérieur)-Porte3	Centre Droite	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
5263	C	Porte bois peint - (Ouvrant extérieur)-Porte3	Bas Centre	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
5264	E	Porte bois peint - (Ouvrant)-Porte3	Haut Gauche	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
5265	E	Porte bois peint - (Ouvrant)-Porte3	Bas Centre	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
5266	E	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte3	Haut Centre	Bois	Peinture	0,35 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
5267	E	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte3	Haut Droite	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
5268	E	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte3	Haut Centre	Bois	Peinture	0,24 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
5269	E	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte3	Bas Droite	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
5270	E	Porte bois peint - (Ouvrant extérieur)-Porte3	Haut Droite	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
5271	E	Porte bois peint - (Ouvrant extérieur)-Porte3	Bas Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
5272	C	Porte bois peint - (Ouvrant)-Porte4	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
5273	C	Porte bois peint - (Ouvrant)-Porte4	Bas Gauche	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
5274	C	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte4	Haut Droite	Bois	Peinture	0,28 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
5275	C	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte4	Haut Gauche	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
5276	C	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte4	Bas Droite	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
5277	C	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte4	Haut Centre	Bois	Peinture	0,36 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
5278	C	Porte bois peint - (Ouvrant extérieur)-Porte4	Bas Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
5279	C	Porte bois peint - (Ouvrant extérieur)-Porte4	Bas Droite	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
5280	C	Porte bois peint - (Ouvrant)-Porte5	Haut Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 115 (203-231)								
5281	C	Porte bois peint - (Ouvrant)-Porte5	Haut Gauche	Bois	Peinture	0 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
5282	C	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte5	Bas Centre	Bois	Peinture	0 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
5283	C	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte5	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,2 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
5284	C	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte5	Haut Centre	Bois	Peinture	0,36 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
5285	C	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte5	Centre Gauche	Bois	Peinture	0 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
5286	C	Porte bois peint - (Ouvrant extérieur)-Porte5	Bas Droite	Bois	Peinture	0 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
5287	C	Porte bois peint - (Ouvrant extérieur)-Porte5	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
5288	E	Porte bois peint - (Ouvrant)-Porte4	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
5289	E	Porte bois peint - (Ouvrant)-Porte4	Haut Centre	Bois	Peinture	0 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
5290	E	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte4	Centre Droite	Bois	Peinture	0 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
5291	E	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte4	Bas Centre	Bois	Peinture	0,21 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
5292	E	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte4	Bas Centre	Bois	Peinture	0 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
5293	E	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte4	Centre Centre	Bois	Peinture	0,33 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
5294	E	Porte bois peint - (Ouvrant extérieur)-Porte4	Centre Centre	Bois	Peinture	0 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
5295	E	Porte bois peint - (Ouvrant extérieur)-Porte4	Bas Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
5296	C	Porte bois peint - (Ouvrant)-Porte6	Centre Droite	Bois	Peinture	0 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
5297	C	Porte bois peint - (Ouvrant)-Porte6	Bas Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
5298	C	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte6	Centre Droite	Bois	Peinture	0,32 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
5299	C	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte6	Bas Droite	Bois	Peinture	0 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
5300	C	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte6	Haut Droite	Bois	Peinture	0,2 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
5301	C	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte6	Centre Droite	Bois	Peinture	0 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
5302	C	Porte bois peint - (Ouvrant extérieur)-Porte6	Centre Droite	Bois	Peinture	0 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
5303	C	Porte bois peint - (Ouvrant extérieur)-Porte6	Centre Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 115 (203-231)								
5304	E	Porte bois peint - (Ouvrant)-Porte5	Haut Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
5305	E	Porte bois peint - (Ouvrant)-Porte5	Centre Centre	Bois	Peinture	0 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
5306	E	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte5	Centre Gauche	Bois	Peinture	0 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
5307	E	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte5	Haut Droite	Bois	Peinture	0,32 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
5308	E	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte5	Bas Gauche	Bois	Peinture	0 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
5309	E	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte5	Centre Droite	Bois	Peinture	0,39 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
5310	E	Porte bois peint - (Ouvrant extérieur)-Porte5	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
5311	E	Porte bois peint - (Ouvrant extérieur)-Porte5	Centre Gauche	Bois	Peinture	0 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
5312	C	Porte bois peint - (Ouvrant)-Porte7	Bas Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
5313	C	Porte bois peint - (Ouvrant)-Porte7	Bas Centre	Bois	Peinture	0 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
5314	C	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte7	Haut Droite	Bois	Peinture	0,24 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
5315	C	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte7	Bas Centre	Bois	Peinture	0 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
5316	C	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte7	Bas Droite	Bois	Peinture	0 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
5317	C	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte7	Bas Droite	Bois	Peinture	0,36 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
5318	C	Porte bois peint - (Ouvrant extérieur)-Porte7	Bas Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
5319	C	Porte bois peint - (Ouvrant extérieur)-Porte7	Bas Droite	Bois	Peinture	0 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
5320	A	Porte metal peint + (Dormant extérieur)-Porte1	Centre Centre	Métal	Peinture	1,04 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
5321	A	Porte metal peint + (Dormant)-Porte1	Bas Droite	Métal	Peinture	2,83 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
5322	A	Porte metal peint + (Ouvrant extérieur)-Porte1	Haut Gauche	Métal	Peinture	2,76 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
5323	A	Porte metal peint + (Ouvrant)-Porte1	Centre Gauche	Métal	Peinture	2,03 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
5535	L	Main courante-MC1	Centre Droite	Bois	Peinture	0 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
5536	L	Main courante-MC1	Centre Droite	Bois	Peinture	0 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
5537	L	Main courante-MC2	Centre Centre	Bois	Peinture	0 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 115 (203-231)								
5538	L	Main courante-MC2	Bas Droite	Bois	Peinture	0 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
5539	J	Main courante-MC1	Bas Centre	Bois	Peinture	0 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
5540	J	Main courante-MC1	Centre Centre	Bois	Peinture	0 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
5541	E	Main courante-MC1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
5542	E	Main courante-MC1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
5543	C	Main courante-MC1	Bas Droite	Bois	Peinture	0 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
5544	C	Main courante-MC1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
7086	J	Porte bois peint - (Ouvrant)-Porte2	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
7087	J	Porte bois peint - (Ouvrant)-Porte2	Haut Gauche	Bois	Peinture	0 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
7088	J	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte2	Centre Droite	Bois	Peinture	0,13 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
7089	J	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte2	Haut Centre	Bois	Peinture	0 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
7090	J	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte2	Bas Centre	Bois	Peinture	0,28 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
7091	J	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte2	Haut Centre	Bois	Peinture	0 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
7092	J	Porte bois peint - (Ouvrant extérieur)-Porte2	Centre Gauche	Bois	Peinture	0 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
7093	J	Porte bois peint - (Ouvrant extérieur)-Porte2	Bas Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
Nombre total d'unités de Diagnostic :		54						
N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 116 (200-239)								
4744	Plancher haut	Plafond Platre --Plafond1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu



Plomb

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 116 (200-239)								
4745	Plancher haut	Plafond Plâtre --Plafond1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,49 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4746	Plancher bas	Plinthe pvc-Plinthe1	Centre Gauche	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
4748	A	Mur Papier peint --Mur1	Haut Droite	Plâtre	Papier peint	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4749	A	Mur Papier peint --Mur1	Centre Droite	Plâtre	Papier peint	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4750	B	Mur Papier peint --Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Papier peint	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4751	B	Mur Papier peint --Mur1	Haut Centre	Plâtre	Papier peint	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4752	C	Mur Papier peint --Mur1	Centre Droite	Plâtre	Papier peint	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4753	C	Mur Papier peint --Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Papier peint	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4754	D	Mur Papier peint --Mur1	Bas Centre	Plâtre	Papier peint	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4755	D	Mur Papier peint --Mur1	Haut Droite	Plâtre	Papier peint	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4772	A	Porte bois peint - (Ouvrant)-Porte1	Bas Centre	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
4773	A	Porte bois peint - (Ouvrant)-Porte1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
4774	A	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
4775	A	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,33 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
4776	A	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,21 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
4777	A	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
4778	A	Porte bois peint - (Ouvrant extérieur)-Porte1	Bas Droite	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
4779	A	Porte bois peint - (Ouvrant extérieur)-Porte1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
4788	D	Fenêtre aluminium (Dormant extérieur)-Fenetre1	Bas Droite	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
4789	D	Fenêtre aluminium (Ouvrant extérieur)-Fenetre1	Haut Gauche	Autre	Brut	Non mesuré	-	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Hôpital beaumont Clichy R+5 - Vol 116 (200-239)								
4790	D	Fenêtre aluminium (Dormant)-Fenetre1	Haut Gauche	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
4791	D	Fenêtre aluminium (Ouvrant)-Fenetre1	Haut Gauche	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
4796	D	Allège papier peint - (Allège)-Allège1	Bas Gauche	Plâtre	Papier peint	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4797	D	Allège papier peint - (Allège)-Allège1	Bas Gauche	Plâtre	Papier peint	0,45 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4800	D	Embrasure Papier peint - (Embrasure)-Embrasure1	Centre Gauche	Plâtre	Papier peint	0,03 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
4801	D	Embrasure Papier peint - (Embrasure)-Embrasure1	Bas Gauche	Plâtre	Papier peint	0,4 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 13

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Hôpital beaumont Clichy R+5 - Vol 117 (201-241)								
4747	Plancher bas	Plinthe pvc-Plinthe1	Centre Gauche	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
4756	I	Mur Papier peint --Mur1	Haut Centre	Plâtre	Papier peint	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4757	I	Mur Papier peint --Mur1	Centre Droite	Plâtre	Papier peint	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4758	B	Mur Papier peint --Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Papier peint	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4759	B	Mur Papier peint --Mur1	Bas Droite	Plâtre	Papier peint	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4760	B	Mur Papier peint --Mur2	Bas Droite	Plâtre	Papier peint	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4761	B	Mur Papier peint --Mur2	Haut Droite	Plâtre	Papier peint	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4762	D	Mur Papier peint --Mur1	Haut Droite	Plâtre	Papier peint	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4763	D	Mur Papier peint --Mur1	Bas Droite	Plâtre	Papier peint	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4764	E	Mur Papier peint --Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Papier peint	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4765	E	Mur Papier peint --Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Papier peint	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4766	F	Mur Papier peint --Mur1	Bas Centre	Plâtre	Papier peint	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 117 (201-241)								
4767	F	Mur Papier peint --Mur1	Bas Droite	Plâtre	Papier peint	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4768	G	Mur Papier peint --Mur1	Haut Centre	Plâtre	Papier peint	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4769	G	Mur Papier peint --Mur1	Centre Droite	Plâtre	Papier peint	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4770	H	Mur Papier peint --Mur1	Centre Droite	Plâtre	Papier peint	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4771	H	Mur Papier peint --Mur1	Haut Centre	Plâtre	Papier peint	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4780	H	Porte bois peint - (Ouvrant)-Porte1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
4781	H	Porte bois peint - (Ouvrant)-Porte1	Bas Droite	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
4782	H	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte1	Centre Droite	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
4783	H	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,28 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
4784	H	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte1	Centre Centre	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
4785	H	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,42 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
4786	H	Porte bois peint - (Ouvrant extérieur)-Porte1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
4787	H	Porte bois peint - (Ouvrant extérieur)-Porte1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
4792	E	Fenêtre metal peint + (Ouvrant extérieur)-Fenetre1	Centre Gauche	Métal	Peinture	4,37 mg/cm²	Cloquage	Inconnu
4793	E	Fenêtre metal peint + (Ouvrant)-Fenetre1	Centre Centre	Métal	Peinture	3,87 mg/cm²	Cloquage	Inconnu
4794	E	Fenêtre metal peint + (Dormant)-Fenetre1	Centre Gauche	Métal	Peinture	4,39 mg/cm²	Cloquage	Inconnu
4795	E	Fenêtre metal peint + (Dormant extérieur)-Fenetre1	Bas Droite	Métal	Peinture	4,52 mg/cm²	Cloquage	Inconnu
4798	E	Allège papier peint - (Allège)-Allège1	Bas Gauche	Plâtre	Papier peint	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4799	E	Allège papier peint - (Allège)-Allège1	Haut Droite	Plâtre	Papier peint	0,42 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4802	E	Embrasure Papier peint - (Embrasure)-Embrasure1	Centre Droite	Plâtre	Papier peint	0,41 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
4803	E	Embrasure Papier peint - (Embrasure)-Embrasure1	Haut Centre	Plâtre	Papier peint	0,07 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
Nombre total d'unités de Diagnostic :		15						

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 118 (206-241)								
4807	Plancher bas	Plinthe pvc-Plinthe1	Bas Droite	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
4816	A	Mur Platre --Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4817	A	Mur Platre --Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4818	B	Mur Platre --Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4819	B	Mur Platre --Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4820	C	Mur Platre --Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4821	C	Mur Platre --Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4822	D	Mur Platre --Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4823	D	Mur Platre --Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4824	D	Mur Platre --Mur2	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4825	D	Mur Platre --Mur2	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4826	F	Mur Platre --Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4827	F	Mur Platre --Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4828	G	Mur Platre --Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4829	G	Mur Platre --Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4830	H	Mur Platre --Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4831	H	Mur Platre --Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4848	G	Porte bois peint - (Ouvrant)-Porte1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
4849	G	Porte bois peint - (Ouvrant)-Porte1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
4850	G	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,13 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
4851	G	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
4852	G	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte1	Haut Centre	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 118 (206-241)								
4853	G	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,33 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
4854	G	Porte bois peint - (Ouvrant extérieur)-Porte1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
4855	G	Porte bois peint - (Ouvrant extérieur)-Porte1	Haut Droite	Bois	Peinture	0 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
4856	C	Porte bois peint - (Ouvrant)-Porte1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
4857	C	Porte bois peint - (Ouvrant)-Porte1	Bas Droite	Bois	Peinture	0 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
4858	C	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
4859	C	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,15 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
4860	C	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,45 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
4861	C	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte1	Centre Centre	Bois	Peinture	0 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
4862	C	Porte bois peint - (Ouvrant extérieur)-Porte1	Bas Droite	Bois	Peinture	0 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
4863	C	Porte bois peint - (Ouvrant extérieur)-Porte1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,01 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
4864	A	Fenêtre metal peint + (Ouvrant extérieur)-Fenetre1	Bas Droite	Métal	Peinture	3,15 mg/cm ²	Cloquage	Inconnu
4865	A	Fenêtre metal peint + (Ouvrant)-Fenetre1	Haut Centre	Métal	Peinture	3,21 mg/cm ²	Cloquage	Inconnu
4866	A	Fenêtre metal peint + (Dormant)-Fenetre1	Haut Droite	Métal	Peinture	3,76 mg/cm ²	Cloquage	Inconnu
4867	A	Fenêtre metal peint + (Dormant extérieur)-Fenetre1	Centre Gauche	Métal	Peinture	4,21 mg/cm ²	Cloquage	Inconnu
4870	A	Allège platre - (Allège)-Allège1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,19 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4871	A	Allège platre - (Allège)-Allège1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4872	A	Embrasure Platre - (Embrasure)-Embrasure1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
4873	A	Embrasure Platre - (Embrasure)-Embrasure1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,36 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 17

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
-----------------	------	--------------------------	------------------------------	----------	------------	------------------------------	----------------------	-------------------

Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 119 (205-219)

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 119 (205-219)								
7070	D	Mur Platre --Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7071	D	Mur Platre --Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7072	A	Mur Platre --Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7073	A	Mur Platre --Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7074	B	Mur Platre --Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7075	B	Mur Platre --Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7076	C	Mur Platre --Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7077	C	Mur Platre --Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7078	D	Porte bois peint - (Ouvrant)-Porte1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
7079	D	Porte bois peint - (Ouvrant)-Porte1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
7080	D	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
7081	D	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,13 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
7082	D	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte1	Bas Droite	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
7083	D	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,36 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
7084	D	Porte bois peint - (Ouvrant extérieur)-Porte1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
7085	D	Porte bois peint - (Ouvrant extérieur)-Porte1	Centre Droite	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 6

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 12 (129-226)								
393	Planc her haut	Plafond pvc-Plafond1	Bas Droite	Pvc	Brut	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
394	A	Mur pvc-Mur1	Bas Droite	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu



Plomb

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 12 (129-226)								
395	B	Mur pvc-Mur1	Haut Droite	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
396	C	Mur pvc-Mur1	Bas Gauche	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
397	D	Mur pvc-Mur1	Bas Centre	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
398	E	Mur pvc-Mur1	Bas Gauche	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
399	F	Mur pvc-Mur1	Centre Centre	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
400	C	Porte bois peint - (Ouvrant)-Porte1	Centre Centre	Bois	Peinture	0 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
401	C	Porte bois peint - (Ouvrant)-Porte1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
402	C	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,43 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
403	C	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte1	Centre Centre	Bois	Peinture	0 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
404	C	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,45 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
405	C	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
406	C	Porte bois peint - (Ouvrant extérieur)-Porte1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
407	C	Porte bois peint - (Ouvrant extérieur)-Porte1	Haut Droite	Bois	Peinture	0 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 9

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 120 (207-220)								
5140	Plancher bas	Plinthe carrelage-Plinthe1	Bas Gauche	Carrelage	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
5141	A	Mur Plâtre --Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5142	A	Mur Plâtre --Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5143	B	Mur Plâtre --Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5144	B	Mur Plâtre --Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu



N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 120 (207-220)								
5145	C	Mur Platre --Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5146	C	Mur Platre --Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5147	D	Mur Platre --Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5148	D	Mur Platre --Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5149	E	Mur Platre --Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5150	E	Mur Platre --Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5151	F	Mur Platre --Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5152	F	Mur Platre --Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5153	F	Porte bois peint - (Ouvrant)-Porte1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
5154	F	Porte bois peint - (Ouvrant)-Porte1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
5155	F	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,47 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
5156	F	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte1	Centre Centre	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
5157	F	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,22 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
5158	F	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte1	Haut Centre	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
5159	F	Porte bois peint - (Ouvrant extérieur)-Porte1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
5160	F	Porte bois peint - (Ouvrant extérieur)-Porte1	Bas Centre	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
5161	B	Fenêtre aluminium (Dormant extérieur)-Fenetre1	Bas Gauche	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
5162	B	Fenêtre aluminium (Ouvrant extérieur)-Fenetre1	Haut Gauche	Autre	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
5163	B	Fenêtre aluminium (Dormant)-Fenetre1	Centre Droite	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
5164	B	Fenêtre aluminium (Ouvrant)-Fenetre1	Centre Gauche	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
5165	B	Embrasure Platre - (Embrasure)-Embrasure1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
5166	B	Embrasure Platre - (Embrasure)-Embrasure1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,26 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 13



Plomb

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 121 (200-218)								
4406	Plancher bas	Plinthe carrelage-Plinthe1	Haut Droite	Carrelage	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
4407	A	Mur Plâtre --Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4408	A	Mur Plâtre --Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4409	B	Mur Plâtre --Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4410	B	Mur Plâtre --Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4411	C	Mur Plâtre --Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4412	C	Mur Plâtre --Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4413	D	Mur Plâtre --Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4414	D	Mur Plâtre --Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4415	E	Mur pvc-Mur1	Bas Gauche	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
4416	F	Mur pvc-Mur1	Centre Gauche	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
4417	G	Mur pvc-Mur1	Bas Droite	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
4418	H	Mur Plâtre --Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4419	H	Mur Plâtre --Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4420	I	Mur Plâtre --Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4421	I	Mur Plâtre --Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4422	H	Porte pvc (Dormant extérieur)-Porte1	Haut Gauche	Pvc	Brut	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4423	H	Porte pvc (Ouvrant extérieur)-Porte1	Bas Centre	Pvc	Brut	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4424	H	Porte pvc (Ouvrant)-Porte1	Bas Droite	Pvc	Brut	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4425	H	Porte pvc (Dormant extérieur)-Porte1	Bas Centre	Pvc	Brut	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4426	I	Porte bois peint - (Ouvrant)-Porte1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
4427	I	Porte bois peint - (Ouvrant)-Porte1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 121 (200-218)								
4428	I	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,37 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
4429	I	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte1	Bas Centre	Bois	Peinture	0 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
4430	I	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte1	Centre Centre	Bois	Peinture	0 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
4431	I	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,43 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
4432	I	Porte bois peint - (Ouvrant extérieur)-Porte1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
4433	I	Porte bois peint - (Ouvrant extérieur)-Porte1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
4434	B	Porte bois peint - (Ouvrant)-Porte1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
4435	B	Porte bois peint - (Ouvrant)-Porte1	Bas Droite	Bois	Peinture	0 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
4436	B	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,23 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
4437	B	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte1	Centre Droite	Bois	Peinture	0 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
4438	B	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte1	Bas Centre	Bois	Peinture	0 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
4439	B	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,47 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
4440	B	Porte bois peint - (Ouvrant extérieur)-Porte1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
4441	B	Porte bois peint - (Ouvrant extérieur)-Porte1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 16

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 122 (211-218)								
3804	Plancher haut	Plafond Plâtre --Plafond1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3805	Plancher haut	Plafond Plâtre --Plafond1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,17 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 122 (211-218)								
3806	Plancher bas	Plinthe bois peint --Plinthe1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3807	Plancher bas	Plinthe bois peint --Plinthe1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3808	A	Mur Plâtre --Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3809	A	Mur Plâtre --Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3810	B	Mur Plâtre --Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3811	B	Mur Plâtre --Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3812	D	Mur Plâtre --Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3813	D	Mur Plâtre --Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3814	E	Mur Plâtre --Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3815	E	Mur Plâtre --Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3816	F	Mur Plâtre --Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3817	F	Mur Plâtre --Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3818	G	Mur Plâtre --Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3819	G	Mur Plâtre --Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3820	H	Mur Plâtre --Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3821	H	Mur Plâtre --Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3822	G	Porte bois peint - (Ouvrant)-Porte1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
3823	G	Porte bois peint - (Ouvrant)-Porte1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
3824	G	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,45 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
3825	G	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte1	Centre Centre	Bois	Peinture	0 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 122 (211-218)								
3826	G	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,44 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
3827	G	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte1	Centre Centre	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
3828	G	Porte bois peint - (Ouvrant extérieur)-Porte1	Centre Centre	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
3829	G	Porte bois peint - (Ouvrant extérieur)-Porte1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
3830	D	Porte bois peint - (Ouvrant)-Porte1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
3831	D	Porte bois peint - (Ouvrant)-Porte1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
3832	D	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte1	Bas Droite	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
3833	D	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,39 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
3834	D	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte1	Haut Droite	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
3835	D	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,18 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
3836	D	Porte bois peint - (Ouvrant extérieur)-Porte1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
3837	D	Porte bois peint - (Ouvrant extérieur)-Porte1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
3838	F	Porte bois peint - (Ouvrant)-Porte1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
3839	F	Porte bois peint - (Ouvrant)-Porte1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
3840	F	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte1	Bas Centre	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
3841	F	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,41 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
3842	F	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,25 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
3843	F	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte1	Centre Droite	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
3844	F	Porte bois peint - (Ouvrant extérieur)-Porte1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
3845	F	Porte bois peint - (Ouvrant extérieur)-Porte1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
3846	A	Fenêtre aluminium (Dormant extérieur)-Fenetre1	Haut Droite	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
3847	A	Fenêtre aluminium (Ouvrant extérieur)-Fenetre1	Haut Gauche	Autre	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
3848	A	Fenêtre aluminium (Dormant)-Fenetre1	Centre Gauche	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 122 (211-218)								
3849	A	Fenêtre aluminium (Ouvrant)-Fenetre1	Haut Droite	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
3850	A	Allège platre - (Allège)-Allège1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,26 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3851	A	Allège platre - (Allège)-Allège1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3852	A	Embrasure Platre - (Embrasure)-Embrasure1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
3853	A	Embrasure Platre - (Embrasure)-Embrasure1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,32 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 20

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 123 (212-213)								
3902	Plancher bas	Plinthe bois peint --Plinthe1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3903	Plancher bas	Plinthe bois peint --Plinthe1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3904	A	Mur Papier peint --Mur1	Centre Droite	Plâtre	Papier peint	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3905	A	Mur Papier peint --Mur1	Haut Droite	Plâtre	Papier peint	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3906	B	Mur Papier peint --Mur1	Haut Droite	Plâtre	Papier peint	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3907	B	Mur Papier peint --Mur1	Bas Droite	Plâtre	Papier peint	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3908	B	Mur Papier peint --Mur2	Haut Centre	Plâtre	Papier peint	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3909	B	Mur Papier peint --Mur2	Haut Centre	Plâtre	Papier peint	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3910	D	Mur Papier peint --Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Papier peint	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3911	D	Mur Papier peint --Mur1	Centre Centre	Plâtre	Papier peint	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3912	E	Mur Papier peint --Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Papier peint	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 123 (212-213)								
3913	E	Mur Papier peint --Mur1	Centre Centre	Plâtre	Papier peint	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3914	F	Mur Papier peint --Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Papier peint	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3915	F	Mur Papier peint --Mur1	Bas Centre	Plâtre	Papier peint	0 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3916	G	Mur Papier peint --Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Papier peint	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3917	G	Mur Papier peint --Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Papier peint	0 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3918	H	Mur Papier peint --Mur1	Haut Droite	Plâtre	Papier peint	0 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3919	H	Mur Papier peint --Mur1	Centre Droite	Plâtre	Papier peint	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3920	A	Porte bois peint - (Ouvrant)-Porte1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
3921	A	Porte bois peint - (Ouvrant)-Porte1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
3922	A	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,42 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
3923	A	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte1	Bas Droite	Bois	Peinture	0 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
3924	A	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
3925	A	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,5 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
3926	A	Porte bois peint - (Ouvrant extérieur)-Porte1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
3927	A	Porte bois peint - (Ouvrant extérieur)-Porte1	Bas Centre	Bois	Peinture	0 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
3928	B	Porte bois peint - (Ouvrant)-Porte1	Haut Centre	Bois	Peinture	0 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
3929	B	Porte bois peint - (Ouvrant)-Porte1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
3930	B	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte1	Centre Droite	Bois	Peinture	0 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
3931	B	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,24 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
3932	B	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,46 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
3933	B	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
3934	B	Porte bois peint - (Ouvrant extérieur)-Porte1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
3935	B	Porte bois peint - (Ouvrant extérieur)-Porte1	Haut Droite	Bois	Peinture	0 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 123 (212-213)								
3936	E	Fenêtre aluminium (Dormant extérieur)-Fenetre1	Haut Droite	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
3937	E	Fenêtre aluminium (Ouvrant extérieur)-Fenetre1	Bas Droite	Autre	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
3938	E	Fenêtre aluminium (Dormant)-Fenetre1	Haut Droite	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
3939	E	Fenêtre aluminium (Ouvrant)-Fenetre1	Bas Gauche	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
3940	P	Fenêtre aluminium (Dormant extérieur)-Fenetre1	Haut Droite	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
3941	P	Fenêtre aluminium (Ouvrant extérieur)-Fenetre1	Centre Droite	Autre	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
3942	P	Fenêtre aluminium (Dormant)-Fenetre1	Haut Centre	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
3943	P	Fenêtre aluminium (Ouvrant)-Fenetre1	Bas Gauche	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
3944	I	Porte bois peint - (Ouvrant)-Porte1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
3945	I	Porte bois peint - (Ouvrant)-Porte1	Bas Droite	Bois	Peinture	0 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
3946	I	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,3 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
3947	I	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
3948	I	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
3949	I	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,33 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
3950	I	Porte bois peint - (Ouvrant extérieur)-Porte1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
3951	I	Porte bois peint - (Ouvrant extérieur)-Porte1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
3952	I	Mur Papier peint --Mur1	Bas Centre	Plâtre	Papier peint	0 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3953	I	Mur Papier peint --Mur1	Bas Droite	Plâtre	Papier peint	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3954	J	Mur Papier peint --Mur1	Centre Droite	Plâtre	Papier peint	0 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3955	J	Mur Papier peint --Mur1	Bas Droite	Plâtre	Papier peint	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3956	K	Mur Papier peint --Mur1	Centre Centre	Plâtre	Papier peint	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3957	K	Mur Papier peint --Mur1	Haut Droite	Plâtre	Papier peint	0 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3958	L	Mur Papier peint --Mur1	Haut Droite	Plâtre	Papier peint	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 123 (212-213)								
3959	L	Mur Papier peint --Mur1	Centre Centre	Plâtre	Papier peint	0 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3960	M	Mur Papier peint --Mur1	Centre Droite	Plâtre	Papier peint	0 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3961	M	Mur Papier peint --Mur1	Bas Centre	Plâtre	Papier peint	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3962	N	Mur Papier peint --Mur1	Haut Centre	Plâtre	Papier peint	0 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3963	N	Mur Papier peint --Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Papier peint	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3964	O	Mur Papier peint --Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Papier peint	0 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3965	O	Mur Papier peint --Mur1	Bas Centre	Plâtre	Papier peint	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3966	P	Mur Papier peint --Mur1	Bas Centre	Plâtre	Papier peint	0 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3967	P	Mur Papier peint --Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Papier peint	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3968	P	Allège papier peint - (Allège)-Allège1	Centre Gauche	Plâtre	Papier peint	0,15 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3969	P	Allège papier peint - (Allège)-Allège1	Centre Gauche	Plâtre	Papier peint	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3970	E	Allège papier peint - (Allège)-Allège1	Centre Gauche	Plâtre	Papier peint	0,33 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3971	E	Allège papier peint - (Allège)-Allège1	Haut Droite	Plâtre	Papier peint	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3972	P	Embrasure Papier peint - (Embrasure)-Embrasure1	Bas Centre	Plâtre	Papier peint	0,13 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
3973	P	Embrasure Papier peint - (Embrasure)-Embrasure1	Centre Gauche	Plâtre	Papier peint	0,04 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
3974	E	Embrasure Papier peint - (Embrasure)-Embrasure1	Haut Gauche	Plâtre	Papier peint	0,04 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
3975	E	Embrasure Papier peint - (Embrasure)-Embrasure1	Bas Centre	Plâtre	Papier peint	0,23 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
Nombre total d'unités de Diagnostic : 33								
N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés

Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 124 (215-212)

6207	Planc her bas	Plinthe pvc-Plinthe1	Bas Centre	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
------	---------------------	----------------------	------------	-----	------	------------	---	---------

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 124 (215-212)								
6208	A	Mur Platre --Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6209	A	Mur Platre --Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6210	B	Mur Platre --Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6211	B	Mur Platre --Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6212	C	Mur Platre --Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6213	C	Mur Platre --Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6214	D	Mur Platre --Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6215	D	Mur Platre --Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6216	G	Mur Platre --Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6217	G	Mur Platre --Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6218	H	Mur Platre --Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6219	H	Mur Platre --Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6220	A	Porte bois peint - (Ouvrant)-Porte1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
6221	A	Porte bois peint - (Ouvrant)-Porte1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
6222	A	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,33 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
6223	A	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte1	Bas Droite	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
6224	A	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,35 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
6225	A	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte1	Haut Centre	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
6226	A	Porte bois peint - (Ouvrant extérieur)-Porte1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
6227	A	Porte bois peint - (Ouvrant extérieur)-Porte1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
6228	C	Fenêtre aluminium (Dormant extérieur)-Fenetre1	Haut Centre	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
6229	C	Fenêtre aluminium (Ouvrant extérieur)-Fenetre1	Bas Droite	Autre	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
6230	C	Fenêtre aluminium (Dormant)-Fenetre1	Haut Centre	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 124 (215-212)								
6231	C	Fenêtre aluminium (Ouvrant)-Fenetre1	Centre Droite	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
6232	C	Allège platre - (Allège)-Allège1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6233	C	Allège platre - (Allège)-Allège1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,43 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6234	C	Embrasure Platre - (Embrasure)-Embrasure1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
6235	C	Embrasure Platre - (Embrasure)-Embrasure1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,3 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 14

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 125 (224-219)								
5571	Plancher haut	Plafond Platre --Plafond1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,35 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5572	Plancher haut	Plafond Platre --Plafond1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5573	Plancher bas	Plinthe carrelage-Plinthe1	Haut Gauche	Carrelage	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
5575	B	Mur Platre --Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5576	B	Mur Platre --Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5577	C	Mur Platre --Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5578	C	Mur Platre --Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5579	D	Mur Platre --Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5580	D	Mur Platre --Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5581	E	Mur Platre --Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu



Plomb

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 125 (224-219)								
5582	E	Mur Platre --Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5583	F	Mur Platre --Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5584	F	Mur Platre --Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5585	G	Mur Platre --Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5586	G	Mur Platre --Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5587	H	Mur Platre --Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5588	H	Mur Platre --Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5589	I	Mur Platre --Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5590	I	Mur Platre --Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5591	K	Mur Platre --Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5592	K	Mur Platre --Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5593	L	Mur Platre --Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5594	L	Mur Platre --Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5595	M	Mur Platre --Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5596	M	Mur Platre --Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5597	N	Mur Platre --Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5598	N	Mur Platre --Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5611	I	Porte bois peint - (Ouvrant)-Porte1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
5612	I	Porte bois peint - (Ouvrant)-Porte1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
5613	I	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,48 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
5614	I	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
5615	I	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte1	Centre Droite	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
5616	I	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,15 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 125 (224-219)								
5617	I	Porte bois peint - (Ouvrant extérieur)-Porte1	Haut Centre	Bois	Peinture	0 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
5618	I	Porte bois peint - (Ouvrant extérieur)-Porte1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
5619	L	Porte bois peint - (Ouvrant)-Porte1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
5620	L	Porte bois peint - (Ouvrant)-Porte1	Centre Droite	Bois	Peinture	0 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
5621	L	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte1	Centre Droite	Bois	Peinture	0 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
5622	L	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,49 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
5623	L	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte1	Haut Centre	Bois	Peinture	0 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
5624	L	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,48 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
5625	L	Porte bois peint - (Ouvrant extérieur)-Porte1	Bas Droite	Bois	Peinture	0 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
5626	L	Porte bois peint - (Ouvrant extérieur)-Porte1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
5627	N	Porte bois peint - (Ouvrant)-Porte1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
5628	N	Porte bois peint - (Ouvrant)-Porte1	Haut Droite	Bois	Peinture	0 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
5629	N	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
5630	N	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,36 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
5631	N	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,28 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
5632	N	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte1	Bas Droite	Bois	Peinture	0 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
5633	N	Porte bois peint - (Ouvrant extérieur)-Porte1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
5634	N	Porte bois peint - (Ouvrant extérieur)-Porte1	Bas Droite	Bois	Peinture	0 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
5643	A	Fenêtre aluminium (Dormant extérieur)-Fenetre1	Centre Centre	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
5644	A	Fenêtre aluminium (Ouvrant extérieur)-Fenetre1	Bas Centre	Autre	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
5645	A	Fenêtre aluminium (Dormant)-Fenetre1	Bas Centre	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
5646	A	Fenêtre aluminium (Ouvrant)-Fenetre1	Haut Gauche	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
5647	A	Allège platre - (Allège)-Allège1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,31 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Hôpital beaupon Clichy R+5 - Vol 125 (224-219)								
5648	A	Allège platre - (Allège)-Allège1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5649	A	Embrasure Platre - (Embrasure)-Embrasure1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
5650	A	Embrasure Platre - (Embrasure)-Embrasure1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,32 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
Nombre total d'unités de Diagnostic : 25								
N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Hôpital beaupon Clichy R+5 - Vol 126 (221-219)								
5574	Planc her bas	Plinthe carrelage-Plinthe1	Haut Gauche	Carrelage	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
5599	A	Mur Platre --Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5600	A	Mur Platre --Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5601	B	Mur Platre --Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5602	B	Mur Platre --Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5603	C	Mur Platre --Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5604	C	Mur Platre --Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5605	D	Mur Platre --Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5606	D	Mur Platre --Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5607	E	Mur Platre --Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5608	E	Mur Platre --Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5609	F	Mur Platre --Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5610	F	Mur Platre --Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5635	B	Porte bois peint - (Ouvrant)-Porte1	Haut Droite	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
5636	B	Porte bois peint - (Ouvrant)-Porte1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Hôpital beaupon Clichy R+5 - Vol 126 (221-219)								
5637	B	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,48 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
5638	B	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
5639	B	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte1	Centre Centre	Bois	Peinture	0 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
5640	B	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,31 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
5641	B	Porte bois peint - (Ouvrant extérieur)-Porte1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
5642	B	Porte bois peint - (Ouvrant extérieur)-Porte1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 9

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Hôpital beaupon Clichy R+5 - Vol 127 (219-219)								
5425	Plancher haut	Plafond Plâtre --Plafond1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,2 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5426	Plancher haut	Plafond Plâtre --Plafond1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5427	Plancher bas	Plinthe carrelage-Plinthe1	Haut Droite	Carrelage	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
5429	A	Mur Plâtre --Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5430	A	Mur Plâtre --Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5431	B	Mur Plâtre --Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5432	B	Mur Plâtre --Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5433	B	Mur Plâtre --Mur2	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5434	B	Mur Plâtre --Mur2	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu



Plomb

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 127 (219-219)								
5435	D	Mur Platre --Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5436	D	Mur Platre --Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5437	E	Mur Platre --Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5438	E	Mur Platre --Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5439	F	Mur Platre --Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5440	F	Mur Platre --Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5441	G	Mur Platre --Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5442	G	Mur Platre --Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5443	H	Mur Platre --Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5444	H	Mur Platre --Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5445	I	Mur Platre --Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5446	I	Mur Platre --Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5447	J	Mur Platre --Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5448	J	Mur Platre --Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5449	K	Mur Platre --Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5450	K	Mur Platre --Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5451	L	Mur Platre --Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5452	L	Mur Platre --Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5465	L	Porte bois peint - (Ouvrant)-Porte1	Haut Centre	Bois	Peinture	0 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
5466	L	Porte bois peint - (Ouvrant)-Porte1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
5467	L	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte1	Bas Droite	Bois	Peinture	0 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
5468	L	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,17 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
5469	L	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,24 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 127 (219-219)								
5470	L	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
5471	L	Porte bois peint - (Ouvrant extérieur)-Porte1	Bas Centre	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
5472	L	Porte bois peint - (Ouvrant extérieur)-Porte1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
5473	I	Porte bois peint - (Ouvrant)-Porte1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
5474	I	Porte bois peint - (Ouvrant)-Porte1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
5475	I	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,26 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
5476	I	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte1	Centre Centre	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
5477	I	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte1	Bas Droite	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
5478	I	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,18 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
5479	I	Porte bois peint - (Ouvrant extérieur)-Porte1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
5480	I	Porte bois peint - (Ouvrant extérieur)-Porte1	Bas Centre	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
5481	K	Porte bois peint - (Ouvrant)-Porte1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
5482	K	Porte bois peint - (Ouvrant)-Porte1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
5483	K	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte1	Bas Droite	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
5484	K	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,18 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
5485	K	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,41 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
5486	K	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
5487	K	Porte bois peint - (Ouvrant extérieur)-Porte1	Haut Centre	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
5488	K	Porte bois peint - (Ouvrant extérieur)-Porte1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
5497	F	Fenêtre aluminium (Dormant extérieur)-Fenetre1	Bas Gauche	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
5498	F	Fenêtre aluminium (Ouvrant extérieur)-Fenetre1	Haut Gauche	Autre	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
5499	F	Fenêtre aluminium (Dormant)-Fenetre1	Centre Droite	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
5500	F	Fenêtre aluminium (Ouvrant)-Fenetre1	Bas Centre	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Hôpital beaupon Clichy R+5 - Vol 127 (219-219)								
5501	F	Allège platre - (Allège)-Allège1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,1 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5502	F	Allège platre - (Allège)-Allège1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5503	F	Embrasure Platre - (Embrasure)-Embrasure1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,31 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
5504	F	Embrasure Platre - (Embrasure)-Embrasure1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 25

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Hôpital beaupon Clichy R+5 - Vol 128 (232-219)								
5723	Plancher bas	Plinthe carrelage-Plinthe1	Centre Centre	Carrelage	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
5725	A	Mur Platre --Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5726	A	Mur Platre --Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5727	B	Mur Platre --Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5728	B	Mur Platre --Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5729	C	Mur Platre --Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5730	C	Mur Platre --Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5731	D	Mur Platre --Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5732	D	Mur Platre --Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5733	E	Mur Platre --Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5734	E	Mur Platre --Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5735	F	Mur Platre --Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5736	F	Mur Platre --Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5737	G	Mur Platre --Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 128 (232-219)								
5738	G	Mur Platre --Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5739	H	Mur Platre --Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5740	H	Mur Platre --Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5755	C	Porte bois peint - (Ouvrant)-Porte1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
5756	C	Porte bois peint - (Ouvrant)-Porte1	Centre Droite	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
5757	C	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,14 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
5758	C	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte1	Centre Centre	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
5759	C	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
5760	C	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,36 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
5761	C	Porte bois peint - (Ouvrant extérieur)-Porte1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
5762	C	Porte bois peint - (Ouvrant extérieur)-Porte1	Haut Droite	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
5763	F	Porte bois peint - (Ouvrant)-Porte1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
5764	F	Porte bois peint - (Ouvrant)-Porte1	Haut Centre	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
5765	F	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,14 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
5766	F	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte1	Centre Droite	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
5767	F	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,46 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
5768	F	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte1	Bas Centre	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
5769	F	Porte bois peint - (Ouvrant extérieur)-Porte1	Bas Centre	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
5770	F	Porte bois peint - (Ouvrant extérieur)-Porte1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
5771	H	Porte bois peint - (Ouvrant)-Porte1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
5772	H	Porte bois peint - (Ouvrant)-Porte1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
5773	H	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
5774	H	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,16 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 128 (232-219)								
5775	H	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,36 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
5776	H	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
5777	H	Porte bois peint - (Ouvrant extérieur)-Porte1	Haut Droite	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
5778	H	Porte bois peint - (Ouvrant extérieur)-Porte1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
5787	A	Fenêtre aluminium (Dormant extérieur)-Fenetre1	Haut Droite	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
5788	A	Fenêtre aluminium (Ouvrant extérieur)-Fenetre1	Centre Gauche	Autre	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
5789	A	Fenêtre aluminium (Dormant)-Fenetre1	Haut Droite	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
5790	A	Fenêtre aluminium (Ouvrant)-Fenetre1	Centre Gauche	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
5795	A	Allège platre - (Allège)-Allège1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5796	A	Allège platre - (Allège)-Allège1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,36 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5797	A	Embrasure Platre - (Embrasure)-Embrasure1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,15 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
5798	A	Embrasure Platre - (Embrasure)-Embrasure1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 20

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 129 (225-212)								
5992	Plancher bas	Plinthe bois peint --Plinthe1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5993	Plancher bas	Plinthe bois peint --Plinthe1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5996	A	Mur Platre 3--Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5997	A	Mur Platre 3--Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 129 (225-212)								
5998	A	Mur Platre 3--Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,1 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5999	B	Mur Platre 3--Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,48 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6000	B	Mur Platre 3--Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6001	B	Mur Platre 3--Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6002	C	Mur Platre 3--Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6003	C	Mur Platre 3--Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,31 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6004	C	Mur Platre 3--Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6005	D	Mur Platre 3--Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,22 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6006	D	Mur Platre 3--Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6007	D	Mur Platre 3--Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6008	G	Mur Platre 3--Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,12 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6009	G	Mur Platre 3--Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6010	G	Mur Platre 3--Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6011	H	Mur Platre 3--Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6012	H	Mur Platre 3--Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,33 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6013	H	Mur Platre 3--Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6014	F	Mur platre +-mur haut1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	10 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6107	F	Porte bois peint - (Ouvrant)-Porte1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
6108	F	Porte bois peint - (Ouvrant)-Porte1	Centre Droite	Bois	Peinture	0 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
6109	F	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,39 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
6110	F	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
6111	F	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,28 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
6112	F	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte1	Haut Centre	Bois	Peinture	0 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 129 (225-212)								
6113	F	Porte bois peint - (Ouvrant extérieur)-Porte1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
6114	F	Porte bois peint - (Ouvrant extérieur)-Porte1	Centre Droite	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
6123	E	Porte bois peint - (Ouvrant)-Porte1	Centre Droite	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
6124	E	Porte bois peint - (Ouvrant)-Porte1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
6125	E	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,13 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
6126	E	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte1	Centre Centre	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
6127	E	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,25 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
6128	E	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
6129	E	Porte bois peint - (Ouvrant extérieur)-Porte1	Centre Droite	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
6130	E	Porte bois peint - (Ouvrant extérieur)-Porte1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
6131	G	Fenêtre aluminium (Dormant extérieur)-Fenetre1	Centre Centre	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
6132	G	Fenêtre aluminium (Ouvrant extérieur)-Fenetre1	Bas Droite	Autre	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
6133	G	Fenêtre aluminium (Dormant)-Fenetre1	Centre Centre	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
6134	G	Fenêtre aluminium (Ouvrant)-Fenetre1	Centre Droite	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
6135	G	Fenêtre aluminium (Dormant extérieur)-Fenetre2	Centre Gauche	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
6136	G	Fenêtre aluminium (Ouvrant extérieur)-Fenetre2	Centre Droite	Autre	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
6137	G	Fenêtre aluminium (Dormant)-Fenetre2	Bas Gauche	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
6138	G	Fenêtre aluminium (Ouvrant)-Fenetre2	Bas Gauche	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
6151	G	Allège platre - (Allège)-Allège1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,16 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6152	G	Allège platre - (Allège)-Allège1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6153	G	Allège platre - (Allège)-Allège2	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,21 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6154	G	Allège platre - (Allège)-Allège2	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6171	F	Embrasure Platre - (Embrasure)-Embrasure1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 129 (225-212)								
6172	F	Embrasure Platre - (Embrasure)-Embrasure1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,29 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
6173	G	Embrasure Platre - (Embrasure)-Embrasure1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
6174	G	Embrasure Platre - (Embrasure)-Embrasure1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,29 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 22

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 13 (130-221)								
460	Plancher bas	Plinthe bois peint --Plinthe1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
461	Plancher bas	Plinthe bois peint --Plinthe1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
462	A	Mur Platre --Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
463	A	Mur Platre --Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
464	B	Mur Platre --Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
465	B	Mur Platre --Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
466	C	Mur Platre --Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
467	C	Mur Platre --Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
468	D	Mur Platre --Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
469	D	Mur Platre --Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
470	E	Mur Platre --Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
471	E	Mur Platre --Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
472	F	Mur Platre --Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 13 (130-221)								
473	F	Mur Platre --Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
474	G	Mur Platre --Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
475	G	Mur Platre --Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
476	H	Mur Platre --Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
477	H	Mur Platre --Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
478	I	Mur Platre --Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
479	I	Mur Platre --Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
480	J	Mur Platre --Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
481	J	Mur Platre --Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
482	K	Mur Platre --Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
483	K	Mur Platre --Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
484	L	Mur Platre --Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
485	L	Mur Platre --Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
486	L	Porte bois peint - (Ouvrant)-Porte1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
487	L	Porte bois peint - (Ouvrant)-Porte1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
488	L	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte1	Bas Centre	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
489	L	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,43 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
490	L	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
491	L	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,12 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
492	L	Porte bois peint - (Ouvrant extérieur)-Porte1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
493	L	Porte bois peint - (Ouvrant extérieur)-Porte1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
494	D	Fenêtre aluminium (Ouvrant extérieur)-Fenetre1	Haut Droite	Autre	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
495	D	Fenêtre aluminium (Dormant extérieur)-Fenetre1	Haut Gauche	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 13 (130-221)								
496	D	Fenêtre aluminium (Dormant)-Fenetre1	Haut Centre	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
497	D	Fenêtre aluminium (Ouvrant)-Fenetre1	Centre Gauche	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
498	D	Allège platre - (Allège)-Allège1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,23 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
499	D	Allège platre - (Allège)-Allège1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
500	D	Embrasure Platre - (Embrasure)-Embrasure1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,28 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
501	D	Embrasure Platre - (Embrasure)-Embrasure1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
Nombre total d'unités de Diagnostic : 20								
N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 130 (231-212)								
5994	Planc her bas	Plinthe bois peint --Plinthe1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5995	Planc her bas	Plinthe bois peint --Plinthe1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6015	A	Mur Platre --Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6016	A	Mur Platre --Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6017	B	Mur Platre --Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6018	B	Mur Platre --Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6019	C	Mur Platre --Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6020	C	Mur Platre --Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6021	D	Mur Platre --Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6022	D	Mur Platre --Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu



Plomb

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 130 (231-212)								
6023	E	Mur Plâtre --Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6024	E	Mur Plâtre --Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6025	F	Mur Plâtre --Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6026	F	Mur Plâtre --Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6027	G	Mur Plâtre --Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6028	G	Mur Plâtre --Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6029	H	Mur Plâtre --Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6030	H	Mur Plâtre --Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6031	I	Mur Plâtre --Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6032	I	Mur Plâtre --Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6033	J	Mur Plâtre --Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6034	J	Mur Plâtre --Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6035	K	Mur Plâtre --Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6036	K	Mur Plâtre --Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6037	L	Mur Plâtre --Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6038	L	Mur Plâtre --Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6039	M	Mur Plâtre --Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6040	M	Mur Plâtre --Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6041	N	Mur Plâtre --Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6042	N	Mur Plâtre --Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6043	O	Mur Plâtre --Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6044	O	Mur Plâtre --Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6045	P	Mur Plâtre --Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 130 (231-212)								
6046	P	Mur Platre --Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6075	O	Porte bois peint - (Ouvrant)-Porte1	Centre Droite	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
6076	O	Porte bois peint - (Ouvrant)-Porte1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
6077	O	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,23 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
6078	O	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte1	Haut Centre	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
6079	O	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,36 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
6080	O	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
6081	O	Porte bois peint - (Ouvrant extérieur)-Porte1	Bas Droite	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
6082	O	Porte bois peint - (Ouvrant extérieur)-Porte1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
6083	H	Porte bois peint - (Ouvrant)-Porte1	Centre Droite	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
6084	H	Porte bois peint - (Ouvrant)-Porte1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
6085	H	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,46 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
6086	H	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
6087	H	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte1	Bas Droite	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
6088	H	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,2 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
6089	H	Porte bois peint - (Ouvrant extérieur)-Porte1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
6090	H	Porte bois peint - (Ouvrant extérieur)-Porte1	Centre Centre	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
6091	B	Porte bois peint - (Ouvrant)-Porte1	Bas Centre	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
6092	B	Porte bois peint - (Ouvrant)-Porte1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
6093	B	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,46 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
6094	B	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
6095	B	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte1	Bas Centre	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
6096	B	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,45 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 130 (231-212)								
6097	B	Porte bois peint - (Ouvrant extérieur)-Porte1	Bas Droite	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
6098	B	Porte bois peint - (Ouvrant extérieur)-Porte1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
6099	A	Porte bois peint - (Ouvrant)-Porte1	Bas Centre	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
6100	A	Porte bois peint - (Ouvrant)-Porte1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
6101	A	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte1	Haut Centre	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
6102	A	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,31 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
6103	A	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte1	Bas Droite	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
6104	A	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,18 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
6105	A	Porte bois peint - (Ouvrant extérieur)-Porte1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
6106	A	Porte bois peint - (Ouvrant extérieur)-Porte1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
6139	P	Fenêtre aluminium (Dormant extérieur)-Fenetre1	Bas Centre	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
6140	P	Fenêtre aluminium (Ouvrant extérieur)-Fenetre1	Bas Centre	Autre	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
6141	P	Fenêtre aluminium (Dormant)-Fenetre1	Haut Droite	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
6142	P	Fenêtre aluminium (Ouvrant)-Fenetre1	Centre Centre	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
6143	P	Fenêtre aluminium (Dormant extérieur)-Fenetre2	Bas Droite	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
6144	P	Fenêtre aluminium (Ouvrant extérieur)-Fenetre2	Haut Centre	Autre	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
6145	P	Fenêtre aluminium (Dormant)-Fenetre2	Haut Gauche	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
6146	P	Fenêtre aluminium (Ouvrant)-Fenetre2	Centre Droite	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
6147	P	Fenêtre aluminium (Dormant extérieur)-Fenetre3	Haut Droite	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
6148	P	Fenêtre aluminium (Ouvrant extérieur)-Fenetre3	Haut Gauche	Autre	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
6149	P	Fenêtre aluminium (Dormant)-Fenetre3	Haut Droite	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
6150	P	Fenêtre aluminium (Ouvrant)-Fenetre3	Centre Centre	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
6155	P	Allège platre - (Allège)-Allège1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Hôpital beaumont Clichy R+5 - Vol 130 (231-212)								
6156	P	Allège plâtre - (Allège)-Allège1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,31 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6157	P	Allège plâtre - (Allège)-Allège2	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6158	P	Allège plâtre - (Allège)-Allège2	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,39 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6159	P	Allège plâtre - (Allège)-Allège3	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6160	P	Allège plâtre - (Allège)-Allège3	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,37 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6165	P	Embrasure Plâtre - (Embrasure)-Embrasure1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
6166	P	Embrasure Plâtre - (Embrasure)-Embrasure1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,31 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
6167	P	Embrasure Plâtre - (Embrasure)-Embrasure2	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,27 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
6168	P	Embrasure Plâtre - (Embrasure)-Embrasure2	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
6169	P	Embrasure Plâtre - (Embrasure)-Embrasure3	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,24 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
6170	P	Embrasure Plâtre - (Embrasure)-Embrasure3	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 40

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Hôpital beaumont Clichy R+5 - Vol 131 (235-217)								
5799	Plancher bas	Plinthe carrelage-Plinthe1	Bas Gauche	Carrelage	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
5800	A	Mur Plâtre --Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5801	A	Mur Plâtre --Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5802	C	Mur Plâtre --Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5803	C	Mur Plâtre --Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5804	C	Mur Plâtre --Mur2	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5805	C	Mur Plâtre --Mur2	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 131 (235-217)								
5806	D	Mur Platre --Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5807	D	Mur Platre --Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5808	E	Mur Platre --Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5809	E	Mur Platre --Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5810	F	Mur Platre --Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5811	F	Mur Platre --Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5812	G	Mur Platre --Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5813	G	Mur Platre --Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5814	H	Mur Platre --Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5815	H	Mur Platre --Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5816	G	Porte bois peint - (Ouvrant)-Porte1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
5817	G	Porte bois peint - (Ouvrant)-Porte1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
5818	G	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,31 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
5819	G	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte1	Centre Droite	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
5820	G	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
5821	G	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,39 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
5822	G	Porte bois peint - (Ouvrant extérieur)-Porte1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
5823	G	Porte bois peint - (Ouvrant extérieur)-Porte1	Haut Centre	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
5824	A	Fenêtre aluminium (Dormant extérieur)-Fenetre1	Haut Gauche	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
5825	A	Fenêtre aluminium (Ouvrant extérieur)-Fenetre1	Bas Gauche	Autre	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
5826	A	Fenêtre aluminium (Dormant)-Fenetre1	Centre Centre	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
5827	A	Fenêtre aluminium (Ouvrant)-Fenetre1	Centre Centre	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
5828	A	Allège platre - (Allège)-Allège1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,42 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Hôpital beaupon Clichy R+5 - Vol 131 (235-217)								
5829	A	Allège platre - (Allège)-Allège1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5830	B	Embrasure Platre - (Embrasure)-Embrasure1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,45 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
5831	B	Embrasure Platre - (Embrasure)-Embrasure1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
Nombre total d'unités de Diagnostic : 16								
N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Hôpital beaupon Clichy R+5 - Vol 132 (232-215)								
5553	L	Main courante-MC1	Haut Droite	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
5554	L	Main courante-MC1	Haut Droite	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
5555	A	Main courante-MC1	Bas Droite	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
5556	A	Main courante-MC1	Bas Centre	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
5557	K	Main courante-MC1	Bas Droite	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
5558	K	Main courante-MC1	Haut Droite	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
5559	B	Main courante-MC1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
5560	B	Main courante-MC1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
5561	D	Main courante-MC1	Haut Centre	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
5562	D	Main courante-MC1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
5563	F	Main courante-MC1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
5564	F	Main courante-MC1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
5565	G	Main courante-MC1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
5566	G	Main courante-MC1	Bas Droite	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
5567	H	Main courante-MC1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
5568	H	Main courante-MC1	Haut Droite	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 132 (232-215)								
5569	J	Main courante-MC1	Haut Centre	Bois	Peinture	0 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
5570	J	Main courante-MC1	Bas Centre	Bois	Peinture	0 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
5854	F	Porte aluminium (Dormant extérieur)-Porte1	Centre Centre	Pvc	Brut	0 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5855	F	Porte aluminium (Ouvrant extérieur)-Porte1	Haut Gauche	Pvc	Brut	0 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5856	F	Porte aluminium (Dormant extérieur)-Porte1	Centre Gauche	Autre	Brut	0 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5857	F	Porte aluminium (Ouvrant)-Porte1	Haut Droite	Pvc	Brut	0 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6237	Plancher bas	Plinthe bois peint --Plinthe1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6238	Plancher bas	Plinthe bois peint --Plinthe1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6247	A	Mur Papier peint --Mur1	Bas Droite	Plâtre	Papier peint	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6248	A	Mur Papier peint --Mur1	Haut Droite	Plâtre	Papier peint	0 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6249	L	Mur Papier peint --Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Papier peint	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6250	L	Mur Papier peint --Mur1	Haut Droite	Plâtre	Papier peint	0 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6251	K	Mur Papier peint --Mur1	Haut Centre	Plâtre	Papier peint	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6252	K	Mur Papier peint --Mur1	Haut Droite	Plâtre	Papier peint	0 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6253	B	Mur Papier peint --Mur1	Bas Centre	Plâtre	Papier peint	0 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6254	B	Mur Papier peint --Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Papier peint	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6255	C	Mur Papier peint --Mur1	Haut Centre	Plâtre	Papier peint	0 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6256	C	Mur Papier peint --Mur1	Centre Droite	Plâtre	Papier peint	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6257	D	Mur Papier peint --Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Papier peint	0 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6258	D	Mur Papier peint --Mur1	Bas Droite	Plâtre	Papier peint	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 132 (232-215)								
6259	E	Mur Papier peint --Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Papier peint	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6260	E	Mur Papier peint --Mur1	Bas Droite	Plâtre	Papier peint	0 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6261	F	Mur Papier peint --Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Papier peint	0 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6262	F	Mur Papier peint --Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Papier peint	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6263	G	Mur Papier peint --Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Papier peint	0 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6264	G	Mur Papier peint --Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Papier peint	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6265	H	Mur Papier peint --Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Papier peint	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6266	H	Mur Papier peint --Mur1	Centre Centre	Plâtre	Papier peint	0 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6267	I	Mur Papier peint --Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Papier peint	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6268	I	Mur Papier peint --Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Papier peint	0 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6269	J	Mur Papier peint --Mur1	Centre Droite	Plâtre	Papier peint	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6270	J	Mur Papier peint --Mur1	Haut Droite	Plâtre	Papier peint	0 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6271	J	Porte metal peint - (Ouvrant)-Porte1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
6272	J	Porte metal peint - (Ouvrant)-Porte1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,09 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
6273	J	Porte metal peint - (Ouvrant extérieur)-Porte1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,42 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
6274	J	Porte metal peint - (Ouvrant extérieur)-Porte1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
6275	J	Porte metal peint - (Dormant extérieur)-Porte1	Haut Droite	Métal	Peinture	0 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
6276	J	Porte metal peint - (Dormant extérieur)-Porte1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,11 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
6277	J	Porte metal peint - (Dormant extérieur)-Porte1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
6278	J	Porte metal peint - (Dormant extérieur)-Porte1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,3 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
6279	E	Porte bois peint - (Ouvrant)-Porte1	Centre Centre	Bois	Peinture	0 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
6280	E	Porte bois peint - (Ouvrant)-Porte1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
6281	E	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte1	Haut Centre	Bois	Peinture	0 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 132 (232-215)								
6282	E	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,33 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
6283	E	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte1	Haut Centre	Bois	Peinture	0 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
6284	E	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,36 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
6285	E	Porte bois peint - (Ouvrant extérieur)-Porte1	Haut Droite	Bois	Peinture	0 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
6286	E	Porte bois peint - (Ouvrant extérieur)-Porte1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
6287	G	Porte bois peint - (Ouvrant)-Porte1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
6288	G	Porte bois peint - (Ouvrant)-Porte1	Centre Centre	Bois	Peinture	0 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
6289	G	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte1	Bas Droite	Bois	Peinture	0 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
6290	G	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,24 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
6291	G	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte1	Haut Centre	Bois	Peinture	0 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
6292	G	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,43 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
6293	G	Porte bois peint - (Ouvrant extérieur)-Porte1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
6294	G	Porte bois peint - (Ouvrant extérieur)-Porte1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
6295	C	Porte bois peint - (Ouvrant)-Porte1	Centre Droite	Bois	Peinture	0 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
6296	C	Porte bois peint - (Ouvrant)-Porte1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,01 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
6297	C	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte1	Haut Droite	Bois	Peinture	0 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
6298	C	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,28 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
6299	C	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,29 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
6300	C	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte1	Bas Centre	Bois	Peinture	0 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
6301	C	Porte bois peint - (Ouvrant extérieur)-Porte1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
6302	C	Porte bois peint - (Ouvrant extérieur)-Porte1	Bas Centre	Bois	Peinture	0 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
6303	K	Porte bois peint - (Ouvrant)-Porte1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
6304	K	Porte bois peint - (Ouvrant)-Porte1	Haut Droite	Bois	Peinture	0 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 132 (232-215)								
6305	K	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte1	Haut Centre	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
6306	K	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,44 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
6307	K	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,28 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
6308	K	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte1	Haut Droite	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
6309	K	Porte bois peint - (Ouvrant extérieur)-Porte1	Centre Droite	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
6310	K	Porte bois peint - (Ouvrant extérieur)-Porte1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
6311	A	Porte bois peint - (Ouvrant)-Porte1	Centre Centre	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
6312	A	Porte bois peint - (Ouvrant)-Porte1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
6313	A	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte1	Centre Droite	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
6314	A	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,42 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
6315	A	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte1	Centre Centre	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
6316	A	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,39 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
6317	A	Porte bois peint - (Ouvrant extérieur)-Porte1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
6318	A	Porte bois peint - (Ouvrant extérieur)-Porte1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
6319	A	Porte bois peint - (Ouvrant)-Porte2	Bas Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
6320	A	Porte bois peint - (Ouvrant)-Porte2	Centre Gauche	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
6321	A	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte2	Bas Centre	Bois	Peinture	0,21 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
6322	A	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte2	Haut Droite	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
6323	A	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte2	Bas Droite	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
6324	A	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte2	Centre Centre	Bois	Peinture	0,34 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
6325	A	Porte bois peint - (Ouvrant extérieur)-Porte2	Bas Centre	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
6326	A	Porte bois peint - (Ouvrant extérieur)-Porte2	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
6327	K	Porte bois peint - (Ouvrant)-Porte2	Haut Centre	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 132 (232-215)								
6328	K	Porte bois peint - (Ouvrant)-Porte2	Haut Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
6329	K	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte2	Haut Centre	Bois	Peinture	0 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
6330	K	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte2	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,26 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
6331	K	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte2	Haut Droite	Bois	Peinture	0,28 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
6332	K	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte2	Haut Centre	Bois	Peinture	0 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
6333	K	Porte bois peint - (Ouvrant extérieur)-Porte2	Centre Gauche	Bois	Peinture	0 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
6334	K	Porte bois peint - (Ouvrant extérieur)-Porte2	Bas Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
6335	A	Porte bois peint - (Ouvrant)-Porte3	Centre Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
6336	A	Porte bois peint - (Ouvrant)-Porte3	Haut Droite	Bois	Peinture	0 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
6337	A	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte3	Bas Centre	Bois	Peinture	0 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
6338	A	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte3	Haut Centre	Bois	Peinture	0,16 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
6339	A	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte3	Centre Gauche	Bois	Peinture	0 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
6340	A	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte3	Haut Droite	Bois	Peinture	0,23 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
6341	A	Porte bois peint - (Ouvrant extérieur)-Porte3	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
6342	A	Porte bois peint - (Ouvrant extérieur)-Porte3	Haut Centre	Bois	Peinture	0 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
6343	K	Porte bois peint - (Ouvrant)-Porte3	Centre Droite	Bois	Peinture	0 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
6344	K	Porte bois peint - (Ouvrant)-Porte3	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
6345	K	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte3	Haut Centre	Bois	Peinture	0,46 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
6346	K	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte3	Bas Centre	Bois	Peinture	0 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
6347	K	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte3	Bas Centre	Bois	Peinture	0 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
6348	K	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte3	Haut Droite	Bois	Peinture	0,44 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
6349	K	Porte bois peint - (Ouvrant extérieur)-Porte3	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
6350	K	Porte bois peint - (Ouvrant extérieur)-Porte3	Bas Droite	Bois	Peinture	0 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 132 (232-215)								
6351	A	Porte bois peint - (Ouvrant)-Porte4	Bas Gauche	Bois	Peinture	0 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
6352	A	Porte bois peint - (Ouvrant)-Porte4	Bas Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
6353	A	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte4	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,1 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
6354	A	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte4	Haut Droite	Bois	Peinture	0 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
6355	A	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte4	Centre Centre	Bois	Peinture	0,43 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
6356	A	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte4	Bas Centre	Bois	Peinture	0 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
6357	A	Porte bois peint - (Ouvrant extérieur)-Porte4	Bas Gauche	Bois	Peinture	0 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
6358	A	Porte bois peint - (Ouvrant extérieur)-Porte4	Bas Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
6359	K	Porte bois peint - (Ouvrant)-Porte4	Haut Droite	Bois	Peinture	0 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
6360	K	Porte bois peint - (Ouvrant)-Porte4	Bas Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
6361	K	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte4	Centre Centre	Bois	Peinture	0 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
6362	K	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte4	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,12 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
6363	K	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte4	Bas Centre	Bois	Peinture	0,22 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
6364	K	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte4	Bas Centre	Bois	Peinture	0 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
6365	K	Porte bois peint - (Ouvrant extérieur)-Porte4	Haut Centre	Bois	Peinture	0 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
6366	K	Porte bois peint - (Ouvrant extérieur)-Porte4	Bas Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
6367	A	Porte bois peint - (Ouvrant)-Porte5	Centre Droite	Bois	Peinture	0 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
6368	A	Porte bois peint - (Ouvrant)-Porte5	Centre Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
6369	A	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte5	Haut Gauche	Bois	Peinture	0 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
6370	A	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte5	Centre Centre	Bois	Peinture	0,33 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
6371	A	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte5	Centre Droite	Bois	Peinture	0,4 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
6372	A	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte5	Bas Droite	Bois	Peinture	0 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
6373	A	Porte bois peint - (Ouvrant extérieur)-Porte5	Haut Centre	Bois	Peinture	0 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Hôpital beaupon Clichy R+5 - Vol 132 (232-215)								
6374	A	Porte bois peint - (Ouvrant extérieur)-Porte5	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
6375	L	Porte bois peint - (Ouvrant)-Porte1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
6376	L	Porte bois peint - (Ouvrant)-Porte1	Bas Centre	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
6377	L	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte1	Haut Centre	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
6378	L	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,37 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
6379	L	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte1	Haut Centre	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
6380	L	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,35 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
6381	L	Porte bois peint - (Ouvrant extérieur)-Porte1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
6382	L	Porte bois peint - (Ouvrant extérieur)-Porte1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 53

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Hôpital beaupon Clichy R+5 - Vol 133 (217-212)								
6184	Plancher bas	Plinthe pvc-Plinthe1	Haut Droite	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
6185	A	Mur Plâtre --Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6186	A	Mur Plâtre --Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6187	B	Mur Plâtre --Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6188	B	Mur Plâtre --Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6189	C	Mur Plâtre --Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6190	C	Mur Plâtre --Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6191	D	Mur Plâtre --Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6192	D	Mur Plâtre --Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 133 (217-212)								
6193	A	Porte bois peint - (Ouvrant)-Porte1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
6194	A	Porte bois peint - (Ouvrant)-Porte1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
6195	A	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,46 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
6196	A	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte1	Haut Droite	Bois	Peinture	0 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
6197	A	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,25 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
6198	A	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
6199	A	Porte bois peint - (Ouvrant extérieur)-Porte1	Bas Centre	Bois	Peinture	0 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
6200	A	Porte bois peint - (Ouvrant extérieur)-Porte1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
6201	C	Fenêtre aluminium (Dormant extérieur)-Fenetre1	Bas Gauche	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
6202	C	Fenêtre aluminium (Ouvrant extérieur)-Fenetre1	Bas Gauche	Autre	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
6203	C	Fenêtre aluminium (Dormant)-Fenetre1	Centre Gauche	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
6204	C	Fenêtre aluminium (Ouvrant)-Fenetre1	Bas Gauche	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
6205	C	Embrasure Platre - (Embrasure)-Embrasure1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,5 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
6206	C	Embrasure Platre - (Embrasure)-Embrasure1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 11

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 134 (236-214)								
5963	Plancher bas	Plinthe carrelage-Plinthe1	Bas Droite	Carrelage	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
5964	A	Mur Platre --Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5965	A	Mur Platre --Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5966	B	Mur Platre --Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 134 (236-214)								
5967	B	Mur Platre --Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5968	C	Mur Platre --Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5969	C	Mur Platre --Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5970	D	Mur Platre --Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5971	D	Mur Platre --Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5972	E	Mur Platre --Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5973	E	Mur Platre --Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5974	F	Mur Platre --Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5975	F	Mur Platre --Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5976	B	Porte bois peint - (Ouvrant)-Porte1	Bas Centre	Bois	Peinture	0 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
5977	B	Porte bois peint - (Ouvrant)-Porte1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
5978	B	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,21 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
5979	B	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte1	Centre Centre	Bois	Peinture	0 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
5980	B	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte1	Bas Centre	Bois	Peinture	0 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
5981	B	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,26 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
5982	B	Porte bois peint - (Ouvrant extérieur)-Porte1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,09 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
5983	B	Porte bois peint - (Ouvrant extérieur)-Porte1	Centre Centre	Bois	Peinture	0 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
5984	A	Porte bois peint - (Ouvrant)-Porte1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
5985	A	Porte bois peint - (Ouvrant)-Porte1	Centre Centre	Bois	Peinture	0 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
5986	A	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
5987	A	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,41 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
5988	A	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte1	Haut Centre	Bois	Peinture	0 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
5989	A	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,49 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Hôpital beaupon Clichy R+5 - Vol 134 (236-214)								
5990	A	Porte bois peint - (Ouvrant extérieur)-Porte1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
5991	A	Porte bois peint - (Ouvrant extérieur)-Porte1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
Nombre total d'unités de Diagnostic : 11								
N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Hôpital beaupon Clichy R+5 - Vol 135 (244-213)								
5860	Plancher bas	Plinthe carrelage-Plinthe1	Bas Gauche	Carrelage	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
5863	A	Mur Plâtre --Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5864	A	Mur Plâtre --Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5865	B	Mur Plâtre --Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5866	B	Mur Plâtre --Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5867	C	Mur Plâtre --Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5868	C	Mur Plâtre --Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5869	D	Mur Plâtre --Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5870	D	Mur Plâtre --Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5899	A	Porte bois peint - (Ouvrant)-Porte1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
5900	A	Porte bois peint - (Ouvrant)-Porte1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
5901	A	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,42 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
5902	A	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte1	Bas Centre	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
5903	A	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,49 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
5904	A	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte1	Bas Droite	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
5905	A	Porte bois peint - (Ouvrant extérieur)-Porte1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 135 (244-213)								
5906	A	Porte bois peint - (Ouvrant extérieur)-Porte1	Centre Droite	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
5907	B	Porte bois peint - (Ouvrant)-Porte1	Bas Centre	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
5908	B	Porte bois peint - (Ouvrant)-Porte1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
5909	B	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,44 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
5910	B	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte1	Bas Droite	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
5911	B	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
5912	B	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,48 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
5913	B	Porte bois peint - (Ouvrant extérieur)-Porte1	Haut Centre	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
5914	B	Porte bois peint - (Ouvrant extérieur)-Porte1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
5923	B	Porte bois peint - (Ouvrant)-Porte2	Bas Droite	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
5924	B	Porte bois peint - (Ouvrant)-Porte2	Centre Droite	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
5925	B	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte2	Haut Centre	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
5926	B	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte2	Bas Centre	Bois	Peinture	0,42 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
5927	B	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte2	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,38 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
5928	B	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte2	Centre Gauche	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
5929	B	Porte bois peint - (Ouvrant extérieur)-Porte2	Haut Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
5930	B	Porte bois peint - (Ouvrant extérieur)-Porte2	Bas Gauche	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
5939	C	Porte bois peint - (Ouvrant)-Porte1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
5940	C	Porte bois peint - (Ouvrant)-Porte1	Centre Centre	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
5941	C	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
5942	C	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,35 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
5943	C	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte1	Haut Droite	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
5944	C	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,34 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Hôpital beaupon Clichy R+5 - Vol 135 (244-213)								
5945	C	Porte bois peint - (Ouvrant extérieur)-Porte1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
5946	C	Porte bois peint - (Ouvrant extérieur)-Porte1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
Nombre total d'unités de Diagnostic : 13								
N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Hôpital beaupon Clichy R+5 - Vol 136 (245-211)								
5858	Plancher haut	Plafond Plâtre --Plafond1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,35 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5859	Plancher haut	Plafond Plâtre --Plafond1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5862	Plancher bas	Plinthe carrelage-Plinthe1	Centre Gauche	Carrelage	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
5887	A	Mur Plâtre --Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5888	A	Mur Plâtre --Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5889	B	Mur Plâtre --Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5890	B	Mur Plâtre --Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5891	C	Mur Plâtre --Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5892	C	Mur Plâtre --Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5893	D	Mur Plâtre --Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5894	D	Mur Plâtre --Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5895	E	Mur Plâtre --Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5896	E	Mur Plâtre --Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 136 (245-211)								
5897	F	Mur Platre --Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5898	F	Mur Platre --Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5947	A	Porte bois peint - (Ouvrant)-Porte1	Bas Centre	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
5948	A	Porte bois peint - (Ouvrant)-Porte1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
5949	A	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
5950	A	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,13 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
5951	A	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte1	Haut Centre	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
5952	A	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,18 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
5953	A	Porte bois peint - (Ouvrant extérieur)-Porte1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
5954	A	Porte bois peint - (Ouvrant extérieur)-Porte1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 10

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 137 (245-217)								
5832	Plancher haut	Plafond Platre --Plafond1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5833	Plancher haut	Plafond Platre --Plafond1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,31 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5834	A	Mur Platre --Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5835	A	Mur Platre --Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5836	B	Mur Platre --Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5837	B	Mur Platre --Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 137 (245-217)								
5838	C	Mur Platre --Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5839	C	Mur Platre --Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5840	D	Mur Platre --Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5841	D	Mur Platre --Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5842	E	Mur Platre --Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5843	E	Mur Platre --Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5844	F	Mur Platre --Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5845	F	Mur Platre --Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5846	F	Porte bois peint - (Ouvrant)-Porte1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
5847	F	Porte bois peint - (Ouvrant)-Porte1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
5848	F	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte1	Centre Droite	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
5849	F	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,34 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
5850	F	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,23 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
5851	F	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte1	Bas Centre	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
5852	F	Porte bois peint - (Ouvrant extérieur)-Porte1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
5853	F	Porte bois peint - (Ouvrant extérieur)-Porte1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 9

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 138 (237-218)								
6415	Planc her bas	Plinthe carrelage-Plinthe1	Haut Droite	Carrelage	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
6418	A	Mur Platre --Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu



Plomb

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 138 (237-218)								
6419	A	Mur Platre --Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6420	B	Mur Platre --Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6421	B	Mur Platre --Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6422	C	Mur Platre --Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6423	C	Mur Platre --Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6424	D	Mur Platre --Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6425	D	Mur Platre --Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6426	E	Mur Platre --Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6427	E	Mur Platre --Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6444	B	Porte bois peint - (Ouvrant)-Porte1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
6445	B	Porte bois peint - (Ouvrant)-Porte1	Bas Centre	Bois	Peinture	0 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
6446	B	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,34 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
6447	B	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte1	Bas Droite	Bois	Peinture	0 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
6448	B	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,34 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
6449	B	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
6450	B	Porte bois peint - (Ouvrant extérieur)-Porte1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
6451	B	Porte bois peint - (Ouvrant extérieur)-Porte1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
6452	A	Porte bois peint - (Ouvrant)-Porte1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
6453	A	Porte bois peint - (Ouvrant)-Porte1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
6454	A	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte1	Centre Droite	Bois	Peinture	0 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
6455	A	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,26 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
6456	A	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte1	Centre Droite	Bois	Peinture	0 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
6457	A	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,22 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Hôpital beaupon Clichy R+5 - Vol 138 (237-218)								
6458	A	Porte bois peint - (Ouvrant extérieur)-Porte1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
6459	A	Porte bois peint - (Ouvrant extérieur)-Porte1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
6460	A	Porte bois peint - (Ouvrant)-Porte2	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
6461	A	Porte bois peint - (Ouvrant)-Porte2	Haut Droite	Bois	Peinture	0 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
6462	A	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte2	Haut Droite	Bois	Peinture	0 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
6463	A	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte2	Centre Droite	Bois	Peinture	0,13 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
6464	A	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte2	Centre Droite	Bois	Peinture	0 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
6465	A	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte2	Centre Centre	Bois	Peinture	0,44 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
6466	A	Porte bois peint - (Ouvrant extérieur)-Porte2	Haut Centre	Bois	Peinture	0,09 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
6467	A	Porte bois peint - (Ouvrant extérieur)-Porte2	Haut Centre	Bois	Peinture	0 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 12

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Hôpital beaupon Clichy R+5 - Vol 139 (237-223)								
6484	Plancher bas	Plinthe carrelage-Plinthe1	Centre Gauche	Carrelage	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
6494	A	Mur Plâtre --Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6495	A	Mur Plâtre --Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6496	B	Mur Plâtre --Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6497	B	Mur Plâtre --Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6498	C	Mur Plâtre --Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6499	C	Mur Plâtre --Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6500	D	Mur Plâtre --Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 139 (237-223)								
6501	D	Mur Platre --Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6502	E	Mur Platre --Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6503	E	Mur Platre --Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6504	F	Mur Platre --Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6505	F	Mur Platre --Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6506	G	Mur Platre --Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6507	G	Mur Platre --Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6580	B	Porte bois peint - (Ouvrant)-Porte1	Haut Droite	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
6581	B	Porte bois peint - (Ouvrant)-Porte1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
6582	B	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,31 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
6583	B	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte1	Haut Centre	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
6584	B	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte1	Bas Droite	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
6585	B	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,32 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
6586	B	Porte bois peint - (Ouvrant extérieur)-Porte1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
6587	B	Porte bois peint - (Ouvrant extérieur)-Porte1	Centre Centre	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
6660	G	Fenêtre aluminium (Dormant extérieur)-Fenetre1	Haut Centre	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
6661	G	Fenêtre aluminium (Ouvrant extérieur)-Fenetre1	Bas Gauche	Autre	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
6662	G	Fenêtre aluminium (Dormant)-Fenetre1	Haut Droite	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
6663	G	Fenêtre aluminium (Ouvrant)-Fenetre1	Centre Gauche	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
6664	G	Fenêtre aluminium (Dormant extérieur)-Fenetre2	Haut Gauche	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
6665	G	Fenêtre aluminium (Ouvrant extérieur)-Fenetre2	Haut Gauche	Autre	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
6666	G	Fenêtre aluminium (Dormant)-Fenetre2	Haut Gauche	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
6667	G	Fenêtre aluminium (Ouvrant)-Fenetre2	Haut Gauche	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu



Plomb

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 139 (237-223)								
6724	G	Allège platre - (Allège)-Allège1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6725	G	Allège platre - (Allège)-Allège1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,36 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6726	G	Allège platre - (Allège)-Allège2	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,48 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6727	G	Allège platre - (Allège)-Allège2	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6756	G	Embrasure Platre - (Embrasure)-Embrasure1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
6757	G	Embrasure Platre - (Embrasure)-Embrasure1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,27 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
6758	G	Embrasure Platre - (Embrasure)-Embrasure2	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
6759	G	Embrasure Platre - (Embrasure)-Embrasure2	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,31 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 20

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 14 (124-239)								
502	Plancher haut	Plafond Platre --Plafond1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,36 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
503	Plancher haut	Plafond Platre --Plafond1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
504	Plancher bas	Plinthe bois peint --Plinthe1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
505	Plancher bas	Plinthe bois peint --Plinthe1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
506	A	Mur Platre --Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
507	A	Mur Platre --Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu





Plomb

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 14 (124-239)								
508	B	Mur Platre --Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
509	B	Mur Platre --Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
510	C	Mur Platre --Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
511	C	Mur Platre --Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
512	D	Mur Platre --Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
513	D	Mur Platre --Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
514	E	Mur Platre --Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
515	E	Mur Platre --Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
516	F	Mur Platre --Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
517	F	Mur Platre --Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
518	G	Mur Platre --Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
519	G	Mur Platre --Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
520	H	Mur Platre --Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
521	H	Mur Platre --Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
522	E	Porte bois peint - (Ouvrant)-Porte1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
523	E	Porte bois peint - (Ouvrant)-Porte1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
524	E	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,41 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
525	E	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte1	Centre Droite	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
526	E	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte1	Bas Centre	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
527	E	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,11 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
528	E	Porte bois peint - (Ouvrant extérieur)-Porte1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
529	E	Porte bois peint - (Ouvrant extérieur)-Porte1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
530	H	Fenêtre aluminium (Ouvrant extérieur)-Fenetre1	Bas Centre	Autre	Brut	Non mesuré	-	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 14 (124-239)								
531	H	Fenêtre aluminium (Dormant extérieur)-Fenetre1	Bas Gauche	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
532	H	Fenêtre aluminium (Dormant)-Fenetre1	Centre Gauche	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
533	H	Fenêtre aluminium (Ouvrant)-Fenetre1	Haut Droite	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
534	H	Allège platre - (Allège)-Allège1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,42 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
535	H	Allège platre - (Allège)-Allège1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
536	H	Embrasure Platre - (Embrasure)-Embrasure1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
537	H	Embrasure Platre - (Embrasure)-Embrasure1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,2 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 17

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 140 (237-232)								
6486	Planc her bas	Plinthe carrelage-Plinthe1	Bas Centre	Carrelage	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
6516	A	Mur Platre --Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6517	A	Mur Platre --Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6518	B	Mur Platre --Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6519	B	Mur Platre --Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6520	C	Mur Platre --Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6521	C	Mur Platre --Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6522	D	Mur Platre --Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6523	D	Mur Platre --Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6596	B	Porte bois peint - (Ouvrant)-Porte1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
6597	B	Porte bois peint - (Ouvrant)-Porte1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 140 (237-232)								
6598	B	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
6599	B	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,38 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
6600	B	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,47 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
6601	B	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
6602	B	Porte bois peint - (Ouvrant extérieur)-Porte1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
6603	B	Porte bois peint - (Ouvrant extérieur)-Porte1	Centre Centre	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
6676	D	Fenêtre aluminium (Dormant extérieur)-Fenetre1	Haut Droite	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
6677	D	Fenêtre aluminium (Ouvrant extérieur)-Fenetre1	Bas Centre	Autre	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
6678	D	Fenêtre aluminium (Dormant)-Fenetre1	Bas Centre	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
6679	D	Fenêtre aluminium (Ouvrant)-Fenetre1	Centre Gauche	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
6732	D	Allège platre - (Allège)-Allège1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6733	D	Allège platre - (Allège)-Allège1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,15 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6764	D	Embrasure Platre - (Embrasure)-Embrasure1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
6765	D	Embrasure Platre - (Embrasure)-Embrasure1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,47 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 12

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 141 (237-235)								
6487	Plancher bas	Plinthe carrelage-Plinthe1	Bas Gauche	Carrelage	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
6524	A	Mur Platre --Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6525	A	Mur Platre --Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6526	B	Mur Platre --Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 141 (237-235)								
6527	B	Mur Platre --Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6528	C	Mur Platre --Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6529	C	Mur Platre --Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6530	D	Mur Platre --Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6531	D	Mur Platre --Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6604	C	Porte bois peint - (Ouvrant)-Porte1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
6605	C	Porte bois peint - (Ouvrant)-Porte1	Haut Droite	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
6606	C	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
6607	C	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,45 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
6608	C	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
6609	C	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,28 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
6610	C	Porte bois peint - (Ouvrant extérieur)-Porte1	Bas Droite	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
6611	C	Porte bois peint - (Ouvrant extérieur)-Porte1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
6680	D	Fenêtre aluminium (Dormant extérieur)-Fenetre1	Bas Gauche	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
6681	D	Fenêtre aluminium (Ouvrant extérieur)-Fenetre1	Bas Centre	Autre	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
6682	D	Fenêtre aluminium (Dormant)-Fenetre1	Haut Centre	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
6683	D	Fenêtre aluminium (Ouvrant)-Fenetre1	Centre Centre	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
6684	D	Fenêtre aluminium (Dormant extérieur)-Fenetre2	Haut Droite	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
6685	D	Fenêtre aluminium (Ouvrant extérieur)-Fenetre2	Bas Centre	Autre	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
6686	D	Fenêtre aluminium (Dormant)-Fenetre2	Bas Gauche	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
6687	D	Fenêtre aluminium (Ouvrant)-Fenetre2	Centre Gauche	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
6734	D	Allège platre - (Allège)-Allège1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,16 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6735	D	Allège platre - (Allège)-Allège1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Hôpital beaupon Clichy R+5 - Vol 141 (237-235)								
6736	D	Allège platre - (Allège)-Allège2	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6737	D	Allège platre - (Allège)-Allège2	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,18 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6766	D	Embrasure Platre - (Embrasure)-Embrasure1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
6767	D	Embrasure Platre - (Embrasure)-Embrasure1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,37 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
6768	D	Embrasure Platre - (Embrasure)-Embrasure2	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
6769	D	Embrasure Platre - (Embrasure)-Embrasure2	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,32 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 17

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Hôpital beaupon Clichy R+5 - Vol 142 (240-280)								
6788	Plancher bas	Plinthe carrelage-Plinthe1	Haut Droite	Carrelage	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
6789	D	Mur Papier peint --Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Papier peint	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6790	D	Mur Papier peint --Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Papier peint	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6791	A	Mur Papier peint --Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Papier peint	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6792	A	Mur Papier peint --Mur1	Bas Droite	Plâtre	Papier peint	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6793	C	Mur Papier peint --Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Papier peint	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6794	C	Mur Papier peint --Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Papier peint	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6795	D	Porte bois peint - (Ouvrant)-Porte1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
6796	D	Porte bois peint - (Ouvrant)-Porte1	Bas Centre	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
6797	D	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,44 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
6798	D	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte1	Bas Centre	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
6799	D	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte1	Centre Centre	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 142 (240-280)								
6800	D	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,45 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
6801	D	Porte bois peint - (Ouvrant extérieur)-Porte1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
6802	D	Porte bois peint - (Ouvrant extérieur)-Porte1	Haut Centre	Bois	Peinture	0 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
6803	C	Porte bois peint - (Ouvrant)-Porte1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
6804	C	Porte bois peint - (Ouvrant)-Porte1	Bas Droite	Bois	Peinture	0 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
6805	C	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,11 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
6806	C	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte1	Centre Centre	Bois	Peinture	0 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
6807	C	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,23 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
6808	C	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte1	Bas Centre	Bois	Peinture	0 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
6809	C	Porte bois peint - (Ouvrant extérieur)-Porte1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
6810	C	Porte bois peint - (Ouvrant extérieur)-Porte1	Bas Centre	Bois	Peinture	0 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
6811	B	Porte bois peint - (Ouvrant)-Porte1	Bas Centre	Bois	Peinture	0 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
6812	B	Porte bois peint - (Ouvrant)-Porte1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
6813	B	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte1	Centre Droite	Bois	Peinture	0 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
6814	B	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,18 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
6815	B	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,34 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
6816	B	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
6817	B	Porte bois peint - (Ouvrant extérieur)-Porte1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
6818	B	Porte bois peint - (Ouvrant extérieur)-Porte1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
6819	B	Porte bois peint - (Ouvrant)-Porte2	Haut Centre	Bois	Peinture	0 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
6820	B	Porte bois peint - (Ouvrant)-Porte2	Centre Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
6821	B	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte2	Haut Gauche	Bois	Peinture	0 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
6822	B	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte2	Centre Centre	Bois	Peinture	0,2 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 142 (240-280)								
6823	B	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte2	Bas Centre	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
6824	B	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte2	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,41 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
6825	B	Porte bois peint - (Ouvrant extérieur)-Porte2	Bas Gauche	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
6826	B	Porte bois peint - (Ouvrant extérieur)-Porte2	Haut Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
6827	B	Porte bois peint - (Ouvrant)-Porte3	Bas Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
6828	B	Porte bois peint - (Ouvrant)-Porte3	Haut Gauche	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
6829	B	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte3	Bas Droite	Bois	Peinture	0,26 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
6830	B	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte3	Bas Centre	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
6831	B	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte3	Bas Centre	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
6832	B	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte3	Haut Centre	Bois	Peinture	0,24 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
6833	B	Porte bois peint - (Ouvrant extérieur)-Porte3	Haut Gauche	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
6834	B	Porte bois peint - (Ouvrant extérieur)-Porte3	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
6835	B	Porte bois peint - (Ouvrant)-Porte4	Centre Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
6836	B	Porte bois peint - (Ouvrant)-Porte4	Haut Gauche	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
6837	B	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte4	Centre Droite	Bois	Peinture	0,39 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
6838	B	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte4	Haut Gauche	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
6839	B	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte4	Centre Centre	Bois	Peinture	0,37 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
6840	B	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte4	Bas Centre	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
6841	B	Porte bois peint - (Ouvrant extérieur)-Porte4	Centre Droite	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
6842	B	Porte bois peint - (Ouvrant extérieur)-Porte4	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
6843	D	Porte bois peint - (Ouvrant)-Porte2	Centre Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
6844	D	Porte bois peint - (Ouvrant)-Porte2	Haut Centre	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
6845	D	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte2	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,2 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 142 (240-280)								
6846	D	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte2	Bas Droite	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
6847	D	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte2	Centre Centre	Bois	Peinture	0,25 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
6848	D	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte2	Haut Gauche	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
6849	D	Porte bois peint - (Ouvrant extérieur)-Porte2	Bas Gauche	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
6850	D	Porte bois peint - (Ouvrant extérieur)-Porte2	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
6851	B	Porte bois peint - (Ouvrant)-Porte5	Haut Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
6852	B	Porte bois peint - (Ouvrant)-Porte5	Centre Droite	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
6853	B	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte5	Haut Centre	Bois	Peinture	0,28 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
6854	B	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte5	Bas Gauche	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
6855	B	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte5	Bas Gauche	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
6856	B	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte5	Centre Droite	Bois	Peinture	0,32 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
6857	B	Porte bois peint - (Ouvrant extérieur)-Porte5	Centre Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
6858	B	Porte bois peint - (Ouvrant extérieur)-Porte5	Bas Centre	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
6859	D	Porte bois peint - (Ouvrant)-Porte3	Haut Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
6860	D	Porte bois peint - (Ouvrant)-Porte3	Centre Gauche	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
6861	D	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte3	Haut Droite	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
6862	D	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte3	Haut Droite	Bois	Peinture	0,39 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
6863	D	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte3	Centre Droite	Bois	Peinture	0,49 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
6864	D	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte3	Bas Centre	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
6865	D	Porte bois peint - (Ouvrant extérieur)-Porte3	Haut Centre	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
6866	D	Porte bois peint - (Ouvrant extérieur)-Porte3	Centre Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
6867	B	Porte bois peint - (Ouvrant)-Porte6	Haut Droite	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
6868	B	Porte bois peint - (Ouvrant)-Porte6	Centre Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 142 (240-280)								
6869	B	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte6	Centre Gauche	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
6870	B	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte6	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,24 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
6871	B	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte6	Centre Centre	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
6872	B	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte6	Bas Droite	Bois	Peinture	0,3 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
6873	B	Porte bois peint - (Ouvrant extérieur)-Porte6	Haut Centre	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
6874	B	Porte bois peint - (Ouvrant extérieur)-Porte6	Centre Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
6875	D	Porte bois peint - (Ouvrant)-Porte4	Centre Centre	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
6876	D	Porte bois peint - (Ouvrant)-Porte4	Bas Centre	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
6877	D	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte4	Bas Droite	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
6878	D	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte4	Centre Droite	Bois	Peinture	0,48 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
6879	D	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte4	Haut Gauche	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
6880	D	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte4	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,47 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
6881	D	Porte bois peint - (Ouvrant extérieur)-Porte4	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
6882	D	Porte bois peint - (Ouvrant extérieur)-Porte4	Centre Droite	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
6883	D	Porte bois peint - (Ouvrant)-Porte5	Centre Gauche	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
6884	D	Porte bois peint - (Ouvrant)-Porte5	Haut Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
6885	D	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte5	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,17 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
6886	D	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte5	Haut Gauche	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
6887	D	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte5	Centre Centre	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
6888	D	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte5	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,27 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
6889	D	Porte bois peint - (Ouvrant extérieur)-Porte5	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
6890	D	Porte bois peint - (Ouvrant extérieur)-Porte5	Bas Gauche	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
6891	B	Porte bois peint - (Ouvrant)-Porte7	Haut Droite	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Hôpital beaumont Clichy R+5 - Vol 142 (240-280)								
6892	B	Porte bois peint - (Ouvrant)-Porte7	Centre Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
6893	B	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte7	Centre Droite	Bois	Peinture	0 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
6894	B	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte7	Centre Droite	Bois	Peinture	0,4 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
6895	B	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte7	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,13 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
6896	B	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte7	Haut Droite	Bois	Peinture	0 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
6897	B	Porte bois peint - (Ouvrant extérieur)-Porte7	Haut Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
6898	B	Porte bois peint - (Ouvrant extérieur)-Porte7	Haut Centre	Bois	Peinture	0 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
6899	A	Porte aluminium (Dormant extérieur)-Porte1	Centre Droite	Pvc	Brut	0 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6900	A	Porte aluminium (Ouvrant extérieur)-Porte1	Centre Centre	Pvc	Brut	0 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6901	A	Porte aluminium (Dormant extérieur)-Porte1	Bas Centre	Autre	Brut	0 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6902	A	Porte aluminium (Ouvrant)-Porte1	Bas Droite	Pvc	Brut	0 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 33

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Hôpital beaumont Clichy R+5 - Vol 143 (237-227)								
6485	Plancher bas	Plinthe carrelage-Plinthe1	Bas Gauche	Carrelage	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
6508	A	Mur Plâtre --Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6509	A	Mur Plâtre --Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6510	B	Mur Plâtre --Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6511	B	Mur Plâtre --Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6512	C	Mur Plâtre --Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6513	C	Mur Plâtre --Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 143 (237-227)								
6514	D	Mur Platre --Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6515	D	Mur Platre --Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6588	B	Porte bois peint - (Ouvrant)-Porte1	Centre Droite	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
6589	B	Porte bois peint - (Ouvrant)-Porte1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
6590	B	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
6591	B	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,16 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
6592	B	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte1	Centre Centre	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
6593	B	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,25 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
6594	B	Porte bois peint - (Ouvrant extérieur)-Porte1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
6595	B	Porte bois peint - (Ouvrant extérieur)-Porte1	Centre Droite	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
6668	D	Fenêtre aluminium (Dormant extérieur)-Fenetre1	Haut Droite	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
6669	D	Fenêtre aluminium (Ouvrant extérieur)-Fenetre1	Haut Gauche	Autre	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
6670	D	Fenêtre aluminium (Dormant)-Fenetre1	Haut Centre	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
6671	D	Fenêtre aluminium (Ouvrant)-Fenetre1	Haut Gauche	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
6672	D	Fenêtre aluminium (Dormant extérieur)-Fenetre2	Haut Gauche	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
6673	D	Fenêtre aluminium (Ouvrant extérieur)-Fenetre2	Bas Droite	Autre	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
6674	D	Fenêtre aluminium (Dormant)-Fenetre2	Bas Droite	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
6675	D	Fenêtre aluminium (Ouvrant)-Fenetre2	Centre Centre	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
6728	D	Allège platre - (Allège)-Allège1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6729	D	Allège platre - (Allège)-Allège1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,48 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6730	D	Allège platre - (Allège)-Allège2	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6731	D	Allège platre - (Allège)-Allège2	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,48 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6760	D	Embrasure Platre - (Embrasure)-Embrasure1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,28 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Hôpital beaupon Clichy R+5 - Vol 143 (237-227)								
6761	D	Embrasure Platre - (Embrasure)-Embrasure1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
6762	D	Embrasure Platre - (Embrasure)-Embrasure2	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
6763	D	Embrasure Platre - (Embrasure)-Embrasure2	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,11 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
Nombre total d'unités de Diagnostic : 17								
N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Hôpital beaupon Clichy R+5 - Vol 144 (242-230)								
6491	Plancher bas	Plinthe carrelage-Plinthe1	Centre Gauche	Carrelage	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
6556	A	Mur Platre --Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6557	A	Mur Platre --Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6558	B	Mur Platre --Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6559	B	Mur Platre --Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6560	C	Mur Platre --Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6561	C	Mur Platre --Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6562	D	Mur Platre --Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6563	D	Mur Platre --Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6636	D	Porte bois peint - (Ouvrant)-Porte1	Bas Droite	Bois	Peinture	0 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
6637	D	Porte bois peint - (Ouvrant)-Porte1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,09 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
6638	D	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,32 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
6639	D	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
6640	D	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte1	Centre Centre	Bois	Peinture	0 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
6641	D	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,17 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Hôpital beaupon Clichy R+5 - Vol 144 (242-230)								
6642	D	Porte bois peint - (Ouvrant extérieur)-Porte1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
6643	D	Porte bois peint - (Ouvrant extérieur)-Porte1	Centre Droite	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
6704	B	Fenêtre aluminium (Dormant extérieur)-Fenetre1	Bas Centre	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
6705	B	Fenêtre aluminium (Ouvrant extérieur)-Fenetre1	Haut Droite	Autre	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
6706	B	Fenêtre aluminium (Dormant)-Fenetre1	Bas Droite	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
6707	B	Fenêtre aluminium (Ouvrant)-Fenetre1	Bas Centre	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
6708	B	Fenêtre aluminium (Dormant extérieur)-Fenetre2	Haut Gauche	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
6709	B	Fenêtre aluminium (Ouvrant extérieur)-Fenetre2	Bas Droite	Autre	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
6710	B	Fenêtre aluminium (Dormant)-Fenetre2	Bas Gauche	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
6711	B	Fenêtre aluminium (Ouvrant)-Fenetre2	Centre Droite	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
6746	B	Allège platre - (Allège)-Allège1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,41 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6747	B	Allège platre - (Allège)-Allège1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6748	B	Allège platre - (Allège)-Allège2	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,19 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6749	B	Allège platre - (Allège)-Allège2	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6778	B	Embrasure Platre - (Embrasure)-Embrasure1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
6779	B	Embrasure Platre - (Embrasure)-Embrasure1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,22 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
6780	B	Embrasure Platre - (Embrasure)-Embrasure2	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
6781	B	Embrasure Platre - (Embrasure)-Embrasure2	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,34 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 17

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Hôpital beaupon Clichy R+5 - Vol 145 (242-226)								

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 145 (242-226)								
6492	Plancher bas	Plinthe carrelage-Plinthe1	Bas Droite	Carrelage	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
6564	A	Mur Plâtre --Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6565	A	Mur Plâtre --Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6566	B	Mur Plâtre --Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6567	B	Mur Plâtre --Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6568	C	Mur Plâtre --Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6569	C	Mur Plâtre --Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6570	D	Mur Plâtre --Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6571	D	Mur Plâtre --Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6644	D	Porte bois peint - (Ouvrant)-Porte1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
6645	D	Porte bois peint - (Ouvrant)-Porte1	Bas Droite	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
6646	D	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,2 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
6647	D	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte1	Bas Centre	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
6648	D	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,16 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
6649	D	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte1	Haut Centre	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
6650	D	Porte bois peint - (Ouvrant extérieur)-Porte1	Centre Droite	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
6651	D	Porte bois peint - (Ouvrant extérieur)-Porte1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
6712	B	Fenêtre aluminium (Dormant extérieur)-Fenetre1	Bas Droite	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
6713	B	Fenêtre aluminium (Ouvrant extérieur)-Fenetre1	Haut Centre	Autre	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
6714	B	Fenêtre aluminium (Dormant)-Fenetre1	Haut Gauche	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
6715	B	Fenêtre aluminium (Ouvrant)-Fenetre1	Haut Gauche	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
6716	B	Fenêtre aluminium (Dormant extérieur)-Fenetre2	Haut Gauche	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Hôpital beaupon Clichy R+5 - Vol 145 (242-226)								
6717	B	Fenêtre aluminium (Ouvrant extérieur)-Fenetre2	Centre Centre	Autre	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
6718	B	Fenêtre aluminium (Dormant)-Fenetre2	Centre Gauche	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
6719	B	Fenêtre aluminium (Ouvrant)-Fenetre2	Haut Gauche	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
6750	B	Allège platre - (Allège)-Allège1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,39 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6751	B	Allège platre - (Allège)-Allège1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6752	B	Allège platre - (Allège)-Allège2	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,2 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6753	B	Allège platre - (Allège)-Allège2	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6782	B	Embrasure Platre - (Embrasure)-Embrasure1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,1 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
6783	B	Embrasure Platre - (Embrasure)-Embrasure1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
6784	B	Embrasure Platre - (Embrasure)-Embrasure2	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
6785	B	Embrasure Platre - (Embrasure)-Embrasure2	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,2 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 17

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Hôpital beaupon Clichy R+5 - Vol 146 (242-222)								
6493	Plancher bas	Plinthe carrelage-Plinthe1	Bas Centre	Carrelage	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
6572	A	Mur Platre --Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6573	A	Mur Platre --Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6574	B	Mur Platre --Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6575	B	Mur Platre --Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6576	C	Mur Platre --Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6577	C	Mur Platre --Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Hôpital beaumont Clichy R+5 - Vol 146 (242-222)								
6578	D	Mur Plâtre --Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6579	D	Mur Plâtre --Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6652	D	Porte bois peint - (Ouvrant)-Porte1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
6653	D	Porte bois peint - (Ouvrant)-Porte1	Centre Droite	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
6654	D	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte1	Haut Droite	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
6655	D	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,2 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
6656	D	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,34 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
6657	D	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte1	Bas Centre	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
6658	D	Porte bois peint - (Ouvrant extérieur)-Porte1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
6659	D	Porte bois peint - (Ouvrant extérieur)-Porte1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
6720	B	Fenêtre aluminium (Dormant extérieur)-Fenetre1	Bas Centre	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
6721	B	Fenêtre aluminium (Ouvrant extérieur)-Fenetre1	Bas Droite	Autre	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
6722	B	Fenêtre aluminium (Dormant)-Fenetre1	Bas Centre	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
6723	B	Fenêtre aluminium (Ouvrant)-Fenetre1	Haut Droite	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
6754	B	Allège platre - (Allège)-Allège1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6755	B	Allège platre - (Allège)-Allège1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,28 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6786	B	Embrasure Platre - (Embrasure)-Embrasure1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,37 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
6787	B	Embrasure Platre - (Embrasure)-Embrasure1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 12

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
-----------------	------	--------------------------	------------------------------	----------	------------	------------------------------	----------------------	-------------------

Hôpital beaumont Clichy R+5 - Vol 147 (244-219)

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 147 (244-219)								
6903	Plancher bas	Plinthe carrelage-Plinthe1	Bas Centre	Carrelage	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
6904	A	Mur Plâtre --Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6905	A	Mur Plâtre --Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6906	B	Mur Plâtre --Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6907	B	Mur Plâtre --Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6908	C	Mur carrelage-Mur1	Haut Centre	Carrelage	Brut	0 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6909	D	Mur carrelage-Mur1	Bas Droite	Carrelage	Brut	0 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6910	E	Mur carrelage-Mur1	Haut Centre	Carrelage	Brut	0 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6911	F	Mur carrelage-Mur1	Centre Gauche	Carrelage	Brut	0 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6912	G	Mur Plâtre --Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6913	G	Mur Plâtre --Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6914	H	Mur Plâtre --Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6915	H	Mur Plâtre --Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6916	I	Mur Plâtre --Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6917	I	Mur Plâtre --Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6918	J	Mur Plâtre --Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6919	J	Mur Plâtre --Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6920	K	Mur Plâtre --Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6921	K	Mur Plâtre --Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6922	L	Mur Plâtre --Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6923	L	Mur Plâtre --Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6924	M	Mur Plâtre --Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 147 (244-219)								
6925	M	Mur Platre --Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6926	N	Mur Platre --Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6927	N	Mur Platre --Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6928	O	Mur Platre --Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6929	O	Mur Platre --Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6930	P	Mur Platre --Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6931	P	Mur Platre --Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6932	P	Porte bois peint - (Ouvrant)-Porte1	Haut Droite	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
6933	P	Porte bois peint - (Ouvrant)-Porte1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
6934	P	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,13 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
6935	P	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte1	Bas Droite	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
6936	P	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,25 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
6937	P	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
6938	P	Porte bois peint - (Ouvrant extérieur)-Porte1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
6939	P	Porte bois peint - (Ouvrant extérieur)-Porte1	Bas Droite	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
6940	A	Porte bois peint - (Ouvrant)-Porte1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
6941	A	Porte bois peint - (Ouvrant)-Porte1	Haut Droite	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
6942	A	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte1	Centre Droite	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
6943	A	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,11 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
6944	A	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
6945	A	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,32 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
6946	A	Porte bois peint - (Ouvrant extérieur)-Porte1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
6947	A	Porte bois peint - (Ouvrant extérieur)-Porte1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 147 (244-219)								
6948	B	Porte bois peint - (Ouvrant)-Porte1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
6949	B	Porte bois peint - (Ouvrant)-Porte1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
6950	B	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
6951	B	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,36 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
6952	B	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,19 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
6953	B	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte1	Centre Droite	Bois	Peinture	0 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
6954	B	Porte bois peint - (Ouvrant extérieur)-Porte1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
6955	B	Porte bois peint - (Ouvrant extérieur)-Porte1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
6956	G	Porte bois peint - (Ouvrant)-Porte1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
6957	G	Porte bois peint - (Ouvrant)-Porte1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
6958	G	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,14 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
6959	G	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte1	Bas Droite	Bois	Peinture	0 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
6960	G	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,24 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
6961	G	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte1	Haut Centre	Bois	Peinture	0 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
6962	G	Porte bois peint - (Ouvrant extérieur)-Porte1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
6963	G	Porte bois peint - (Ouvrant extérieur)-Porte1	Centre Droite	Bois	Peinture	0 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
6964	O	Porte bois peint - (Ouvrant)-Porte1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
6965	O	Porte bois peint - (Ouvrant)-Porte1	Bas Droite	Bois	Peinture	0 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
6966	O	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte1	Haut Centre	Bois	Peinture	0 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
6967	O	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,39 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
6968	O	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,2 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
6969	O	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
6970	O	Porte bois peint - (Ouvrant extérieur)-Porte1	Centre Droite	Bois	Peinture	0 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 147 (244-219)								
6971	O	Porte bois peint - (Ouvrant extérieur)-Porte1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
6972	O	Porte bois peint - (Ouvrant)-Porte2	Bas Gauche	Bois	Peinture	0 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
6973	O	Porte bois peint - (Ouvrant)-Porte2	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
6974	O	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte2	Bas Centre	Bois	Peinture	0 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
6975	O	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte2	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,41 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
6976	O	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte2	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,48 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
6977	O	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte2	Bas Droite	Bois	Peinture	0 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
6978	O	Porte bois peint - (Ouvrant extérieur)-Porte2	Centre Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
6979	O	Porte bois peint - (Ouvrant extérieur)-Porte2	Bas Centre	Bois	Peinture	0 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
6980	I	Fenêtre aluminium (Dormant extérieur)-Fenetre1	Haut Centre	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
6981	I	Fenêtre aluminium (Ouvrant extérieur)-Fenetre1	Bas Centre	Autre	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
6982	I	Fenêtre aluminium (Dormant)-Fenetre1	Haut Droite	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
6983	I	Fenêtre aluminium (Ouvrant)-Fenetre1	Bas Centre	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
6984	L	Fenêtre aluminium (Dormant extérieur)-Fenetre1	Bas Centre	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
6985	L	Fenêtre aluminium (Ouvrant extérieur)-Fenetre1	Centre Centre	Autre	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
6986	L	Fenêtre aluminium (Dormant)-Fenetre1	Bas Centre	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
6987	L	Fenêtre aluminium (Ouvrant)-Fenetre1	Bas Centre	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
6988	I	Allège platre - (Allège)-Allège1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6989	I	Allège platre - (Allège)-Allège1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,49 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6990	L	Allège platre - (Allège)-Allège1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6991	L	Allège platre - (Allège)-Allège1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,18 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 37

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 148 (243-217)								
6992	Plancher bas	Plinthe carrelage-Plinthe1	Bas Droite	Carrelage	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
6994	A	Mur Platre --Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6995	A	Mur Platre --Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6996	B	Mur Platre --Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6997	B	Mur Platre --Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6998	C	Mur Platre --Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6999	C	Mur Platre --Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7000	D	Mur Platre --Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7001	D	Mur Platre --Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7014	A	Porte bois peint - (Ouvrant)-Porte1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
7015	A	Porte bois peint - (Ouvrant)-Porte1	Bas Droite	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
7016	A	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte1	Centre Droite	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
7017	A	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,39 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
7018	A	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,21 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
7019	A	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte1	Bas Droite	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
7020	A	Porte bois peint - (Ouvrant extérieur)-Porte1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
7021	A	Porte bois peint - (Ouvrant extérieur)-Porte1	Centre Droite	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 7

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 149 (241-217)								



Plomb

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 149 (241-217)								
6993	Plancher bas	Plinthe carrelage-Plinthe1	Centre Gauche	Carrelage	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
7002	A	Mur Plâtre --Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7003	A	Mur Plâtre --Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7004	B	Mur Plâtre --Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7005	B	Mur Plâtre --Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7006	C	Mur Plâtre --Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7007	C	Mur Plâtre --Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7008	D	Mur Plâtre --Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7009	D	Mur Plâtre --Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7010	E	Mur Plâtre --Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7011	E	Mur Plâtre --Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7012	F	Mur Plâtre --Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7013	F	Mur Plâtre --Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7022	A	Porte bois peint - (Ouvrant)-Porte1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
7023	A	Porte bois peint - (Ouvrant)-Porte1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
7024	A	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte1	Bas Droite	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
7025	A	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,26 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
7026	A	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte1	Centre Droite	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
7027	A	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,2 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
7028	A	Porte bois peint - (Ouvrant extérieur)-Porte1	Bas Centre	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
7029	A	Porte bois peint - (Ouvrant extérieur)-Porte1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 9



N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 15 (125-238)								
538	Planc her haut	Plafond pvc-Plafond1	Centre Droite	Pvc	Brut	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
539	A	Mur pvc-Mur1	Haut Droite	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
540	B	Mur pvc-Mur1	Haut Droite	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
541	C	Mur pvc-Mur1	Centre Droite	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
542	D	Mur pvc-Mur1	Centre Gauche	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
543	E	Mur pvc-Mur1	Haut Gauche	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
544	F	Mur pvc-Mur1	Bas Centre	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
545	F	Porte bois peint - (Ouvrant)-Porte1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
546	F	Porte bois peint - (Ouvrant)-Porte1	Haut Centre	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
547	F	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte1	Haut Droite	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
548	F	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,24 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
549	F	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,37 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
550	F	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte1	Haut Centre	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
551	F	Porte bois peint - (Ouvrant extérieur)-Porte1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
552	F	Porte bois peint - (Ouvrant extérieur)-Porte1	Bas Centre	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 9

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 150 (242-235)								
6490	Planc her bas	Plinthe carrelage-Plinthe1	Haut Gauche	Carrelage	Brut	Non mesuré	-	Inconnu



Plomb

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 150 (242-235)								
6548	A	Mur Platre --Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6549	A	Mur Platre --Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6550	B	Mur Platre --Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6551	B	Mur Platre --Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6552	C	Mur Platre --Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6553	C	Mur Platre --Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6554	D	Mur Platre --Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6555	D	Mur Platre --Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6628	D	Porte bois peint - (Ouvrant)-Porte1	Haut Droite	Bois	Peinture	0 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
6629	D	Porte bois peint - (Ouvrant)-Porte1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
6630	D	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,31 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
6631	D	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte1	Haut Centre	Bois	Peinture	0 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
6632	D	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,43 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
6633	D	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte1	Centre Droite	Bois	Peinture	0 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
6634	D	Porte bois peint - (Ouvrant extérieur)-Porte1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
6635	D	Porte bois peint - (Ouvrant extérieur)-Porte1	Centre Droite	Bois	Peinture	0 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
6696	B	Fenêtre aluminium (Dormant extérieur)-Fenetre1	Haut Droite	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
6697	B	Fenêtre aluminium (Ouvrant extérieur)-Fenetre1	Bas Centre	Autre	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
6698	B	Fenêtre aluminium (Dormant)-Fenetre1	Haut Droite	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
6699	B	Fenêtre aluminium (Ouvrant)-Fenetre1	Bas Centre	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
6700	B	Fenêtre aluminium (Dormant extérieur)-Fenetre2	Centre Centre	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
6701	B	Fenêtre aluminium (Ouvrant extérieur)-Fenetre2	Centre Centre	Autre	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
6702	B	Fenêtre aluminium (Dormant)-Fenetre2	Haut Centre	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Hôpital beaupon Clichy R+5 - Vol 150 (242-235)								
6703	B	Fenêtre aluminium (Ouvrant)-Fenetre2	Bas Centre	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
6742	B	Allège platre - (Allège)-Allège1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,18 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6743	B	Allège platre - (Allège)-Allège1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6744	B	Allège platre - (Allège)-Allège2	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,19 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6745	B	Allège platre - (Allège)-Allège2	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6774	B	Embrasure Platre - (Embrasure)-Embrasure1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
6775	B	Embrasure Platre - (Embrasure)-Embrasure1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,24 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
6776	B	Embrasure Platre - (Embrasure)-Embrasure2	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,4 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
6777	B	Embrasure Platre - (Embrasure)-Embrasure2	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 17

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Hôpital beaupon Clichy R+5 - Vol 151 (237-240)								
6488	Plancher bas	Plinthe carrelage-Plinthe1	Centre Centre	Carrelage	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
6532	A	Mur Platre --Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6533	A	Mur Platre --Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6534	B	Mur Platre --Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6535	B	Mur Platre --Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6536	C	Mur Platre --Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6537	C	Mur Platre --Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6538	D	Mur Platre --Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6539	D	Mur Platre --Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 151 (237-240)								
6612	B	Porte bois peint - (Ouvrant)-Porte1	Haut Centre	Bois	Peinture	0 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
6613	B	Porte bois peint - (Ouvrant)-Porte1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
6614	B	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte1	Centre Droite	Bois	Peinture	0 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
6615	B	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,14 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
6616	B	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte1	Haut Centre	Bois	Peinture	0 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
6617	B	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,17 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
6618	B	Porte bois peint - (Ouvrant extérieur)-Porte1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
6619	B	Porte bois peint - (Ouvrant extérieur)-Porte1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
6688	D	Fenêtre aluminium (Dormant extérieur)-Fenetre1	Centre Centre	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
6689	D	Fenêtre aluminium (Ouvrant extérieur)-Fenetre1	Bas Droite	Autre	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
6690	D	Fenêtre aluminium (Dormant)-Fenetre1	Haut Droite	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
6691	D	Fenêtre aluminium (Ouvrant)-Fenetre1	Bas Droite	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
6738	D	Allège platre - (Allège)-Allège1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,39 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6739	D	Allège platre - (Allège)-Allège1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6770	D	Embrasure Platre - (Embrasure)-Embrasure1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
6771	D	Embrasure Platre - (Embrasure)-Embrasure1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,29 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 12

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 152 (242-240)								
6489	Planc her bas	Plinthe carrelage-Plinthe1	Bas Gauche	Carrelage	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
6540	A	Mur Platre --Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 152 (242-240)								
6541	A	Mur Platre --Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6542	B	Mur Platre --Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6543	B	Mur Platre --Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6544	C	Mur Platre --Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6545	C	Mur Platre --Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6546	D	Mur Platre --Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6547	D	Mur Platre --Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6620	D	Porte bois peint - (Ouvrant)-Porte1	Bas Droite	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
6621	D	Porte bois peint - (Ouvrant)-Porte1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
6622	D	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
6623	D	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,16 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
6624	D	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,39 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
6625	D	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte1	Centre Centre	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
6626	D	Porte bois peint - (Ouvrant extérieur)-Porte1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
6627	D	Porte bois peint - (Ouvrant extérieur)-Porte1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
6692	B	Fenêtre aluminium (Dormant extérieur)-Fenetre1	Bas Centre	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
6693	B	Fenêtre aluminium (Ouvrant extérieur)-Fenetre1	Haut Gauche	Autre	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
6694	B	Fenêtre aluminium (Dormant)-Fenetre1	Bas Centre	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
6695	B	Fenêtre aluminium (Ouvrant)-Fenetre1	Bas Gauche	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
6740	B	Allège platre - (Allège)-Allège1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6741	B	Allège platre - (Allège)-Allège1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,15 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6772	B	Embrasure Platre - (Embrasure)-Embrasure1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
6773	B	Embrasure Platre - (Embrasure)-Embrasure1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,36 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 12

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 153 (217-215)								
5545	D	Main courante-MC1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
5546	D	Main courante-MC1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
5547	A	Main courante-MC1	Centre Droite	Bois	Peinture	0 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
5548	A	Main courante-MC1	Haut Centre	Bois	Peinture	0 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
5549	B	Main courante-MC1	Bas Centre	Bois	Peinture	0 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
5550	B	Main courante-MC1	Centre Droite	Bois	Peinture	0 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
5551	C	Main courante-MC1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
5552	C	Main courante-MC1	Centre Centre	Bois	Peinture	0 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
6236	Plancher bas	Plinthe carrelage-Plinthe1	Bas Centre	Carrelage	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
6239	A	Mur Papier peint --Mur1	Bas Droite	Plâtre	Papier peint	0 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6240	A	Mur Papier peint --Mur1	Centre Droite	Plâtre	Papier peint	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6241	B	Mur Papier peint --Mur1	Bas Droite	Plâtre	Papier peint	0 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6242	B	Mur Papier peint --Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Papier peint	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6243	C	Mur Papier peint --Mur1	Haut Centre	Plâtre	Papier peint	0 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6244	C	Mur Papier peint --Mur1	Centre Droite	Plâtre	Papier peint	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6245	D	Mur Papier peint --Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Papier peint	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6246	D	Mur Papier peint --Mur1	Haut Centre	Plâtre	Papier peint	0 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6383	C	Porte bois peint - (Ouvrant)-Porte1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
6384	C	Porte bois peint - (Ouvrant)-Porte1	Centre Droite	Bois	Peinture	0 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
6385	C	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte1	Centre Droite	Bois	Peinture	0 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 153 (217-215)								
6386	C	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,24 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
6387	C	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,26 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
6388	C	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte1	Centre Centre	Bois	Peinture	0 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
6389	C	Porte bois peint - (Ouvrant extérieur)-Porte1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
6390	C	Porte bois peint - (Ouvrant extérieur)-Porte1	Bas Centre	Bois	Peinture	0 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
6391	D	Porte bois peint - (Ouvrant)-Porte1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
6392	D	Porte bois peint - (Ouvrant)-Porte1	Haut Centre	Bois	Peinture	0 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
6393	D	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,32 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
6394	D	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte1	Haut Centre	Bois	Peinture	0 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
6395	D	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,28 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
6396	D	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte1	Centre Droite	Bois	Peinture	0 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
6397	D	Porte bois peint - (Ouvrant extérieur)-Porte1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
6398	D	Porte bois peint - (Ouvrant extérieur)-Porte1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
6399	A	Porte bois peint - (Ouvrant)-Porte1	Centre Droite	Bois	Peinture	0 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
6400	A	Porte bois peint - (Ouvrant)-Porte1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
6401	A	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,44 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
6402	A	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte1	Haut Centre	Bois	Peinture	0 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
6403	A	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,15 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
6404	A	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte1	Haut Centre	Bois	Peinture	0 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
6405	A	Porte bois peint - (Ouvrant extérieur)-Porte1	Haut Droite	Bois	Peinture	0 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
6406	A	Porte bois peint - (Ouvrant extérieur)-Porte1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
6407	B	Porte bois peint - (Ouvrant)-Porte1	Haut Droite	Bois	Peinture	0 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
6408	B	Porte bois peint - (Ouvrant)-Porte1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Hôpital beaupon Clichy R+5 - Vol 153 (217-215)								
6409	B	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte1	Bas Centre	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
6410	B	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,23 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
6411	B	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
6412	B	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,47 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
6413	B	Porte bois peint - (Ouvrant extérieur)-Porte1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
6414	B	Porte bois peint - (Ouvrant extérieur)-Porte1	Centre Droite	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
Nombre total d'unités de Diagnostic : 17								
N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Hôpital beaupon Clichy R+5 - Vol 154 (216-219)								
5382	Plancher haut	Plafond Plâtre --Plafond1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,1 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5383	Plancher haut	Plafond Plâtre --Plafond1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5384	Plancher bas	Plinthe carrelage-Plinthe1	Haut Centre	Carrelage	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
5385	A	Mur Papier peint --Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Papier peint	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5386	A	Mur Papier peint --Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Papier peint	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5387	B	Mur Papier peint --Mur1	Haut Droite	Plâtre	Papier peint	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5388	B	Mur Papier peint --Mur1	Haut Droite	Plâtre	Papier peint	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5389	C	Mur Papier peint --Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Papier peint	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5390	C	Mur Papier peint --Mur1	Centre Centre	Plâtre	Papier peint	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 154 (216-219)								
5391	D	Mur Papier peint --Mur1	Bas Centre	Plâtre	Papier peint	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5392	D	Mur Papier peint --Mur1	Centre Centre	Plâtre	Papier peint	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5393	A	Porte bois peint - (Ouvrant)-Porte1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
5394	A	Porte bois peint - (Ouvrant)-Porte1	Haut Droite	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
5395	A	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
5396	A	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,43 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
5397	A	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte1	Haut Centre	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
5398	A	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,23 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
5399	A	Porte bois peint - (Ouvrant extérieur)-Porte1	Centre Droite	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
5400	A	Porte bois peint - (Ouvrant extérieur)-Porte1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
5401	A	Porte bois peint - (Ouvrant)-Porte2	Centre Droite	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
5402	A	Porte bois peint - (Ouvrant)-Porte2	Bas Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
5403	A	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte2	Centre Centre	Bois	Peinture	0,16 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
5404	A	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte2	Haut Centre	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
5405	A	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte2	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,38 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
5406	A	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte2	Haut Droite	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
5407	A	Porte bois peint - (Ouvrant extérieur)-Porte2	Bas Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
5408	A	Porte bois peint - (Ouvrant extérieur)-Porte2	Haut Gauche	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
5409	D	Porte bois peint - (Ouvrant)-Porte1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
5410	D	Porte bois peint - (Ouvrant)-Porte1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
5411	D	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,29 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
5412	D	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
5413	D	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,34 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Hôpital beaupon Clichy R+5 - Vol 154 (216-219)								
5414	D	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
5415	D	Porte bois peint - (Ouvrant extérieur)-Porte1	Haut Centre	Bois	Peinture	0 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
5416	D	Porte bois peint - (Ouvrant extérieur)-Porte1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
5417	B	Fenêtre aluminium (Dormant extérieur)-Fenetre1	Haut Gauche	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
5418	B	Fenêtre aluminium (Ouvrant extérieur)-Fenetre1	Centre Droite	Autre	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
5419	B	Fenêtre aluminium (Dormant)-Fenetre1	Haut Gauche	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
5420	B	Fenêtre aluminium (Ouvrant)-Fenetre1	Centre Droite	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
5421	B	Allège papier peint - (Allège)-Allège1	Haut Droite	Plâtre	Papier peint	0,15 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5422	B	Allège papier peint - (Allège)-Allège1	Centre Droite	Plâtre	Papier peint	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5423	C	Embrasure Papier peint - (Embrasure)-Embrasure1	Haut Droite	Plâtre	Papier peint	0,2 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
5424	C	Embrasure Papier peint - (Embrasure)-Embrasure1	Bas Centre	Plâtre	Papier peint	0,07 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 17

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Hôpital beaupon Clichy R+5 - Vol 155 (227-219)								
5651	Planc her haut	Plafond Platre --Plafond1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5652	Planc her haut	Plafond Platre --Plafond1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,25 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5653	Planc her bas	Plinthe carrelage-Plinthe1	Centre Droite	Carrelage	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
5655	A	Mur Platre --Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 155 (227-219)								
5656	A	Mur Platre --Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5657	B	Mur Platre --Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5658	B	Mur Platre --Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5659	C	Mur Platre --Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5660	C	Mur Platre --Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5661	D	Mur Platre --Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5662	D	Mur Platre --Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5663	E	Mur Platre --Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5664	E	Mur Platre --Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5665	F	Mur Platre --Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5666	F	Mur Platre --Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5667	G	Mur Platre --Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5668	G	Mur Platre --Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5669	H	Mur Platre --Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5670	H	Mur Platre --Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5683	G	Porte bois peint - (Ouvrant)-Porte1	Haut Centre	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
5684	G	Porte bois peint - (Ouvrant)-Porte1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
5685	G	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,13 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
5686	G	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte1	Haut Centre	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
5687	G	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,33 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
5688	G	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
5689	G	Porte bois peint - (Ouvrant extérieur)-Porte1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
5690	G	Porte bois peint - (Ouvrant extérieur)-Porte1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu



Plomb

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 155 (227-219)								
5691	F	Porte bois peint - (Ouvrant)-Porte1	Centre Droite	Bois	Peinture	0 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
5692	F	Porte bois peint - (Ouvrant)-Porte1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,01 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
5693	F	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,27 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
5694	F	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
5695	F	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,22 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
5696	F	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
5697	F	Porte bois peint - (Ouvrant extérieur)-Porte1	Centre Centre	Bois	Peinture	0 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
5698	F	Porte bois peint - (Ouvrant extérieur)-Porte1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
5699	D	Porte bois peint - (Ouvrant)-Porte1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
5700	D	Porte bois peint - (Ouvrant)-Porte1	Haut Droite	Bois	Peinture	0 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
5701	D	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte1	Centre Centre	Bois	Peinture	0 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
5702	D	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,24 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
5703	D	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,29 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
5704	D	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte1	Centre Centre	Bois	Peinture	0 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
5705	D	Porte bois peint - (Ouvrant extérieur)-Porte1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
5706	D	Porte bois peint - (Ouvrant extérieur)-Porte1	Bas Droite	Bois	Peinture	0 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
5715	A	Fenêtre aluminium (Dormant extérieur)-Fenetre1	Bas Centre	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
5716	A	Fenêtre aluminium (Ouvrant extérieur)-Fenetre1	Haut Centre	Autre	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
5717	A	Fenêtre aluminium (Dormant)-Fenetre1	Haut Centre	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
5718	A	Fenêtre aluminium (Ouvrant)-Fenetre1	Centre Droite	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
5719	A	Allège platre - (Allège)-Allège1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,34 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5720	A	Allège platre - (Allège)-Allège1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5721	A	Embrasure Platre - (Embrasure)-Embrasure1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,36 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Hôpital beaupon Clichy R+5 - Vol 155 (227-219)								
5722	A	Embrasure Platre - (Embrasure)-Embrasure1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
Nombre total d'unités de Diagnostic : 21								
N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Hôpital beaupon Clichy R+5 - Vol 156 (229-219)								
5724	Plancher bas	Plinthe carrelage-Plinthe1	Centre Centre	Carrelage	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
5741	A	Mur Platre --Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5742	A	Mur Platre --Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5743	B	Mur Platre --Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5744	B	Mur Platre --Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5745	C	Mur Platre --Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5746	C	Mur Platre --Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5747	D	Mur Platre --Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5748	D	Mur Platre --Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5749	E	Mur Platre --Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5750	E	Mur Platre --Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5751	F	Mur Platre --Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5752	F	Mur Platre --Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5753	H	Mur Platre --Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5754	H	Mur Platre --Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5779	B	Porte bois peint - (Ouvrant)-Porte1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
5780	B	Porte bois peint - (Ouvrant)-Porte1	Haut Centre	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Hôpital beaupon Clichy R+5 - Vol 156 (229-219)								
5781	B	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte1	Haut Centre	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
5782	B	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,22 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
5783	B	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte1	Haut Droite	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
5784	B	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,15 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
5785	B	Porte bois peint - (Ouvrant extérieur)-Porte1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
5786	B	Porte bois peint - (Ouvrant extérieur)-Porte1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
5791	A	Fenêtre aluminium (Dormant extérieur)-Fenetre1	Bas Gauche	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
5792	A	Fenêtre aluminium (Ouvrant extérieur)-Fenetre1	Bas Droite	Autre	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
5793	A	Fenêtre aluminium (Dormant)-Fenetre1	Haut Droite	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
5794	A	Fenêtre aluminium (Ouvrant)-Fenetre1	Bas Gauche	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 13

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Hôpital beaupon Clichy R+5 - Vol 157 (229-218)								
5654	Plancher bas	Plinthe carrelage-Plinthe1	Haut Gauche	Carrelage	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
5671	A	Mur Plâtre --Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5672	A	Mur Plâtre --Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5673	B	Mur Plâtre --Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5674	B	Mur Plâtre --Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5675	C	Mur Plâtre --Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5676	C	Mur Plâtre --Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5677	D	Mur Plâtre --Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 157 (229-218)								
5678	D	Mur Platre --Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5679	E	Mur Platre --Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5680	E	Mur Platre --Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5681	F	Mur Platre --Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5682	F	Mur Platre --Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5707	D	Porte bois peint - (Ouvrant)-Porte1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
5708	D	Porte bois peint - (Ouvrant)-Porte1	Haut Droite	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
5709	D	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,35 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
5710	D	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
5711	D	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte1	Centre Droite	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
5712	D	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,2 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
5713	D	Porte bois peint - (Ouvrant extérieur)-Porte1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
5714	D	Porte bois peint - (Ouvrant extérieur)-Porte1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 9

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 159 (237-219)								
6416	Plancher bas	Plinthe carrelage-Plinthe1	Centre Gauche	Carrelage	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
6428	A	Mur Platre --Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6429	A	Mur Platre --Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6430	B	Mur Platre --Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6431	B	Mur Platre --Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 159 (237-219)								
6432	C	Mur Platre --Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6433	C	Mur Platre --Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6434	D	Mur Platre --Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6435	D	Mur Platre --Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6476	C	Porte bois peint - (Ouvrant)-Porte1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
6477	C	Porte bois peint - (Ouvrant)-Porte1	Haut Centre	Bois	Peinture	0 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
6478	C	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte1	Haut Droite	Bois	Peinture	0 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
6479	C	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,43 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
6480	C	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,34 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
6481	C	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
6482	C	Porte bois peint - (Ouvrant extérieur)-Porte1	Haut Centre	Bois	Peinture	0 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
6483	C	Porte bois peint - (Ouvrant extérieur)-Porte1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 7

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 16 (124-234)								
568	Plancher haut	Plafond Platre --Plafond1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,39 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
569	Plancher haut	Plafond Platre --Plafond1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
570	Plancher bas	Plinthe bois peint --Plinthe1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu



Plomb

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 16 (124-234)								
571	Plancher bas	Plinthe bois peint --Plinthe1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
572	A	Mur Plâtre --Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
573	A	Mur Plâtre --Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
574	B	Mur Plâtre --Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
575	B	Mur Plâtre --Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
576	C	Mur Plâtre --Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
577	C	Mur Plâtre --Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
578	D	Mur Plâtre --Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
579	D	Mur Plâtre --Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
580	E	Mur Plâtre --Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
581	E	Mur Plâtre --Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
582	F	Mur Plâtre --Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
583	F	Mur Plâtre --Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
584	G	Mur Plâtre --Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
585	G	Mur Plâtre --Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
586	H	Mur Plâtre --Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
587	H	Mur Plâtre --Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
588	C	Porte bois peint - (Ouvrant)-Porte1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
589	C	Porte bois peint - (Ouvrant)-Porte1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
590	C	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,24 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
591	C	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte1	Centre Droite	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
592	C	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte1	Bas Centre	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 16 (124-234)								
593	C	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,19 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
594	C	Porte bois peint - (Ouvrant extérieur)-Porte1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
595	C	Porte bois peint - (Ouvrant extérieur)-Porte1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
596	E	Porte bois peint - (Ouvrant)-Porte1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
597	E	Porte bois peint - (Ouvrant)-Porte1	Centre Centre	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
598	E	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,46 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
599	E	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
600	E	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,13 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
601	E	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
602	E	Porte bois peint - (Ouvrant extérieur)-Porte1	Centre Droite	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
603	E	Porte bois peint - (Ouvrant extérieur)-Porte1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
604	H	Fenêtre aluminium (Ouvrant extérieur)-Fenetre1	Haut Centre	Autre	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
605	H	Fenêtre aluminium (Dormant extérieur)-Fenetre1	Bas Centre	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
606	H	Fenêtre aluminium (Dormant)-Fenetre1	Bas Droite	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
607	H	Fenêtre aluminium (Ouvrant)-Fenetre1	Centre Centre	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
608	H	Fenêtre aluminium (Ouvrant extérieur)-Fenetre2	Centre Centre	Autre	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
609	H	Fenêtre aluminium (Dormant extérieur)-Fenetre2	Bas Gauche	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
610	H	Fenêtre aluminium (Dormant)-Fenetre2	Bas Centre	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
611	H	Fenêtre aluminium (Ouvrant)-Fenetre2	Bas Gauche	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
612	H	Allège platre - (Allège)-Allège1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
613	H	Allège platre - (Allège)-Allège1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,26 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
614	H	Allège platre - (Allège)-Allège2	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,3 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
615	H	Allège platre - (Allège)-Allège2	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 16 (124-234)								
616	H	Embrasure Platre - (Embrasure)-Embrasure1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
617	H	Embrasure Platre - (Embrasure)-Embrasure1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,44 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
618	H	Embrasure Platre - (Embrasure)-Embrasure2	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,28 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
619	H	Embrasure Platre - (Embrasure)-Embrasure2	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
Nombre total d'unités de Diagnostic : 24								
N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 160 (238-219)								
6417	Plancher bas	Plinthe carrelage-Plinthe1	Haut Droite	Carrelage	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
6436	A	Mur Platre --Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6437	A	Mur Platre --Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6438	B	Mur Platre --Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6439	B	Mur Platre --Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6440	C	Mur Platre --Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6441	C	Mur Platre --Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6442	D	Mur Platre --Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6443	D	Mur Platre --Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6468	C	Porte bois peint - (Ouvrant)-Porte1	Haut Droite	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
6469	C	Porte bois peint - (Ouvrant)-Porte1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
6470	C	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,17 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
6471	C	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
6472	C	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,41 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Hôpital beaupon Clichy R+5 - Vol 160 (238-219)								
6473	C	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte1	Bas Centre	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
6474	C	Porte bois peint - (Ouvrant extérieur)-Porte1	Haut Centre	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
6475	C	Porte bois peint - (Ouvrant extérieur)-Porte1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 7

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Hôpital beaupon Clichy R+5 - Vol 161 (245-213)								
5861	Planc her bas	Plinthe carrelage-Plinthe1	Bas Droite	Carrelage	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
5879	A	Mur Platre --Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5880	A	Mur Platre --Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5881	B	Mur Platre --Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5882	B	Mur Platre --Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5883	C	Mur Platre --Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5884	C	Mur Platre --Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5885	D	Mur Platre --Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5886	D	Mur Platre --Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5931	D	Porte bois peint - (Ouvrant)-Porte1	Haut Centre	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
5932	D	Porte bois peint - (Ouvrant)-Porte1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
5933	D	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,14 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
5934	D	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte1	Centre Centre	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
5935	D	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte1	Haut Centre	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
5936	D	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,3 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Hôpital beaupon Clichy R+5 - Vol 161 (245-213)								
5937	D	Porte bois peint - (Ouvrant extérieur)-Porte1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
5938	D	Porte bois peint - (Ouvrant extérieur)-Porte1	Haut Droite	Bois	Peinture	0 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
5955	B	Fenêtre aluminium (Dormant extérieur)-Fenetre1	Centre Droite	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
5956	B	Fenêtre aluminium (Ouvrant extérieur)-Fenetre1	Haut Centre	Autre	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
5957	B	Fenêtre aluminium (Dormant)-Fenetre1	Bas Centre	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
5958	B	Fenêtre aluminium (Ouvrant)-Fenetre1	Haut Droite	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
5959	B	Allège papier peint - (Allège)-Allège1	Bas Gauche	Plâtre	Papier peint	0,32 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5960	B	Allège papier peint - (Allège)-Allège1	Bas Gauche	Plâtre	Papier peint	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5961	B	Embrasure Papier peint - (Embrasure)-Embrasure1	Haut Droite	Plâtre	Papier peint	0,04 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
5962	B	Embrasure Papier peint - (Embrasure)-Embrasure1	Haut Gauche	Plâtre	Papier peint	0,22 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 12

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Hôpital beaupon Clichy R+5 - Vol 162 (221-220)								
5428	Plancher bas	Plinthe carrelage-Plinthe1	Haut Gauche	Carrelage	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
5453	A	Mur Plâtre --Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5454	A	Mur Plâtre --Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5455	B	Mur Plâtre --Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5456	B	Mur Plâtre --Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5457	C	Mur Plâtre --Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5458	C	Mur Plâtre --Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5459	D	Mur Plâtre --Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 162 (221-220)								
5460	D	Mur Platre --Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5461	E	Mur Platre --Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5462	E	Mur Platre --Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5463	F	Mur Platre --Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5464	F	Mur Platre --Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5489	D	Porte bois peint - (Ouvrant)-Porte1	Haut Centre	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
5490	D	Porte bois peint - (Ouvrant)-Porte1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
5491	D	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
5492	D	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,27 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
5493	D	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte1	Centre Droite	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
5494	D	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,41 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
5495	D	Porte bois peint - (Ouvrant extérieur)-Porte1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
5496	D	Porte bois peint - (Ouvrant extérieur)-Porte1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 9

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 163 (213-219)								
3855	Plancher bas	Plinthe carrelage-Plinthe1	Centre Centre	Carrelage	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
3868	A	Mur Platre --Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3869	A	Mur Platre --Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3870	B	Mur Platre --Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3871	B	Mur Platre --Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 163 (213-219)								
3872	C	Mur Platre --Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3873	C	Mur Platre --Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3874	D	Mur Platre --Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3875	D	Mur Platre --Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3876	E	Mur Platre --Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3877	E	Mur Platre --Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3878	F	Mur Platre --Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3879	F	Mur Platre --Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3880	H	Mur Platre --Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3881	H	Mur Platre --Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3890	B	Porte bois peint - (Ouvrant)-Porte1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
3891	B	Porte bois peint - (Ouvrant)-Porte1	Centre Centre	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
3892	B	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte1	Bas Droite	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
3893	B	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,18 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
3894	B	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte1	Bas Droite	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
3895	B	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,22 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
3896	B	Porte bois peint - (Ouvrant extérieur)-Porte1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
3897	B	Porte bois peint - (Ouvrant extérieur)-Porte1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
3898	A	Allège papier peint - (Allège)-Allège1	Haut Centre	Plâtre	Papier peint	0,41 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3899	A	Allège papier peint - (Allège)-Allège1	Centre Gauche	Plâtre	Papier peint	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3900	A	Embrasure Papier peint - (Embrasure)-Embrasure1	Centre Centre	Plâtre	Papier peint	0,36 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
3901	A	Embrasure Papier peint - (Embrasure)-Embrasure1	Centre Centre	Plâtre	Papier peint	0,02 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 12

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 164 (213-218)								
3854	Plancher bas	Plinthe carrelage-Plinthe1	Bas Droite	Carrelage	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
3856	A	Mur Plâtre --Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3857	A	Mur Plâtre --Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3858	B	Mur Plâtre --Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3859	B	Mur Plâtre --Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3860	C	Mur Plâtre --Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3861	C	Mur Plâtre --Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3862	D	Mur Plâtre --Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3863	D	Mur Plâtre --Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3864	E	Mur Plâtre --Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3865	E	Mur Plâtre --Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3866	F	Mur Plâtre --Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3867	F	Mur Plâtre --Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3882	F	Porte bois peint - (Ouvrant)-Porte1	Haut Droite	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
3883	F	Porte bois peint - (Ouvrant)-Porte1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
3884	F	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte1	Bas Droite	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
3885	F	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,17 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
3886	F	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,17 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
3887	F	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte1	Haut Droite	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
3888	F	Porte bois peint - (Ouvrant extérieur)-Porte1	Centre Centre	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
3889	F	Porte bois peint - (Ouvrant extérieur)-Porte1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 9

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 165 (197-212)								
4087	Plancher bas	Plinthe bois peint --Plinthe1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4088	Plancher bas	Plinthe bois peint --Plinthe1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4089	A	Mur Papier peint --Mur1	Bas Droite	Plâtre	Papier peint	0 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4090	A	Mur Papier peint --Mur1	Haut Centre	Plâtre	Papier peint	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4091	B	Mur Papier peint --Mur1	Centre Centre	Plâtre	Papier peint	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4092	B	Mur Papier peint --Mur1	Bas Centre	Plâtre	Papier peint	0 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4093	C	Mur Papier peint --Mur1	Centre Droite	Plâtre	Papier peint	0 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4094	C	Mur Papier peint --Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Papier peint	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4095	D	Mur Papier peint --Mur1	Centre Centre	Plâtre	Papier peint	0 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4096	D	Mur Papier peint --Mur1	Haut Droite	Plâtre	Papier peint	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4097	E	Mur Papier peint --Mur1	Bas Centre	Plâtre	Papier peint	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4098	E	Mur Papier peint --Mur1	Centre Droite	Plâtre	Papier peint	0 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4099	F	Mur Papier peint --Mur1	Centre Droite	Plâtre	Papier peint	0 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4100	F	Mur Papier peint --Mur1	Bas Droite	Plâtre	Papier peint	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4101	G	Mur Papier peint --Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Papier peint	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4102	G	Mur Papier peint --Mur1	Haut Centre	Plâtre	Papier peint	0 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4103	H	Mur Papier peint --Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Papier peint	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4104	H	Mur Papier peint --Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Papier peint	0 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4105	I	Mur Papier peint --Mur1	Bas Droite	Plâtre	Papier peint	0 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 165 (197-212)								
4106	I	Mur Papier peint --Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Papier peint	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4107	J	Mur Papier peint --Mur1	Centre Centre	Plâtre	Papier peint	0 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4108	J	Mur Papier peint --Mur1	Haut Droite	Plâtre	Papier peint	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4109	K	Mur Papier peint --Mur1	Bas Centre	Plâtre	Papier peint	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4110	K	Mur Papier peint --Mur1	Bas Droite	Plâtre	Papier peint	0 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4111	L	Mur Papier peint --Mur1	Haut Centre	Plâtre	Papier peint	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4112	L	Mur Papier peint --Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Papier peint	0 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4113	N	Mur Papier peint --Mur1	Bas Centre	Plâtre	Papier peint	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4114	N	Mur Papier peint --Mur1	Haut Droite	Plâtre	Papier peint	0 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4115	O	Mur Papier peint --Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Papier peint	0 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4116	O	Mur Papier peint --Mur1	Bas Centre	Plâtre	Papier peint	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4117	P	Mur Papier peint --Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Papier peint	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4118	P	Mur Papier peint --Mur1	Bas Droite	Plâtre	Papier peint	0 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4119	C	Porte bois peint - (Ouvrant)-Porte1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
4120	C	Porte bois peint - (Ouvrant)-Porte1	Bas Centre	Bois	Peinture	0 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
4121	C	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,48 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
4122	C	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte1	Haut Droite	Bois	Peinture	0 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
4123	C	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,22 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
4124	C	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
4125	C	Porte bois peint - (Ouvrant extérieur)-Porte1	Haut Droite	Bois	Peinture	0 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
4126	C	Porte bois peint - (Ouvrant extérieur)-Porte1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
4127	K	Fenêtre aluminium (Dormant extérieur)-Fenetre1	Centre Gauche	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
4128	K	Fenêtre aluminium (Ouvrant extérieur)-Fenetre1	Bas Gauche	Autre	Brut	Non mesuré	-	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 165 (197-212)								
4129	K	Fenêtre aluminium (Dormant)-Fenetre1	Bas Centre	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
4130	K	Fenêtre aluminium (Ouvrant)-Fenetre1	Bas Gauche	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
4131	K	Fenêtre aluminium (Dormant extérieur)-Fenetre2	Haut Centre	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
4132	K	Fenêtre aluminium (Ouvrant extérieur)-Fenetre2	Haut Droite	Autre	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
4133	K	Fenêtre aluminium (Dormant)-Fenetre2	Bas Gauche	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
4134	K	Fenêtre aluminium (Ouvrant)-Fenetre2	Centre Droite	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
4135	K	Fenêtre aluminium (Dormant extérieur)-Fenetre3	Centre Droite	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
4136	K	Fenêtre aluminium (Ouvrant extérieur)-Fenetre3	Centre Centre	Autre	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
4137	K	Fenêtre aluminium (Dormant)-Fenetre3	Centre Droite	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
4138	K	Fenêtre aluminium (Ouvrant)-Fenetre3	Bas Centre	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
4139	K	Allège papier peint - (Allège)-Allège1	Haut Centre	Plâtre	Papier peint	0,18 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4140	K	Allège papier peint - (Allège)-Allège1	Haut Gauche	Plâtre	Papier peint	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4141	K	Allège papier peint - (Allège)-Allège2	Haut Droite	Plâtre	Papier peint	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4142	K	Allège papier peint - (Allège)-Allège2	Bas Droite	Plâtre	Papier peint	0,24 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4143	K	Allège papier peint - (Allège)-Allège3	Centre Droite	Plâtre	Papier peint	0,28 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4144	K	Allège papier peint - (Allège)-Allège3	Haut Centre	Plâtre	Papier peint	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4145	K	Embrasure Papier peint - (Embrasure)-Embrasure1	Bas Droite	Plâtre	Papier peint	0,15 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
4146	K	Embrasure Papier peint - (Embrasure)-Embrasure1	Centre Droite	Plâtre	Papier peint	0,06 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
4147	K	Embrasure Papier peint - (Embrasure)-Embrasure2	Haut Droite	Plâtre	Papier peint	0,35 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
4148	K	Embrasure Papier peint - (Embrasure)-Embrasure2	Bas Droite	Plâtre	Papier peint	0,02 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
4149	K	Embrasure Papier peint - (Embrasure)-Embrasure3	Bas Gauche	Plâtre	Papier peint	0,04 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
4150	K	Embrasure Papier peint - (Embrasure)-Embrasure3	Centre Droite	Plâtre	Papier peint	0,48 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 33

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 166 (200-221)								
4443	Plancher bas	Plinthe carrelage-Plinthe1	Haut Droite	Carrelage	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
4444	A	Mur Plâtre --Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4445	A	Mur Plâtre --Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4446	B	Mur Plâtre --Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4447	B	Mur Plâtre --Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4448	C	Mur Plâtre --Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4449	C	Mur Plâtre --Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4450	D	Mur Plâtre --Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4451	D	Mur Plâtre --Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4452	E	Mur Plâtre --Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4453	E	Mur Plâtre --Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4454	F	Mur Plâtre --Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4455	F	Mur Plâtre --Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4476	C	Porte bois peint - (Ouvrant)-Porte1	Centre Centre	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
4477	C	Porte bois peint - (Ouvrant)-Porte1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
4478	C	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte1	Haut Droite	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
4479	C	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,42 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
4480	C	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte1	Bas Droite	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
4481	C	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,36 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
4482	C	Porte bois peint - (Ouvrant extérieur)-Porte1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
4483	C	Porte bois peint - (Ouvrant extérieur)-Porte1	Bas Centre	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
4484	A	Fenêtre aluminium (Dormant extérieur)-Fenetre1	Centre Centre	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 166 (200-221)								
4485	A	Fenêtre aluminium (Ouvrant extérieur)-Fenetre1	Bas Gauche	Autre	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
4486	A	Fenêtre aluminium (Dormant)-Fenetre1	Bas Centre	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
4487	A	Fenêtre aluminium (Ouvrant)-Fenetre1	Bas Centre	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
4488	A	Allège platre - (Allège)-Allège1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4489	A	Allège platre - (Allège)-Allège1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,16 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4490	A	Embrasure Platre - (Embrasure)-Embrasure1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,42 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
4491	A	Embrasure Platre - (Embrasure)-Embrasure1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 14

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 167 (200-219)								
4442	Planc her bas	Plinthe carrelage-Plinthe1	Centre Gauche	Carrelage	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
4456	A	Mur Platre --Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4457	A	Mur Platre --Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4458	B	Mur Platre --Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4459	B	Mur Platre --Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4460	C	Mur Platre --Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4461	C	Mur Platre --Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4462	D	Mur Platre --Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4463	D	Mur Platre --Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4464	E	Mur Platre --Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4465	E	Mur Platre --Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Hôpital beaupon Clichy R+5 - Vol 167 (200-219)								
4466	F	Mur Platre --Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4467	F	Mur Platre --Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4468	A	Porte bois peint - (Ouvrant)-Porte1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
4469	A	Porte bois peint - (Ouvrant)-Porte1	Haut Droite	Bois	Peinture	0 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
4470	A	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,14 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
4471	A	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte1	Centre Droite	Bois	Peinture	0 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
4472	A	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte1	Bas Droite	Bois	Peinture	0 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
4473	A	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,4 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
4474	A	Porte bois peint - (Ouvrant extérieur)-Porte1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
4475	A	Porte bois peint - (Ouvrant extérieur)-Porte1	Haut Centre	Bois	Peinture	0 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 9

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Hôpital beaupon Clichy R+5 - Vol 168 (207-226)								
5062	Plancher bas	Plinthe pvc-Plinthe1	Haut Droite	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
5080	A	Mur Papier peint --Mur1	Haut Droite	Plâtre	Papier peint	0 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5081	A	Mur Papier peint --Mur1	Bas Centre	Plâtre	Papier peint	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5082	B	Mur Papier peint --Mur1	Centre Centre	Plâtre	Papier peint	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5083	B	Mur Papier peint --Mur1	Haut Centre	Plâtre	Papier peint	0 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5084	C	Mur Papier peint --Mur1	Centre Droite	Plâtre	Papier peint	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5085	C	Mur Papier peint --Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Papier peint	0 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5086	D	Mur Papier peint --Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Papier peint	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 168 (207-226)								
5087	D	Mur Papier peint --Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Papier peint	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5088	E	Mur Papier peint --Mur1	Bas Centre	Plâtre	Papier peint	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5089	E	Mur Papier peint --Mur1	Centre Droite	Plâtre	Papier peint	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5090	F	Mur Papier peint --Mur1	Haut Droite	Plâtre	Papier peint	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5091	F	Mur Papier peint --Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Papier peint	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5116	D	Porte bois peint - (Ouvrant)-Porte1	Centre Droite	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
5117	D	Porte bois peint - (Ouvrant)-Porte1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
5118	D	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte1	Bas Centre	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
5119	D	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,15 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
5120	D	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,42 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
5121	D	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
5122	D	Porte bois peint - (Ouvrant extérieur)-Porte1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
5123	D	Porte bois peint - (Ouvrant extérieur)-Porte1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
5124	C	Fenêtre aluminium (Dormant extérieur)-Fenetre1	Centre Gauche	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
5125	C	Fenêtre aluminium (Ouvrant extérieur)-Fenetre1	Centre Centre	Autre	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
5126	C	Fenêtre aluminium (Dormant)-Fenetre1	Bas Droite	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
5127	C	Fenêtre aluminium (Ouvrant)-Fenetre1	Centre Gauche	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
5134	C	Allège papier peint - (Allège)-Allège1	Centre Centre	Plâtre	Papier peint	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5135	C	Allège papier peint - (Allège)-Allège1	Centre Centre	Plâtre	Papier peint	0,42 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5138	C	Embrasure Papier peint - (Embrasure)-Embrasure1	Centre Gauche	Plâtre	Papier peint	0,22 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
5139	C	Embrasure Papier peint - (Embrasure)-Embrasure1	Haut Droite	Plâtre	Papier peint	0,04 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
Nombre total d'unités de Diagnostic :		14						

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 169 (205-228)								
5007	Plancher bas	Plinthe pvc-Plinthe1	Centre Droite	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
5016	A	Mur Papier peint --Mur1	Centre Centre	Plâtre	Papier peint	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5017	A	Mur Papier peint --Mur1	Bas Droite	Plâtre	Papier peint	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5018	B	Mur Papier peint --Mur1	Centre Droite	Plâtre	Papier peint	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5019	B	Mur Papier peint --Mur1	Bas Droite	Plâtre	Papier peint	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5020	C	Mur Papier peint --Mur1	Centre Droite	Plâtre	Papier peint	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5021	C	Mur Papier peint --Mur1	Haut Centre	Plâtre	Papier peint	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5022	D	Mur Papier peint --Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Papier peint	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5023	D	Mur Papier peint --Mur1	Centre Centre	Plâtre	Papier peint	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5024	E	Mur Papier peint --Mur1	Haut Centre	Plâtre	Papier peint	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5025	E	Mur Papier peint --Mur1	Bas Droite	Plâtre	Papier peint	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5026	F	Mur Papier peint --Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Papier peint	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5027	F	Mur Papier peint --Mur1	Centre Droite	Plâtre	Papier peint	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5044	A	Porte bois peint - (Ouvrant)-Porte1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
5045	A	Porte bois peint - (Ouvrant)-Porte1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
5046	A	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte1	Haut Centre	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
5047	A	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,42 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
5048	A	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,4 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
5049	A	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte1	Centre Droite	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
5050	A	Porte bois peint - (Ouvrant extérieur)-Porte1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
5051	A	Porte bois peint - (Ouvrant extérieur)-Porte1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 9

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 17 (125-236)								
553	Plancher haut	Plafond pvc-Plafond1	Centre Centre	Pvc	Brut	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
554	A	Mur pvc-Mur1	Bas Droite	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
555	B	Mur pvc-Mur1	Haut Droite	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
556	C	Mur pvc-Mur1	Bas Droite	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
557	D	Mur pvc-Mur1	Centre Gauche	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
558	E	Mur pvc-Mur1	Bas Centre	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
559	F	Mur pvc-Mur1	Centre Centre	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
560	E	Porte bois peint - (Ouvrant)-Porte1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
561	E	Porte bois peint - (Ouvrant)-Porte1	Centre Droite	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
562	E	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,46 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
563	E	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte1	Centre Centre	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
564	E	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,18 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
565	E	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte1	Haut Centre	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
566	E	Porte bois peint - (Ouvrant extérieur)-Porte1	Centre Centre	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
567	E	Porte bois peint - (Ouvrant extérieur)-Porte1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 9

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 170 (206-234)								



Plomb

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 170 (206-234)								
4943	Plancher bas	Plinthe pvc-Plinthe1	Centre Droite	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
4952	A	Mur Papier peint --Mur1	Haut Centre	Plâtre	Papier peint	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4953	A	Mur Papier peint --Mur1	Haut Centre	Plâtre	Papier peint	0 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4954	B	Mur Papier peint --Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Papier peint	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4955	B	Mur Papier peint --Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Papier peint	0 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4956	C	Mur Papier peint --Mur1	Haut Centre	Plâtre	Papier peint	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4957	C	Mur Papier peint --Mur1	Bas Droite	Plâtre	Papier peint	0 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4958	D	Mur Papier peint --Mur1	Haut Droite	Plâtre	Papier peint	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4959	D	Mur Papier peint --Mur1	Bas Droite	Plâtre	Papier peint	0 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4960	E	Mur Papier peint --Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Papier peint	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4961	E	Mur Papier peint --Mur1	Haut Centre	Plâtre	Papier peint	0 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4962	F	Mur Papier peint --Mur1	Centre Centre	Plâtre	Papier peint	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4963	F	Mur Papier peint --Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Papier peint	0 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4980	C	Porte bois peint - (Ouvrant)-Porte1	Bas Centre	Bois	Peinture	0 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
4981	C	Porte bois peint - (Ouvrant)-Porte1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
4982	C	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte1	Bas Droite	Bois	Peinture	0 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
4983	C	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,5 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
4984	C	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
4985	C	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,49 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
4986	C	Porte bois peint - (Ouvrant extérieur)-Porte1	Centre Centre	Bois	Peinture	0 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
4987	C	Porte bois peint - (Ouvrant extérieur)-Porte1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
4988	B	Fenêtre aluminium (Dormant extérieur)-Fenetre1	Haut Centre	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 170 (206-234)								
4989	B	Fenêtre aluminium (Ouvrant extérieur)-Fenetre1	Centre Droite	Autre	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
4990	B	Fenêtre aluminium (Dormant)-Fenetre1	Haut Centre	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
4991	B	Fenêtre aluminium (Ouvrant)-Fenetre1	Haut Gauche	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
4996	B	Allège papier peint - (Allège)-Allège1	Centre Gauche	Plâtre	Papier peint	0,14 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4997	B	Allège papier peint - (Allège)-Allège1	Bas Centre	Plâtre	Papier peint	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5002	B	Embrasure Papier peint - (Embrasure)-Embrasure1	Haut Centre	Plâtre	Papier peint	0,06 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
5003	B	Embrasure Papier peint - (Embrasure)-Embrasure1	Bas Gauche	Plâtre	Papier peint	0,38 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 14

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 171 (205-234)								
4879	Planc her bas	Plinthe pvc-Plinthe1	Centre Gauche	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
4888	A	Mur Papier peint --Mur1	Haut Droite	Plâtre	Papier peint	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4889	A	Mur Papier peint --Mur1	Bas Centre	Plâtre	Papier peint	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4890	B	Mur Papier peint --Mur1	Bas Droite	Plâtre	Papier peint	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4891	B	Mur Papier peint --Mur1	Centre Centre	Plâtre	Papier peint	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4892	C	Mur Papier peint --Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Papier peint	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4893	C	Mur Papier peint --Mur1	Haut Centre	Plâtre	Papier peint	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4894	D	Mur Papier peint --Mur1	Centre Centre	Plâtre	Papier peint	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4895	D	Mur Papier peint --Mur1	Centre Centre	Plâtre	Papier peint	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4896	E	Mur Papier peint --Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Papier peint	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4897	E	Mur Papier peint --Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Papier peint	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 171 (205-234)								
4898	F	Mur Papier peint --Mur1	Centre Droite	Plâtre	Papier peint	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4899	F	Mur Papier peint --Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Papier peint	0 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4924	A	Porte bois peint - (Ouvrant)-Porte1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
4925	A	Porte bois peint - (Ouvrant)-Porte1	Haut Centre	Bois	Peinture	0 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
4926	A	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,23 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
4927	A	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte1	Haut Centre	Bois	Peinture	0 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
4928	A	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,27 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
4929	A	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte1	Haut Centre	Bois	Peinture	0 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
4930	A	Porte bois peint - (Ouvrant extérieur)-Porte1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
4931	A	Porte bois peint - (Ouvrant extérieur)-Porte1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 9

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 172 (200-236)								
4680	Plancher haut	Plafond Plâtre --Plafond1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4681	Plancher haut	Plafond Plâtre --Plafond1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,25 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4682	Plancher bas	Plinthe pvc-Plinthe1	Centre Droite	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
4684	A	Mur Papier peint --Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Papier peint	0 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4685	A	Mur Papier peint --Mur1	Centre Droite	Plâtre	Papier peint	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 172 (200-236)								
4686	B	Mur Papier peint --Mur1	Bas Droite	Plâtre	Papier peint	0 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4687	B	Mur Papier peint --Mur1	Bas Droite	Plâtre	Papier peint	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4688	C	Mur Papier peint --Mur1	Bas Droite	Plâtre	Papier peint	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4689	C	Mur Papier peint --Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Papier peint	0 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4690	D	Mur Papier peint --Mur1	Bas Droite	Plâtre	Papier peint	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4691	D	Mur Papier peint --Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Papier peint	0 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4704	B	Porte bois peint - (Ouvrant)-Porte1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
4705	B	Porte bois peint - (Ouvrant)-Porte1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
4706	B	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte1	Haut Centre	Bois	Peinture	0 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
4707	B	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,44 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
4708	B	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte1	Centre Centre	Bois	Peinture	0 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
4709	B	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,17 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
4710	B	Porte bois peint - (Ouvrant extérieur)-Porte1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
4711	B	Porte bois peint - (Ouvrant extérieur)-Porte1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
4712	C	Porte bois peint - (Ouvrant)-Porte1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
4713	C	Porte bois peint - (Ouvrant)-Porte1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
4714	C	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,24 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
4715	C	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
4716	C	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte1	Centre Centre	Bois	Peinture	0 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
4717	C	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,45 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
4718	C	Porte bois peint - (Ouvrant extérieur)-Porte1	Centre Centre	Bois	Peinture	0 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
4719	C	Porte bois peint - (Ouvrant extérieur)-Porte1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
4720	C	Porte bois peint - (Ouvrant)-Porte2	Haut Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 172 (200-236)								
4721	C	Porte bois peint - (Ouvrant)-Porte2	Bas Centre	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
4722	C	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte2	Bas Droite	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
4723	C	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte2	Haut Droite	Bois	Peinture	0,38 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
4724	C	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte2	Haut Droite	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
4725	C	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte2	Bas Centre	Bois	Peinture	0,21 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
4726	C	Porte bois peint - (Ouvrant extérieur)-Porte2	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
4727	C	Porte bois peint - (Ouvrant extérieur)-Porte2	Bas Gauche	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
4736	D	Fenêtre aluminium (Dormant extérieur)-Fenetre1	Bas Gauche	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
4737	D	Fenêtre aluminium (Ouvrant extérieur)-Fenetre1	Centre Droite	Autre	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
4738	D	Fenêtre aluminium (Dormant)-Fenetre1	Haut Droite	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
4739	D	Fenêtre aluminium (Ouvrant)-Fenetre1	Centre Gauche	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
4740	D	Allège papier peint - (Allège)-Allège1	Centre Centre	Plâtre	Papier peint	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4741	D	Allège papier peint - (Allège)-Allège1	Centre Droite	Plâtre	Papier peint	0,34 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4742	D	Embrasure Papier peint - (Embrasure)-Embrasure1	Centre Droite	Plâtre	Papier peint	0,44 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
4743	D	Embrasure Papier peint - (Embrasure)-Embrasure1	Haut Gauche	Plâtre	Papier peint	0,07 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 17

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 173 (200-232)								
4608	Plancher haut	Plafond Plâtre --Plafond1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 173 (200-232)								
4609	Plancher haut	Plafond Platre --Plafond1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,27 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4610	Plancher bas	Plinthe pvc-Plinthe1	Centre Centre	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
4612	A	Mur Papier peint --Mur1	Haut Centre	Plâtre	Papier peint	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4613	A	Mur Papier peint --Mur1	Centre Droite	Plâtre	Papier peint	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4614	B	Mur Papier peint --Mur1	Haut Droite	Plâtre	Papier peint	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4615	B	Mur Papier peint --Mur1	Haut Centre	Plâtre	Papier peint	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4616	C	Mur Papier peint --Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Papier peint	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4617	C	Mur Papier peint --Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Papier peint	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4618	D	Mur Papier peint --Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Papier peint	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4619	D	Mur Papier peint --Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Papier peint	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4632	B	Porte bois peint - (Ouvrant)-Porte1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
4633	B	Porte bois peint - (Ouvrant)-Porte1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
4634	B	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
4635	B	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,28 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
4636	B	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,4 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
4637	B	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
4638	B	Porte bois peint - (Ouvrant extérieur)-Porte1	Bas Centre	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
4639	B	Porte bois peint - (Ouvrant extérieur)-Porte1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
4640	A	Porte bois peint - (Ouvrant)-Porte1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
4641	A	Porte bois peint - (Ouvrant)-Porte1	Bas Centre	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 173 (200-232)								
4642	A	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte1	Centre Droite	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
4643	A	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,15 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
4644	A	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte1	Centre Centre	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
4645	A	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,47 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
4646	A	Porte bois peint - (Ouvrant extérieur)-Porte1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
4647	A	Porte bois peint - (Ouvrant extérieur)-Porte1	Haut Centre	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
4656	A	Porte bois peint - (Ouvrant)-Porte2	Haut Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
4657	A	Porte bois peint - (Ouvrant)-Porte2	Bas Centre	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
4658	A	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte2	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,34 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
4659	A	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte2	Haut Centre	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
4660	A	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte2	Haut Centre	Bois	Peinture	0,2 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
4661	A	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte2	Haut Gauche	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
4662	A	Porte bois peint - (Ouvrant extérieur)-Porte2	Centre Droite	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
4663	A	Porte bois peint - (Ouvrant extérieur)-Porte2	Centre Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
4664	D	Fenêtre aluminium (Dormant extérieur)-Fenetre1	Haut Centre	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
4665	D	Fenêtre aluminium (Ouvrant extérieur)-Fenetre1	Bas Gauche	Autre	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
4666	D	Fenêtre aluminium (Dormant)-Fenetre1	Bas Gauche	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
4667	D	Fenêtre aluminium (Ouvrant)-Fenetre1	Centre Gauche	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
4672	D	Allège papier peint - (Allège)-Allège1	Bas Droite	Plâtre	Papier peint	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4673	D	Allège papier peint - (Allège)-Allège1	Haut Droite	Plâtre	Papier peint	0,27 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4676	D	Embrasure Papier peint - (Embrasure)-Embrasure1	Haut Droite	Plâtre	Papier peint	0,02 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
4677	D	Embrasure Papier peint - (Embrasure)-Embrasure1	Bas Droite	Plâtre	Papier peint	0,34 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 17

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 174 (206-232)								
4940	Plancher haut	Plafond Plâtre --Plafond1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,17 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4941	Plancher haut	Plafond Plâtre --Plafond1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4942	Plancher bas	Plinthe pvc-Plinthe1	Centre Centre	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
4944	A	Mur Papier peint --Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Papier peint	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4945	A	Mur Papier peint --Mur1	Haut Centre	Plâtre	Papier peint	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4946	B	Mur Papier peint --Mur1	Bas Centre	Plâtre	Papier peint	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4947	B	Mur Papier peint --Mur1	Bas Droite	Plâtre	Papier peint	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4948	C	Mur Papier peint --Mur1	Centre Centre	Plâtre	Papier peint	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4949	C	Mur Papier peint --Mur1	Bas Droite	Plâtre	Papier peint	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4950	D	Mur Papier peint --Mur1	Haut Centre	Plâtre	Papier peint	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4951	D	Mur Papier peint --Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Papier peint	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4964	A	Porte bois peint - (Ouvrant)-Porte1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
4965	A	Porte bois peint - (Ouvrant)-Porte1	Haut Centre	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
4966	A	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,47 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
4967	A	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
4968	A	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,2 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
4969	A	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
4970	A	Porte bois peint - (Ouvrant extérieur)-Porte1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
4971	A	Porte bois peint - (Ouvrant extérieur)-Porte1	Bas Droite	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 174 (206-232)								
4972	B	Porte bois peint - (Ouvrant)-Porte1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
4973	B	Porte bois peint - (Ouvrant)-Porte1	Centre Centre	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
4974	B	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte1	Haut Droite	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
4975	B	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,41 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
4976	B	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte1	Bas Droite	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
4977	B	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,46 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
4978	B	Porte bois peint - (Ouvrant extérieur)-Porte1	Bas Droite	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
4979	B	Porte bois peint - (Ouvrant extérieur)-Porte1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
4992	C	Fenêtre aluminium (Dormant extérieur)-Fenetre1	Bas Centre	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
4993	C	Fenêtre aluminium (Ouvrant extérieur)-Fenetre1	Haut Droite	Autre	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
4994	C	Fenêtre aluminium (Dormant)-Fenetre1	Centre Centre	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
4995	C	Fenêtre aluminium (Ouvrant)-Fenetre1	Haut Gauche	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
4998	C	Allège papier peint - (Allège)-Allège1	Centre Centre	Plâtre	Papier peint	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4999	C	Allège papier peint - (Allège)-Allège1	Bas Centre	Plâtre	Papier peint	0,32 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5000	C	Embrasure Papier peint - (Embrasure)-Embrasure1	Haut Centre	Plâtre	Papier peint	0,42 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
5001	C	Embrasure Papier peint - (Embrasure)-Embrasure1	Bas Centre	Plâtre	Papier peint	0,04 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 15

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 175 (200-234)								
4611	Planc her bas	Plinthe pvc-Plinthe1	Haut Gauche	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
4620	A	Mur Papier peint --Mur1	Bas Centre	Plâtre	Papier peint	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 175 (200-234)								
4621	A	Mur Papier peint --Mur1	Centre Droite	Plâtre	Papier peint	0 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4622	B	Mur Papier peint --Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Papier peint	0 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4623	B	Mur Papier peint --Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Papier peint	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4624	C	Mur Papier peint --Mur1	Haut Centre	Plâtre	Papier peint	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4625	C	Mur Papier peint --Mur1	Bas Centre	Plâtre	Papier peint	0 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4626	D	Mur Papier peint --Mur1	Bas Centre	Plâtre	Papier peint	0 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4627	D	Mur Papier peint --Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Papier peint	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4628	E	Mur Papier peint --Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Papier peint	0 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4629	E	Mur Papier peint --Mur1	Centre Centre	Plâtre	Papier peint	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4630	F	Mur Papier peint --Mur1	Centre Droite	Plâtre	Papier peint	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4631	F	Mur Papier peint --Mur1	Centre Droite	Plâtre	Papier peint	0 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4648	E	Porte bois peint - (Ouvrant)-Porte1	Bas Centre	Bois	Peinture	0 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
4649	E	Porte bois peint - (Ouvrant)-Porte1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
4650	E	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,49 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
4651	E	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
4652	E	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,16 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
4653	E	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
4654	E	Porte bois peint - (Ouvrant extérieur)-Porte1	Haut Centre	Bois	Peinture	0 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
4655	E	Porte bois peint - (Ouvrant extérieur)-Porte1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
4668	F	Fenêtre aluminium (Dormant extérieur)-Fenetre1	Centre Centre	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
4669	F	Fenêtre aluminium (Ouvrant extérieur)-Fenetre1	Bas Centre	Autre	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
4670	F	Fenêtre aluminium (Dormant)-Fenetre1	Centre Droite	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
4671	F	Fenêtre aluminium (Ouvrant)-Fenetre1	Bas Droite	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Hôpital beaupon Clichy R+5 - Vol 175 (200-234)								
4674	F	Allège papier peint - (Allège)-Allège1	Centre Gauche	Plâtre	Papier peint	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4675	F	Allège papier peint - (Allège)-Allège1	Centre Droite	Plâtre	Papier peint	0,47 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4678	F	Embrasure Papier peint - (Embrasure)-Embrasure1	Centre Gauche	Plâtre	Papier peint	0,03 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
4679	F	Embrasure Papier peint - (Embrasure)-Embrasure1	Centre Droite	Plâtre	Papier peint	0,16 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 14

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Hôpital beaupon Clichy R+5 - Vol 176 (201-234)								
4683	Plancher bas	Plinthe pvc-Plinthe1	Haut Centre	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
4692	A	Mur Platre --Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4693	A	Mur Platre --Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4694	B	Mur Platre --Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4695	B	Mur Platre --Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4696	C	Mur Platre --Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4697	C	Mur Platre --Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4698	D	Mur Platre --Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4699	D	Mur Platre --Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4700	E	Mur Platre --Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4701	E	Mur Platre --Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4702	F	Mur Platre --Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4703	F	Mur Platre --Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4728	A	Porte bois peint - (Ouvrant)-Porte1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 176 (201-234)								
4729	A	Porte bois peint - (Ouvrant)-Porte1	Bas Centre	Bois	Peinture	0 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
4730	A	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte1	Centre Droite	Bois	Peinture	0 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
4731	A	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,17 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
4732	A	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,13 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
4733	A	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte1	Haut Droite	Bois	Peinture	0 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
4734	A	Porte bois peint - (Ouvrant extérieur)-Porte1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
4735	A	Porte bois peint - (Ouvrant extérieur)-Porte1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 9

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 177 (206-239)								
4804	Plancher haut	Plafond Plâtre --Plafond1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,23 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4805	Plancher haut	Plafond Plâtre --Plafond1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4806	Plancher bas	Plinthe pvc-Plinthe1	Centre Droite	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
4808	A	Mur Papier peint --Mur1	Bas Droite	Plâtre	Papier peint	0 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4809	A	Mur Papier peint --Mur1	Haut Droite	Plâtre	Papier peint	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4810	B	Mur Papier peint --Mur1	Bas Droite	Plâtre	Papier peint	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4811	B	Mur Papier peint --Mur1	Centre Centre	Plâtre	Papier peint	0 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4812	C	Mur Papier peint --Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Papier peint	0 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 177 (206-239)								
4813	C	Mur Papier peint --Mur1	Centre Droite	Plâtre	Papier peint	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4814	D	Mur Papier peint --Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Papier peint	0 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4815	D	Mur Papier peint --Mur1	Centre Droite	Plâtre	Papier peint	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4832	A	Porte bois peint - (Ouvrant)-Porte1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
4833	A	Porte bois peint - (Ouvrant)-Porte1	Haut Centre	Bois	Peinture	0 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
4834	A	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,34 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
4835	A	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
4836	A	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,14 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
4837	A	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte1	Bas Centre	Bois	Peinture	0 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
4838	A	Porte bois peint - (Ouvrant extérieur)-Porte1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
4839	A	Porte bois peint - (Ouvrant extérieur)-Porte1	Centre Droite	Bois	Peinture	0 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
4840	D	Porte bois peint - (Ouvrant)-Porte1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
4841	D	Porte bois peint - (Ouvrant)-Porte1	Haut Droite	Bois	Peinture	0 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
4842	D	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte1	Haut Droite	Bois	Peinture	0 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
4843	D	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,44 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
4844	D	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
4845	D	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,28 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
4846	D	Porte bois peint - (Ouvrant extérieur)-Porte1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
4847	D	Porte bois peint - (Ouvrant extérieur)-Porte1	Centre Droite	Bois	Peinture	0 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
4868	B	Allège papier peint - (Allège)-Allège1	Centre Centre	Plâtre	Papier peint	0,31 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4869	B	Allège papier peint - (Allège)-Allège1	Bas Gauche	Plâtre	Papier peint	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4874	B	Embrasure Papier peint - (Embrasure)-Embrasure1	Bas Gauche	Plâtre	Papier peint	0,49 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
4875	B	Embrasure Papier peint - (Embrasure)-Embrasure1	Bas Gauche	Plâtre	Papier peint	0,02 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 12

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 178 (206-236)								
4876	Plancher haut	Plafond Platre --Plafond1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4877	Plancher haut	Plafond Platre --Plafond1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,16 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4878	Plancher bas	Plinthe pvc-Plinthe1	Bas Gauche	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
4880	A	Mur Papier peint --Mur1	Bas Droite	Plâtre	Papier peint	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4881	A	Mur Papier peint --Mur1	Haut Droite	Plâtre	Papier peint	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4882	B	Mur Papier peint --Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Papier peint	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4883	B	Mur Papier peint --Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Papier peint	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4884	C	Mur Papier peint --Mur1	Haut Droite	Plâtre	Papier peint	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4885	C	Mur Papier peint --Mur1	Centre Centre	Plâtre	Papier peint	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4886	D	Mur Papier peint --Mur1	Centre Droite	Plâtre	Papier peint	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4887	D	Mur Papier peint --Mur1	Bas Centre	Plâtre	Papier peint	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4900	D	Porte bois peint - (Ouvrant)-Porte1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
4901	D	Porte bois peint - (Ouvrant)-Porte1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
4902	D	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,19 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
4903	D	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte1	Haut Droite	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
4904	D	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte1	Centre Centre	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
4905	D	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,26 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
4906	D	Porte bois peint - (Ouvrant extérieur)-Porte1	Centre Droite	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu



Plomb

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 178 (206-236)								
4907	D	Porte bois peint - (Ouvrant extérieur)-Porte1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
4908	C	Porte bois peint - (Ouvrant)-Porte1	Haut Droite	Bois	Peinture	0 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
4909	C	Porte bois peint - (Ouvrant)-Porte1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
4910	C	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte1	Haut Droite	Bois	Peinture	0 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
4911	C	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,44 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
4912	C	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,33 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
4913	C	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
4914	C	Porte bois peint - (Ouvrant extérieur)-Porte1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
4915	C	Porte bois peint - (Ouvrant extérieur)-Porte1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
4916	C	Porte bois peint - (Ouvrant)-Porte2	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
4917	C	Porte bois peint - (Ouvrant)-Porte2	Centre Gauche	Bois	Peinture	0 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
4918	C	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte2	Bas Droite	Bois	Peinture	0,29 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
4919	C	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte2	Haut Gauche	Bois	Peinture	0 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
4920	C	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte2	Bas Gauche	Bois	Peinture	0 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
4921	C	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte2	Haut Droite	Bois	Peinture	0,41 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
4922	C	Porte bois peint - (Ouvrant extérieur)-Porte2	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
4923	C	Porte bois peint - (Ouvrant extérieur)-Porte2	Bas Droite	Bois	Peinture	0 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
4932	B	Fenêtre aluminium (Dormant extérieur)-Fenetre1	Bas Droite	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
4933	B	Fenêtre aluminium (Ouvrant extérieur)-Fenetre1	Centre Gauche	Autre	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
4934	B	Fenêtre aluminium (Dormant)-Fenetre1	Bas Droite	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
4935	B	Fenêtre aluminium (Ouvrant)-Fenetre1	Centre Gauche	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
4936	B	Embrasure Papier peint - (Embrasure)-Embrasure1	Centre Gauche	Plâtre	Papier peint	0,36 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
4937	B	Embrasure Papier peint - (Embrasure)-Embrasure1	Bas Gauche	Plâtre	Papier peint	0,04 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
-----------------	------	--------------------------	------------------------------	----------	------------	------------------------------	----------------------	-------------------

Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 178 (206-236)

4938	B	Allège papier peint - (Allège)-Allège1	Centre Gauche	Plâtre	Papier peint	0,45 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4939	B	Allège papier peint - (Allège)-Allège1	Haut Gauche	Plâtre	Papier peint	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 17

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
-----------------	------	--------------------------	------------------------------	----------	------------	------------------------------	----------------------	-------------------

Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 18 (124-229)

620	Plancher haut	Plafond Plâtre --Plafond1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,47 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
621	Plancher haut	Plafond Plâtre --Plafond1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
622	Plancher bas	Plinthe bois peint --Plinthe1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
623	Plancher bas	Plinthe bois peint --Plinthe1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
624	A	Mur Plâtre --Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
625	A	Mur Plâtre --Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
626	B	Mur Plâtre --Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
627	B	Mur Plâtre --Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
628	C	Mur Plâtre --Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
629	C	Mur Plâtre --Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
630	D	Mur Plâtre --Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
631	D	Mur Plâtre --Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 18 (124-229)								
632	E	Mur Platre --Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
633	E	Mur Platre --Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
634	F	Mur Platre --Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
635	F	Mur Platre --Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
636	G	Mur Platre --Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
637	G	Mur Platre --Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
638	H	Mur Platre --Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
639	H	Mur Platre --Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
640	C	Porte bois peint - (Ouvrant)-Porte1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
641	C	Porte bois peint - (Ouvrant)-Porte1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
642	C	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,46 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
643	C	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte1	Haut Centre	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
644	C	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
645	C	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,3 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
646	C	Porte bois peint - (Ouvrant extérieur)-Porte1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
647	C	Porte bois peint - (Ouvrant extérieur)-Porte1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
648	E	Porte bois peint - (Ouvrant)-Porte1	Haut Droite	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
649	E	Porte bois peint - (Ouvrant)-Porte1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
650	E	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,42 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
651	E	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte1	Bas Droite	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
652	E	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte1	Haut Centre	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
653	E	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,44 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
654	E	Porte bois peint - (Ouvrant extérieur)-Porte1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 18 (124-229)								
655	E	Porte bois peint - (Ouvrant extérieur)-Porte1	Bas Droite	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
656	H	Fenêtre aluminium (Ouvrant extérieur)-Fenetre1	Bas Centre	Autre	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
657	H	Fenêtre aluminium (Dormant extérieur)-Fenetre1	Centre Gauche	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
658	H	Fenêtre aluminium (Dormant)-Fenetre1	Centre Droite	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
659	H	Fenêtre aluminium (Ouvrant)-Fenetre1	Bas Gauche	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
660	H	Fenêtre aluminium (Ouvrant extérieur)-Fenetre2	Bas Droite	Autre	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
661	H	Fenêtre aluminium (Dormant extérieur)-Fenetre2	Haut Centre	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
662	H	Fenêtre aluminium (Dormant)-Fenetre2	Bas Gauche	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
663	H	Fenêtre aluminium (Ouvrant)-Fenetre2	Centre Centre	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
664	H	Allège platre - (Allège)-Allège1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,48 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
665	H	Allège platre - (Allège)-Allège1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
666	H	Allège platre - (Allège)-Allège2	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,22 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
667	H	Allège platre - (Allège)-Allège2	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
668	H	Embrasure Platre - (Embrasure)-Embrasure1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
669	H	Embrasure Platre - (Embrasure)-Embrasure1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,31 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
670	H	Embrasure Platre - (Embrasure)-Embrasure2	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
671	H	Embrasure Platre - (Embrasure)-Embrasure2	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,15 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
Nombre total d'unités de Diagnostic : 24								
N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés

Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 180 (200-228)

4552	Plancher haut	Plafond Platre --Plafond1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
------	---------------	---------------------------	---------------	--------	----------	-------------	-------------	---------

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 180 (200-228)								
4553	Plancher haut	Plafond Plâtre --Plafond1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,34 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4554	Plancher bas	Plinthe pvc-Plinthe1	Haut Droite	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
4556	A	Mur Papier peint --Mur1	Bas Droite	Plâtre	Papier peint	0 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4557	A	Mur Papier peint --Mur1	Haut Centre	Plâtre	Papier peint	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4558	B	Mur Papier peint --Mur1	Bas Droite	Plâtre	Papier peint	0 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4559	B	Mur Papier peint --Mur1	Haut Centre	Plâtre	Papier peint	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4560	C	Mur Papier peint --Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Papier peint	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4561	C	Mur Papier peint --Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Papier peint	0 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4562	D	Mur Papier peint --Mur1	Haut Centre	Plâtre	Papier peint	0 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4563	D	Mur Papier peint --Mur1	Bas Droite	Plâtre	Papier peint	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4576	B	Porte bois peint - (Ouvrant)-Porte1	Bas Centre	Bois	Peinture	0 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
4577	B	Porte bois peint - (Ouvrant)-Porte1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
4578	B	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,43 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
4579	B	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte1	Centre Droite	Bois	Peinture	0 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
4580	B	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,45 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
4581	B	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte1	Bas Droite	Bois	Peinture	0 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
4582	B	Porte bois peint - (Ouvrant extérieur)-Porte1	Bas Droite	Bois	Peinture	0 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
4583	B	Porte bois peint - (Ouvrant extérieur)-Porte1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
4584	C	Porte bois peint - (Ouvrant)-Porte1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
4585	C	Porte bois peint - (Ouvrant)-Porte1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 180 (200-228)								
4586	C	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,41 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
4587	C	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
4588	C	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte1	Centre Centre	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
4589	C	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,15 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
4590	C	Porte bois peint - (Ouvrant extérieur)-Porte1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
4591	C	Porte bois peint - (Ouvrant extérieur)-Porte1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
4600	D	Fenêtre aluminium (Dormant extérieur)-Fenetre1	Bas Droite	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
4601	D	Fenêtre aluminium (Ouvrant extérieur)-Fenetre1	Bas Centre	Autre	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
4602	D	Fenêtre aluminium (Dormant)-Fenetre1	Haut Gauche	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
4603	D	Fenêtre aluminium (Ouvrant)-Fenetre1	Bas Droite	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
4604	D	Allège papier peint - (Allège)-Allège1	Centre Droite	Plâtre	Papier peint	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4605	D	Allège papier peint - (Allège)-Allège1	Centre Gauche	Plâtre	Papier peint	0,37 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4606	D	Embrasure Papier peint - (Embrasure)-Embrasure1	Haut Droite	Plâtre	Papier peint	0,47 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
4607	D	Embrasure Papier peint - (Embrasure)-Embrasure1	Centre Gauche	Plâtre	Papier peint	0,08 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
5332	C	Porte bois peint - (Ouvrant)-Porte2	Centre Gauche	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
5333	C	Porte bois peint - (Ouvrant)-Porte2	Centre Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
5334	C	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte2	Bas Centre	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
5335	C	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte2	Centre Droite	Bois	Peinture	0,29 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
5336	C	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte2	Haut Centre	Bois	Peinture	0,49 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
5337	C	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte2	Haut Gauche	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
5338	C	Porte bois peint - (Ouvrant extérieur)-Porte2	Bas Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
5339	C	Porte bois peint - (Ouvrant extérieur)-Porte2	Haut Gauche	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 17

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 181 (206-228)								
5004	Plancher haut	Plafond Plâtre --Plafond1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,49 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5005	Plancher haut	Plafond Plâtre --Plafond1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5006	Plancher bas	Plinthe pvc-Plinthe1	Haut Centre	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
5008	A	Mur Papier peint --Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Papier peint	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5009	A	Mur Papier peint --Mur1	Centre Droite	Plâtre	Papier peint	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5010	B	Mur Papier peint --Mur1	Bas Centre	Plâtre	Papier peint	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5011	B	Mur Papier peint --Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Papier peint	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5012	C	Mur Papier peint --Mur1	Bas Droite	Plâtre	Papier peint	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5013	C	Mur Papier peint --Mur1	Centre Centre	Plâtre	Papier peint	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5014	D	Mur Papier peint --Mur1	Centre Centre	Plâtre	Papier peint	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5015	D	Mur Papier peint --Mur1	Haut Centre	Plâtre	Papier peint	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5028	D	Porte bois peint - (Ouvrant)-Porte1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
5029	D	Porte bois peint - (Ouvrant)-Porte1	Haut Droite	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
5030	D	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
5031	D	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,41 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
5032	D	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte1	Centre Droite	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
5033	D	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,49 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
5034	D	Porte bois peint - (Ouvrant extérieur)-Porte1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
5035	D	Porte bois peint - (Ouvrant extérieur)-Porte1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 181 (206-228)								
5036	C	Porte bois peint - (Ouvrant)-Porte1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
5037	C	Porte bois peint - (Ouvrant)-Porte1	Haut Droite	Bois	Peinture	0 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
5038	C	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,17 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
5039	C	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte1	Centre Droite	Bois	Peinture	0 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
5040	C	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte1	Bas Droite	Bois	Peinture	0 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
5041	C	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,34 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
5042	C	Porte bois peint - (Ouvrant extérieur)-Porte1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
5043	C	Porte bois peint - (Ouvrant extérieur)-Porte1	Haut Centre	Bois	Peinture	0 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
5052	B	Fenêtre aluminium (Dormant extérieur)-Fenetre1	Bas Gauche	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
5053	B	Fenêtre aluminium (Ouvrant extérieur)-Fenetre1	Bas Centre	Autre	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
5054	B	Fenêtre aluminium (Dormant)-Fenetre1	Centre Droite	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
5055	B	Fenêtre aluminium (Ouvrant)-Fenetre1	Haut Droite	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
5056	B	Allège papier peint - (Allège)-Allège1	Bas Gauche	Plâtre	Papier peint	0,47 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5057	B	Allège papier peint - (Allège)-Allège1	Centre Droite	Plâtre	Papier peint	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5058	B	Embrasure Papier peint - (Embrasure)-Embrasure1	Haut Centre	Plâtre	Papier peint	0,32 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
5059	B	Embrasure Papier peint - (Embrasure)-Embrasure1	Bas Droite	Plâtre	Papier peint	0,08 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 15

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 182 (200-226)								
4511	F	Porte bois peint - (Ouvrant)-Porte1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
4512	F	Porte bois peint - (Ouvrant)-Porte1	Bas Centre	Bois	Peinture	0 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
4513	F	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,24 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 182 (200-226)								
4514	F	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte1	Centre Droite	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
4515	F	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte1	Haut Centre	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
4516	F	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,18 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
4517	F	Porte bois peint - (Ouvrant extérieur)-Porte1	Centre Droite	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
4518	F	Porte bois peint - (Ouvrant extérieur)-Porte1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
4531	A	Fenêtre aluminium (Dormant extérieur)-Fenetre1	Haut Gauche	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
4532	A	Fenêtre aluminium (Ouvrant extérieur)-Fenetre1	Bas Centre	Autre	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
4533	A	Fenêtre aluminium (Dormant)-Fenetre1	Bas Droite	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
4534	A	Fenêtre aluminium (Ouvrant)-Fenetre1	Bas Centre	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
4537	A	Allège platre - (Allège)-Allège1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4538	A	Allège platre - (Allège)-Allège1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,38 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4541	A	Embrasure Platre - (Embrasure)-Embrasure1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,19 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
4542	A	Embrasure Platre - (Embrasure)-Embrasure1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
4543	Plancher bas	Plafond pvc-Plafond1	Haut Centre	Pvc	Brut	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4544	A	Mur Platre --Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4545	A	Mur Platre --Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4546	B	Mur Platre --Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4547	B	Mur Platre --Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4548	C	Mur Platre --Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4549	C	Mur Platre --Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4550	D	Mur Platre --Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4551	D	Mur Platre --Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 12

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 184 (201-223)								
4492	Plancher haut	Plafond Plâtre --Plafond1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4493	Plancher haut	Plafond Plâtre --Plafond1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,1 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4494	Plancher bas	Plinthe pvc-Plinthe1	Bas Centre	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
4495	A	Mur Papier peint --Mur1	Centre Droite	Plâtre	Papier peint	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4496	A	Mur Papier peint --Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Papier peint	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4497	B	Mur Papier peint --Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Papier peint	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4498	B	Mur Papier peint --Mur1	Haut Droite	Plâtre	Papier peint	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4499	C	Mur Papier peint --Mur1	Haut Droite	Plâtre	Papier peint	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4500	C	Mur Papier peint --Mur1	Centre Droite	Plâtre	Papier peint	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4501	D	Mur Papier peint --Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Papier peint	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4502	D	Mur Papier peint --Mur1	Centre Droite	Plâtre	Papier peint	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4503	C	Porte bois peint - (Ouvrant)-Porte1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
4504	C	Porte bois peint - (Ouvrant)-Porte1	Bas Droite	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
4505	C	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,27 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
4506	C	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte1	Centre Centre	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
4507	C	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte1	Centre Droite	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
4508	C	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,28 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
4509	C	Porte bois peint - (Ouvrant extérieur)-Porte1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 184 (201-223)								
4510	C	Porte bois peint - (Ouvrant extérieur)-Porte1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
4519	B	Porte bois peint - (Ouvrant)-Porte1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
4520	B	Porte bois peint - (Ouvrant)-Porte1	Haut Centre	Bois	Peinture	0 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
4521	B	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,25 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
4522	B	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte1	Haut Droite	Bois	Peinture	0 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
4523	B	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte1	Centre Droite	Bois	Peinture	0 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
4524	B	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,12 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
4525	B	Porte bois peint - (Ouvrant extérieur)-Porte1	Bas Centre	Bois	Peinture	0 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
4526	B	Porte bois peint - (Ouvrant extérieur)-Porte1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
4527	A	Fenêtre aluminium (Dormant extérieur)-Fenetre1	Bas Droite	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
4528	A	Fenêtre aluminium (Ouvrant extérieur)-Fenetre1	Bas Centre	Autre	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
4529	A	Fenêtre aluminium (Dormant)-Fenetre1	Centre Centre	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
4530	A	Fenêtre aluminium (Ouvrant)-Fenetre1	Haut Centre	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
4535	A	Allège platre - (Allège)-Allège1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,45 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4536	A	Allège platre - (Allège)-Allège1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4539	A	Embrasure Platre - (Embrasure)-Embrasure1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,39 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
4540	A	Embrasure Platre - (Embrasure)-Embrasure1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
5324	B	Porte bois peint - (Ouvrant)-Porte2	Centre Droite	Bois	Peinture	0 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
5325	B	Porte bois peint - (Ouvrant)-Porte2	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
5326	B	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte2	Bas Droite	Bois	Peinture	0 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
5327	B	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte2	Centre Droite	Bois	Peinture	0,49 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
5328	B	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte2	Centre Droite	Bois	Peinture	0,34 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
5329	B	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte2	Centre Centre	Bois	Peinture	0 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Hôpital beaupon Clichy R+5 - Vol 184 (201-223)								
5330	B	Porte bois peint - (Ouvrant extérieur)-Porte2	Haut Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
5331	B	Porte bois peint - (Ouvrant extérieur)-Porte2	Haut Centre	Bois	Peinture	0 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
Nombre total d'unités de Diagnostic : 17								
N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Hôpital beaupon Clichy R+5 - Vol 185 (206-223)								
5060	Plancher haut	Plafond Platre --Plafond1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,45 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5061	Plancher haut	Plafond Platre --Plafond1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5063	Plancher bas	Plinthe pvc-Plinthe1	Centre Gauche	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
5064	A	Mur Papier peint --Mur1	Haut Centre	Plâtre	Papier peint	0 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5065	A	Mur Papier peint --Mur1	Centre Centre	Plâtre	Papier peint	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5066	B	Mur Papier peint --Mur1	Haut Droite	Plâtre	Papier peint	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5067	B	Mur Papier peint --Mur1	Haut Centre	Plâtre	Papier peint	0 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5068	C	Mur Papier peint --Mur1	Bas Droite	Plâtre	Papier peint	0 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5069	C	Mur Papier peint --Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Papier peint	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5070	D	Mur Papier peint --Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Papier peint	0 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5071	D	Mur Papier peint --Mur1	Bas Centre	Plâtre	Papier peint	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5072	E	Mur Papier peint --Mur1	Haut Centre	Plâtre	Papier peint	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5073	E	Mur Papier peint --Mur1	Bas Droite	Plâtre	Papier peint	0 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 185 (206-223)								
5074	F	Mur Papier peint --Mur1	Bas Centre	Plâtre	Papier peint	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5075	F	Mur Papier peint --Mur1	Haut Centre	Plâtre	Papier peint	0 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5076	G	Mur Papier peint --Mur1	Centre Centre	Plâtre	Papier peint	0 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5077	G	Mur Papier peint --Mur1	Haut Droite	Plâtre	Papier peint	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5078	H	Mur Papier peint --Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Papier peint	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5079	H	Mur Papier peint --Mur1	Centre Droite	Plâtre	Papier peint	0 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5092	H	Porte bois peint - (Ouvrant)-Porte1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
5093	H	Porte bois peint - (Ouvrant)-Porte1	Bas Centre	Bois	Peinture	0 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
5094	H	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,37 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
5095	H	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte1	Haut Droite	Bois	Peinture	0 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
5096	H	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,24 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
5097	H	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte1	Haut Droite	Bois	Peinture	0 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
5098	H	Porte bois peint - (Ouvrant extérieur)-Porte1	Haut Droite	Bois	Peinture	0 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
5099	H	Porte bois peint - (Ouvrant extérieur)-Porte1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
5100	B	Porte bois peint - (Ouvrant)-Porte1	Bas Droite	Bois	Peinture	0 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
5101	B	Porte bois peint - (Ouvrant)-Porte1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
5102	B	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte1	Haut Droite	Bois	Peinture	0 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
5103	B	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,37 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
5104	B	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte1	Haut Centre	Bois	Peinture	0 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
5105	B	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,25 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
5106	B	Porte bois peint - (Ouvrant extérieur)-Porte1	Centre Centre	Bois	Peinture	0 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
5107	B	Porte bois peint - (Ouvrant extérieur)-Porte1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
5108	E	Porte bois peint - (Ouvrant)-Porte1	Bas Centre	Bois	Peinture	0 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 185 (206-223)								
5109	E	Porte bois peint - (Ouvrant)-Porte1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
5110	E	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,45 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
5111	E	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte1	Bas Centre	Bois	Peinture	0 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
5112	E	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte1	Bas Centre	Bois	Peinture	0 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
5113	E	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,19 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
5114	E	Porte bois peint - (Ouvrant extérieur)-Porte1	Haut Centre	Bois	Peinture	0 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
5115	E	Porte bois peint - (Ouvrant extérieur)-Porte1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
5128	F	Fenêtre aluminium (Dormant extérieur)-Fenetre1	Bas Gauche	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
5129	F	Fenêtre aluminium (Ouvrant extérieur)-Fenetre1	Centre Droite	Autre	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
5130	F	Fenêtre aluminium (Dormant)-Fenetre1	Bas Droite	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
5131	F	Fenêtre aluminium (Ouvrant)-Fenetre1	Centre Gauche	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
5132	F	Allège papier peint - (Allège)-Allège1	Bas Centre	Plâtre	Papier peint	0,3 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5133	F	Allège papier peint - (Allège)-Allège1	Bas Droite	Plâtre	Papier peint	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5136	F	Embrasure Papier peint - (Embrasure)-Embrasure1	Centre Centre	Plâtre	Papier peint	0,06 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
5137	F	Embrasure Papier peint - (Embrasure)-Embrasure1	Centre Gauche	Plâtre	Papier peint	0,29 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 21

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 186 (201-226)								
4555	Planc her bas	Plinthe pvc-Plinthe1	Centre Gauche	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
4564	A	Mur Papier peint --Mur1	Haut Droite	Plâtre	Papier peint	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4565	A	Mur Papier peint --Mur1	Bas Droite	Plâtre	Papier peint	0 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Hôpital beaupon Clichy R+5 - Vol 186 (201-226)								
4566	B	Mur Papier peint --Mur1	Bas Droite	Plâtre	Papier peint	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4567	B	Mur Papier peint --Mur1	Haut Droite	Plâtre	Papier peint	0 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4568	C	Mur Papier peint --Mur1	Centre Centre	Plâtre	Papier peint	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4569	C	Mur Papier peint --Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Papier peint	0 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4570	D	Mur Papier peint --Mur1	Haut Centre	Plâtre	Papier peint	0 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4571	D	Mur Papier peint --Mur1	Bas Centre	Plâtre	Papier peint	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4572	E	Mur Papier peint --Mur1	Bas Centre	Plâtre	Papier peint	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4573	E	Mur Papier peint --Mur1	Haut Droite	Plâtre	Papier peint	0 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4574	F	Mur Papier peint --Mur1	Bas Droite	Plâtre	Papier peint	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4575	F	Mur Papier peint --Mur1	Bas Centre	Plâtre	Papier peint	0 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4592	A	Porte bois peint - (Ouvrant)-Porte1	Centre Droite	Bois	Peinture	0 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
4593	A	Porte bois peint - (Ouvrant)-Porte1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
4594	A	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,19 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
4595	A	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte1	Centre Centre	Bois	Peinture	0 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
4596	A	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,33 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
4597	A	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte1	Haut Centre	Bois	Peinture	0 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
4598	A	Porte bois peint - (Ouvrant extérieur)-Porte1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
4599	A	Porte bois peint - (Ouvrant extérieur)-Porte1	Haut Centre	Bois	Peinture	0 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
Nombre total d'unités de Diagnostic :		9						
N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Hôpital beaupon Clichy R+5 - Vol 187 (210-212)								

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 187 (210-212)								
3976	Plancher bas	Plinthe bois peint --Plinthe1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3977	Plancher bas	Plinthe bois peint --Plinthe1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3978	A	Mur Plâtre --Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3979	A	Mur Plâtre --Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3980	B	Mur Plâtre --Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3981	B	Mur Plâtre --Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3982	C	Mur Plâtre --Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3983	C	Mur Plâtre --Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3984	D	Mur Plâtre --Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3985	D	Mur Plâtre --Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3986	E	Mur Plâtre --Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3987	E	Mur Plâtre --Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3988	F	Mur Plâtre --Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3989	F	Mur Plâtre --Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3990	G	Mur Plâtre --Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3991	G	Mur Plâtre --Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3992	H	Mur Plâtre --Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3993	H	Mur Plâtre --Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3994	G	Porte bois peint - (Ouvrant)-Porte1	Centre Droite	Bois	Peinture	0 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
3995	G	Porte bois peint - (Ouvrant)-Porte1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 187 (210-212)								
3996	G	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
3997	G	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,19 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
3998	G	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,15 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
3999	G	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte1	Haut Droite	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
4000	G	Porte bois peint - (Ouvrant extérieur)-Porte1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
4001	G	Porte bois peint - (Ouvrant extérieur)-Porte1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
4002	G	Fenêtre aluminium (Dormant extérieur)-Fenetre1	Centre Gauche	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
4003	G	Fenêtre aluminium (Ouvrant extérieur)-Fenetre1	Centre Droite	Autre	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
4004	G	Fenêtre aluminium (Dormant)-Fenetre1	Bas Gauche	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
4005	G	Fenêtre aluminium (Ouvrant)-Fenetre1	Bas Gauche	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
4006	G	Allège platre - (Allège)-Allège1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4007	G	Allège platre - (Allège)-Allège1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,12 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4008	G	Embrasure Platre - (Embrasure)-Embrasure1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
4009	G	Embrasure Platre - (Embrasure)-Embrasure1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,21 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 16

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 188 (199-213)								
4058	Plancher bas	Plinthe carrelage-Plinthe1	Centre Droite	Carrelage	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
4059	A	Mur Platre --Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4060	A	Mur Platre --Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4061	B	Mur Platre --Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 188 (199-213)								
4062	B	Mur Platre --Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4063	C	Mur Papier peint --Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Papier peint	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4064	C	Mur Papier peint --Mur1	Haut Droite	Plâtre	Papier peint	0 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4065	D	Mur Papier peint --Mur1	Haut Centre	Plâtre	Papier peint	0 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4066	D	Mur Papier peint --Mur1	Haut Droite	Plâtre	Papier peint	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4067	E	Mur Papier peint --Mur1	Haut Droite	Plâtre	Papier peint	0 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4068	E	Mur Papier peint --Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Papier peint	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4069	F	Mur Papier peint --Mur1	Centre Droite	Plâtre	Papier peint	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4070	F	Mur Papier peint --Mur1	Centre Droite	Plâtre	Papier peint	0 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4071	A	Porte bois peint - (Ouvrant)-Porte1	Bas Centre	Bois	Peinture	0 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
4072	A	Porte bois peint - (Ouvrant)-Porte1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
4073	A	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte1	Centre Centre	Bois	Peinture	0 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
4074	A	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,43 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
4075	A	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,21 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
4076	A	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte1	Bas Centre	Bois	Peinture	0 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
4077	A	Porte bois peint - (Ouvrant extérieur)-Porte1	Bas Droite	Bois	Peinture	0 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
4078	A	Porte bois peint - (Ouvrant extérieur)-Porte1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
4079	B	Porte bois peint - (Ouvrant)-Porte1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
4080	B	Porte bois peint - (Ouvrant)-Porte1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
4081	B	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte1	Centre Droite	Bois	Peinture	0 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
4082	B	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,36 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
4083	B	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,14 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
4084	B	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte1	Centre Droite	Bois	Peinture	0 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Hôpital beaupon Clichy R+5 - Vol 188 (199-213)								
4085	B	Porte bois peint - (Ouvrant extérieur)-Porte1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
4086	B	Porte bois peint - (Ouvrant extérieur)-Porte1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 11

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Hôpital beaupon Clichy R+5 - Vol 189 (196-218)								
3700	Plancher bas	Plinthe bois peint --Plinthe1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3701	Plancher bas	Plinthe bois peint --Plinthe1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3702	A	Mur Plâtre --Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3703	A	Mur Plâtre --Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3704	B	Mur Plâtre --Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3705	B	Mur Plâtre --Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3706	C	Mur Plâtre --Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3707	C	Mur Plâtre --Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3708	D	Mur Plâtre --Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3709	D	Mur Plâtre --Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3710	E	Mur Plâtre --Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3711	E	Mur Plâtre --Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3712	F	Mur Plâtre --Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3713	F	Mur Plâtre --Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 189 (196-218)								
3714	G	Mur Platre --Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3715	G	Mur Platre --Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3716	H	Mur Platre --Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3717	H	Mur Platre --Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3718	J	Mur Platre --Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3719	J	Mur Platre --Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3720	I	Mur Papier peint --Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Papier peint	0 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3721	I	Mur Papier peint --Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Papier peint	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3722	J	Porte bois peint - (Ouvrant)-Porte1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
3723	J	Porte bois peint - (Ouvrant)-Porte1	Haut Centre	Bois	Peinture	0 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
3724	J	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte1	Centre Droite	Bois	Peinture	0 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
3725	J	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,25 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
3726	J	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,12 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
3727	J	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
3728	J	Porte bois peint - (Ouvrant extérieur)-Porte1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
3729	J	Porte bois peint - (Ouvrant extérieur)-Porte1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
3730	F	Porte bois peint - (Ouvrant)-Porte1	Bas Centre	Bois	Peinture	0 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
3731	F	Porte bois peint - (Ouvrant)-Porte1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
3732	F	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,16 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
3733	F	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte1	Centre Droite	Bois	Peinture	0 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
3734	F	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,47 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
3735	F	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte1	Haut Droite	Bois	Peinture	0 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
3736	F	Porte bois peint - (Ouvrant extérieur)-Porte1	Centre Droite	Bois	Peinture	0 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 189 (196-218)								
3737	F	Porte bois peint - (Ouvrant extérieur)-Porte1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
3738	H	Fenêtre aluminium (Dormant extérieur)-Fenetre1	Haut Gauche	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
3739	H	Fenêtre aluminium (Ouvrant extérieur)-Fenetre1	Bas Centre	Autre	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
3740	H	Fenêtre aluminium (Dormant)-Fenetre1	Haut Droite	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
3741	H	Fenêtre aluminium (Ouvrant)-Fenetre1	Haut Droite	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
3742	B	Fenêtre aluminium (Dormant extérieur)-Fenetre1	Centre Gauche	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
3743	B	Fenêtre aluminium (Ouvrant extérieur)-Fenetre1	Bas Centre	Autre	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
3744	B	Fenêtre aluminium (Dormant)-Fenetre1	Haut Gauche	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
3745	B	Fenêtre aluminium (Ouvrant)-Fenetre1	Haut Droite	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
3746	H	Allège platre - (Allège)-Allège1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,14 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3747	H	Allège platre - (Allège)-Allège1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3748	B	Allège platre - (Allège)-Allège1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3749	B	Allège platre - (Allège)-Allège1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,43 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3750	H	Embrasure Platre - (Embrasure)-Embrasure1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,5 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
3751	H	Embrasure Platre - (Embrasure)-Embrasure1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
3752	B	Embrasure Platre - (Embrasure)-Embrasure1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,27 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
3753	B	Embrasure Platre - (Embrasure)-Embrasure1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 25

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 19 (125-227)								
833	Planc her haut	Plafond pvc-Plafond1	Centre Droite	Pvc	Brut	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
-----------------	------	--------------------------	------------------------------	----------	------------	------------------------------	----------------------	-------------------

Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 19 (125-227)

834	A	Mur pvc-Mur1	Haut Droite	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
835	B	Mur pvc-Mur1	Bas Gauche	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
836	C	Mur pvc-Mur1	Haut Centre	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
837	D	Mur pvc-Mur1	Bas Droite	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
838	E	Mur pvc-Mur1	Haut Gauche	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
839	F	Mur pvc-Mur1	Bas Gauche	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 7

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
-----------------	------	--------------------------	------------------------------	----------	------------	------------------------------	----------------------	-------------------

Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 190 (191-212)

4151	Planc her bas	Plinthe bois peint --Plinthe1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4152	Planc her bas	Plinthe bois peint --Plinthe1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4155	A	Mur Papier peint --Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Papier peint	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4156	A	Mur Papier peint --Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Papier peint	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4157	B	Mur Papier peint --Mur1	Bas Droite	Plâtre	Papier peint	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4158	B	Mur Papier peint --Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Papier peint	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4159	C	Mur Papier peint --Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Papier peint	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4160	C	Mur Papier peint --Mur1	Bas Droite	Plâtre	Papier peint	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4161	D	Mur Papier peint --Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Papier peint	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4162	D	Mur Papier peint --Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Papier peint	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 190 (191-212)								
4163	E	Mur Papier peint --Mur1	Centre Droite	Plâtre	Papier peint	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4164	E	Mur Papier peint --Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Papier peint	0 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4165	F	Mur Papier peint --Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Papier peint	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4166	F	Mur Papier peint --Mur1	Bas Centre	Plâtre	Papier peint	0 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4167	G	Mur Papier peint --Mur1	Centre Centre	Plâtre	Papier peint	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4168	G	Mur Papier peint --Mur1	Haut Droite	Plâtre	Papier peint	0 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4169	H	Mur Papier peint --Mur1	Haut Droite	Plâtre	Papier peint	0 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4170	H	Mur Papier peint --Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Papier peint	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4171	J	Mur Papier peint --Mur1	Centre Centre	Plâtre	Papier peint	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4172	J	Mur Papier peint --Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Papier peint	0 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4197	H	Porte bois peint - (Ouvrant)-Porte1	Haut Droite	Bois	Peinture	0 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
4198	H	Porte bois peint - (Ouvrant)-Porte1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
4199	H	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,27 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
4200	H	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte1	Haut Centre	Bois	Peinture	0 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
4201	H	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte1	Bas Droite	Bois	Peinture	0 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
4202	H	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,25 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
4203	H	Porte bois peint - (Ouvrant extérieur)-Porte1	Haut Centre	Bois	Peinture	0 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
4204	H	Porte bois peint - (Ouvrant extérieur)-Porte1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
4205	A	Porte bois peint - (Ouvrant)-Porte1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
4206	A	Porte bois peint - (Ouvrant)-Porte1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
4207	A	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte1	Centre Droite	Bois	Peinture	0 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
4208	A	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,24 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
4209	A	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,29 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Hôpital beaupon Clichy R+5 - Vol 190 (191-212)								
4210	A	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte1	Bas Droite	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
4211	A	Porte bois peint - (Ouvrant extérieur)-Porte1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
4212	A	Porte bois peint - (Ouvrant extérieur)-Porte1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
4229	E	Fenêtre aluminium (Dormant extérieur)-Fenetre1	Bas Droite	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
4230	E	Fenêtre aluminium (Ouvrant extérieur)-Fenetre1	Bas Droite	Autre	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
4231	E	Fenêtre aluminium (Dormant)-Fenetre1	Haut Gauche	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
4232	E	Fenêtre aluminium (Ouvrant)-Fenetre1	Centre Droite	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
4237	E	Allège papier peint - (Allège)-Allège1	Centre Centre	Plâtre	Papier peint	0,2 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4238	E	Allège papier peint - (Allège)-Allège1	Haut Centre	Plâtre	Papier peint	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4241	E	Embrasure Papier peint - (Embrasure)-Embrasure1	Centre Droite	Plâtre	Papier peint	0,07 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
4242	E	Embrasure Papier peint - (Embrasure)-Embrasure1	Haut Centre	Plâtre	Papier peint	0,14 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 19

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Hôpital beaupon Clichy R+5 - Vol 191 (181-207)								
2600	Plancher bas	Plinthe carrelage-Plinthe1	Centre Centre	Carrelage	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
2602	A	Mur Platre --Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2603	A	Mur Platre --Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2604	B	Mur Platre --Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2605	B	Mur Platre --Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2606	C	Mur Platre --Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2607	C	Mur Platre --Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Hôpital beaumont Clichy R+5 - Vol 191 (181-207)								
2608	D	Mur Plâtre --Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2609	D	Mur Plâtre --Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2618	B	Porte bois peint - (Ouvrant)-Porte1	Bas Centre	Bois	Peinture	0 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
2619	B	Porte bois peint - (Ouvrant)-Porte1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
2620	B	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
2621	B	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,49 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
2622	B	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
2623	B	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,34 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
2624	B	Porte bois peint - (Ouvrant extérieur)-Porte1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
2625	B	Porte bois peint - (Ouvrant extérieur)-Porte1	Haut Centre	Bois	Peinture	0 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
2626	A	Porte bois peint - (Ouvrant)-Porte1	Centre Droite	Bois	Peinture	0 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
2627	A	Porte bois peint - (Ouvrant)-Porte1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
2628	A	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte1	Centre Centre	Bois	Peinture	0 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
2629	A	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,17 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
2630	A	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,35 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
2631	A	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte1	Bas Centre	Bois	Peinture	0 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
2632	A	Porte bois peint - (Ouvrant extérieur)-Porte1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
2633	A	Porte bois peint - (Ouvrant extérieur)-Porte1	Bas Droite	Bois	Peinture	0 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 9

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
-----------------	------	--------------------------	------------------------------	----------	------------	------------------------------	----------------------	-------------------

Hôpital beaumont Clichy R+5 - Vol 192 (180-207)



Plomb

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 192 (180-207)								
2601	Plancher bas	Plinthe carrelage-Plinthe1	Haut Centre	Carrelage	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
2610	A	Mur Platre --Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2611	A	Mur Platre --Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2612	B	Mur Platre --Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2613	B	Mur Platre --Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2614	C	Mur Platre --Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2615	C	Mur Platre --Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2616	D	Mur Platre --Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2617	D	Mur Platre --Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2634	C	Porte bois peint - (Ouvrant)-Porte1	Bas Droite	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
2635	C	Porte bois peint - (Ouvrant)-Porte1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
2636	C	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,3 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
2637	C	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte1	Bas Centre	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
2638	C	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte1	Centre Droite	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
2639	C	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,27 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
2640	C	Porte bois peint - (Ouvrant extérieur)-Porte1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
2641	C	Porte bois peint - (Ouvrant extérieur)-Porte1	Centre Centre	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
2642	A	Fenêtre aluminium (Dormant extérieur)-Fenetre1	Bas Gauche	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
2643	A	Fenêtre aluminium (Ouvrant extérieur)-Fenetre1	Centre Centre	Autre	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
2644	A	Fenêtre aluminium (Dormant)-Fenetre1	Haut Gauche	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
2645	A	Fenêtre aluminium (Ouvrant)-Fenetre1	Haut Centre	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
2646	A	Allège platre - (Allège)-Allège1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,21 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 192 (180-207)								
2647	A	Allège platre - (Allège)-Allège1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
Nombre total d'unités de Diagnostic : 11								
N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 193 (202-227)								
5346	D	Mur Platre --Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5347	D	Mur Platre --Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5348	C	Mur Platre --Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5349	C	Mur Platre --Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5350	B	Mur Platre --Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5351	B	Mur Platre --Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
Nombre total d'unités de Diagnostic : 3								
N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 194 (204-235)								
5364	D	Mur Platre --Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5365	D	Mur Platre --Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5366	C	Mur Platre --Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5367	C	Mur Platre --Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5368	B	Mur Platre --Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5369	B	Mur Platre --Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
Nombre total d'unités de Diagnostic : 3								

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
-----------------	------	--------------------------	------------------------------	----------	------------	------------------------------	----------------------	-------------------

Hôpital beaupon Clichy R+5 - Vol 195 (206-233)

5370	A	Mur Plâtre --Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5371	A	Mur Plâtre --Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5372	B	Mur Plâtre --Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5373	B	Mur Plâtre --Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5374	C	Mur Plâtre --Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5375	C	Mur Plâtre --Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 3

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
-----------------	------	--------------------------	------------------------------	----------	------------	------------------------------	----------------------	-------------------

Hôpital beaupon Clichy R+5 - Vol 196 (204-227)

5376	A	Mur Plâtre --Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5377	A	Mur Plâtre --Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5378	D	Mur Plâtre --Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5379	D	Mur Plâtre --Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5380	C	Mur Plâtre --Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5381	C	Mur Plâtre --Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 3

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
-----------------	------	--------------------------	------------------------------	----------	------------	------------------------------	----------------------	-------------------

Hôpital beaupon Clichy R+5 - Vol 197 (200-233)

5352	A	Mur Plâtre --Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5353	A	Mur Plâtre --Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5354	B	Mur Plâtre --Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Hôpital beaupon Clichy R+5 - Vol 197 (200-233)								
5355	B	Mur Plâtre --Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5356	C	Mur Plâtre --Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5357	C	Mur Plâtre --Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
Nombre total d'unités de Diagnostic :		3						
N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Hôpital beaupon Clichy R+5 - Vol 198 (202-235)								
5358	D	Mur Plâtre --Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5359	D	Mur Plâtre --Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5360	C	Mur Plâtre --Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5361	C	Mur Plâtre --Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5362	B	Mur Plâtre --Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5363	B	Mur Plâtre --Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
Nombre total d'unités de Diagnostic :		3						
N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Hôpital beaupon Clichy R+5 - Vol 199 (200-225)								
5340	A	Mur Plâtre --Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5341	A	Mur Plâtre --Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5342	B	Mur Plâtre --Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5343	B	Mur Plâtre --Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5344	C	Mur Plâtre --Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5345	C	Mur Plâtre --Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 3

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 2 (130-239)								
3	Planc her haut	Plafond Platre --Plafond1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4	Planc her haut	Plafond Platre --Plafond1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,3 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5	Planc her bas	Plinthe bois peint --Plinthe1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6	Planc her bas	Plinthe bois peint --Plinthe1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7	A	Mur Platre --Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8	A	Mur Platre --Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
9	B	Mur Platre --Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
10	B	Mur Platre --Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
11	B	Mur Platre --Mur2	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
12	B	Mur Platre --Mur2	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
13	C	Mur Platre --Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
14	C	Mur Platre --Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
15	D	Mur Platre --Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
16	D	Mur Platre --Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
17	E	Mur Platre --Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
18	E	Mur Platre --Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
19	F	Mur Platre --Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 2 (130-239)								
20	F	Mur Platre --Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
21	G	Mur Platre --Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
22	G	Mur Platre --Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
23	H	Mur Platre --Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
24	H	Mur Platre --Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
25	G	Porte bois peint - (Ouvrant)-Porte1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
26	G	Porte bois peint - (Ouvrant)-Porte1	Haut Droite	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
27	G	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,46 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
28	G	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte1	Haut Droite	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
29	G	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte1	Haut Centre	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
30	G	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,26 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
31	G	Porte bois peint - (Ouvrant extérieur)-Porte1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
32	G	Porte bois peint - (Ouvrant extérieur)-Porte1	Haut Droite	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
33	E	Porte bois peint - (Ouvrant)-Porte1	Bas Centre	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
34	E	Porte bois peint - (Ouvrant)-Porte1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
35	E	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte1	Bas Centre	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
36	E	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,33 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
37	E	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
38	E	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,46 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
39	E	Porte bois peint - (Ouvrant extérieur)-Porte1	Haut Droite	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
40	E	Porte bois peint - (Ouvrant extérieur)-Porte1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
41	B	Fenêtre aluminium (Ouvrant extérieur)-Fenetre1	Bas Gauche	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
42	B	Fenêtre aluminium (Dormant extérieur)-Fenetre1	Haut Droite	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 2 (130-239)								
43	B	Fenêtre aluminium (Dormant)-Fenetre1	Haut Gauche	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
44	B	Fenêtre aluminium (Ouvrant)-Fenetre1	Haut Gauche	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
45	B	Allège platre - (Allège)-Allège1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,48 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
46	B	Allège platre - (Allège)-Allège1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
47	B	Embrasure Platre - (Embrasure)-Embrasure1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
48	B	Embrasure Platre - (Embrasure)-Embrasure1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,35 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
Nombre total d'unités de Diagnostic : 19								
N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 20 (124-224)								
687	Planc her haut	Plafond Platre --Plafond1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
688	Planc her haut	Plafond Platre --Plafond1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,2 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
689	Planc her bas	Plinthe bois peint --Plinthe1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
690	Planc her bas	Plinthe bois peint --Plinthe1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
691	A	Mur Platre --Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
692	A	Mur Platre --Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
693	B	Mur Platre --Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
694	B	Mur Platre --Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 20 (124-224)								
695	C	Mur Platre --Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
696	C	Mur Platre --Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
697	D	Mur Platre --Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
698	D	Mur Platre --Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
699	E	Mur Platre --Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
700	E	Mur Platre --Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
701	F	Mur Platre --Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
702	F	Mur Platre --Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
703	G	Mur Platre --Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
704	G	Mur Platre --Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
705	H	Mur Platre --Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
706	H	Mur Platre --Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
707	C	Porte bois peint - (Ouvrant)-Porte1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
708	C	Porte bois peint - (Ouvrant)-Porte1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
709	C	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte1	Bas Droite	Bois	Peinture	0 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
710	C	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,32 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
711	C	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,23 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
712	C	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
713	C	Porte bois peint - (Ouvrant extérieur)-Porte1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
714	C	Porte bois peint - (Ouvrant extérieur)-Porte1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
715	E	Porte bois peint - (Ouvrant)-Porte1	Bas Centre	Bois	Peinture	0 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
716	E	Porte bois peint - (Ouvrant)-Porte1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
717	E	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,17 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 20 (124-224)								
718	E	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte1	Bas Droite	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
719	E	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte1	Centre Centre	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
720	E	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,37 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
721	E	Porte bois peint - (Ouvrant extérieur)-Porte1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
722	E	Porte bois peint - (Ouvrant extérieur)-Porte1	Bas Droite	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
723	H	Fenêtre aluminium (Ouvrant extérieur)-Fenetre1	Haut Centre	Autre	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
724	H	Fenêtre aluminium (Dormant extérieur)-Fenetre1	Centre Centre	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
725	H	Fenêtre aluminium (Dormant)-Fenetre1	Bas Centre	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
726	H	Fenêtre aluminium (Ouvrant)-Fenetre1	Haut Centre	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
727	H	Fenêtre aluminium (Ouvrant extérieur)-Fenetre2	Bas Droite	Autre	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
728	H	Fenêtre aluminium (Dormant extérieur)-Fenetre2	Bas Centre	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
729	H	Fenêtre aluminium (Dormant)-Fenetre2	Bas Centre	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
730	H	Fenêtre aluminium (Ouvrant)-Fenetre2	Bas Gauche	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
731	H	Allège platre - (Allège)-Allège1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,24 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
732	H	Allège platre - (Allège)-Allège1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
733	H	Allège platre - (Allège)-Allège2	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,34 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
734	H	Allège platre - (Allège)-Allège2	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
735	H	Embrasure Platre - (Embrasure)-Embrasure1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
736	H	Embrasure Platre - (Embrasure)-Embrasure1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,13 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
737	H	Embrasure Platre - (Embrasure)-Embrasure2	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,31 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
738	H	Embrasure Platre - (Embrasure)-Embrasure2	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 24

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 200 (226-213)								
6115	C	Porte bois peint - (Ouvrant)-Porte1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
6116	C	Porte bois peint - (Ouvrant)-Porte1	Centre Droite	Bois	Peinture	0 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
6117	C	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte1	Bas Centre	Bois	Peinture	0 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
6118	C	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,11 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
6119	C	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
6120	C	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,47 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
6121	C	Porte bois peint - (Ouvrant extérieur)-Porte1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
6122	C	Porte bois peint - (Ouvrant extérieur)-Porte1	Bas Centre	Bois	Peinture	0 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
6175	Planc her bas	Plinthe carrelage-Plinthe1	Bas Gauche	Carrelage	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
6176	D	Mur Platre --Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6177	D	Mur Platre --Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6178	A	Mur Platre --Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6179	A	Mur Platre --Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6180	B	Mur Platre --Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6181	B	Mur Platre --Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6182	C	Mur Platre --Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6183	C	Mur Platre --Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 7

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 201 (236-211)								
6047	A	Mur Papier peint --Mur1	Bas Droite	Plâtre	Papier peint	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 201 (236-211)								
6048	A	Mur Papier peint --Mur1	Bas Droite	Plâtre	Papier peint	0 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6049	B	Mur Papier peint --Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Papier peint	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6050	B	Mur Papier peint --Mur1	Bas Droite	Plâtre	Papier peint	0 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6051	C	Mur Papier peint --Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Papier peint	0 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6052	C	Mur Papier peint --Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Papier peint	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6053	F	Mur Papier peint --Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Papier peint	0 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6054	F	Mur Papier peint --Mur1	Centre Droite	Plâtre	Papier peint	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6055	D	Mur Papier peint --Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Papier peint	0 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6056	D	Mur Papier peint --Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Papier peint	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6057	E	Mur Papier peint --Mur1	Haut Droite	Plâtre	Papier peint	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6058	E	Mur Papier peint --Mur1	Centre Centre	Plâtre	Papier peint	0 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6059	G	Mur Papier peint --Mur1	Bas Droite	Plâtre	Papier peint	0 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6060	G	Mur Papier peint --Mur1	Centre Droite	Plâtre	Papier peint	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6061	H	Mur Papier peint --Mur1	Centre Droite	Plâtre	Papier peint	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6062	H	Mur Papier peint --Mur1	Haut Droite	Plâtre	Papier peint	0 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6063	I	Mur Papier peint --Mur1	Haut Droite	Plâtre	Papier peint	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6064	I	Mur Papier peint --Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Papier peint	0 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6065	J	Mur Papier peint --Mur1	Haut Centre	Plâtre	Papier peint	0 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6066	J	Mur Papier peint --Mur1	Haut Droite	Plâtre	Papier peint	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6067	J	Porte bois peint - (Ouvrant)-Porte1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
6068	J	Porte bois peint - (Ouvrant)-Porte1	Centre Centre	Bois	Peinture	0 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
6069	J	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte1	Centre Droite	Bois	Peinture	0 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
6070	J	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,28 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 201 (236-211)								
6071	J	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,49 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
6072	J	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
6073	J	Porte bois peint - (Ouvrant extérieur)-Porte1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
6074	J	Porte bois peint - (Ouvrant extérieur)-Porte1	Centre Droite	Bois	Peinture	0 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
6161	I	Allège papier peint - (Allège)-Allège1	Centre Gauche	Plâtre	Papier peint	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6162	I	Allège papier peint - (Allège)-Allège1	Bas Gauche	Plâtre	Papier peint	0,21 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6163	I	Embrasure Papier peint - (Embrasure)-Embrasure1	Haut Droite	Plâtre	Papier peint	0,48 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
6164	I	Embrasure Papier peint - (Embrasure)-Embrasure1	Bas Droite	Plâtre	Papier peint	0,06 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 14

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 202 (245-214)								
5871	A	Mur Platre --Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5872	A	Mur Platre --Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5873	B	Mur Platre --Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5874	B	Mur Platre --Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5875	C	Mur Platre --Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5876	C	Mur Platre --Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5877	D	Mur Platre --Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5878	D	Mur Platre --Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5915	D	Porte bois peint - (Ouvrant)-Porte1	Haut Centre	Bois	Peinture	0 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
5916	D	Porte bois peint - (Ouvrant)-Porte1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,09 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
5917	D	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte1	Bas Droite	Bois	Peinture	0 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Hôpital beaupon Clichy R+5 - Vol 202 (245-214)								
5918	D	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,18 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
5919	D	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,46 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
5920	D	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte1	Bas Droite	Bois	Peinture	0 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
5921	D	Porte bois peint - (Ouvrant extérieur)-Porte1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
5922	D	Porte bois peint - (Ouvrant extérieur)-Porte1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 6

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Hôpital beaupon Clichy R+5 - Vol 21 (125-226)								
672	Plancher haut	Plafond pvc-Plafond1	Haut Centre	Pvc	Brut	0 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
673	A	Mur pvc-Mur1	Centre Droite	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
674	B	Mur pvc-Mur1	Haut Droite	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
675	C	Mur pvc-Mur1	Centre Gauche	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
676	D	Mur pvc-Mur1	Haut Droite	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
677	E	Mur pvc-Mur1	Haut Centre	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
678	F	Mur pvc-Mur1	Centre Droite	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
679	E	Porte bois peint - (Ouvrant)-Porte1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
680	E	Porte bois peint - (Ouvrant)-Porte1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
681	E	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
682	E	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,38 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
683	E	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
684	E	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,37 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
-----------------	------	--------------------------	------------------------------	----------	------------	------------------------------	----------------------	-------------------

Hôpital beaupon Clichy R+5 - Vol 21 (125-226)

685	E	Porte bois peint - (Ouvrant extérieur)-Porte1	Bas Droite	Bois	Peinture	0 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
686	E	Porte bois peint - (Ouvrant extérieur)-Porte1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 9

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
-----------------	------	--------------------------	------------------------------	----------	------------	------------------------------	----------------------	-------------------

Hôpital beaupon Clichy R+5 - Vol 22 (128-227)

739	A	Mur Platre --Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
740	A	Mur Platre --Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
741	B	Mur Platre --Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
742	B	Mur Platre --Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
743	C	Mur Platre --Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
744	C	Mur Platre --Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
745	C	Porte bois peint - (Ouvrant)-Porte1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
746	C	Porte bois peint - (Ouvrant)-Porte1	Haut Droite	Bois	Peinture	0 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
747	C	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,49 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
748	C	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
749	C	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,33 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
750	C	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
751	C	Porte bois peint - (Ouvrant extérieur)-Porte1	Bas Centre	Bois	Peinture	0 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
752	C	Porte bois peint - (Ouvrant extérieur)-Porte1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 5

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 24 (126-237)								
753	C	Mur Platre --Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
754	C	Mur Platre --Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
759	A	Mur Platre --Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
760	A	Mur Platre --Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
764	B	Mur Platre --Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
765	B	Mur Platre --Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
766	A	Porte bois peint - (Ouvrant)-Porte1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
767	A	Porte bois peint - (Ouvrant)-Porte1	Centre Centre	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
768	A	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,41 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
769	A	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
770	A	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte1	Centre Centre	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
771	A	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,49 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
772	A	Porte bois peint - (Ouvrant extérieur)-Porte1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
773	A	Porte bois peint - (Ouvrant extérieur)-Porte1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 5

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 25 (126-227)								
780	A	Mur Platre --Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
781	A	Mur Platre --Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
785	B	Mur Platre --Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
786	B	Mur Platre --Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
790	C	Mur Platre --Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 25 (126-227)								
791	C	Mur Platre --Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
792	B	Porte bois peint - (Ouvrant)-Porte1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
793	B	Porte bois peint - (Ouvrant)-Porte1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
794	B	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte1	Centre Droite	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
795	B	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,17 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
796	B	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,46 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
797	B	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte1	Bas Droite	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
798	B	Porte bois peint - (Ouvrant extérieur)-Porte1	Haut Droite	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
799	B	Porte bois peint - (Ouvrant extérieur)-Porte1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 5

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 26 (127.217)								
847	Plancher bas	Plinthe carrelage-Plinthe1	Bas Droite	Carrelage	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
855	Plancher bas	Plinthe bois peint --Plinthe1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
856	Plancher bas	Plinthe bois peint --Plinthe1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
967	A	Porte bois peint - (Ouvrant)-Porte1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
968	A	Porte bois peint - (Ouvrant)-Porte1	Haut Droite	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
969	A	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,24 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 26 (127.217)								
970	A	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte1	Bas Centre	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
971	A	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,3 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
972	A	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
973	A	Porte bois peint - (Ouvrant extérieur)-Porte1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
974	A	Porte bois peint - (Ouvrant extérieur)-Porte1	Bas Centre	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
975	O	Porte bois peint - (Ouvrant)-Porte1	Haut Centre	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
976	O	Porte bois peint - (Ouvrant)-Porte1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
977	O	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte1	Centre Droite	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
978	O	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,24 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
979	O	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,32 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
980	O	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
981	O	Porte bois peint - (Ouvrant extérieur)-Porte1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
982	O	Porte bois peint - (Ouvrant extérieur)-Porte1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
983	O	Porte bois peint - (Ouvrant)-Porte2	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
984	O	Porte bois peint - (Ouvrant)-Porte2	Bas Gauche	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
985	O	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte2	Centre Centre	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
986	O	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte2	Bas Droite	Bois	Peinture	0,12 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
987	O	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte2	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,44 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
988	O	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte2	Centre Droite	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
989	O	Porte bois peint - (Ouvrant extérieur)-Porte2	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
990	O	Porte bois peint - (Ouvrant extérieur)-Porte2	Centre Centre	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
991	N	Porte bois peint - (Ouvrant)-Porte1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
992	N	Porte bois peint - (Ouvrant)-Porte1	Haut Centre	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 26 (127.217)								
993	N	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
994	N	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,41 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
995	N	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
996	N	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,49 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
997	N	Porte bois peint - (Ouvrant extérieur)-Porte1	Haut Droite	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
998	N	Porte bois peint - (Ouvrant extérieur)-Porte1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
999	E	Porte bois peint - (Ouvrant)-Porte1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
1000	E	Porte bois peint - (Ouvrant)-Porte1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
1001	E	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,4 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
1002	E	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte1	Bas Droite	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
1003	E	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte1	Haut Centre	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
1004	E	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,26 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
1005	E	Porte bois peint - (Ouvrant extérieur)-Porte1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
1006	E	Porte bois peint - (Ouvrant extérieur)-Porte1	Haut Centre	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
1007	J	Porte bois peint - (Ouvrant)-Porte1	Bas Centre	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
1008	J	Porte bois peint - (Ouvrant)-Porte1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
1009	J	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte1	Haut Droite	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
1010	J	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,12 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
1011	J	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,25 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
1012	J	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte1	Bas Droite	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
1013	J	Porte bois peint - (Ouvrant extérieur)-Porte1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
1014	J	Porte bois peint - (Ouvrant extérieur)-Porte1	Haut Droite	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
1015	J	Porte bois peint - (Ouvrant)-Porte2	Haut Centre	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 26 (127.217)								
1016	J	Porte bois peint - (Ouvrant)-Porte2	Centre Droite	Bois	Peinture	0,01 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
1017	J	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte2	Haut Droite	Bois	Peinture	0,18 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
1018	J	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte2	Bas Droite	Bois	Peinture	0 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
1019	J	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte2	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,46 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
1020	J	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte2	Haut Gauche	Bois	Peinture	0 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
1021	J	Porte bois peint - (Ouvrant extérieur)-Porte2	Centre Droite	Bois	Peinture	0 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
1022	J	Porte bois peint - (Ouvrant extérieur)-Porte2	Bas Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
1023	J	Porte bois peint - (Ouvrant)-Porte3	Bas Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
1024	J	Porte bois peint - (Ouvrant)-Porte3	Haut Gauche	Bois	Peinture	0 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
1025	J	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte3	Haut Centre	Bois	Peinture	0 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
1026	J	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte3	Bas Centre	Bois	Peinture	0,29 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
1027	J	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte3	Haut Droite	Bois	Peinture	0,18 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
1028	J	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte3	Centre Gauche	Bois	Peinture	0 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
1029	J	Porte bois peint - (Ouvrant extérieur)-Porte3	Haut Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
1030	J	Porte bois peint - (Ouvrant extérieur)-Porte3	Haut Centre	Bois	Peinture	0 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
1031	J	Porte bois peint - (Ouvrant)-Porte4	Centre Gauche	Bois	Peinture	0 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
1032	J	Porte bois peint - (Ouvrant)-Porte4	Centre Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
1033	J	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte4	Haut Droite	Bois	Peinture	0 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
1034	J	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte4	Bas Centre	Bois	Peinture	0,24 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
1035	J	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte4	Bas Droite	Bois	Peinture	0 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
1036	J	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte4	Bas Droite	Bois	Peinture	0,18 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
1037	J	Porte bois peint - (Ouvrant extérieur)-Porte4	Bas Centre	Bois	Peinture	0 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
1038	J	Porte bois peint - (Ouvrant extérieur)-Porte4	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 26 (127.217)								
1039	K	Porte bois peint - (Ouvrant)-Porte1	Bas Centre	Bois	Peinture	0 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
1040	K	Porte bois peint - (Ouvrant)-Porte1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
1041	K	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,14 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
1042	K	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte1	Haut Centre	Bois	Peinture	0 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
1043	K	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
1044	K	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,42 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
1045	K	Porte bois peint - (Ouvrant extérieur)-Porte1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
1046	K	Porte bois peint - (Ouvrant extérieur)-Porte1	Haut Droite	Bois	Peinture	0 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
1047	L	Porte bois peint - (Ouvrant)-Porte1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
1048	L	Porte bois peint - (Ouvrant)-Porte1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
1049	L	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte1	Centre Droite	Bois	Peinture	0 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
1050	L	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,2 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
1051	L	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte1	Haut Droite	Bois	Peinture	0 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
1052	L	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,19 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
1053	L	Porte bois peint - (Ouvrant extérieur)-Porte1	Centre Centre	Bois	Peinture	0 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
1054	L	Porte bois peint - (Ouvrant extérieur)-Porte1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,09 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
1055	L	Porte bois peint - (Ouvrant)-Porte2	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
1056	L	Porte bois peint - (Ouvrant)-Porte2	Bas Droite	Bois	Peinture	0 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
1057	L	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte2	Bas Centre	Bois	Peinture	0 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
1058	L	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte2	Haut Centre	Bois	Peinture	0,46 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
1059	L	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte2	Centre Centre	Bois	Peinture	0,17 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
1060	L	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte2	Bas Centre	Bois	Peinture	0 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
1061	L	Porte bois peint - (Ouvrant extérieur)-Porte2	Bas Droite	Bois	Peinture	0 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu



Plomb

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 26 (127.217)								
1062	L	Porte bois peint - (Ouvrant extérieur)-Porte2	Bas Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
1063	L	Porte bois peint - (Ouvrant)-Porte3	Haut Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
1064	L	Porte bois peint - (Ouvrant)-Porte3	Bas Droite	Bois	Peinture	0 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
1065	L	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte3	Centre Gauche	Bois	Peinture	0 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
1066	L	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte3	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,24 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
1067	L	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte3	Haut Droite	Bois	Peinture	0 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
1068	L	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte3	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,28 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
1069	L	Porte bois peint - (Ouvrant extérieur)-Porte3	Bas Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
1070	L	Porte bois peint - (Ouvrant extérieur)-Porte3	Haut Gauche	Bois	Peinture	0 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
1071	L	Porte bois peint - (Ouvrant)-Porte4	Bas Droite	Bois	Peinture	0 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
1072	L	Porte bois peint - (Ouvrant)-Porte4	Haut Centre	Bois	Peinture	0,01 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
1073	L	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte4	Haut Centre	Bois	Peinture	0,29 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
1074	L	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte4	Bas Centre	Bois	Peinture	0 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
1075	L	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte4	Bas Centre	Bois	Peinture	0,34 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
1076	L	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte4	Bas Centre	Bois	Peinture	0 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
1077	L	Porte bois peint - (Ouvrant extérieur)-Porte4	Bas Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
1078	L	Porte bois peint - (Ouvrant extérieur)-Porte4	Haut Gauche	Bois	Peinture	0 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
1079	L	Porte bois peint - (Ouvrant)-Porte5	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
1080	L	Porte bois peint - (Ouvrant)-Porte5	Bas Droite	Bois	Peinture	0 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
1081	L	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte5	Haut Centre	Bois	Peinture	0 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
1082	L	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte5	Bas Centre	Bois	Peinture	0,34 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
1083	L	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte5	Bas Droite	Bois	Peinture	0 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
1084	L	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte5	Bas Centre	Bois	Peinture	0,37 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu



Plomb

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 26 (127.217)								
1085	L	Porte bois peint - (Ouvrant extérieur)-Porte5	Centre Gauche	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
1086	L	Porte bois peint - (Ouvrant extérieur)-Porte5	Haut Droite	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
1087	L	Porte bois peint - (Ouvrant)-Porte6	Bas Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
1088	L	Porte bois peint - (Ouvrant)-Porte6	Centre Droite	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
1089	L	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte6	Centre Gauche	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
1090	L	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte6	Centre Droite	Bois	Peinture	0,11 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
1091	L	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte6	Centre Droite	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
1092	L	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte6	Bas Droite	Bois	Peinture	0,3 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
1093	L	Porte bois peint - (Ouvrant extérieur)-Porte6	Haut Gauche	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
1094	L	Porte bois peint - (Ouvrant extérieur)-Porte6	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
1095	M	Porte metal (Dormant extérieur)-Porte1	Haut Gauche	Métal	Brut	0 mg/cm²	Choc	Inconnu
1096	M	Porte metal (Ouvrant)-Porte1	Haut Centre	Métal	Brut	0 mg/cm²	Choc	Inconnu
1097	M	Porte metal (Ouvrant extérieur)-Porte1	Bas Droite	Métal	Brut	0 mg/cm²	Choc	Inconnu
1098	M	Porte metal (Dormant extérieur)-Porte1	Haut Droite	Métal	Brut	0 mg/cm²	Choc	Inconnu
1099	L	Porte metal (Dormant extérieur)-Porte1	Bas Gauche	Métal	Brut	0 mg/cm²	Choc	Inconnu
1100	L	Porte metal (Ouvrant)-Porte1	Bas Droite	Métal	Brut	0 mg/cm²	Choc	Inconnu
1101	L	Porte metal (Ouvrant extérieur)-Porte1	Centre Droite	Métal	Brut	0 mg/cm²	Choc	Inconnu
1102	L	Porte metal (Dormant extérieur)-Porte1	Haut Droite	Métal	Brut	0 mg/cm²	Choc	Inconnu
1377	Plancher haut	Plafond Plâtre --Plafond1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1378	Plancher haut	Plafond Plâtre --Plafond1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,39 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 26 (127.217)								
1379	O	Mur Plâtre --Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1380	O	Mur Plâtre --Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1381	A	Mur Plâtre --Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1382	A	Mur Plâtre --Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1383	B	Mur Plâtre --Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1384	B	Mur Plâtre --Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1385	C	Mur Plâtre --Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1386	C	Mur Plâtre --Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1387	D	Mur Plâtre --Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1388	D	Mur Plâtre --Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1389	E	Mur Plâtre --Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1390	E	Mur Plâtre --Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1391	F	Mur Plâtre --Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1392	F	Mur Plâtre --Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1393	H	Mur Plâtre --Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1394	H	Mur Plâtre --Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1395	H	Mur Plâtre --Mur2	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1396	H	Mur Plâtre --Mur2	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1397	J	Mur Plâtre --Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1398	J	Mur Plâtre --Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1399	J	Mur Plâtre --Mur2	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1400	J	Mur Plâtre --Mur2	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1401	N	Mur Papier peint --Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Papier peint	0 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 26 (127.217)								
1402	N	Mur Papier peint --Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Papier peint	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1403	M	Mur Papier peint --Mur1	Bas Droite	Plâtre	Papier peint	0 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1404	M	Mur Papier peint --Mur1	Bas Centre	Plâtre	Papier peint	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1405	L	Mur Papier peint --Mur1	Haut Centre	Plâtre	Papier peint	0 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1406	L	Mur Papier peint --Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Papier peint	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1407	L	Mur Papier peint --Mur2	Bas Droite	Plâtre	Papier peint	0 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1408	L	Mur Papier peint --Mur2	Haut Droite	Plâtre	Papier peint	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1409	K	Mur Papier peint --Mur1	Bas Centre	Plâtre	Papier peint	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1410	K	Mur Papier peint --Mur1	Centre Droite	Plâtre	Papier peint	0 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2656	J	Main courante-MC1	Bas Centre	Bois	Peinture	0 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
2657	J	Main courante-MC1	Centre Centre	Bois	Peinture	0 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
2658	K	Main courante-MC1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
2659	K	Main courante-MC1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
2660	L	Main courante-MC1	Centre Droite	Bois	Peinture	0 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
2661	L	Main courante-MC1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
2670	M	Main courante-MC1	Bas Droite	Bois	Peinture	0 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
2671	M	Main courante-MC1	Haut Droite	Bois	Peinture	0 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
2672	N	Main courante-MC1	Bas Droite	Bois	Peinture	0 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
2673	N	Main courante-MC1	Haut Droite	Bois	Peinture	0 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 60

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
-----------------	------	--------------------------	------------------------------	----------	------------	------------------------------	----------------------	-------------------

Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 27 (123-218)

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 27 (123-218)								
861	Plancher bas	Plinthe bois peint --Plinthe1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
862	Plancher bas	Plinthe bois peint --Plinthe1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1341	A	Mur Plâtre --Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1342	A	Mur Plâtre --Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1343	B	Mur Plâtre --Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1344	B	Mur Plâtre --Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1345	C	Mur Plâtre --Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1346	C	Mur Plâtre --Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1347	D	Mur Plâtre --Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1348	D	Mur Plâtre --Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1349	E	Mur Plâtre --Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1350	E	Mur Plâtre --Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1351	F	Mur Plâtre --Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1352	F	Mur Plâtre --Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1353	G	Mur Plâtre --Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1354	G	Mur Plâtre --Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1355	H	Mur Plâtre --Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1356	H	Mur Plâtre --Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1357	I	Mur Plâtre --Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1358	I	Mur Plâtre --Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 27 (123-218)								
1359	J	Mur Platre --Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1360	J	Mur Platre --Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1361	K	Mur Platre --Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1362	K	Mur Platre --Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1363	L	Mur Platre --Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1364	L	Mur Platre --Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1365	M	Mur Platre --Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1366	M	Mur Platre --Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1367	N	Mur Platre --Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1368	N	Mur Platre --Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1369	K	Allège platre - (Allège)-Allège1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1370	K	Allège platre - (Allège)-Allège1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,18 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1371	H	Allège platre - (Allège)-Allège1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1372	H	Allège platre - (Allège)-Allège1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,35 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1373	K	Embrasure Platre - (Embrasure)-Embrasure1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
1374	K	Embrasure Platre - (Embrasure)-Embrasure1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,35 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
1375	H	Embrasure Platre - (Embrasure)-Embrasure1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,11 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
1376	H	Embrasure Platre - (Embrasure)-Embrasure1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 19

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
-----------------	------	--------------------------	------------------------------	----------	------------	------------------------------	----------------------	-------------------

Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 28 (126-219)

7094	B	mur parpaing brut-Mur1	Haut Centre	Pierre	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
------	---	------------------------	-------------	--------	------	------------	---	---------

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 28 (126-219)								
7095	A	mur parpaing brut-Mur1	Haut Centre	Pierre	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
7096	D	mur parpaing brut-Mur1	Haut Centre	Pierre	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
7097	C	Porte bois peint - (Ouvrant)-Porte1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
7098	C	Porte bois peint - (Ouvrant)-Porte1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
7099	C	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,22 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
7100	C	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte1	Centre Centre	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
7101	C	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,18 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
7102	C	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte1	Bas Droite	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
7103	C	Porte bois peint - (Ouvrant extérieur)-Porte1	Centre Droite	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
7104	C	Porte bois peint - (Ouvrant extérieur)-Porte1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 5

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 29 (125-217)								
1333	A	Mur Plâtre --Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1334	A	Mur Plâtre --Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1335	B	Mur Plâtre --Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1336	B	Mur Plâtre --Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1337	C	Mur Plâtre --Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1338	C	Mur Plâtre --Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1339	D	Mur Plâtre --Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1340	D	Mur Plâtre --Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 4

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 3 (129-238)								
92	Planc her haut	Plafond pvc-Plafond1	Haut Centre	Pvc	Brut	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
93	A	Mur pvc-Mur1	Bas Droite	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
94	B	Mur pvc-Mur1	Centre Gauche	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
95	C	Mur pvc-Mur1	Centre Droite	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
96	D	Mur pvc-Mur1	Haut Droite	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
97	E	Mur pvc-Mur1	Haut Gauche	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
98	F	Mur pvc-Mur1	Bas Droite	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
99	B	Porte bois peint - (Ouvrant)-Porte1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
100	B	Porte bois peint - (Ouvrant)-Porte1	Haut Centre	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
101	B	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte1	Centre Droite	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
102	B	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,38 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
103	B	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,49 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
104	B	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte1	Centre Centre	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
105	B	Porte bois peint - (Ouvrant extérieur)-Porte1	Centre Droite	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
106	B	Porte bois peint - (Ouvrant extérieur)-Porte1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 9

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 30 (131-218)								
859	Planc her bas	Plinthe bois peint --Plinthe1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 30 (131-218)								
860	Plancher bas	Plinthe bois peint --Plinthe1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
959	I	Porte bois peint - (Ouvrant)-Porte1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
960	I	Porte bois peint - (Ouvrant)-Porte1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
961	I	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,32 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
962	I	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte1	Haut Centre	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
963	I	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,43 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
964	I	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte1	Bas Droite	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
965	I	Porte bois peint - (Ouvrant extérieur)-Porte1	Centre Centre	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
966	I	Porte bois peint - (Ouvrant extérieur)-Porte1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
1151	E	Fenêtre aluminium (Dormant extérieur)-Fenetre1	Haut Centre	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1152	E	Fenêtre aluminium (Ouvrant extérieur)-Fenetre1	Bas Gauche	Autre	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1153	E	Fenêtre aluminium (Dormant)-Fenetre1	Bas Droite	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1154	E	Fenêtre aluminium (Ouvrant)-Fenetre1	Centre Droite	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1309	A	Mur Plâtre --Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1310	A	Mur Plâtre --Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1311	B	Mur Plâtre --Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1312	B	Mur Plâtre --Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1313	C	Mur Plâtre --Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1314	C	Mur Plâtre --Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1315	E	Mur Plâtre --Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1316	E	Mur Plâtre --Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1317	D	Mur Plâtre --Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 30 (131-218)								
1318	D	Mur Plâtre --Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1319	F	Mur Plâtre --Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1320	F	Mur Plâtre --Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1321	G	Mur Plâtre --Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1322	G	Mur Plâtre --Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1323	H	Mur Plâtre --Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1324	H	Mur Plâtre --Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1325	I	Mur Plâtre --Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1326	I	Mur Plâtre --Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1327	J	Mur Plâtre --Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1328	J	Mur Plâtre --Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1329	K	Mur Plâtre --Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1330	K	Mur Plâtre --Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1331	E	Allège plâtre - (Allège)-Allège1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1332	E	Allège plâtre - (Allège)-Allège1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,4 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
Nombre total d'unités de Diagnostic : 18								
N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 31 (135-218)								
857	Plancher bas	Plinthe bois peint --Plinthe1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 31 (135-218)								
858	Plancher bas	Plinthe bois peint --Plinthe1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
951	G	Porte bois peint - (Ouvrant)-Porte1	Haut Droite	Bois	Peinture	0 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
952	G	Porte bois peint - (Ouvrant)-Porte1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
953	G	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,28 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
954	G	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte1	Centre Droite	Bois	Peinture	0 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
955	G	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,2 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
956	G	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte1	Centre Centre	Bois	Peinture	0 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
957	G	Porte bois peint - (Ouvrant extérieur)-Porte1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
958	G	Porte bois peint - (Ouvrant extérieur)-Porte1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
1147	C	Fenêtre aluminium (Dormant extérieur)-Fenetre1	Haut Centre	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1148	C	Fenêtre aluminium (Ouvrant extérieur)-Fenetre1	Bas Droite	Autre	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1149	C	Fenêtre aluminium (Dormant)-Fenetre1	Bas Gauche	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1150	C	Fenêtre aluminium (Ouvrant)-Fenetre1	Bas Droite	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1285	A	Mur Plâtre --Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1286	A	Mur Plâtre --Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1287	B	Mur Plâtre --Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1288	B	Mur Plâtre --Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1289	C	Mur Plâtre --Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1290	C	Mur Plâtre --Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1291	D	Mur Plâtre --Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1292	D	Mur Plâtre --Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1293	E	Mur Plâtre --Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 31 (135-218)								
1294	E	Mur Platre --Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1295	F	Mur Platre --Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1296	F	Mur Platre --Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1297	G	Mur Platre --Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1298	G	Mur Platre --Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1299	H	Mur Platre --Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1300	H	Mur Platre --Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1301	I	Mur Platre --Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1302	I	Mur Platre --Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1303	J	Mur Platre --Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1304	J	Mur Platre --Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1305	C	Allège platre - (Allège)-Allège1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1306	C	Allège platre - (Allège)-Allège1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,47 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1307	C	Embrasure Platre - (Embrasure)-Embrasure1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
1308	C	Embrasure Platre - (Embrasure)-Embrasure1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,17 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 18

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 32 (137-219)								
845	Plancher bas	Plinthe carrelage-Plinthe1	Haut Centre	Carrelage	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1143	B	Fenêtre aluminium (Dormant extérieur)-Fenetre1	Haut Centre	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1144	B	Fenêtre aluminium (Ouvrant extérieur)-Fenetre1	Haut Gauche	Autre	Brut	Non mesuré	-	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 32 (137-219)								
1145	B	Fenêtre aluminium (Dormant)-Fenetre1	Haut Centre	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1146	B	Fenêtre aluminium (Ouvrant)-Fenetre1	Centre Droite	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1261	A	Mur Papier peint --Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Papier peint	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1262	A	Mur Papier peint --Mur1	Centre Droite	Plâtre	Papier peint	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1263	B	Mur Papier peint --Mur1	Centre Centre	Plâtre	Papier peint	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1264	B	Mur Papier peint --Mur1	Haut Droite	Plâtre	Papier peint	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1265	C	Mur Papier peint --Mur1	Bas Droite	Plâtre	Papier peint	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1266	C	Mur Papier peint --Mur1	Centre Droite	Plâtre	Papier peint	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1267	D	Mur Papier peint --Mur1	Centre Centre	Plâtre	Papier peint	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1268	D	Mur Papier peint --Mur1	Haut Droite	Plâtre	Papier peint	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1269	E	Mur Papier peint --Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Papier peint	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1270	E	Mur Papier peint --Mur1	Centre Droite	Plâtre	Papier peint	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1271	F	Mur Papier peint --Mur1	Haut Droite	Plâtre	Papier peint	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1272	F	Mur Papier peint --Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Papier peint	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1273	B	Allège papier peint - (Allège)-Allège1	Bas Centre	Plâtre	Papier peint	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1274	B	Allège papier peint - (Allège)-Allège1	Centre Gauche	Plâtre	Papier peint	0,18 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1275	B	Embrasure Papier peint - (Embrasure)-Embrasure1	Haut Centre	Plâtre	Papier peint	0,21 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
1276	B	Embrasure Papier peint - (Embrasure)-Embrasure1	Centre Droite	Plâtre	Papier peint	0,08 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 12

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 33 (145-217)								

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 33 (145-217)								
846	Plancher bas	Plinthe carrelage-Plinthe1	Centre Droite	Carrelage	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
943	D	Porte bois peint - (Ouvrant)-Porte1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
944	D	Porte bois peint - (Ouvrant)-Porte1	Bas Droite	Bois	Peinture	0 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
945	D	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte1	Bas Centre	Bois	Peinture	0 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
946	D	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,48 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
947	D	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte1	Haut Centre	Bois	Peinture	0 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
948	D	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,12 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
949	D	Porte bois peint - (Ouvrant extérieur)-Porte1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
950	D	Porte bois peint - (Ouvrant extérieur)-Porte1	Haut Droite	Bois	Peinture	0 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
1277	D	Mur Plâtre --Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1278	D	Mur Plâtre --Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1279	E	Mur Plâtre --Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1280	E	Mur Plâtre --Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1281	B	Mur Plâtre --Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1282	B	Mur Plâtre --Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1283	C	Mur Plâtre --Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1284	C	Mur Plâtre --Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 7

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
-----------------	------	--------------------------	------------------------------	----------	------------	------------------------------	----------------------	-------------------

Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 34 (140-218)

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 34 (140-218)								
844	Plancher bas	Plinthe carrelage-Plinthe1	Bas Droite	Carrelage	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
919	G	Porte bois peint - (Ouvrant)-Porte1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
920	G	Porte bois peint - (Ouvrant)-Porte1	Bas Centre	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
921	G	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,47 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
922	G	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte1	Haut Centre	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
923	G	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,2 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
924	G	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
925	G	Porte bois peint - (Ouvrant extérieur)-Porte1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
926	G	Porte bois peint - (Ouvrant extérieur)-Porte1	Haut Centre	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
927	H	Porte bois peint - (Ouvrant)-Porte1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
928	H	Porte bois peint - (Ouvrant)-Porte1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
929	H	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte1	Centre Droite	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
930	H	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,26 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
931	H	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte1	Haut Centre	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
932	H	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,25 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
933	H	Porte bois peint - (Ouvrant extérieur)-Porte1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
934	H	Porte bois peint - (Ouvrant extérieur)-Porte1	Centre Droite	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
935	H	Porte bois peint - (Ouvrant)-Porte2	Bas Gauche	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
936	H	Porte bois peint - (Ouvrant)-Porte2	Centre Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
937	H	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte2	Haut Droite	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
938	H	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte2	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,42 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
939	H	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte2	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,29 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 34 (140-218)								
940	H	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte2	Haut Centre	Bois	Peinture	0 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
941	H	Porte bois peint - (Ouvrant extérieur)-Porte2	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
942	H	Porte bois peint - (Ouvrant extérieur)-Porte2	Haut Centre	Bois	Peinture	0 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
1139	C	Fenêtre aluminium (Dormant extérieur)-Fenetre1	Bas Gauche	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1140	C	Fenêtre aluminium (Ouvrant extérieur)-Fenetre1	Centre Droite	Autre	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1141	C	Fenêtre aluminium (Dormant)-Fenetre1	Bas Centre	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1142	C	Fenêtre aluminium (Ouvrant)-Fenetre1	Centre Droite	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1237	Planc her haut	Plafond Platre --Plafond1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1238	Planc her haut	Plafond Platre --Plafond1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,4 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1239	A	Mur Papier peint --Mur1	Haut Centre	Plâtre	Papier peint	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1240	A	Mur Papier peint --Mur1	Haut Centre	Plâtre	Papier peint	0 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1241	B	Mur Papier peint --Mur1	Centre Centre	Plâtre	Papier peint	0 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1242	B	Mur Papier peint --Mur1	Centre Droite	Plâtre	Papier peint	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1243	C	Mur Papier peint --Mur1	Bas Centre	Plâtre	Papier peint	0 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1244	C	Mur Papier peint --Mur1	Centre Centre	Plâtre	Papier peint	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1245	C	Mur Papier peint --Mur2	Haut Droite	Plâtre	Papier peint	0 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1246	C	Mur Papier peint --Mur2	Bas Gauche	Plâtre	Papier peint	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1247	D	Mur Papier peint --Mur1	Bas Droite	Plâtre	Papier peint	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1248	D	Mur Papier peint --Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Papier peint	0 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1249	E	Mur Papier peint --Mur1	Haut Droite	Plâtre	Papier peint	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 34 (140-218)								
1250	E	Mur Papier peint --Mur1	Centre Centre	Plâtre	Papier peint	0 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1251	F	Mur Papier peint --Mur1	Centre Centre	Plâtre	Papier peint	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1252	F	Mur Papier peint --Mur1	Centre Centre	Plâtre	Papier peint	0 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1253	G	Mur Papier peint --Mur1	Haut Droite	Plâtre	Papier peint	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1254	G	Mur Papier peint --Mur1	Bas Droite	Plâtre	Papier peint	0 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1255	H	Mur Papier peint --Mur1	Centre Centre	Plâtre	Papier peint	0 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1256	H	Mur Papier peint --Mur1	Bas Droite	Plâtre	Papier peint	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1257	C	Allège papier peint - (Allège)-Allège1	Haut Gauche	Plâtre	Papier peint	0,36 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1258	C	Allège papier peint - (Allège)-Allège1	Centre Centre	Plâtre	Papier peint	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1259	C	Embrasure Papier peint - (Embrasure)-Embrasure1	Haut Droite	Plâtre	Papier peint	0,03 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
1260	C	Embrasure Papier peint - (Embrasure)-Embrasure1	Bas Centre	Plâtre	Papier peint	0,26 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 22

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 35 (132-217)								
7119	A	Mur Platre --Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7120	A	Mur Platre --Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7121	B	Mur Platre --Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7122	B	Mur Platre --Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7123	C	Mur Platre --Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7124	C	Mur Platre --Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7125	D	Porte bois peint - (Ouvrant)-Porte1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
7126	D	Porte bois peint - (Ouvrant)-Porte1	Bas Centre	Bois	Peinture	0 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Hôpital beaujeun Clichy R+5 - Vol 35 (132-217)								
7127	D	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte1	Centre Centre	Bois	Peinture	0 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
7128	D	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,18 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
7129	D	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,19 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
7130	D	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte1	Haut Droite	Bois	Peinture	0 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
7131	D	Porte bois peint - (Ouvrant extérieur)-Porte1	Bas Centre	Bois	Peinture	0 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
7132	D	Porte bois peint - (Ouvrant extérieur)-Porte1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 5

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Hôpital beaujeun Clichy R+5 - Vol 36 (132-212)								
849	Plancher bas	Plinthe carrelage-Plinthe1	Bas Centre	Carrelage	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1115	A	Porte metal (Dormant extérieur)-Porte1	Centre Gauche	Métal	Brut	0 mg/cm ²	Choc	Inconnu
1116	A	Porte metal (Ouvrant)-Porte1	Centre Centre	Métal	Brut	0 mg/cm ²	Choc	Inconnu
1117	A	Porte metal (Ouvrant extérieur)-Porte1	Centre Droite	Métal	Brut	0 mg/cm ²	Choc	Inconnu
1118	A	Porte metal (Dormant extérieur)-Porte1	Bas Droite	Métal	Brut	0 mg/cm ²	Choc	Inconnu
1155	K	Fenêtre aluminium (Dormant extérieur)-Fenetre1	Bas Gauche	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1156	K	Fenêtre aluminium (Ouvrant extérieur)-Fenetre1	Haut Droite	Autre	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1157	K	Fenêtre aluminium (Dormant)-Fenetre1	Haut Droite	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1158	K	Fenêtre aluminium (Ouvrant)-Fenetre1	Centre Centre	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1159	E	Fenêtre aluminium (Dormant extérieur)-Fenetre1	Centre Droite	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1160	E	Fenêtre aluminium (Ouvrant extérieur)-Fenetre1	Haut Centre	Autre	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1161	E	Fenêtre aluminium (Dormant)-Fenetre1	Centre Droite	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 36 (132-212)								
1162	E	Fenêtre aluminium (Ouvrant)-Fenetre1	Haut Centre	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1462	A	Mur Platre --Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1463	A	Mur Platre --Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1464	B	Mur Platre --Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1465	B	Mur Platre --Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1466	C	Mur Platre --Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1467	C	Mur Platre --Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1468	D	Mur Platre --Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1469	D	Mur Platre --Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1470	E	Mur Platre --Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1471	E	Mur Platre --Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1472	F	Mur Platre --Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1473	F	Mur Platre --Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1474	H	Mur Platre --Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1475	H	Mur Platre --Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1476	I	Mur Platre --Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1477	I	Mur Platre --Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1478	I	Mur Platre --Mur2	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1479	I	Mur Platre --Mur2	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1480	J	Mur Platre --Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1481	J	Mur Platre --Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1482	K	Mur Platre --Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1483	K	Mur Platre --Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu



Plomb

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 36 (132-212)								
1484	L	Mur Plâtre --Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1485	L	Mur Plâtre --Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1486	M	Mur Plâtre --Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1487	M	Mur Plâtre --Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1488	N	Mur Plâtre --Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1489	N	Mur Plâtre --Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1490	O	Mur Plâtre --Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1491	O	Mur Plâtre --Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1492	P	Mur Plâtre --Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1493	P	Mur Plâtre --Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1494	Q	Mur Plâtre --Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1495	Q	Mur Plâtre --Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1496	R	Mur Plâtre --Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1497	R	Mur Plâtre --Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1498	S	Mur Plâtre --Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1499	S	Mur Plâtre --Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1500	T	Mur Plâtre --Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1501	T	Mur Plâtre --Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1502	U	Mur Plâtre --Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1503	U	Mur Plâtre --Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1504	V	Mur Plâtre --Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1505	V	Mur Plâtre --Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1506	K	Allège platre - (Allège)-Allège1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 36 (132-212)								
1507	K	Allège platre - (Allège)-Allège1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,45 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1508	E	Allège platre - (Allège)-Allège1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1509	E	Allège platre - (Allège)-Allège1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,11 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1510	K	Embrasure Platre - (Embrasure)-Embrasure1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
1511	K	Embrasure Platre - (Embrasure)-Embrasure1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,34 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
1512	E	Embrasure Platre - (Embrasure)-Embrasure1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,45 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
1513	E	Embrasure Platre - (Embrasure)-Embrasure1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 35

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 37 (136-212)								
850	Planc her bas	Plinthe carrelage-Plinthe1	Haut Gauche	Carrelage	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1119	A	Porte metal (Dormant extérieur)-Porte1	Bas Centre	Métal	Brut	0 mg/cm²	Choc	Inconnu
1120	A	Porte metal (Ouvrant)-Porte1	Haut Centre	Métal	Brut	0 mg/cm²	Choc	Inconnu
1121	A	Porte metal (Ouvrant extérieur)-Porte1	Centre Centre	Métal	Brut	0 mg/cm²	Choc	Inconnu
1122	A	Porte metal (Dormant extérieur)-Porte1	Haut Droite	Métal	Brut	0 mg/cm²	Choc	Inconnu
1163	G	Fenêtre aluminium (Dormant extérieur)-Fenetre1	Centre Centre	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1164	G	Fenêtre aluminium (Ouvrant extérieur)-Fenetre1	Centre Gauche	Autre	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1165	G	Fenêtre aluminium (Dormant)-Fenetre1	Haut Gauche	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1166	G	Fenêtre aluminium (Ouvrant)-Fenetre1	Haut Centre	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1514	A	Mur Papier peint --Mur1	Haut Droite	Plâtre	Papier peint	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1515	A	Mur Papier peint --Mur1	Bas Droite	Plâtre	Papier peint	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 37 (136-212)								
1516	B	Mur Papier peint --Mur1	Bas Centre	Plâtre	Papier peint	0 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1517	B	Mur Papier peint --Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Papier peint	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1518	C	Mur Papier peint --Mur1	Bas Droite	Plâtre	Papier peint	0 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1519	C	Mur Papier peint --Mur1	Haut Droite	Plâtre	Papier peint	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1520	D	Mur Papier peint --Mur1	Centre Centre	Plâtre	Papier peint	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1521	D	Mur Papier peint --Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Papier peint	0 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1522	E	Mur Papier peint --Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Papier peint	0 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1523	E	Mur Papier peint --Mur1	Bas Centre	Plâtre	Papier peint	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1524	F	Mur Papier peint --Mur1	Haut Droite	Plâtre	Papier peint	0 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1525	F	Mur Papier peint --Mur1	Haut Droite	Plâtre	Papier peint	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1526	G	Mur Papier peint --Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Papier peint	0 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1527	G	Mur Papier peint --Mur1	Haut Centre	Plâtre	Papier peint	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1528	H	Mur Papier peint --Mur1	Bas Centre	Plâtre	Papier peint	0 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1529	H	Mur Papier peint --Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Papier peint	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1530	J	Mur Papier peint --Mur1	Centre Centre	Plâtre	Papier peint	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1531	J	Mur Papier peint --Mur1	Haut Droite	Plâtre	Papier peint	0 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1532	I	Mur Papier peint --Mur1	Haut Centre	Plâtre	Papier peint	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1533	I	Mur Papier peint --Mur1	Bas Droite	Plâtre	Papier peint	0 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1534	J	Mur Papier peint --Mur2	Centre Centre	Plâtre	Papier peint	0 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1535	J	Mur Papier peint --Mur2	Haut Gauche	Plâtre	Papier peint	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1536	K	Mur Papier peint --Mur1	Bas Droite	Plâtre	Papier peint	0 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1537	K	Mur Papier peint --Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Papier peint	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1538	L	Mur Papier peint --Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Papier peint	0 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 37 (136-212)								
1539	L	Mur Papier peint --Mur1	Centre Centre	Plâtre	Papier peint	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1540	G	Allège papier peint - (Allège)-Allège1	Bas Centre	Plâtre	Papier peint	0,22 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1541	G	Allège papier peint - (Allège)-Allège1	Bas Centre	Plâtre	Papier peint	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1542	G	Embrasure Papier peint - (Embrasure)-Embrasure1	Bas Droite	Plâtre	Papier peint	0,04 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
1543	G	Embrasure Papier peint - (Embrasure)-Embrasure1	Bas Gauche	Plâtre	Papier peint	0,2 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 21

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 38 (140-212)								
851	Plancher bas	Plinthe carrelage-Plinthe1	Haut Centre	Carrelage	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1123	A	Porte metal (Dormant extérieur)-Porte1	Haut Droite	Métal	Brut	0 mg/cm²	Choc	Inconnu
1124	A	Porte metal (Ouvrant)-Porte1	Centre Droite	Métal	Brut	0 mg/cm²	Choc	Inconnu
1125	A	Porte metal (Ouvrant extérieur)-Porte1	Centre Droite	Métal	Brut	0 mg/cm²	Choc	Inconnu
1126	A	Porte metal (Dormant extérieur)-Porte1	Centre Gauche	Métal	Brut	0 mg/cm²	Choc	Inconnu
1167	S	Fenêtre aluminium (Dormant extérieur)-Fenetre1	Haut Gauche	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1168	S	Fenêtre aluminium (Ouvrant extérieur)-Fenetre1	Centre Gauche	Autre	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1169	S	Fenêtre aluminium (Dormant)-Fenetre1	Centre Centre	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1170	S	Fenêtre aluminium (Ouvrant)-Fenetre1	Centre Droite	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1171	K	Fenêtre aluminium (Dormant extérieur)-Fenetre1	Bas Gauche	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1172	K	Fenêtre aluminium (Ouvrant extérieur)-Fenetre1	Haut Centre	Autre	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1173	K	Fenêtre aluminium (Dormant)-Fenetre1	Bas Droite	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1174	K	Fenêtre aluminium (Ouvrant)-Fenetre1	Bas Centre	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 38 (140-212)								
1544	A	Mur Papier peint --Mur1	Haut Centre	Plâtre	Papier peint	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1545	A	Mur Papier peint --Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Papier peint	0 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1546	B	Mur Papier peint --Mur1	Haut Centre	Plâtre	Papier peint	0 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1547	B	Mur Papier peint --Mur1	Bas Droite	Plâtre	Papier peint	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1548	C	Mur Papier peint --Mur1	Haut Centre	Plâtre	Papier peint	0 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1549	C	Mur Papier peint --Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Papier peint	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1550	D	Mur Papier peint --Mur1	Bas Centre	Plâtre	Papier peint	0 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1551	D	Mur Papier peint --Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Papier peint	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1552	E	Mur Papier peint --Mur1	Bas Centre	Plâtre	Papier peint	0 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1553	E	Mur Papier peint --Mur1	Haut Droite	Plâtre	Papier peint	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1554	F	Mur Papier peint --Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Papier peint	0 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1555	F	Mur Papier peint --Mur1	Haut Centre	Plâtre	Papier peint	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1556	G	Mur Papier peint --Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Papier peint	0 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1557	G	Mur Papier peint --Mur1	Centre Centre	Plâtre	Papier peint	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1558	H	Mur Papier peint --Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Papier peint	0 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1559	H	Mur Papier peint --Mur1	Haut Droite	Plâtre	Papier peint	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1560	I	Mur Papier peint --Mur1	Bas Droite	Plâtre	Papier peint	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1561	I	Mur Papier peint --Mur1	Centre Droite	Plâtre	Papier peint	0 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1562	J	Mur Papier peint --Mur1	Centre Centre	Plâtre	Papier peint	0 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1563	J	Mur Papier peint --Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Papier peint	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1564	K	Mur Papier peint --Mur1	Bas Droite	Plâtre	Papier peint	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1565	K	Mur Papier peint --Mur1	Bas Droite	Plâtre	Papier peint	0 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1566	L	Mur Papier peint --Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Papier peint	0 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 38 (140-212)								
1567	L	Mur Papier peint --Mur1	Haut Centre	Plâtre	Papier peint	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1568	M	Mur Papier peint --Mur1	Haut Droite	Plâtre	Papier peint	0 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1569	M	Mur Papier peint --Mur1	Bas Centre	Plâtre	Papier peint	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1570	N	Mur Papier peint --Mur1	Bas Centre	Plâtre	Papier peint	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1571	N	Mur Papier peint --Mur1	Bas Centre	Plâtre	Papier peint	0 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1572	O	Mur Papier peint --Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Papier peint	0 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1573	O	Mur Papier peint --Mur1	Haut Centre	Plâtre	Papier peint	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1574	P	Mur Papier peint --Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Papier peint	0 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1575	P	Mur Papier peint --Mur1	Bas Droite	Plâtre	Papier peint	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1576	R	Mur Papier peint --Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Papier peint	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1577	R	Mur Papier peint --Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Papier peint	0 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1578	S	Mur Papier peint --Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Papier peint	0 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1579	S	Mur Papier peint --Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Papier peint	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1580	S	Mur Papier peint --Mur2	Haut Centre	Plâtre	Papier peint	0 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1581	S	Mur Papier peint --Mur2	Bas Gauche	Plâtre	Papier peint	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1582	T	Mur Papier peint --Mur1	Haut Droite	Plâtre	Papier peint	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1583	T	Mur Papier peint --Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Papier peint	0 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1584	V	Mur Papier peint --Mur1	Bas Centre	Plâtre	Papier peint	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1585	V	Mur Papier peint --Mur1	Bas Droite	Plâtre	Papier peint	0 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1586	V	Mur Papier peint --Mur2	Haut Gauche	Plâtre	Papier peint	0 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1587	V	Mur Papier peint --Mur2	Centre Gauche	Plâtre	Papier peint	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1588	W	Mur Papier peint --Mur1	Haut Droite	Plâtre	Papier peint	0 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1589	W	Mur Papier peint --Mur1	Bas Centre	Plâtre	Papier peint	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu



Plomb

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 38 (140-212)								
1590	A	Mur Papier peint --Mur2	Bas Droite	Plâtre	Papier peint	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1591	A	Mur Papier peint --Mur2	Centre Centre	Plâtre	Papier peint	0 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1592	X	Mur Papier peint --Mur1	Bas Droite	Plâtre	Papier peint	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1593	X	Mur Papier peint --Mur1	Bas Centre	Plâtre	Papier peint	0 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1594	S	Allège papier peint - (Allège)-Allège1	Bas Droite	Plâtre	Papier peint	0,19 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1595	S	Allège papier peint - (Allège)-Allège1	Bas Gauche	Plâtre	Papier peint	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1596	K	Allège papier peint - (Allège)-Allège1	Haut Centre	Plâtre	Papier peint	0,49 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1597	K	Allège papier peint - (Allège)-Allège1	Centre Droite	Plâtre	Papier peint	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1598	K	Embrasure Papier peint - (Embrasure)-Embrasure1	Haut Gauche	Plâtre	Papier peint	0,42 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
1599	K	Embrasure Papier peint - (Embrasure)-Embrasure1	Centre Droite	Plâtre	Papier peint	0,08 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
1600	S	Embrasure Papier peint - (Embrasure)-Embrasure1	Bas Gauche	Plâtre	Papier peint	0,29 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
1601	S	Embrasure Papier peint - (Embrasure)-Embrasure1	Centre Droite	Plâtre	Papier peint	0,04 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 38

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 39 (144-212)								
852	Plancher bas	Plinthe carrelage-Plinthe1	Bas Gauche	Carrelage	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1127	A	Porte metal (Dormant extérieur)-Porte1	Haut Gauche	Métal	Brut	0 mg/cm ²	Choc	Inconnu
1128	A	Porte metal (Ouvrant)-Porte1	Haut Droite	Métal	Brut	0 mg/cm ²	Choc	Inconnu
1129	A	Porte metal (Ouvrant extérieur)-Porte1	Bas Gauche	Métal	Brut	0 mg/cm ²	Choc	Inconnu
1130	A	Porte metal (Dormant extérieur)-Porte1	Bas Gauche	Métal	Brut	0 mg/cm ²	Choc	Inconnu
1175	C	Fenêtre aluminium (Dormant extérieur)-Fenetre1	Centre Droite	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu



N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 39 (144-212)								
1176	C	Fenêtre aluminium (Ouvrant extérieur)-Fenetre1	Centre Gauche	Autre	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1177	C	Fenêtre aluminium (Dormant)-Fenetre1	Haut Droite	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1178	C	Fenêtre aluminium (Ouvrant)-Fenetre1	Centre Centre	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1602	A	Mur Platre --Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1603	A	Mur Platre --Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1604	B	Mur Platre --Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1605	B	Mur Platre --Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1606	C	Mur Platre --Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1607	C	Mur Platre --Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1608	F	Mur Platre --Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1609	F	Mur Platre --Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1610	D	Mur Platre --Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1611	D	Mur Platre --Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1612	E	Mur Platre --Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1613	E	Mur Platre --Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1614	G	Mur Platre --Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1615	G	Mur Platre --Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1616	H	Mur Platre --Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1617	H	Mur Platre --Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1618	C	Allège platre - (Allège)-Allège1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1619	C	Allège platre - (Allège)-Allège1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,21 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1620	C	Embrasure Platre - (Embrasure)-Embrasure1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
1621	C	Embrasure Platre - (Embrasure)-Embrasure1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,21 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 16

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 4 (128-237)								
803	C	Porte bois peint - (Ouvrant)-Porte1	Bas Centre	Bois	Peinture	0 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
804	C	Porte bois peint - (Ouvrant)-Porte1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
805	C	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,19 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
806	C	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
807	C	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
808	C	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,18 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
809	C	Porte bois peint - (Ouvrant extérieur)-Porte1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
810	C	Porte bois peint - (Ouvrant extérieur)-Porte1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
814	A	Mur Plâtre --Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
815	A	Mur Plâtre --Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
819	B	Mur Plâtre --Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
820	B	Mur Plâtre --Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
824	C	Mur Plâtre --Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
825	C	Mur Plâtre --Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 5

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 40 (131-213)								
848	Plancher bas	Plinthe carrelage-Plinthe1	Bas Centre	Carrelage	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1107	A	Porte metal (Dormant extérieur)-Porte1	Bas Gauche	Métal	Brut	0 mg/cm ²	Choc	Inconnu
1108	A	Porte metal (Ouvrant)-Porte1	Bas Gauche	Métal	Brut	0 mg/cm ²	Choc	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 40 (131-213)								
1109	A	Porte metal (Ouvrant extérieur)-Porte1	Haut Centre	Métal	Brut	0 mg/cm ²	Choc	Inconnu
1110	A	Porte metal (Dormant extérieur)-Porte1	Centre Gauche	Métal	Brut	0 mg/cm ²	Choc	Inconnu
1111	D	Porte metal (Dormant extérieur)-Porte1	Centre Droite	Métal	Brut	0 mg/cm ²	Choc	Inconnu
1112	D	Porte metal (Ouvrant)-Porte1	Bas Centre	Métal	Brut	0 mg/cm ²	Choc	Inconnu
1113	D	Porte metal (Ouvrant extérieur)-Porte1	Haut Centre	Métal	Brut	0 mg/cm ²	Choc	Inconnu
1114	D	Porte metal (Dormant extérieur)-Porte1	Bas Gauche	Métal	Brut	0 mg/cm ²	Choc	Inconnu
1454	A	Mur Platre --Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1455	A	Mur Platre --Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1456	B	Mur Platre --Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1457	B	Mur Platre --Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1458	C	Mur Platre --Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1459	C	Mur Platre --Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1460	D	Mur Platre --Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1461	D	Mur Platre --Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 9

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 41 (123-213)								
1103	A	Porte metal (Dormant extérieur)-Porte1	Bas Droite	Métal	Brut	0 mg/cm ²	Choc	Inconnu
1104	A	Porte metal (Ouvrant)-Porte1	Centre Droite	Métal	Brut	0 mg/cm ²	Choc	Inconnu
1105	A	Porte metal (Ouvrant extérieur)-Porte1	Centre Centre	Métal	Brut	0 mg/cm ²	Choc	Inconnu
1106	A	Porte metal (Dormant extérieur)-Porte1	Bas Gauche	Métal	Brut	0 mg/cm ²	Choc	Inconnu
1411	A	Mur Papier peint --Mur1	Haut Centre	Plâtre	Papier peint	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 41 (123-213)								
1412	A	Mur Papier peint --Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Papier peint	0 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1413	B	Mur Papier peint --Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Papier peint	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1414	B	Mur Papier peint --Mur1	Bas Droite	Plâtre	Papier peint	0 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1415	C	Mur Papier peint --Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Papier peint	0 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1416	C	Mur Papier peint --Mur1	Bas Centre	Plâtre	Papier peint	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1417	D	Mur Papier peint --Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Papier peint	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1418	D	Mur Papier peint --Mur1	Centre Droite	Plâtre	Papier peint	0 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1419	E	Mur Papier peint --Mur1	Bas Droite	Plâtre	Papier peint	0 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1420	E	Mur Papier peint --Mur1	Haut Centre	Plâtre	Papier peint	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1421	F	Mur Papier peint --Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Papier peint	0 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1422	F	Mur Papier peint --Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Papier peint	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1423	G	Mur Papier peint --Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Papier peint	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1424	G	Mur Papier peint --Mur1	Centre Centre	Plâtre	Papier peint	0 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1425	H	Mur Papier peint --Mur1	Centre Centre	Plâtre	Papier peint	0 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1426	H	Mur Papier peint --Mur1	Haut Centre	Plâtre	Papier peint	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1427	I	Mur Papier peint --Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Papier peint	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1428	I	Mur Papier peint --Mur1	Bas Centre	Plâtre	Papier peint	0 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1429	J	Mur Papier peint --Mur1	Haut Centre	Plâtre	Papier peint	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1430	J	Mur Papier peint --Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Papier peint	0 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1431	K	Mur Papier peint --Mur1	Bas Centre	Plâtre	Papier peint	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1432	K	Mur Papier peint --Mur1	Centre Droite	Plâtre	Papier peint	0 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1433	L	Mur Papier peint --Mur1	Haut Centre	Plâtre	Papier peint	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1434	L	Mur Papier peint --Mur1	Centre Droite	Plâtre	Papier peint	0 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 41 (123-213)								
1435	M	Mur Papier peint --Mur1	Centre Centre	Plâtre	Papier peint	0 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1436	M	Mur Papier peint --Mur1	Centre Centre	Plâtre	Papier peint	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1437	N	Mur Papier peint --Mur1	Bas Centre	Plâtre	Papier peint	0 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1438	N	Mur Papier peint --Mur1	Haut Droite	Plâtre	Papier peint	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1439	O	Mur Papier peint --Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Papier peint	0 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1440	O	Mur Papier peint --Mur1	Haut Droite	Plâtre	Papier peint	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1441	P	Mur Papier peint --Mur1	Centre Droite	Plâtre	Papier peint	0 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1442	P	Mur Papier peint --Mur1	Centre Centre	Plâtre	Papier peint	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1443	Q	Mur Papier peint --Mur1	Bas Centre	Plâtre	Papier peint	0 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1444	Q	Mur Papier peint --Mur1	Bas Centre	Plâtre	Papier peint	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1445	R	Mur Papier peint --Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Papier peint	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1446	R	Mur Papier peint --Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Papier peint	0 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1447	N	Fenêtre aluminium (Dormant extérieur)-Fenetre1	Centre Centre	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1448	N	Fenêtre aluminium (Ouvrant extérieur)-Fenetre1	Haut Centre	Autre	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1449	N	Fenêtre aluminium (Dormant)-Fenetre1	Bas Gauche	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1450	N	Fenêtre aluminium (Ouvrant)-Fenetre1	Centre Droite	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1451	N	Allège papier peint - (Allège)-Allège1	Centre Gauche	Plâtre	Papier peint	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1452	N	Allège papier peint - (Allège)-Allège1	Haut Gauche	Plâtre	Papier peint	0,39 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1453	Plancher bas	Plinthe carrelage-Plinthe1	Haut Centre	Carrelage	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
2662	D	Main courante-MC1	Bas Centre	Bois	Peinture	0 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
2663	D	Main courante-MC1	Bas Droite	Bois	Peinture	0 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
2664	B	Main courante-MC1	Haut Droite	Bois	Peinture	0 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 41 (123-213)								
2665	B	Main courante-MC1	Bas Droite	Bois	Peinture	0 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
2666	N	Main courante-MC1	Centre Centre	Bois	Peinture	0 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
2667	N	Main courante-MC1	Centre Centre	Bois	Peinture	0 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
2668	R	Main courante-MC1	Haut Droite	Bois	Peinture	0 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
2669	R	Main courante-MC1	Bas Droite	Bois	Peinture	0 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 29

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 43 (145-217 218)								
1864	C	Mur bois peint --Mur1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
1865	C	Mur bois peint --Mur1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
1866	B	Mur bois peint --Mur1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
1867	B	Mur bois peint --Mur1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
1868	Plancher bas	Plinthe carrelage-Plinthe1	Bas Droite	Carrelage	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1869	A	Mur Papier peint --Mur1	Haut Droite	Plâtre	Papier peint	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1870	A	Mur Papier peint --Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Papier peint	0 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1871	B	Mur Papier peint --Mur1	Bas Droite	Plâtre	Papier peint	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1872	B	Mur Papier peint --Mur1	Bas Droite	Plâtre	Papier peint	0 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1873	C	Mur Papier peint --Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Papier peint	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1874	C	Mur Papier peint --Mur1	Bas Centre	Plâtre	Papier peint	0 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1875	D	Mur Papier peint --Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Papier peint	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1876	D	Mur Papier peint --Mur1	Centre Centre	Plâtre	Papier peint	0 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 43 (145-217 218)								
1877	E	Mur Papier peint --Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Papier peint	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1878	E	Mur Papier peint --Mur1	Centre Centre	Plâtre	Papier peint	0 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1879	F	Mur Papier peint --Mur1	Centre Droite	Plâtre	Papier peint	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1880	F	Mur Papier peint --Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Papier peint	0 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1881	A	Porte bois peint - (Ouvrant)-Porte1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
1882	A	Porte bois peint - (Ouvrant)-Porte1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
1883	A	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte1	Centre Droite	Bois	Peinture	0 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
1884	A	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,37 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
1885	A	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
1886	A	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,28 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
1887	A	Porte bois peint - (Ouvrant extérieur)-Porte1	Centre Centre	Bois	Peinture	0 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
1888	A	Porte bois peint - (Ouvrant extérieur)-Porte1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 11

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 44 (153-219)								
1862	F	Mur bois peint --Mur1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
1863	F	Mur bois peint --Mur1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
1932	Plancher bas	Plinthe carrelage-Plinthe1	Bas Droite	Carrelage	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1933	A	Mur Papier peint --Mur1	Haut Droite	Plâtre	Papier peint	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1934	A	Mur Papier peint --Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Papier peint	0 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1935	B	Mur Papier peint --Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Papier peint	0 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 44 (153-219)								
1936	B	Mur Papier peint --Mur1	Haut Centre	Plâtre	Papier peint	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1937	C	Mur Papier peint --Mur1	Centre Droite	Plâtre	Papier peint	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1938	C	Mur Papier peint --Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Papier peint	0 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1939	D	Mur Papier peint --Mur1	Bas Droite	Plâtre	Papier peint	0 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1940	D	Mur Papier peint --Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Papier peint	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1941	E	Mur Papier peint --Mur1	Haut Centre	Plâtre	Papier peint	0 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1942	E	Mur Papier peint --Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Papier peint	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1943	F	Mur Papier peint --Mur1	Haut Droite	Plâtre	Papier peint	0 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1944	F	Mur Papier peint --Mur1	Centre Centre	Plâtre	Papier peint	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1945	C	Porte bois peint - (Ouvrant)-Porte1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
1946	C	Porte bois peint - (Ouvrant)-Porte1	Bas Droite	Bois	Peinture	0 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
1947	C	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,1 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
1948	C	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
1949	C	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,24 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
1950	C	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
1951	C	Porte bois peint - (Ouvrant extérieur)-Porte1	Centre Droite	Bois	Peinture	0 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
1952	C	Porte bois peint - (Ouvrant extérieur)-Porte1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
1953	B	Fenêtre aluminium (Dormant extérieur)-Fenetre1	Centre Droite	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1954	B	Fenêtre aluminium (Ouvrant extérieur)-Fenetre1	Centre Droite	Autre	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1955	B	Fenêtre aluminium (Dormant)-Fenetre1	Haut Centre	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1956	B	Fenêtre aluminium (Ouvrant)-Fenetre1	Centre Centre	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1957	B	Allège papier peint - (Allège)-Allège1	Bas Gauche	Plâtre	Papier peint	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1958	B	Allège papier peint - (Allège)-Allège1	Bas Centre	Plâtre	Papier peint	0,29 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 44 (153-219)								
1959	B	Embrasure Papier peint - (Embrasure)-Embrasure1	Bas Centre	Plâtre	Papier peint	0,28 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
1960	B	Embrasure Papier peint - (Embrasure)-Embrasure1	Bas Centre	Plâtre	Papier peint	0,09 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
Nombre total d'unités de Diagnostic : 15								
N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 45 (156-218)								
1889	Plancher haut	Plafond Platre --Plafond1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,47 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1890	Plancher haut	Plafond Platre --Plafond1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1891	Plancher bas	Plinthe carrelage-Plinthe1	Bas Centre	Carrelage	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1892	A	Mur Papier peint --Mur1	Haut Centre	Plâtre	Papier peint	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1893	A	Mur Papier peint --Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Papier peint	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1894	B	Mur Papier peint --Mur1	Haut Centre	Plâtre	Papier peint	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1895	B	Mur Papier peint --Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Papier peint	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1896	C	Mur Papier peint --Mur1	Centre Centre	Plâtre	Papier peint	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1897	C	Mur Papier peint --Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Papier peint	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1898	D	Mur Papier peint --Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Papier peint	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1899	D	Mur Papier peint --Mur1	Centre Droite	Plâtre	Papier peint	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1900	D	Porte bois peint - (Ouvrant)-Porte1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
1901	D	Porte bois peint - (Ouvrant)-Porte1	Haut Centre	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 45 (156-218)								
1902	D	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte1	Bas Centre	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
1903	D	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,3 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
1904	D	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
1905	D	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,17 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
1906	D	Porte bois peint - (Ouvrant extérieur)-Porte1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
1907	D	Porte bois peint - (Ouvrant extérieur)-Porte1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
1908	A	Porte bois peint - (Ouvrant)-Porte1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
1909	A	Porte bois peint - (Ouvrant)-Porte1	Bas Droite	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
1910	A	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
1911	A	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,36 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
1912	A	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
1913	A	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,19 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
1914	A	Porte bois peint - (Ouvrant extérieur)-Porte1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
1915	A	Porte bois peint - (Ouvrant extérieur)-Porte1	Haut Centre	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
1916	A	Porte bois peint - (Ouvrant)-Porte2	Centre Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
1917	A	Porte bois peint - (Ouvrant)-Porte2	Bas Droite	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
1918	A	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte2	Haut Centre	Bois	Peinture	0,28 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
1919	A	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte2	Haut Droite	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
1920	A	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte2	Haut Droite	Bois	Peinture	0,25 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
1921	A	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte2	Bas Droite	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
1922	A	Porte bois peint - (Ouvrant extérieur)-Porte2	Centre Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
1923	A	Porte bois peint - (Ouvrant extérieur)-Porte2	Haut Droite	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
1924	B	Fenêtre aluminium (Dormant extérieur)-Fenetre1	Haut Centre	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 45 (156-218)								
1925	B	Fenêtre aluminium (Ouvrant extérieur)-Fenetre1	Haut Gauche	Autre	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1926	B	Fenêtre aluminium (Dormant)-Fenetre1	Bas Droite	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1927	B	Fenêtre aluminium (Ouvrant)-Fenetre1	Haut Droite	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1928	B	Allège papier peint - (Allège)-Allège1	Bas Gauche	Plâtre	Papier peint	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1929	B	Allège papier peint - (Allège)-Allège1	Centre Centre	Plâtre	Papier peint	0,37 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1930	B	Embrasure Papier peint - (Embrasure)-Embrasure1	Centre Centre	Plâtre	Papier peint	0,06 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
1931	B	Embrasure Papier peint - (Embrasure)-Embrasure1	Haut Droite	Plâtre	Papier peint	0,4 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 17

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 46 (159-218)								
1961	Planc her haut	Plafond Platre --Plafond1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1962	Planc her haut	Plafond Platre --Plafond1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,44 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1963	Planc her bas	Plinthe carrelage-Plinthe1	Bas Centre	Carrelage	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1964	A	Mur Papier peint --Mur1	Bas Droite	Plâtre	Papier peint	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1965	A	Mur Papier peint --Mur1	Centre Droite	Plâtre	Papier peint	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1966	B	Mur Papier peint --Mur1	Haut Droite	Plâtre	Papier peint	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1967	B	Mur Papier peint --Mur1	Haut Centre	Plâtre	Papier peint	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1968	C	Mur Papier peint --Mur1	Haut Droite	Plâtre	Papier peint	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 46 (159-218)								
1969	C	Mur Papier peint --Mur1	Bas Droite	Plâtre	Papier peint	0 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1970	D	Mur Papier peint --Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Papier peint	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1971	D	Mur Papier peint --Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Papier peint	0 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1972	E	Mur Papier peint --Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Papier peint	0 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1973	E	Mur Papier peint --Mur1	Bas Droite	Plâtre	Papier peint	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1974	F	Mur Papier peint --Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Papier peint	0 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1975	F	Mur Papier peint --Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Papier peint	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1976	F	Porte bois peint - (Ouvrant)-Porte1	Haut Centre	Bois	Peinture	0 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
1977	F	Porte bois peint - (Ouvrant)-Porte1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
1978	F	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte1	Centre Droite	Bois	Peinture	0 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
1979	F	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,41 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
1980	F	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,13 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
1981	F	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte1	Bas Centre	Bois	Peinture	0 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
1982	F	Porte bois peint - (Ouvrant extérieur)-Porte1	Centre Centre	Bois	Peinture	0 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
1983	F	Porte bois peint - (Ouvrant extérieur)-Porte1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
1984	E	Porte bois peint - (Ouvrant)-Porte1	Centre Centre	Bois	Peinture	0 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
1985	E	Porte bois peint - (Ouvrant)-Porte1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
1986	E	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,21 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
1987	E	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
1988	E	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte1	Centre Centre	Bois	Peinture	0 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
1989	E	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,42 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
1990	E	Porte bois peint - (Ouvrant extérieur)-Porte1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
1991	E	Porte bois peint - (Ouvrant extérieur)-Porte1	Haut Centre	Bois	Peinture	0 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 46 (159-218)								
1992	B	Fenêtre aluminium (Dormant extérieur)-Fenetre1	Haut Gauche	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1993	B	Fenêtre aluminium (Ouvrant extérieur)-Fenetre1	Centre Gauche	Autre	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1994	B	Fenêtre aluminium (Dormant)-Fenetre1	Bas Droite	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1995	B	Fenêtre aluminium (Ouvrant)-Fenetre1	Haut Droite	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1996	B	Allège papier peint - (Allège)-Allège1	Haut Gauche	Plâtre	Papier peint	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1997	B	Allège papier peint - (Allège)-Allège1	Bas Gauche	Plâtre	Papier peint	0,47 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1998	B	Embrasure Papier peint - (Embrasure)-Embrasure1	Bas Centre	Plâtre	Papier peint	0,06 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
1999	B	Embrasure Papier peint - (Embrasure)-Embrasure1	Centre Droite	Plâtre	Papier peint	0,46 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 17

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 47 (161-218)								
2000	Plancher haut	Plafond béton brut-Plafond1	Haut Centre	Béton	Brut	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2001	A	Mur Platre --Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2002	A	Mur Platre --Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2003	B	Mur Platre --Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2004	B	Mur Platre --Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2005	C	Mur Platre --Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2006	C	Mur Platre --Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2007	D	Mur Platre --Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2008	D	Mur Platre --Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2009	C	Porte bois peint - (Ouvrant)-Porte1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 47 (161-218)								
2010	C	Porte bois peint - (Ouvrant)-Porte1	Centre Droite	Bois	Peinture	0 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
2011	C	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte1	Centre Droite	Bois	Peinture	0 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
2012	C	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,15 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
2013	C	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,49 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
2014	C	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
2015	C	Porte bois peint - (Ouvrant extérieur)-Porte1	Haut Droite	Bois	Peinture	0 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
2016	C	Porte bois peint - (Ouvrant extérieur)-Porte1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 7

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 48 (162-219)								
2017	Plancher haut	Plafond béton brut-Plafond1	Centre Gauche	Béton	Brut	0 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2018	A	mur parpaing brut-Mur1	Haut Gauche	Pierre	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
2019	B	mur parpaing brut-Mur1	Centre Centre	Pierre	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
2020	C	mur parpaing brut-Mur1	Centre Centre	Pierre	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
2021	D	mur parpaing brut-Mur1	Haut Droite	Pierre	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
2022	C	Porte bois peint - (Ouvrant)-Porte1	Centre Centre	Bois	Peinture	0 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
2023	C	Porte bois peint - (Ouvrant)-Porte1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
2024	C	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,18 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
2025	C	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
2026	C	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,15 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
2027	C	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte1	Centre Centre	Bois	Peinture	0 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 48 (162-219)								
2028	C	Porte bois peint - (Ouvrant extérieur)-Porte1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
2029	C	Porte bois peint - (Ouvrant extérieur)-Porte1	Centre Centre	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
Nombre total d'unités de Diagnostic : 7								
N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 49 (163-218)								
2030	Plancher bas	Plinthe carrelage-Plinthe1	Centre Centre	Carrelage	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
2031	A	Mur Plâtre --Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2032	A	Mur Plâtre --Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2033	B	Mur Plâtre --Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2034	B	Mur Plâtre --Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2035	C	Mur Plâtre --Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2036	C	Mur Plâtre --Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2037	D	Mur Plâtre --Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2038	D	Mur Plâtre --Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2039	E	Mur Plâtre --Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2040	E	Mur Plâtre --Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2041	F	Mur Plâtre --Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2042	F	Mur Plâtre --Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2043	A	Porte bois peint - (Ouvrant)-Porte1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
2044	A	Porte bois peint - (Ouvrant)-Porte1	Haut Droite	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
2045	A	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,42 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 49 (163-218)								
2046	A	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
2047	A	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte1	Haut Centre	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
2048	A	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,12 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
2049	A	Porte bois peint - (Ouvrant extérieur)-Porte1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
2050	A	Porte bois peint - (Ouvrant extérieur)-Porte1	Bas Droite	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
2051	A	Porte bois peint - (Ouvrant)-Porte2	Haut Droite	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
2052	A	Porte bois peint - (Ouvrant)-Porte2	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
2053	A	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte2	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,13 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
2054	A	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte2	Centre Gauche	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
2055	A	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte2	Haut Droite	Bois	Peinture	0,41 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
2056	A	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte2	Bas Centre	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
2057	A	Porte bois peint - (Ouvrant extérieur)-Porte2	Haut Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
2058	A	Porte bois peint - (Ouvrant extérieur)-Porte2	Bas Gauche	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
2059	E	Porte bois peint - (Ouvrant)-Porte1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
2060	E	Porte bois peint - (Ouvrant)-Porte1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
2061	E	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,13 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
2062	E	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte1	Centre Centre	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
2063	E	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,4 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
2064	E	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte1	Bas Droite	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
2065	E	Porte bois peint - (Ouvrant extérieur)-Porte1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
2066	E	Porte bois peint - (Ouvrant extérieur)-Porte1	Haut Droite	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
2067	F	Porte bois peint - (Ouvrant)-Porte1	Centre Centre	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
2068	F	Porte bois peint - (Ouvrant)-Porte1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 49 (163-218)								
2069	F	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
2070	F	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,41 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
2071	F	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,2 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
2072	F	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte1	Centre Droite	Bois	Peinture	0 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
2073	F	Porte bois peint - (Ouvrant extérieur)-Porte1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
2074	F	Porte bois peint - (Ouvrant extérieur)-Porte1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
2075	E	Porte bois peint - (Ouvrant)-Porte2	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
2076	E	Porte bois peint - (Ouvrant)-Porte2	Haut Droite	Bois	Peinture	0 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
2077	E	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte2	Haut Centre	Bois	Peinture	0,31 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
2078	E	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte2	Bas Gauche	Bois	Peinture	0 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
2079	E	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte2	Haut Centre	Bois	Peinture	0,42 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
2080	E	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte2	Haut Centre	Bois	Peinture	0 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
2081	E	Porte bois peint - (Ouvrant extérieur)-Porte2	Bas Centre	Bois	Peinture	0 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
2082	E	Porte bois peint - (Ouvrant extérieur)-Porte2	Centre Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 17

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 5 (127-231)								
107	Plancher haut	Plafond Plâtre --Plafond1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
108	Plancher haut	Plafond Plâtre --Plafond1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,2 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 5 (127-231)								
109	Plancher bas	Plinthe bois peint --Plinthe1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
110	Plancher bas	Plinthe bois peint --Plinthe1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
111	D	Mur Plâtre --Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
112	D	Mur Plâtre --Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
113	A	Mur Plâtre --Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
114	A	Mur Plâtre --Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
115	B	Mur Plâtre --Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
116	B	Mur Plâtre --Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
117	C	Mur Plâtre --Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
118	C	Mur Plâtre --Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
119	C	Porte bois peint - (Ouvrant)-Porte1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
120	C	Porte bois peint - (Ouvrant)-Porte1	Centre Centre	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
121	C	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,24 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
122	C	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
123	C	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte1	Bas Droite	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
124	C	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,46 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
125	C	Porte bois peint - (Ouvrant extérieur)-Porte1	Bas Centre	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
126	C	Porte bois peint - (Ouvrant extérieur)-Porte1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
127	D	Porte bois peint - (Ouvrant)-Porte1	Haut Droite	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
128	D	Porte bois peint - (Ouvrant)-Porte1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 5 (127-231)								
129	D	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,22 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
130	D	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte1	Centre Droite	Bois	Peinture	0 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
131	D	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,13 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
132	D	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte1	Centre Centre	Bois	Peinture	0 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
133	D	Porte bois peint - (Ouvrant extérieur)-Porte1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
134	D	Porte bois peint - (Ouvrant extérieur)-Porte1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,09 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
135	D	Porte bois peint - (Ouvrant)-Porte2	Haut Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
136	D	Porte bois peint - (Ouvrant)-Porte2	Haut Gauche	Bois	Peinture	0 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
137	D	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte2	Bas Centre	Bois	Peinture	0,36 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
138	D	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte2	Centre Gauche	Bois	Peinture	0 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
139	D	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte2	Centre Droite	Bois	Peinture	0,44 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
140	D	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte2	Centre Gauche	Bois	Peinture	0 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
141	D	Porte bois peint - (Ouvrant extérieur)-Porte2	Bas Centre	Bois	Peinture	0 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
142	D	Porte bois peint - (Ouvrant extérieur)-Porte2	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
143	B	Porte bois peint - (Ouvrant)-Porte1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
144	B	Porte bois peint - (Ouvrant)-Porte1	Bas Droite	Bois	Peinture	0 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
145	B	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,47 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
146	B	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte1	Bas Centre	Bois	Peinture	0 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
147	B	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,33 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
148	B	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte1	Bas Centre	Bois	Peinture	0 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
149	B	Porte bois peint - (Ouvrant extérieur)-Porte1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
150	B	Porte bois peint - (Ouvrant extérieur)-Porte1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
151	B	Porte bois peint - (Ouvrant)-Porte2	Haut Droite	Bois	Peinture	0 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 5 (127-231)								
152	B	Porte bois peint - (Ouvrant)-Porte2	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
153	B	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte2	Centre Droite	Bois	Peinture	0,14 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
154	B	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte2	Bas Droite	Bois	Peinture	0 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
155	B	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte2	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,33 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
156	B	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte2	Haut Droite	Bois	Peinture	0 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
157	B	Porte bois peint - (Ouvrant extérieur)-Porte2	Bas Droite	Bois	Peinture	0 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
158	B	Porte bois peint - (Ouvrant extérieur)-Porte2	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
159	D	Porte bois peint - (Ouvrant)-Porte3	Centre Gauche	Bois	Peinture	0 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
160	D	Porte bois peint - (Ouvrant)-Porte3	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
161	D	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte3	Bas Droite	Bois	Peinture	0,3 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
162	D	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte3	Bas Droite	Bois	Peinture	0 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
163	D	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte3	Bas Centre	Bois	Peinture	0,2 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
164	D	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte3	Bas Gauche	Bois	Peinture	0 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
165	D	Porte bois peint - (Ouvrant extérieur)-Porte3	Bas Gauche	Bois	Peinture	0 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
166	D	Porte bois peint - (Ouvrant extérieur)-Porte3	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
167	B	Porte bois peint - (Ouvrant)-Porte3	Haut Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
168	B	Porte bois peint - (Ouvrant)-Porte3	Bas Centre	Bois	Peinture	0 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
169	B	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte3	Centre Gauche	Bois	Peinture	0 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
170	B	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte3	Centre Droite	Bois	Peinture	0,23 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
171	B	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte3	Bas Droite	Bois	Peinture	0 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
172	B	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte3	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,23 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
173	B	Porte bois peint - (Ouvrant extérieur)-Porte3	Bas Gauche	Bois	Peinture	0 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
174	B	Porte bois peint - (Ouvrant extérieur)-Porte3	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 5 (127-231)								
175	D	Porte bois peint - (Ouvrant)-Porte4	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
176	D	Porte bois peint - (Ouvrant)-Porte4	Centre Droite	Bois	Peinture	0 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
177	D	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte4	Centre Centre	Bois	Peinture	0 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
178	D	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte4	Centre Centre	Bois	Peinture	0,37 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
179	D	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte4	Bas Droite	Bois	Peinture	0,46 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
180	D	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte4	Centre Gauche	Bois	Peinture	0 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
181	D	Porte bois peint - (Ouvrant extérieur)-Porte4	Haut Droite	Bois	Peinture	0 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
182	D	Porte bois peint - (Ouvrant extérieur)-Porte4	Haut Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
183	B	Porte bois peint - (Ouvrant)-Porte4	Haut Gauche	Bois	Peinture	0 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
184	B	Porte bois peint - (Ouvrant)-Porte4	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
185	B	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte4	Haut Centre	Bois	Peinture	0,41 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
186	B	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte4	Centre Gauche	Bois	Peinture	0 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
187	B	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte4	Bas Centre	Bois	Peinture	0,37 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
188	B	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte4	Haut Centre	Bois	Peinture	0 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
189	B	Porte bois peint - (Ouvrant extérieur)-Porte4	Haut Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
190	B	Porte bois peint - (Ouvrant extérieur)-Porte4	Centre Gauche	Bois	Peinture	0 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
191	D	Porte bois peint - (Ouvrant)-Porte5	Bas Gauche	Bois	Peinture	0 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
192	D	Porte bois peint - (Ouvrant)-Porte5	Centre Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
193	D	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte5	Bas Droite	Bois	Peinture	0 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
194	D	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte5	Haut Centre	Bois	Peinture	0,31 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
195	D	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte5	Centre Centre	Bois	Peinture	0,5 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
196	D	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte5	Bas Gauche	Bois	Peinture	0 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
197	D	Porte bois peint - (Ouvrant extérieur)-Porte5	Haut Centre	Bois	Peinture	0 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 5 (127-231)								
198	D	Porte bois peint - (Ouvrant extérieur)-Porte5	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
199	B	Porte bois peint - (Ouvrant)-Porte5	Centre Gauche	Bois	Peinture	0 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
200	B	Porte bois peint - (Ouvrant)-Porte5	Centre Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
201	B	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte5	Centre Gauche	Bois	Peinture	0 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
202	B	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte5	Haut Centre	Bois	Peinture	0,27 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
203	B	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte5	Centre Droite	Bois	Peinture	0 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
204	B	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte5	Haut Droite	Bois	Peinture	0,47 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
205	B	Porte bois peint - (Ouvrant extérieur)-Porte5	Bas Gauche	Bois	Peinture	0 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
206	B	Porte bois peint - (Ouvrant extérieur)-Porte5	Centre Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
207	D	Porte bois peint - (Ouvrant)-Porte6	Centre Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
208	D	Porte bois peint - (Ouvrant)-Porte6	Haut Droite	Bois	Peinture	0 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
209	D	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte6	Haut Droite	Bois	Peinture	0,38 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
210	D	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte6	Bas Centre	Bois	Peinture	0 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
211	D	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte6	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,28 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
212	D	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte6	Haut Gauche	Bois	Peinture	0 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
213	D	Porte bois peint - (Ouvrant extérieur)-Porte6	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
214	D	Porte bois peint - (Ouvrant extérieur)-Porte6	Haut Droite	Bois	Peinture	0 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
215	B	Porte bois peint - (Ouvrant)-Porte6	Centre Droite	Bois	Peinture	0 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
216	B	Porte bois peint - (Ouvrant)-Porte6	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
217	B	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte6	Haut Droite	Bois	Peinture	0,36 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
218	B	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte6	Haut Droite	Bois	Peinture	0 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
219	B	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte6	Haut Droite	Bois	Peinture	0,2 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
220	B	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte6	Bas Droite	Bois	Peinture	0 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 5 (127-231)								
221	B	Porte bois peint - (Ouvrant extérieur)-Porte6	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
222	B	Porte bois peint - (Ouvrant extérieur)-Porte6	Centre Gauche	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
223	D	Porte bois peint - (Ouvrant)-Porte7	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
224	D	Porte bois peint - (Ouvrant)-Porte7	Centre Gauche	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
225	D	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte7	Haut Centre	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
226	D	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte7	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,46 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
227	D	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte7	Centre Centre	Bois	Peinture	0,14 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
228	D	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte7	Bas Droite	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
229	D	Porte bois peint - (Ouvrant extérieur)-Porte7	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
230	D	Porte bois peint - (Ouvrant extérieur)-Porte7	Centre Centre	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
231	B	Porte bois peint - (Ouvrant)-Porte7	Haut Centre	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
232	B	Porte bois peint - (Ouvrant)-Porte7	Centre Droite	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
233	B	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte7	Centre Centre	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
234	B	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte7	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,33 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
235	B	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte7	Bas Droite	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
236	B	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte7	Haut Centre	Bois	Peinture	0,45 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
237	B	Porte bois peint - (Ouvrant extérieur)-Porte7	Centre Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
238	B	Porte bois peint - (Ouvrant extérieur)-Porte7	Haut Droite	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
239	A	Porte metal (Dormant extérieur)-Porte1	Centre Centre	Métal	Brut	0 mg/cm²	Choc	Inconnu
240	A	Porte metal (Ouvrant)-Porte1	Haut Gauche	Métal	Brut	0 mg/cm²	Choc	Inconnu
241	A	Porte metal (Ouvrant extérieur)-Porte1	Haut Droite	Métal	Brut	0 mg/cm²	Choc	Inconnu
242	A	Porte metal (Dormant extérieur)-Porte1	Bas Gauche	Métal	Brut	0 mg/cm²	Choc	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 38

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 50 (165-219)								
2674	A	Plinthe carrelage-Plinthe1	Haut Centre	Carrelage	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
2675	B	Plinthe carrelage-Plinthe1	Bas Gauche	Carrelage	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
2676	C	Plinthe carrelage-Plinthe1	Haut Gauche	Carrelage	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
2677	D	Plinthe carrelage-Plinthe1	Bas Centre	Carrelage	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
2678	A	Mur carrelage-Mur1	Bas Droite	Carrelage	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
2679	B	Mur carrelage-Mur1	Bas Centre	Carrelage	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
2680	C	Mur carrelage-Mur1	Centre Gauche	Carrelage	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
2681	D	Mur carrelage-Mur1	Bas Centre	Carrelage	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
2682	C	Porte bois peint - (Ouvrant)-Porte1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
2683	C	Porte bois peint - (Ouvrant)-Porte1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
2684	C	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte1	Bas Droite	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
2685	C	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,47 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
2686	C	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,11 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
2687	C	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
2688	C	Porte bois peint - (Ouvrant extérieur)-Porte1	Centre Centre	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
2689	C	Porte bois peint - (Ouvrant extérieur)-Porte1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 7

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 51 (165-218)								
2083	Plancher bas	Plinthe carrelage-Plinthe1	Centre Droite	Carrelage	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
2084	A	Mur Plâtre --Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 51 (165-218)								
2085	A	Mur Platre --Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2086	B	Mur Platre --Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2087	B	Mur Platre --Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2088	C	Mur Platre --Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2089	C	Mur Platre --Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2090	D	Mur Platre --Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2091	D	Mur Platre --Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2092	A	Porte bois peint - (Ouvrant)-Porte1	Bas Droite	Bois	Peinture	0 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
2093	A	Porte bois peint - (Ouvrant)-Porte1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
2094	A	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,47 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
2095	A	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte1	Bas Droite	Bois	Peinture	0 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
2096	A	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,16 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
2097	A	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte1	Haut Centre	Bois	Peinture	0 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
2098	A	Porte bois peint - (Ouvrant extérieur)-Porte1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
2099	A	Porte bois peint - (Ouvrant extérieur)-Porte1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 7

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 52 (165-217)								
2100	Plancher bas	Plinthe carrelage-Plinthe1	Haut Gauche	Carrelage	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
2101	A	Mur Platre --Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2102	A	Mur Platre --Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 52 (165-217)								
2103	B	Mur Platre --Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2104	B	Mur Platre --Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2105	C	Mur Platre --Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2106	C	Mur Platre --Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2107	D	Mur Platre --Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2108	D	Mur Platre --Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2109	A	Porte bois peint - (Ouvrant)-Porte1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
2110	A	Porte bois peint - (Ouvrant)-Porte1	Centre Centre	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
2111	A	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte1	Haut Centre	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
2112	A	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,34 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
2113	A	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte1	Haut Centre	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
2114	A	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,45 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
2115	A	Porte bois peint - (Ouvrant extérieur)-Porte1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
2116	A	Porte bois peint - (Ouvrant extérieur)-Porte1	Centre Droite	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 7

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 54 (150-212)								
2397	Plancher bas	Plinthe carrelage-Plinthe1	Centre Gauche	Carrelage	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
2414	A	Mur Papier peint --Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Papier peint	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2415	A	Mur Papier peint --Mur1	Bas Centre	Plâtre	Papier peint	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2416	B	Mur Papier peint --Mur1	Bas Centre	Plâtre	Papier peint	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 54 (150-212)								
2417	B	Mur Papier peint --Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Papier peint	0 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2418	C	Mur Papier peint --Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Papier peint	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2419	C	Mur Papier peint --Mur1	Bas Centre	Plâtre	Papier peint	0 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2420	D	Mur Papier peint --Mur1	Haut Droite	Plâtre	Papier peint	0 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2421	D	Mur Papier peint --Mur1	Centre Centre	Plâtre	Papier peint	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2422	E	Mur Papier peint --Mur1	Bas Droite	Plâtre	Papier peint	0 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2423	E	Mur Papier peint --Mur1	Centre Droite	Plâtre	Papier peint	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2424	F	Mur Papier peint --Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Papier peint	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2425	F	Mur Papier peint --Mur1	Centre Centre	Plâtre	Papier peint	0 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2426	G	Mur Papier peint --Mur1	Centre Centre	Plâtre	Papier peint	0 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2427	G	Mur Papier peint --Mur1	Bas Droite	Plâtre	Papier peint	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2428	H	Mur Papier peint --Mur1	Haut Droite	Plâtre	Papier peint	0 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2429	H	Mur Papier peint --Mur1	Bas Droite	Plâtre	Papier peint	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2430	I	Mur Papier peint --Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Papier peint	0 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2431	I	Mur Papier peint --Mur1	Centre Centre	Plâtre	Papier peint	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2432	J	Mur Papier peint --Mur1	Bas Centre	Plâtre	Papier peint	0 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2433	J	Mur Papier peint --Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Papier peint	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2434	D	Porte bois peint - (Ouvrant)-Porte1	Haut Centre	Bois	Peinture	0 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
2435	D	Porte bois peint - (Ouvrant)-Porte1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
2436	D	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte1	Haut Centre	Bois	Peinture	0 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
2437	D	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,39 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
2438	D	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
2439	D	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,14 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 54 (150-212)								
2440	D	Porte bois peint - (Ouvrant extérieur)-Porte1	Centre Centre	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
2441	D	Porte bois peint - (Ouvrant extérieur)-Porte1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
2454	J	Fenêtre aluminium (Dormant extérieur)-Fenetre1	Haut Centre	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
2455	J	Fenêtre aluminium (Ouvrant extérieur)-Fenetre1	Haut Droite	Autre	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
2456	J	Fenêtre aluminium (Dormant)-Fenetre1	Centre Centre	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
2457	J	Fenêtre aluminium (Ouvrant)-Fenetre1	Bas Droite	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
2462	J	Embrasure carrelage (Allège)-Embrasure1	Centre Droite	Carrelage	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
2463	J	Embrasure carrelage (Embrasure)-Embrasure1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
2464	J	Embrasure carrelage (Embrasure)-Embrasure1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,38 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
2465	J	Allège carrelage (Allège)-Allège1	Haut Gauche	Carrelage	Brut	0 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 19

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 55 (152-212)								
2396	Plancher bas	Plinthe carrelage-Plinthe1	Haut Droite	Carrelage	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
2398	A	Mur Papier peint --Mur1	Centre Centre	Plâtre	Papier peint	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2399	A	Mur Papier peint --Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Papier peint	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2400	B	Mur Papier peint --Mur1	Bas Droite	Plâtre	Papier peint	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2401	B	Mur Papier peint --Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Papier peint	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2402	C	Mur Papier peint --Mur1	Bas Centre	Plâtre	Papier peint	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2403	C	Mur Papier peint --Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Papier peint	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2404	D	Mur Papier peint --Mur1	Bas Centre	Plâtre	Papier peint	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 55 (152-212)								
2405	D	Mur Papier peint --Mur1	Bas Centre	Plâtre	Papier peint	0 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2406	E	Mur Papier peint --Mur1	Centre Droite	Plâtre	Papier peint	0 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2407	E	Mur Papier peint --Mur1	Centre Centre	Plâtre	Papier peint	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2408	F	Mur Papier peint --Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Papier peint	0 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2409	F	Mur Papier peint --Mur1	Haut Centre	Plâtre	Papier peint	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2410	G	Mur Papier peint --Mur1	Centre Centre	Plâtre	Papier peint	0 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2411	G	Mur Papier peint --Mur1	Centre Centre	Plâtre	Papier peint	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2412	H	Mur Papier peint --Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Papier peint	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2413	H	Mur Papier peint --Mur1	Centre Centre	Plâtre	Papier peint	0 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2442	D	Porte bois peint - (Ouvrant)-Porte1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
2443	D	Porte bois peint - (Ouvrant)-Porte1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
2444	D	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte1	Centre Droite	Bois	Peinture	0 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
2445	D	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,1 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
2446	D	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte1	Bas Centre	Bois	Peinture	0 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
2447	D	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,14 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
2448	D	Porte bois peint - (Ouvrant extérieur)-Porte1	Bas Centre	Bois	Peinture	0 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
2449	D	Porte bois peint - (Ouvrant extérieur)-Porte1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
2450	H	Fenêtre aluminium (Dormant extérieur)-Fenetre1	Haut Droite	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
2451	H	Fenêtre aluminium (Ouvrant extérieur)-Fenetre1	Centre Centre	Autre	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
2452	H	Fenêtre aluminium (Dormant)-Fenetre1	Centre Gauche	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
2453	H	Fenêtre aluminium (Ouvrant)-Fenetre1	Haut Gauche	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
2458	H	Allège papier peint - (Allège)-Allège1	Centre Gauche	Plâtre	Papier peint	0,35 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2459	H	Allège papier peint - (Allège)-Allège1	Bas Gauche	Plâtre	Papier peint	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 55 (152-212)								
2460	H	Embrasure Papier peint - (Embrasure)-Embrasure1	Haut Centre	Plâtre	Papier peint	0,16 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
2461	H	Embrasure Papier peint - (Embrasure)-Embrasure1	Centre Gauche	Plâtre	Papier peint	0,01 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
2467	L	Mur Papier peint --Mur1	Bas Droite	Plâtre	Papier peint	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2468	L	Mur Papier peint --Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Papier peint	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2469	I	Mur Papier peint --Mur1	Centre Droite	Plâtre	Papier peint	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2470	I	Mur Papier peint --Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Papier peint	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2471	K	Mur Papier peint --Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Papier peint	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2472	K	Mur Papier peint --Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Papier peint	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2473	J	Mur Papier peint --Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Papier peint	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2474	J	Mur Papier peint --Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Papier peint	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2475	I	Porte bois peint - (Ouvrant)-Porte1	Haut Centre	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
2476	I	Porte bois peint - (Ouvrant)-Porte1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
2477	I	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,35 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
2478	I	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte1	Centre Droite	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
2479	I	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
2480	I	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,18 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
2481	I	Porte bois peint - (Ouvrant extérieur)-Porte1	Bas Centre	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
2482	I	Porte bois peint - (Ouvrant extérieur)-Porte1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
2483	I	Porte bois peint - (Ouvrant)-Porte2	Haut Gauche	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
2484	I	Porte bois peint - (Ouvrant)-Porte2	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
2485	I	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte2	Haut Droite	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
2486	I	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte2	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,24 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
2487	I	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte2	Haut Centre	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 55 (152-212)								
2488	I	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte2	Centre Centre	Bois	Peinture	0,2 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
2489	I	Porte bois peint - (Ouvrant extérieur)-Porte2	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
2490	I	Porte bois peint - (Ouvrant extérieur)-Porte2	Centre Droite	Bois	Peinture	0 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
2491	I	Porte bois peint - (Ouvrant)-Porte3	Haut Gauche	Bois	Peinture	0 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
2492	I	Porte bois peint - (Ouvrant)-Porte3	Centre Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
2493	I	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte3	Haut Centre	Bois	Peinture	0 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
2494	I	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte3	Haut Droite	Bois	Peinture	0,37 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
2495	I	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte3	Centre Centre	Bois	Peinture	0 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
2496	I	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte3	Bas Centre	Bois	Peinture	0,37 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
2497	I	Porte bois peint - (Ouvrant extérieur)-Porte3	Centre Droite	Bois	Peinture	0 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
2498	I	Porte bois peint - (Ouvrant extérieur)-Porte3	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
2499	I	Porte bois peint - (Ouvrant)-Porte4	Centre Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
2500	I	Porte bois peint - (Ouvrant)-Porte4	Centre Gauche	Bois	Peinture	0 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
2501	I	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte4	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,41 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
2502	I	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte4	Haut Gauche	Bois	Peinture	0 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
2503	I	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte4	Bas Gauche	Bois	Peinture	0 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
2504	I	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte4	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,17 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
2505	I	Porte bois peint - (Ouvrant extérieur)-Porte4	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
2506	I	Porte bois peint - (Ouvrant extérieur)-Porte4	Haut Droite	Bois	Peinture	0 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
2507	I	Porte bois peint - (Ouvrant)-Porte5	Bas Gauche	Bois	Peinture	0 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
2508	I	Porte bois peint - (Ouvrant)-Porte5	Bas Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
2509	I	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte5	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,45 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
2510	I	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte5	Bas Centre	Bois	Peinture	0 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 55 (152-212)								
2511	I	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte5	Bas Droite	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
2512	I	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte5	Centre Droite	Bois	Peinture	0,48 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
2513	I	Porte bois peint - (Ouvrant extérieur)-Porte5	Bas Centre	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
2514	I	Porte bois peint - (Ouvrant extérieur)-Porte5	Haut Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
2515	I	Porte bois peint - (Ouvrant)-Porte6	Centre Centre	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
2516	I	Porte bois peint - (Ouvrant)-Porte6	Bas Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
2517	I	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte6	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,32 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
2518	I	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte6	Haut Centre	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
2519	I	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte6	Haut Droite	Bois	Peinture	0,26 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
2520	I	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte6	Centre Gauche	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
2521	I	Porte bois peint - (Ouvrant extérieur)-Porte6	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
2522	I	Porte bois peint - (Ouvrant extérieur)-Porte6	Bas Droite	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
2523	J	Porte bois peint - (Ouvrant)-Porte1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
2524	J	Porte bois peint - (Ouvrant)-Porte1	Centre Centre	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
2525	J	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
2526	J	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,35 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
2527	J	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte1	Haut Droite	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
2528	J	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,34 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
2529	J	Porte bois peint - (Ouvrant extérieur)-Porte1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
2530	J	Porte bois peint - (Ouvrant extérieur)-Porte1	Centre Centre	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
2531	K	Porte bois peint - (Ouvrant)-Porte1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
2532	K	Porte bois peint - (Ouvrant)-Porte1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
2533	K	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,11 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 55 (152-212)								
2534	K	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte1	Haut Droite	Bois	Peinture	0 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
2535	K	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte1	Haut Centre	Bois	Peinture	0 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
2536	K	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,21 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
2537	K	Porte bois peint - (Ouvrant extérieur)-Porte1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
2538	K	Porte bois peint - (Ouvrant extérieur)-Porte1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
2539	K	Porte bois peint - (Ouvrant)-Porte2	Centre Droite	Bois	Peinture	0 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
2540	K	Porte bois peint - (Ouvrant)-Porte2	Centre Centre	Bois	Peinture	0,01 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
2541	K	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte2	Bas Centre	Bois	Peinture	0 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
2542	K	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte2	Bas Droite	Bois	Peinture	0,49 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
2543	K	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte2	Haut Droite	Bois	Peinture	0,48 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
2544	K	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte2	Haut Centre	Bois	Peinture	0 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
2545	K	Porte bois peint - (Ouvrant extérieur)-Porte2	Haut Centre	Bois	Peinture	0 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
2546	K	Porte bois peint - (Ouvrant extérieur)-Porte2	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
2547	K	Porte bois peint - (Ouvrant)-Porte3	Bas Gauche	Bois	Peinture	0 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
2548	K	Porte bois peint - (Ouvrant)-Porte3	Haut Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
2549	K	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte3	Bas Centre	Bois	Peinture	0,44 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
2550	K	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte3	Bas Centre	Bois	Peinture	0 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
2551	K	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte3	Haut Centre	Bois	Peinture	0,21 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
2552	K	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte3	Centre Droite	Bois	Peinture	0 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
2553	K	Porte bois peint - (Ouvrant extérieur)-Porte3	Centre Droite	Bois	Peinture	0 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
2554	K	Porte bois peint - (Ouvrant extérieur)-Porte3	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
2555	K	Porte bois peint - (Ouvrant)-Porte4	Haut Centre	Bois	Peinture	0 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
2556	K	Porte bois peint - (Ouvrant)-Porte4	Bas Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 55 (152-212)								
2557	K	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte4	Centre Centre	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
2558	K	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte4	Haut Droite	Bois	Peinture	0,11 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
2559	K	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte4	Haut Gauche	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
2560	K	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte4	Bas Centre	Bois	Peinture	0,33 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
2561	K	Porte bois peint - (Ouvrant extérieur)-Porte4	Centre Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
2562	K	Porte bois peint - (Ouvrant extérieur)-Porte4	Haut Gauche	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
2563	K	Porte bois peint - (Ouvrant)-Porte5	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
2564	K	Porte bois peint - (Ouvrant)-Porte5	Centre Centre	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
2565	K	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte5	Bas Centre	Bois	Peinture	0,3 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
2566	K	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte5	Bas Centre	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
2567	K	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte5	Centre Gauche	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
2568	K	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte5	Bas Centre	Bois	Peinture	0,27 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
2569	K	Porte bois peint - (Ouvrant extérieur)-Porte5	Centre Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
2570	K	Porte bois peint - (Ouvrant extérieur)-Porte5	Centre Centre	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
2571	K	Porte bois peint - (Ouvrant)-Porte6	Bas Gauche	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
2572	K	Porte bois peint - (Ouvrant)-Porte6	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
2573	K	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte6	Haut Centre	Bois	Peinture	0,47 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
2574	K	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte6	Centre Gauche	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
2575	K	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte6	Haut Droite	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
2576	K	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte6	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,27 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
2577	K	Porte bois peint - (Ouvrant extérieur)-Porte6	Haut Droite	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
2578	K	Porte bois peint - (Ouvrant extérieur)-Porte6	Bas Droite	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
2579	K	Porte bois peint - (Ouvrant)-Porte7	Bas Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 55 (152-212)								
2580	K	Porte bois peint - (Ouvrant)-Porte7	Centre Centre	Bois	Peinture	0 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
2581	K	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte7	Centre Droite	Bois	Peinture	0,25 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
2582	K	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte7	Haut Gauche	Bois	Peinture	0 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
2583	K	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte7	Bas Centre	Bois	Peinture	0,33 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
2584	K	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte7	Haut Centre	Bois	Peinture	0 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
2585	K	Porte bois peint - (Ouvrant extérieur)-Porte7	Haut Gauche	Bois	Peinture	0 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
2586	K	Porte bois peint - (Ouvrant extérieur)-Porte7	Haut Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
2587	L	Porte bois peint - (Ouvrant)-Porte1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
2588	L	Porte bois peint - (Ouvrant)-Porte1	Centre Centre	Bois	Peinture	0 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
2589	L	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,11 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
2590	L	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
2591	L	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,37 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
2592	L	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte1	Haut Centre	Bois	Peinture	0 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
2593	L	Porte bois peint - (Ouvrant extérieur)-Porte1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
2594	L	Porte bois peint - (Ouvrant extérieur)-Porte1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
2595	K	Porte metal (Dormant extérieur)-Porte1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0 mg/cm ²	Choc	Inconnu
2596	K	Porte metal (Dormant extérieur)-Porte1	Centre Droite	Métal	Peinture	0 mg/cm ²	Choc	Inconnu
2597	K	Porte metal (Ouvrant)-Porte1	Haut Gauche	Métal	Brut	0 mg/cm ²	Choc	Inconnu
2598	K	Porte metal (Ouvrant extérieur)-Porte1	Haut Centre	Métal	Brut	0 mg/cm ²	Choc	Inconnu
2599	K	Porte metal (Dormant extérieur)-Porte1	Centre Droite	Métal	Brut	0 mg/cm ²	Choc	Inconnu
2648	I	Main courante-MC1	Centre Centre	Bois	Peinture	0 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
2649	I	Main courante-MC1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
2650	K	Main courante-MC1	Centre Droite	Bois	Peinture	0 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu



Plomb

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 55 (152-212)								
2651	K	Main courante-MC1	Centre Droite	Bois	Peinture	0 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
2652	L	Main courante-MC1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
2653	L	Main courante-MC1	Centre Centre	Bois	Peinture	0 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
2654	J	Main courante-MC1	Haut Droite	Bois	Peinture	0 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
2655	J	Main courante-MC1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 56

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 56 (157-212)								
2347	Planc her bas	Plinthe carrelage-Plinthe1	Haut Droite	Carrelage	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
2348	A	Mur Papier peint --Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Papier peint	0 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2349	A	Mur Papier peint --Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Papier peint	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2350	B	Mur Papier peint --Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Papier peint	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2351	B	Mur Papier peint --Mur1	Centre Droite	Plâtre	Papier peint	0 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2352	C	Mur Papier peint --Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Papier peint	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2353	C	Mur Papier peint --Mur1	Centre Centre	Plâtre	Papier peint	0 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2354	D	Mur Papier peint --Mur1	Haut Droite	Plâtre	Papier peint	0 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2355	D	Mur Papier peint --Mur1	Centre Droite	Plâtre	Papier peint	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2356	E	Mur Papier peint --Mur1	Centre Centre	Plâtre	Papier peint	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2357	E	Mur Papier peint --Mur1	Centre Centre	Plâtre	Papier peint	0 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2358	F	Mur Papier peint --Mur1	Haut Centre	Plâtre	Papier peint	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2359	F	Mur Papier peint --Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Papier peint	0 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 56 (157-212)								
2360	G	Mur Papier peint --Mur1	Centre Droite	Plâtre	Papier peint	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2361	G	Mur Papier peint --Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Papier peint	0 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2362	H	Mur Papier peint --Mur1	Centre Droite	Plâtre	Papier peint	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2363	H	Mur Papier peint --Mur1	Bas Droite	Plâtre	Papier peint	0 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2364	I	Mur Papier peint --Mur1	Haut Centre	Plâtre	Papier peint	0 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2365	I	Mur Papier peint --Mur1	Centre Droite	Plâtre	Papier peint	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2366	J	Mur Papier peint --Mur1	Bas Droite	Plâtre	Papier peint	0 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2367	J	Mur Papier peint --Mur1	Centre Centre	Plâtre	Papier peint	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2368	K	Mur Papier peint --Mur1	Haut Droite	Plâtre	Papier peint	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2369	K	Mur Papier peint --Mur1	Centre Droite	Plâtre	Papier peint	0 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2370	L	Mur Papier peint --Mur1	Bas Centre	Plâtre	Papier peint	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2371	L	Mur Papier peint --Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Papier peint	0 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2372	H	Porte metal (Dormant extérieur)-Porte1	Centre Droite	Métal	Peinture	0 mg/cm ²	Choc	Inconnu
2373	H	Porte metal (Dormant extérieur)-Porte1	Centre Droite	Métal	Peinture	0 mg/cm ²	Choc	Inconnu
2374	H	Porte metal (Ouvrant)-Porte1	Centre Droite	Métal	Brut	0 mg/cm ²	Choc	Inconnu
2375	H	Porte metal (Ouvrant extérieur)-Porte1	Centre Gauche	Métal	Brut	0 mg/cm ²	Choc	Inconnu
2376	H	Porte metal (Dormant extérieur)-Porte1	Haut Droite	Métal	Brut	0 mg/cm ²	Choc	Inconnu
2377	H	Porte metal (Dormant extérieur)-Porte2	Centre Gauche	Métal	Peinture	0 mg/cm ²	Choc	Inconnu
2378	H	Porte metal (Dormant extérieur)-Porte2	Bas Droite	Métal	Peinture	0 mg/cm ²	Choc	Inconnu
2379	H	Porte metal (Ouvrant)-Porte2	Haut Gauche	Métal	Brut	0 mg/cm ²	Choc	Inconnu
2380	H	Porte metal (Ouvrant extérieur)-Porte2	Bas Gauche	Métal	Brut	0 mg/cm ²	Choc	Inconnu
2381	H	Porte metal (Dormant extérieur)-Porte2	Bas Centre	Métal	Brut	0 mg/cm ²	Choc	Inconnu
2382	L	Fenêtre aluminium (Dormant extérieur)-Fenetre1	Haut Centre	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 56 (157-212)								
2383	L	Fenêtre aluminium (Ouvrant extérieur)-Fenetre1	Centre Centre	Autre	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
2384	L	Fenêtre aluminium (Dormant)-Fenetre1	Bas Centre	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
2385	L	Fenêtre aluminium (Ouvrant)-Fenetre1	Bas Centre	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
2386	L	Fenêtre aluminium (Dormant extérieur)-Fenetre2	Haut Gauche	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
2387	L	Fenêtre aluminium (Ouvrant extérieur)-Fenetre2	Centre Centre	Autre	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
2388	L	Fenêtre aluminium (Dormant)-Fenetre2	Centre Centre	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
2389	L	Fenêtre aluminium (Ouvrant)-Fenetre2	Haut Gauche	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
2390	L	Allège platre - (Allège)-Allège1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,44 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2391	L	Allège platre - (Allège)-Allège1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2392	L	Allège platre - (Allège)-Allège2	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2393	L	Allège platre - (Allège)-Allège2	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,27 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2394	L	Embrasure Platre - (Embrasure)-Embrasure1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,29 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
2395	L	Embrasure Platre - (Embrasure)-Embrasure1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 26

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 57 (167-213)								
2318	Plancher bas	Plinthe carrelage-Plinthe1	Haut Droite	Carrelage	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
2319	A	Mur Platre --Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2320	A	Mur Platre --Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2321	B	Mur Platre --Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2322	B	Mur Platre --Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 57 (167-213)								
2323	C	Mur Platre --Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2324	C	Mur Platre --Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2325	D	Mur Platre --Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2326	D	Mur Platre --Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2327	E	Mur Platre --Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2328	E	Mur Platre --Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2329	F	Mur Platre --Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2330	F	Mur Platre --Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2331	B	Porte bois peint - (Ouvrant)-Porte1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
2332	B	Porte bois peint - (Ouvrant)-Porte1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
2333	B	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
2334	B	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,15 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
2335	B	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,17 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
2336	B	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte1	Centre Centre	Bois	Peinture	0 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
2337	B	Porte bois peint - (Ouvrant extérieur)-Porte1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
2338	B	Porte bois peint - (Ouvrant extérieur)-Porte1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
2339	A	Porte bois peint - (Ouvrant)-Porte1	Haut Droite	Bois	Peinture	0 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
2340	A	Porte bois peint - (Ouvrant)-Porte1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,01 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
2341	A	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte1	Haut Centre	Bois	Peinture	0 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
2342	A	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,45 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
2343	A	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
2344	A	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,14 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
2345	A	Porte bois peint - (Ouvrant extérieur)-Porte1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 57 (167-213)								
2346	A	Porte bois peint - (Ouvrant extérieur)-Porte1	Centre Centre	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 11

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 58 (168-212)								
2260	Plancher bas	Plinthe bois peint --Plinthe1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2261	Plancher bas	Plinthe bois peint --Plinthe1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2262	A	Mur Plâtre --Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2263	A	Mur Plâtre --Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2264	B	Mur Plâtre --Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2265	B	Mur Plâtre --Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2266	C	Mur Plâtre --Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2267	C	Mur Plâtre --Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2268	D	Mur Plâtre --Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2269	D	Mur Plâtre --Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2270	E	Mur Plâtre --Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2271	E	Mur Plâtre --Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2272	F	Mur Plâtre --Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2273	F	Mur Plâtre --Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2274	G	Mur Plâtre --Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu



Plomb

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 58 (168-212)								
2275	G	Mur Platre --Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2276	H	Mur Platre --Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2277	H	Mur Platre --Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2278	I	Mur Platre --Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2279	I	Mur Platre --Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2280	J	Mur Platre --Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2281	J	Mur Platre --Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2282	K	Mur Platre --Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2283	K	Mur Platre --Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2284	L	Mur Platre --Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2285	L	Mur Platre --Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2286	M	Mur Platre --Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2287	M	Mur Platre --Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2288	N	Mur Platre --Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2289	N	Mur Platre --Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2290	O	Mur Platre --Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2291	O	Mur Platre --Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2292	P	Mur Platre --Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2293	P	Mur Platre --Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2294	J	Porte bois peint - (Ouvrant)-Porte1	Centre Droite	Bois	Peinture	0 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
2295	J	Porte bois peint - (Ouvrant)-Porte1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
2296	J	Porte bois peint - (Dormant exterieur)-Porte1	Bas Centre	Bois	Peinture	0 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
2297	J	Porte bois peint - (Dormant exterieur)-Porte1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,26 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 58 (168-212)								
2298	J	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,41 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
2299	J	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
2300	J	Porte bois peint - (Ouvrant extérieur)-Porte1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
2301	J	Porte bois peint - (Ouvrant extérieur)-Porte1	Haut Droite	Bois	Peinture	0 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
2302	N	Fenêtre aluminium (Dormant extérieur)-Fenetre1	Centre Gauche	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
2303	N	Fenêtre aluminium (Ouvrant extérieur)-Fenetre1	Haut Centre	Autre	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
2304	N	Fenêtre aluminium (Dormant)-Fenetre1	Centre Centre	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
2305	N	Fenêtre aluminium (Ouvrant)-Fenetre1	Bas Droite	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
2306	N	Fenêtre aluminium (Dormant extérieur)-Fenetre2	Centre Gauche	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
2307	N	Fenêtre aluminium (Ouvrant extérieur)-Fenetre2	Centre Droite	Autre	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
2308	N	Fenêtre aluminium (Dormant)-Fenetre2	Centre Centre	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
2309	N	Fenêtre aluminium (Ouvrant)-Fenetre2	Haut Droite	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
2310	N	Allège platre - (Allège)-Allège1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,23 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2311	N	Allège platre - (Allège)-Allège1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2312	N	Allège platre - (Allège)-Allège2	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,5 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2313	N	Allège platre - (Allège)-Allège2	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2314	N	Embrasure Platre - (Embrasure)-Embrasure1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
2315	N	Embrasure Platre - (Embrasure)-Embrasure1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,28 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
2316	N	Embrasure Platre - (Embrasure)-Embrasure2	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,3 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
2317	N	Embrasure Platre - (Embrasure)-Embrasure2	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
Nombre total d'unités de Diagnostic :		29						

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 59 (167-212)								
7147	B	Porte bois peint - (Ouvrant)-Porte1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
7148	B	Porte bois peint - (Ouvrant)-Porte1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
7149	B	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte1	Haut Droite	Bois	Peinture	0 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
7150	B	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,27 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
7151	B	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,14 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
7152	B	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
7153	B	Porte bois peint - (Ouvrant extérieur)-Porte1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
7154	B	Porte bois peint - (Ouvrant extérieur)-Porte1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
7155	A	Mur Plâtre --Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7156	A	Mur Plâtre --Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7157	D	Mur Plâtre --Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7158	D	Mur Plâtre --Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7159	C	Mur Plâtre --Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7160	C	Mur Plâtre --Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 5

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 6 (124-221)								
243	Plancher bas	Plinthe bois peint --Plinthe1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
244	Plancher bas	Plinthe bois peint --Plinthe1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 6 (124-221)								
245	B	Porte bois peint - (Ouvrant)-Porte1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
246	B	Porte bois peint - (Ouvrant)-Porte1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
247	B	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte1	Centre Droite	Bois	Peinture	0 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
248	B	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,48 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
249	B	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte1	Bas Centre	Bois	Peinture	0 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
250	B	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,28 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
251	B	Porte bois peint - (Ouvrant extérieur)-Porte1	Centre Droite	Bois	Peinture	0 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
252	B	Porte bois peint - (Ouvrant extérieur)-Porte1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
253	J	Fenêtre aluminium (Ouvrant extérieur)-Fenetre1	Centre Gauche	Autre	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
254	J	Fenêtre aluminium (Dormant extérieur)-Fenetre1	Haut Droite	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
255	J	Fenêtre aluminium (Dormant)-Fenetre1	Haut Droite	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
256	J	Fenêtre aluminium (Ouvrant)-Fenetre1	Haut Gauche	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
257	J	Embrasure Platre - (Embrasure)-Embrasure1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
258	J	Embrasure Platre - (Embrasure)-Embrasure1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,35 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
755	J	Mur platre +-mur haut1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	10 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
756	K	Mur Platre 3--Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
757	K	Mur Platre 3--Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
758	K	Mur Platre 3--Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,42 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
761	A	Mur Platre 3--Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
762	A	Mur Platre 3--Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
763	A	Mur Platre 3--Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,39 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
774	L	Mur Platre 3--Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
775	L	Mur Platre 3--Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 6 (124-221)								
776	L	Mur Platre 3--Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,32 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
777	B	Mur Platre 3--Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,17 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
778	B	Mur Platre 3--Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
779	B	Mur Platre 3--Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
782	B	Mur Platre 3--Mur2	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
783	B	Mur Platre 3--Mur2	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
784	B	Mur Platre 3--Mur2	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,3 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
787	C	Mur Platre 3--Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
788	C	Mur Platre 3--Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,35 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
789	C	Mur Platre 3--Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
800	D	Mur Platre 3--Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
801	D	Mur Platre 3--Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
802	D	Mur Platre 3--Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,29 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
811	E	Mur Platre 3--Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,33 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
812	E	Mur Platre 3--Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
813	E	Mur Platre 3--Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
816	F	Mur Platre 3--Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
817	F	Mur Platre 3--Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,38 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
818	F	Mur Platre 3--Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
821	G	Mur Platre 3--Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
822	G	Mur Platre 3--Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
823	G	Mur Platre 3--Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,13 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
826	J	Allège platre + (Allège)-Allège1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	5,15 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
-----------------	------	--------------------------	------------------------------	----------	------------	------------------------------	----------------------	-------------------

Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 6 (124-221)

827	H	Mur Platre 3--Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,25 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
828	H	Mur Platre 3--Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
829	H	Mur Platre 3--Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
830	I	Mur Platre 3--Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
831	I	Mur Platre 3--Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,4 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
832	I	Mur Platre 3--Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 21

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
-----------------	------	--------------------------	------------------------------	----------	------------	------------------------------	----------------------	-------------------

Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 60 (154-219)

7030	D	Mur Platre --Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7031	D	Mur Platre --Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7032	A	Mur Platre --Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7033	A	Mur Platre --Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7034	B	Mur Platre --Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7035	B	Mur Platre --Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7036	C	Porte bois peint - (Ouvrant)-Porte1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
7037	C	Porte bois peint - (Ouvrant)-Porte1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
7038	C	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,31 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
7039	C	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte1	Bas Centre	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
7040	C	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,44 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
7041	C	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
7042	C	Porte bois peint - (Ouvrant extérieur)-Porte1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 60 (154-219)								
7043	C	Porte bois peint - (Ouvrant extérieur)-Porte1	Haut Droite	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 5

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 61 (152-218)								
7105	A	Mur Platre --Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7106	A	Mur Platre --Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7107	B	Mur Platre --Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7108	B	Mur Platre --Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7109	C	Mur Platre --Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7110	C	Mur Platre --Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7111	D	Porte bois peint - (Ouvrant)-Porte1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
7112	D	Porte bois peint - (Ouvrant)-Porte1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
7113	D	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,46 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
7114	D	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
7115	D	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte1	Bas Droite	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
7116	D	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,41 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
7117	D	Porte bois peint - (Ouvrant extérieur)-Porte1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
7118	D	Porte bois peint - (Ouvrant extérieur)-Porte1	Centre Centre	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 5

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 62 (151-218)								

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 62 (151-218)								
1809	Planc her haut	Plafond Platre --Plafond1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1810	Planc her haut	Plafond Platre --Plafond1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,21 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1811	Planc her bas	Plinthe carrelage-Plinthe1	Haut Gauche	Carrelage	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1812	A	Mur Platre --Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1813	A	Mur Platre --Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1814	B	Mur Platre --Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1815	B	Mur Platre --Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1816	C	Mur Platre --Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1817	C	Mur Platre --Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1818	D	Mur Platre --Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1819	D	Mur Platre --Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1820	C	Porte bois peint - (Ouvrant)-Porte1	Centre Centre	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
1821	C	Porte bois peint - (Ouvrant)-Porte1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
1822	C	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
1823	C	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,49 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
1824	C	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,33 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
1825	C	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte1	Centre Droite	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
1826	C	Porte bois peint - (Ouvrant extérieur)-Porte1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
1827	C	Porte bois peint - (Ouvrant extérieur)-Porte1	Haut Centre	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 62 (151-218)								
1828	B	Porte bois peint - (Ouvrant)-Porte1	Bas Centre	Bois	Peinture	0 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
1829	B	Porte bois peint - (Ouvrant)-Porte1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
1830	B	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
1831	B	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,38 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
1832	B	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
1833	B	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,32 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
1834	B	Porte bois peint - (Ouvrant extérieur)-Porte1	Haut Droite	Bois	Peinture	0 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
1835	B	Porte bois peint - (Ouvrant extérieur)-Porte1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,09 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
1836	B	Porte bois peint - (Ouvrant)-Porte2	Bas Gauche	Bois	Peinture	0 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
1837	B	Porte bois peint - (Ouvrant)-Porte2	Centre Centre	Bois	Peinture	0,09 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
1838	B	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte2	Haut Gauche	Bois	Peinture	0 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
1839	B	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte2	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,25 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
1840	B	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte2	Haut Centre	Bois	Peinture	0 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
1841	B	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte2	Haut Droite	Bois	Peinture	0,28 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
1842	B	Porte bois peint - (Ouvrant extérieur)-Porte2	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,09 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
1843	B	Porte bois peint - (Ouvrant extérieur)-Porte2	Haut Gauche	Bois	Peinture	0 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
1844	A	Fenêtre aluminium (Dormant extérieur)-Fenetre1	Haut Centre	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1845	A	Fenêtre aluminium (Ouvrant extérieur)-Fenetre1	Centre Gauche	Autre	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1846	A	Fenêtre aluminium (Dormant)-Fenetre1	Bas Centre	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1847	A	Fenêtre aluminium (Ouvrant)-Fenetre1	Haut Gauche	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1848	A	Allège papier peint - (Allège)-Allège1	Bas Gauche	Plâtre	Papier peint	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1849	A	Allège papier peint - (Allège)-Allège1	Haut Gauche	Plâtre	Papier peint	0,45 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1850	A	Embrasure Platre - (Embrasure)-Embrasure1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 62 (151-218)								
1851	A	Embrasure Platre - (Embrasure)-Embrasure1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,29 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
1852	B	Porte bois peint - (Ouvrant)-Porte3	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
1853	B	Porte bois peint - (Ouvrant)-Porte3	Centre Gauche	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
1854	B	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte3	Bas Gauche	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
1855	B	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte3	Bas Droite	Bois	Peinture	0,24 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
1856	B	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte3	Bas Droite	Bois	Peinture	0,2 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
1857	B	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte3	Bas Droite	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
1858	B	Porte bois peint - (Ouvrant extérieur)-Porte3	Centre Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
1859	B	Porte bois peint - (Ouvrant extérieur)-Porte3	Centre Gauche	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
1860	B	Mur bois peint --Mur1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
1861	B	Mur bois peint --Mur1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 20

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 63 (148-218)								
840	Plancher bas	Plinthe carrelage-Plinthe1	Haut Droite	Carrelage	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
863	I	Porte bois peint - (Ouvrant)-Porte1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
864	I	Porte bois peint - (Ouvrant)-Porte1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
865	I	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
866	I	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,37 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
867	I	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,47 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
868	I	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte1	Haut Centre	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 63 (148-218)								
869	I	Porte bois peint - (Ouvrant extérieur)-Porte1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
870	I	Porte bois peint - (Ouvrant extérieur)-Porte1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
871	J	Porte bois peint - (Ouvrant)-Porte1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
872	J	Porte bois peint - (Ouvrant)-Porte1	Centre Droite	Bois	Peinture	0 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
873	J	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,49 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
874	J	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte1	Bas Droite	Bois	Peinture	0 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
875	J	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,14 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
876	J	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte1	Bas Droite	Bois	Peinture	0 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
877	J	Porte bois peint - (Ouvrant extérieur)-Porte1	Centre Centre	Bois	Peinture	0 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
878	J	Porte bois peint - (Ouvrant extérieur)-Porte1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
879	J	Porte bois peint - (Ouvrant)-Porte2	Bas Gauche	Bois	Peinture	0 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
880	J	Porte bois peint - (Ouvrant)-Porte2	Haut Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
881	J	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte2	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,11 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
882	J	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte2	Haut Centre	Bois	Peinture	0 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
883	J	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte2	Haut Droite	Bois	Peinture	0,3 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
884	J	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte2	Centre Gauche	Bois	Peinture	0 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
885	J	Porte bois peint - (Ouvrant extérieur)-Porte2	Bas Droite	Bois	Peinture	0 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
886	J	Porte bois peint - (Ouvrant extérieur)-Porte2	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
1135	A	Fenêtre aluminium (Dormant extérieur)-Fenetre1	Centre Droite	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1136	A	Fenêtre aluminium (Ouvrant extérieur)-Fenetre1	Haut Centre	Autre	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1137	A	Fenêtre aluminium (Dormant)-Fenetre1	Centre Droite	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1138	A	Fenêtre aluminium (Ouvrant)-Fenetre1	Bas Centre	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 63 (148-218)								
1183	Plancher haut	Plafond Plâtre --Plafond1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,27 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1184	Plancher haut	Plafond Plâtre --Plafond1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1185	A	Mur Papier peint --Mur1	Haut Droite	Plâtre	Papier peint	0 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1186	A	Mur Papier peint --Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Papier peint	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1187	B	Mur Papier peint --Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Papier peint	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1188	B	Mur Papier peint --Mur1	Centre Centre	Plâtre	Papier peint	0 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1189	C	Mur Papier peint --Mur1	Haut Droite	Plâtre	Papier peint	0 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1190	C	Mur Papier peint --Mur1	Centre Centre	Plâtre	Papier peint	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1191	E	Mur Papier peint --Mur1	Bas Droite	Plâtre	Papier peint	0 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1192	E	Mur Papier peint --Mur1	Bas Droite	Plâtre	Papier peint	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1193	H	Mur Papier peint --Mur1	Bas Droite	Plâtre	Papier peint	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1194	H	Mur Papier peint --Mur1	Haut Droite	Plâtre	Papier peint	0 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1195	F	Mur Papier peint --Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Papier peint	0 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1196	F	Mur Papier peint --Mur1	Bas Droite	Plâtre	Papier peint	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1197	G	Mur Papier peint --Mur1	Haut Droite	Plâtre	Papier peint	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1198	G	Mur Papier peint --Mur1	Bas Droite	Plâtre	Papier peint	0 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1199	I	Mur Papier peint --Mur1	Haut Droite	Plâtre	Papier peint	0 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1200	I	Mur Papier peint --Mur1	Haut Centre	Plâtre	Papier peint	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1201	J	Mur Papier peint --Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Papier peint	0 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1202	J	Mur Papier peint --Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Papier peint	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 63 (148-218)								
1203	A	Allège platre - (Allège)-Allège1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1204	A	Allège platre - (Allège)-Allège1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,34 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1205	A	Embrasure Papier peint - (Embrasure)-Embrasure1	Haut Gauche	Plâtre	Papier peint	0,21 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
1206	A	Embrasure Papier peint - (Embrasure)-Embrasure1	Bas Droite	Plâtre	Papier peint	0,06 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
Nombre total d'unités de Diagnostic : 22								
N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 64 (145-219)								
842	Plancher bas	Plinthe carrelage-Plinthe1	Bas Gauche	Carrelage	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
887	B	Porte bois peint - (Ouvrant)-Porte1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
888	B	Porte bois peint - (Ouvrant)-Porte1	Bas Droite	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
889	B	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte1	Bas Droite	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
890	B	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,15 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
891	B	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
892	B	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,32 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
893	B	Porte bois peint - (Ouvrant extérieur)-Porte1	Haut Centre	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
894	B	Porte bois peint - (Ouvrant extérieur)-Porte1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
1207	E	Mur Papier peint --Mur1	Haut Centre	Plâtre	Papier peint	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1208	E	Mur Papier peint --Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Papier peint	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1209	F	Mur Papier peint --Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Papier peint	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1210	F	Mur Papier peint --Mur1	Bas Droite	Plâtre	Papier peint	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1211	A	Mur Papier peint --Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Papier peint	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 64 (145-219)								
1212	A	Mur Papier peint --Mur1	Centre Droite	Plâtre	Papier peint	0 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1213	B	Mur Papier peint --Mur1	Haut Droite	Plâtre	Papier peint	0 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1214	B	Mur Papier peint --Mur1	Haut Centre	Plâtre	Papier peint	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1215	C	Mur Papier peint --Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Papier peint	0 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1216	C	Mur Papier peint --Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Papier peint	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1217	D	Mur Papier peint --Mur1	Bas Centre	Plâtre	Papier peint	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1218	D	Mur Papier peint --Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Papier peint	0 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 9

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 65 (145-217)								
841	Planc her bas	Plinthe carrelage-Plinthe1	Bas Gauche	Carrelage	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
895	D	Porte bois peint - (Ouvrant)-Porte1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
896	D	Porte bois peint - (Ouvrant)-Porte1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
897	D	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
898	D	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,3 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
899	D	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,18 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
900	D	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte1	Bas Centre	Bois	Peinture	0 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
901	D	Porte bois peint - (Ouvrant extérieur)-Porte1	Bas Centre	Bois	Peinture	0 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
902	D	Porte bois peint - (Ouvrant extérieur)-Porte1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
911	D	Porte bois peint - (Ouvrant)-Porte2	Haut Gauche	Bois	Peinture	0 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
912	D	Porte bois peint - (Ouvrant)-Porte2	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,09 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 65 (145-217)								
913	D	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte2	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,34 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
914	D	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte2	Centre Centre	Bois	Peinture	0 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
915	D	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte2	Bas Droite	Bois	Peinture	0 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
916	D	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte2	Bas Droite	Bois	Peinture	0,49 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
917	D	Porte bois peint - (Ouvrant extérieur)-Porte2	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
918	D	Porte bois peint - (Ouvrant extérieur)-Porte2	Bas Droite	Bois	Peinture	0 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
1219	A	Plinthe carrelage-Plinthe1	Centre Droite	Carrelage	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1220	B	Plinthe carrelage-Plinthe1	Haut Centre	Carrelage	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1221	C	Plinthe carrelage-Plinthe1	Bas Droite	Carrelage	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1222	D	Plinthe carrelage-Plinthe1	Centre Droite	Carrelage	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1223	E	Plinthe carrelage-Plinthe1	Haut Droite	Carrelage	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1224	F	Plinthe carrelage-Plinthe1	Centre Centre	Carrelage	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1225	A	Mur Papier peint --Mur1	Centre Centre	Plâtre	Papier peint	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1226	A	Mur Papier peint --Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Papier peint	0 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1227	B	Mur Papier peint --Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Papier peint	0 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1228	B	Mur Papier peint --Mur1	Bas Droite	Plâtre	Papier peint	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1229	C	Mur Papier peint --Mur1	Haut Centre	Plâtre	Papier peint	0 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1230	C	Mur Papier peint --Mur1	Bas Droite	Plâtre	Papier peint	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1231	D	Mur Papier peint --Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Papier peint	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1232	D	Mur Papier peint --Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Papier peint	0 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1233	E	Mur Papier peint --Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Papier peint	0 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1234	E	Mur Papier peint --Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Papier peint	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1235	F	Mur Papier peint --Mur1	Haut Droite	Plâtre	Papier peint	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 65 (145-217)								
1236	F	Mur Papier peint --Mur1	Bas Droite	Plâtre	Papier peint	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 11

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 66 (146-219)								
7133	A	Mur Platre --Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7134	A	Mur Platre --Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7135	D	Mur Platre --Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7136	D	Mur Platre --Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7137	C	Mur Platre --Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7138	C	Mur Platre --Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7139	B	Porte bois peint - (Ouvrant)-Porte1	Centre Centre	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
7140	B	Porte bois peint - (Ouvrant)-Porte1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
7141	B	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,43 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
7142	B	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte1	Centre Droite	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
7143	B	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,32 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
7144	B	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte1	Bas Droite	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
7145	B	Porte bois peint - (Ouvrant extérieur)-Porte1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
7146	B	Porte bois peint - (Ouvrant extérieur)-Porte1	Centre Centre	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 5

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 67 (145-218)								

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 67 (145-218)								
7056	D	Porte bois peint - (Ouvrant)-Porte1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
7057	D	Porte bois peint - (Ouvrant)-Porte1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
7058	D	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
7059	D	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,22 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
7060	D	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,12 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
7061	D	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
7062	D	Porte bois peint - (Ouvrant extérieur)-Porte1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
7063	D	Porte bois peint - (Ouvrant extérieur)-Porte1	Bas Centre	Bois	Peinture	0 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
7064	A	Mur Platre --Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7065	A	Mur Platre --Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7066	B	Mur Platre --Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7067	B	Mur Platre --Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7068	C	Mur Platre --Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7069	C	Mur Platre --Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 5

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 68 (167-229)								
2784	B	Fenêtre aluminium (Dormant extérieur)-Fenetre1	Bas Centre	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
2785	B	Fenêtre aluminium (Ouvrant extérieur)-Fenetre1	Bas Centre	Autre	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
2786	B	Fenêtre aluminium (Dormant)-Fenetre1	Centre Gauche	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
2787	B	Fenêtre aluminium (Ouvrant)-Fenetre1	Bas Droite	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
2788	B	Fenêtre aluminium (Dormant extérieur)-Fenetre2	Centre Droite	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 68 (167-229)								
2789	B	Fenêtre aluminium (Ouvrant extérieur)-Fenetre2	Haut Centre	Autre	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
2790	B	Fenêtre aluminium (Dormant)-Fenetre2	Centre Droite	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
2791	B	Fenêtre aluminium (Ouvrant)-Fenetre2	Centre Droite	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
2792	B	Fenêtre aluminium (Dormant extérieur)-Fenetre3	Haut Gauche	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
2793	B	Fenêtre aluminium (Ouvrant extérieur)-Fenetre3	Haut Gauche	Autre	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
2794	B	Fenêtre aluminium (Dormant)-Fenetre3	Centre Gauche	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
2795	B	Fenêtre aluminium (Ouvrant)-Fenetre3	Centre Droite	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
2796	B	Fenêtre aluminium (Dormant extérieur)-Fenetre4	Centre Gauche	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
2797	B	Fenêtre aluminium (Ouvrant extérieur)-Fenetre4	Haut Centre	Autre	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
2798	B	Fenêtre aluminium (Dormant)-Fenetre4	Centre Gauche	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
2799	B	Fenêtre aluminium (Ouvrant)-Fenetre4	Centre Gauche	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
2800	B	Fenêtre aluminium (Dormant extérieur)-Fenetre5	Bas Gauche	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
2801	B	Fenêtre aluminium (Ouvrant extérieur)-Fenetre5	Haut Gauche	Autre	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
2802	B	Fenêtre aluminium (Dormant)-Fenetre5	Bas Centre	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
2803	B	Fenêtre aluminium (Ouvrant)-Fenetre5	Haut Gauche	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
2804	B	Fenêtre aluminium (Dormant extérieur)-Fenetre6	Centre Gauche	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
2805	B	Fenêtre aluminium (Ouvrant extérieur)-Fenetre6	Haut Droite	Autre	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
2806	B	Fenêtre aluminium (Dormant)-Fenetre6	Centre Centre	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
2807	B	Fenêtre aluminium (Ouvrant)-Fenetre6	Bas Droite	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
2808	B	Fenêtre aluminium (Dormant extérieur)-Fenetre7	Centre Centre	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
2809	B	Fenêtre aluminium (Ouvrant extérieur)-Fenetre7	Centre Centre	Autre	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
2810	B	Fenêtre aluminium (Dormant)-Fenetre7	Centre Gauche	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
2811	B	Fenêtre aluminium (Ouvrant)-Fenetre7	Haut Droite	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 68 (167-229)								
2812	B	Fenêtre aluminium (Dormant extérieur)-Fenetre8	Centre Centre	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
2813	B	Fenêtre aluminium (Ouvrant extérieur)-Fenetre8	Centre Centre	Autre	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
2814	B	Fenêtre aluminium (Dormant)-Fenetre8	Centre Centre	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
2815	B	Fenêtre aluminium (Ouvrant)-Fenetre8	Centre Droite	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
2816	F	Fenêtre aluminium (Dormant extérieur)-Fenetre1	Centre Droite	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
2817	F	Fenêtre aluminium (Ouvrant extérieur)-Fenetre1	Centre Droite	Autre	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
2818	F	Fenêtre aluminium (Dormant)-Fenetre1	Bas Droite	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
2819	F	Fenêtre aluminium (Ouvrant)-Fenetre1	Centre Centre	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
3179	A	Plinthe bois peint --Plinthe1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3180	A	Plinthe bois peint --Plinthe1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3181	B	Plinthe bois peint --Plinthe1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3182	B	Plinthe bois peint --Plinthe1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3183	C	Plinthe bois peint --Plinthe1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3184	C	Plinthe bois peint --Plinthe1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3185	D	Plinthe bois peint --Plinthe1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3186	D	Plinthe bois peint --Plinthe1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3187	E	Plinthe bois peint --Plinthe1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3188	E	Plinthe bois peint --Plinthe1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3189	F	Plinthe bois peint --Plinthe1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3190	F	Plinthe bois peint --Plinthe1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3191	G	Plinthe bois peint --Plinthe1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3192	G	Plinthe bois peint --Plinthe1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3193	H	Plinthe bois peint --Plinthe1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 68 (167-229)								
3194	H	Plinthe bois peint --Plinthe1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3195	I	Plinthe bois peint --Plinthe1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3196	I	Plinthe bois peint --Plinthe1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3197	J	Plinthe bois peint --Plinthe1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3198	J	Plinthe bois peint --Plinthe1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3199	K	Plinthe bois peint --Plinthe1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3200	K	Plinthe bois peint --Plinthe1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3201	A	Mur Papier peint --Mur1	Bas Droite	Plâtre	Papier peint	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3202	A	Mur Papier peint --Mur1	Centre Centre	Plâtre	Papier peint	0 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3203	B	Mur Papier peint --Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Papier peint	0 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3204	B	Mur Papier peint --Mur1	Bas Centre	Plâtre	Papier peint	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3205	C	Mur Papier peint --Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Papier peint	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3206	C	Mur Papier peint --Mur1	Centre Centre	Plâtre	Papier peint	0 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3207	D	Mur Papier peint --Mur1	Centre Centre	Plâtre	Papier peint	0 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3208	D	Mur Papier peint --Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Papier peint	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3209	E	Mur Papier peint --Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Papier peint	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3210	E	Mur Papier peint --Mur1	Centre Centre	Plâtre	Papier peint	0 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3211	F	Mur Papier peint --Mur1	Haut Droite	Plâtre	Papier peint	0 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3212	F	Mur Papier peint --Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Papier peint	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3213	H	Mur Papier peint --Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Papier peint	0 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3214	H	Mur Papier peint --Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Papier peint	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3215	G	Mur Papier peint --Mur1	Bas Droite	Plâtre	Papier peint	0 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3216	G	Mur Papier peint --Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Papier peint	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 68 (167-229)								
3217	I	Mur Papier peint --Mur1	Bas Centre	Plâtre	Papier peint	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3218	I	Mur Papier peint --Mur1	Haut Centre	Plâtre	Papier peint	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3219	J	Mur Papier peint --Mur1	Bas Droite	Plâtre	Papier peint	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3220	J	Mur Papier peint --Mur1	Bas Droite	Plâtre	Papier peint	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3221	K	Mur Papier peint --Mur1	Haut Centre	Plâtre	Papier peint	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3222	K	Mur Papier peint --Mur1	Bas Centre	Plâtre	Papier peint	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3223	H	Porte bois peint 3- (Ouvrant)-Porte1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
3224	H	Porte bois peint 3- (Ouvrant)-Porte1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
3225	H	Porte bois peint 3- (Ouvrant)-Porte1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
3226	H	Porte bois peint 3- (Dormant extérieur)-Porte1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
3227	H	Porte bois peint 3- (Dormant extérieur)-Porte1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,11 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
3228	H	Porte bois peint 3- (Dormant extérieur)-Porte1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
3229	H	Porte bois peint 3- (Ouvrant extérieur)-Porte1	Centre Centre	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
3230	H	Porte bois peint 3- (Ouvrant extérieur)-Porte1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,23 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
3231	H	Porte bois peint 3- (Ouvrant extérieur)-Porte1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
3232	H	Porte bois peint 3- (Dormant extérieur)-Porte1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
3233	H	Porte bois peint 3- (Dormant extérieur)-Porte1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,46 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
3234	H	Porte bois peint 3- (Dormant extérieur)-Porte1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
3235	I	Porte bois peint 3- (Ouvrant)-Porte1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
3236	I	Porte bois peint 3- (Ouvrant)-Porte1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
3237	I	Porte bois peint 3- (Ouvrant)-Porte1	Centre Droite	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
3238	I	Porte bois peint 3- (Dormant extérieur)-Porte1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
3239	I	Porte bois peint 3- (Dormant extérieur)-Porte1	Centre Centre	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 68 (167-229)								
3240	I	Porte bois peint 3- (Dormant extérieur)-Porte1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,33 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
3241	I	Porte bois peint 3- (Ouvrant extérieur)-Porte1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,35 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
3242	I	Porte bois peint 3- (Ouvrant extérieur)-Porte1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
3243	I	Porte bois peint 3- (Ouvrant extérieur)-Porte1	Haut Droite	Bois	Peinture	0 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
3244	I	Porte bois peint 3- (Dormant extérieur)-Porte1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
3245	I	Porte bois peint 3- (Dormant extérieur)-Porte1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
3246	I	Porte bois peint 3- (Dormant extérieur)-Porte1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,25 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
3247	I	Porte bois peint 3- (Ouvrant)-Porte2	Bas Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
3248	I	Porte bois peint 3- (Ouvrant)-Porte2	Bas Droite	Bois	Peinture	0 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
3249	I	Porte bois peint 3- (Ouvrant)-Porte2	Haut Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
3250	I	Porte bois peint 3- (Dormant extérieur)-Porte2	Bas Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
3251	I	Porte bois peint 3- (Dormant extérieur)-Porte2	Centre Centre	Bois	Peinture	0,27 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
3252	I	Porte bois peint 3- (Dormant extérieur)-Porte2	Bas Centre	Bois	Peinture	0 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
3253	I	Porte bois peint 3- (Ouvrant extérieur)-Porte2	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
3254	I	Porte bois peint 3- (Ouvrant extérieur)-Porte2	Bas Droite	Bois	Peinture	0 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
3255	I	Porte bois peint 3- (Ouvrant extérieur)-Porte2	Centre Droite	Bois	Peinture	0,28 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
3256	I	Porte bois peint 3- (Dormant extérieur)-Porte2	Bas Gauche	Bois	Peinture	0 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
3257	I	Porte bois peint 3- (Dormant extérieur)-Porte2	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,31 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
3258	I	Porte bois peint 3- (Dormant extérieur)-Porte2	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
3271	I	Porte bois peint 3- (Ouvrant)-Porte3	Haut Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
3272	I	Porte bois peint 3- (Ouvrant)-Porte3	Haut Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
3273	I	Porte bois peint 3- (Ouvrant)-Porte3	Haut Gauche	Bois	Peinture	0 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
3274	I	Porte bois peint 3- (Dormant extérieur)-Porte3	Bas Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 68 (167-229)								
3275	I	Porte bois peint 3- (Dormant extérieur)-Porte3	Bas Droite	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
3276	I	Porte bois peint 3- (Dormant extérieur)-Porte3	Centre Droite	Bois	Peinture	0,29 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
3277	I	Porte bois peint 3- (Ouvrant extérieur)-Porte3	Haut Gauche	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
3278	I	Porte bois peint 3- (Ouvrant extérieur)-Porte3	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
3279	I	Porte bois peint 3- (Ouvrant extérieur)-Porte3	Centre Droite	Bois	Peinture	0,44 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
3280	I	Porte bois peint 3- (Dormant extérieur)-Porte3	Centre Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
3281	I	Porte bois peint 3- (Dormant extérieur)-Porte3	Centre Centre	Bois	Peinture	0,46 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
3282	I	Porte bois peint 3- (Dormant extérieur)-Porte3	Bas Centre	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
3283	I	Porte bois peint 3- (Ouvrant)-Porte4	Centre Droite	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
3284	I	Porte bois peint 3- (Ouvrant)-Porte4	Centre Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
3285	I	Porte bois peint 3- (Ouvrant)-Porte4	Bas Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
3286	I	Porte bois peint 3- (Dormant extérieur)-Porte4	Haut Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
3287	I	Porte bois peint 3- (Dormant extérieur)-Porte4	Haut Droite	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
3288	I	Porte bois peint 3- (Dormant extérieur)-Porte4	Bas Droite	Bois	Peinture	0,2 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
3289	I	Porte bois peint 3- (Ouvrant extérieur)-Porte4	Haut Droite	Bois	Peinture	0,17 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
3290	I	Porte bois peint 3- (Ouvrant extérieur)-Porte4	Centre Gauche	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
3291	I	Porte bois peint 3- (Ouvrant extérieur)-Porte4	Bas Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
3292	I	Porte bois peint 3- (Dormant extérieur)-Porte4	Haut Centre	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
3293	I	Porte bois peint 3- (Dormant extérieur)-Porte4	Bas Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
3294	I	Porte bois peint 3- (Dormant extérieur)-Porte4	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,25 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
3295	A	Porte bois peint + (Dormant extérieur)-Porte1	Bas Droite	Bois	Peinture	2,96 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
3296	A	Porte bois peint + (Ouvrant)-Porte1	Centre Droite	Bois	Peinture	1,56 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
3297	A	Porte bois peint + (Dormant)-Porte1	Haut Centre	Bois	Peinture	2,88 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 68 (167-229)								
3298	A	Porte bois peint + (Ouvrant extérieur)-Porte1	Centre Gauche	Bois	Peinture	2,66 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
3299	B	Allège papier peint - (Allège)-Allège1	Haut Gauche	Plâtre	Papier peint	0,24 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3300	B	Allège papier peint - (Allège)-Allège1	Bas Gauche	Plâtre	Papier peint	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3301	I	Porte bois peint 3- (Ouvrant)-Porte5	Haut Centre	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
3302	I	Porte bois peint 3- (Ouvrant)-Porte5	Haut Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
3303	I	Porte bois peint 3- (Ouvrant)-Porte5	Bas Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
3304	I	Porte bois peint 3- (Dormant extérieur)-Porte5	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,37 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
3305	I	Porte bois peint 3- (Dormant extérieur)-Porte5	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
3306	I	Porte bois peint 3- (Dormant extérieur)-Porte5	Centre Droite	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
3307	I	Porte bois peint 3- (Ouvrant extérieur)-Porte5	Haut Centre	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
3308	I	Porte bois peint 3- (Ouvrant extérieur)-Porte5	Centre Droite	Bois	Peinture	0,27 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
3309	I	Porte bois peint 3- (Ouvrant extérieur)-Porte5	Centre Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
3310	I	Porte bois peint 3- (Dormant extérieur)-Porte5	Haut Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
3311	I	Porte bois peint 3- (Dormant extérieur)-Porte5	Centre Centre	Bois	Peinture	0,37 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
3312	I	Porte bois peint 3- (Dormant extérieur)-Porte5	Bas Droite	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
3325	B	Embrasure Papier peint - (Embrasure)-Embrasure1	Centre Droite	Plâtre	Papier peint	0,13 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
3326	B	Embrasure Papier peint - (Embrasure)-Embrasure1	Bas Droite	Plâtre	Papier peint	0,05 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
3327	K	Porte bois peint 3- (Ouvrant)-Porte1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
3328	K	Porte bois peint 3- (Ouvrant)-Porte1	Haut Droite	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
3329	K	Porte bois peint 3- (Ouvrant)-Porte1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
3330	K	Porte bois peint 3- (Dormant extérieur)-Porte1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
3331	K	Porte bois peint 3- (Dormant extérieur)-Porte1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,47 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
3332	K	Porte bois peint 3- (Dormant extérieur)-Porte1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 68 (167-229)								
3333	K	Porte bois peint 3- (Ouvrant extérieur)-Porte1	Centre Droite	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
3334	K	Porte bois peint 3- (Ouvrant extérieur)-Porte1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,38 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
3335	K	Porte bois peint 3- (Ouvrant extérieur)-Porte1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
3336	K	Porte bois peint 3- (Dormant extérieur)-Porte1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,28 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
3337	K	Porte bois peint 3- (Dormant extérieur)-Porte1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
3338	K	Porte bois peint 3- (Dormant extérieur)-Porte1	Bas Centre	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
3339	K	Porte bois peint 3- (Ouvrant)-Porte2	Centre Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
3340	K	Porte bois peint 3- (Ouvrant)-Porte2	Bas Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
3341	K	Porte bois peint 3- (Ouvrant)-Porte2	Bas Gauche	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
3342	K	Porte bois peint 3- (Dormant extérieur)-Porte2	Bas Droite	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
3343	K	Porte bois peint 3- (Dormant extérieur)-Porte2	Haut Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
3344	K	Porte bois peint 3- (Dormant extérieur)-Porte2	Centre Droite	Bois	Peinture	0,14 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
3345	K	Porte bois peint 3- (Ouvrant extérieur)-Porte2	Centre Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
3346	K	Porte bois peint 3- (Ouvrant extérieur)-Porte2	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,19 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
3347	K	Porte bois peint 3- (Ouvrant extérieur)-Porte2	Haut Centre	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
3348	K	Porte bois peint 3- (Dormant extérieur)-Porte2	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
3349	K	Porte bois peint 3- (Dormant extérieur)-Porte2	Centre Gauche	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
3350	K	Porte bois peint 3- (Dormant extérieur)-Porte2	Centre Droite	Bois	Peinture	0,41 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
3351	A	Porte aluminium (Dormant extérieur)-Porte1	Haut Droite	Pvc	Brut	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3352	A	Porte aluminium (Ouvrant extérieur)-Porte1	Centre Droite	Pvc	Brut	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3353	A	Porte aluminium (Dormant extérieur)-Porte1	Haut Centre	Autre	Brut	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3354	A	Porte aluminium (Ouvrant)-Porte1	Bas Centre	Pvc	Brut	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3355	F	Allège papier peint - (Allège)-Allège1	Bas Droite	Plâtre	Papier peint	0,14 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 68 (167-229)								
3356	F	Allège papier peint - (Allège)-Allège1	Bas Centre	Plâtre	Papier peint	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3357	F	Embrasure Papier peint - (Embrasure)-Embrasure1	Haut Droite	Plâtre	Papier peint	0,02 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
3358	F	Embrasure Papier peint - (Embrasure)-Embrasure1	Bas Centre	Plâtre	Papier peint	0,22 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
3359	I	Main courante-MC1	Bas Droite	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
3360	I	Main courante-MC1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
3361	B	Main courante-MC1	Haut Centre	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
3362	B	Main courante-MC1	Bas Centre	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
3363	J	Main courante-MC1	Bas Centre	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
3364	J	Main courante-MC1	Haut Centre	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
3365	K	Main courante-MC1	Centre Droite	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
3366	K	Main courante-MC1	Centre Droite	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
3367	A	Main courante-MC1	Bas Droite	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
3368	A	Main courante-MC1	Bas Centre	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 69

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 69 (162-239)								
2776	G	Fenêtre aluminium (Dormant extérieur)-Fenetre1	Bas Gauche	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
2777	G	Fenêtre aluminium (Ouvrant extérieur)-Fenetre1	Bas Centre	Autre	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
2778	G	Fenêtre aluminium (Dormant)-Fenetre1	Haut Centre	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
2779	G	Fenêtre aluminium (Ouvrant)-Fenetre1	Haut Gauche	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
2780	G	Fenêtre aluminium (Dormant extérieur)-Fenetre2	Bas Centre	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
2781	G	Fenêtre aluminium (Ouvrant extérieur)-Fenetre2	Bas Droite	Autre	Brut	Non mesuré	-	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 69 (162-239)								
2782	G	Fenêtre aluminium (Dormant)-Fenetre2	Haut Gauche	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
2783	G	Fenêtre aluminium (Ouvrant)-Fenetre2	Centre Gauche	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
3129	Planc her haut	Plafond Platre --Plafond1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3130	Planc her haut	Plafond Platre --Plafond1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,29 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3131	Planc her bas	Plinthe bois peint --Plinthe1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3132	Planc her bas	Plinthe bois peint --Plinthe1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3133	A	Mur Platre --Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3134	A	Mur Platre --Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3135	B	Mur Platre --Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3136	B	Mur Platre --Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3137	C	Mur Platre --Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3138	C	Mur Platre --Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3139	D	Mur Platre --Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3140	D	Mur Platre --Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3141	E	Mur Platre --Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3142	E	Mur Platre --Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3143	F	Mur Platre --Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3144	F	Mur Platre --Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 69 (162-239)								
3145	G	Mur Platre --Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3146	G	Mur Platre --Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3147	B	Porte bois peint - (Ouvrant)-Porte1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,01 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
3148	B	Porte bois peint - (Ouvrant)-Porte1	Haut Droite	Bois	Peinture	0 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
3149	B	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,33 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
3150	B	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
3151	B	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
3152	B	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,16 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
3153	B	Porte bois peint - (Ouvrant extérieur)-Porte1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
3154	B	Porte bois peint - (Ouvrant extérieur)-Porte1	Bas Centre	Bois	Peinture	0 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
3155	B	Porte bois peint - (Ouvrant)-Porte2	Bas Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
3156	B	Porte bois peint - (Ouvrant)-Porte2	Bas Centre	Bois	Peinture	0 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
3157	B	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte2	Bas Centre	Bois	Peinture	0 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
3158	B	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte2	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,21 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
3159	B	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte2	Bas Droite	Bois	Peinture	0,42 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
3160	B	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte2	Bas Centre	Bois	Peinture	0 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
3161	B	Porte bois peint - (Ouvrant extérieur)-Porte2	Haut Gauche	Bois	Peinture	0 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
3162	B	Porte bois peint - (Ouvrant extérieur)-Porte2	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
3163	D	Porte bois peint - (Ouvrant)-Porte1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
3164	D	Porte bois peint - (Ouvrant)-Porte1	Centre Centre	Bois	Peinture	0 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
3165	D	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,47 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
3166	D	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte1	Centre Droite	Bois	Peinture	0 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
3167	D	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 69 (162-239)								
3168	D	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,19 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
3169	D	Porte bois peint - (Ouvrant extérieur)-Porte1	Haut Centre	Bois	Peinture	0 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
3170	D	Porte bois peint - (Ouvrant extérieur)-Porte1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
3171	G	Allège platre - (Allège)-Allège1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3172	G	Allège platre - (Allège)-Allège1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,44 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3173	G	Allège platre - (Allège)-Allège2	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3174	G	Allège platre - (Allège)-Allège2	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,14 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3175	G	Embrasure Platre - (Embrasure)-Embrasure1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,35 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
3176	G	Embrasure Platre - (Embrasure)-Embrasure1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
3177	G	Embrasure Platre - (Embrasure)-Embrasure2	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,16 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
3178	G	Embrasure Platre - (Embrasure)-Embrasure2	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 25

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 7 (129-234)								
274	Planc her haut	Plafond Platre --Plafond1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
275	Planc her haut	Plafond Platre --Plafond1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,41 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
276	Planc her bas	Plinthe bois peint --Plinthe1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 7 (129-234)								
277	Plancher bas	Plinthe bois peint --Plinthe1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
278	A	Mur Plâtre --Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
279	A	Mur Plâtre --Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
280	B	Mur Plâtre --Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
281	B	Mur Plâtre --Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
282	C	Mur Plâtre --Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
283	C	Mur Plâtre --Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
284	D	Mur Plâtre --Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
285	D	Mur Plâtre --Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
286	E	Mur Plâtre --Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
287	E	Mur Plâtre --Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
288	F	Mur Plâtre --Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
289	F	Mur Plâtre --Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
290	G	Mur Plâtre --Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
291	G	Mur Plâtre --Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
292	H	Mur Plâtre --Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
293	H	Mur Plâtre --Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
294	G	Porte bois peint - (Ouvrant)-Porte1	Centre Centre	Bois	Peinture	0 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
295	G	Porte bois peint - (Ouvrant)-Porte1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
296	G	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,17 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
297	G	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte1	Bas Centre	Bois	Peinture	0 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
298	G	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,43 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 7 (129-234)								
299	G	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
300	G	Porte bois peint - (Ouvrant extérieur)-Porte1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
301	G	Porte bois peint - (Ouvrant extérieur)-Porte1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
302	E	Porte bois peint - (Ouvrant)-Porte1	Bas Centre	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
303	E	Porte bois peint - (Ouvrant)-Porte1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
304	E	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,27 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
305	E	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte1	Bas Droite	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
306	E	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte1	Centre Centre	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
307	E	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,26 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
308	E	Porte bois peint - (Ouvrant extérieur)-Porte1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
309	E	Porte bois peint - (Ouvrant extérieur)-Porte1	Centre Droite	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
310	B	Fenêtre aluminium (Ouvrant extérieur)-Fenetre1	Bas Centre	Autre	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
311	B	Fenêtre aluminium (Dormant extérieur)-Fenetre1	Centre Centre	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
312	B	Fenêtre aluminium (Dormant)-Fenetre1	Haut Gauche	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
313	B	Fenêtre aluminium (Ouvrant)-Fenetre1	Centre Droite	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
314	B	Fenêtre aluminium (Ouvrant extérieur)-Fenetre2	Centre Centre	Autre	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
315	B	Fenêtre aluminium (Dormant extérieur)-Fenetre2	Haut Droite	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
316	B	Fenêtre aluminium (Dormant)-Fenetre2	Centre Droite	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
317	B	Fenêtre aluminium (Ouvrant)-Fenetre2	Bas Droite	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
318	B	Allège platre - (Allège)-Allège1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
319	B	Allège platre - (Allège)-Allège1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,37 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
320	B	Allège platre - (Allège)-Allège2	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
321	B	Allège platre - (Allège)-Allège2	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,13 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 7 (129-234)								
322	B	Embrasure Platre - (Embrasure)-Embrasure1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,29 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
323	B	Embrasure Platre - (Embrasure)-Embrasure1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
324	B	Embrasure Platre - (Embrasure)-Embrasure2	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
325	B	Embrasure Platre - (Embrasure)-Embrasure2	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,21 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
Nombre total d'unités de Diagnostic : 24								
N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 70 (162-233)								
2772	G	Fenêtre aluminium (Dormant extérieur)-Fenetre1	Bas Droite	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
2773	G	Fenêtre aluminium (Ouvrant extérieur)-Fenetre1	Haut Droite	Autre	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
2774	G	Fenêtre aluminium (Dormant)-Fenetre1	Haut Centre	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
2775	G	Fenêtre aluminium (Ouvrant)-Fenetre1	Bas Gauche	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
3079	E	Porte bois peint - (Ouvrant)-Porte1	Centre Droite	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
3080	E	Porte bois peint - (Ouvrant)-Porte1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
3081	E	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,42 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
3082	E	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte1	Centre Centre	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
3083	E	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte1	Haut Centre	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
3084	E	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,2 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
3085	E	Porte bois peint - (Ouvrant extérieur)-Porte1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
3086	E	Porte bois peint - (Ouvrant extérieur)-Porte1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
3087	C	Porte bois peint - (Ouvrant)-Porte1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
3088	C	Porte bois peint - (Ouvrant)-Porte1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
3089	C	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte1	Centre Centre	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 70 (162-233)								
3090	C	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,15 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
3091	C	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
3092	C	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,4 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
3093	C	Porte bois peint - (Ouvrant extérieur)-Porte1	Haut Centre	Bois	Peinture	0 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
3094	C	Porte bois peint - (Ouvrant extérieur)-Porte1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
3095	Planc her haut	Plafond Platre --Plafond1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3096	Planc her haut	Plafond Platre --Plafond1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,18 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3097	Planc her bas	Plinthe bois peint --Plinthe1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3098	Planc her bas	Plinthe bois peint --Plinthe1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3099	A	Mur Platre --Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3100	A	Mur Platre --Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3101	B	Mur Platre --Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3102	B	Mur Platre --Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3103	C	Mur Platre --Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3104	C	Mur Platre --Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3105	D	Mur Platre --Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3106	D	Mur Platre --Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3107	E	Mur Platre --Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 70 (162-233)								
3108	E	Mur Platre --Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3109	F	Mur Platre --Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3110	F	Mur Platre --Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3111	G	Mur Platre --Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3112	G	Mur Platre --Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3121	G	Allège platre - (Allège)-Allège1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,48 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3122	G	Allège platre - (Allège)-Allège1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3126	G	Embrasure Platre - (Embrasure)-Embrasure1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
3127	G	Embrasure Platre - (Embrasure)-Embrasure1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,42 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
Nombre total d'unités de Diagnostic :		18						
N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 71 (162-228)								
2760	A	Fenêtre aluminium (Dormant extérieur)-Fenetre1	Bas Centre	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
2761	A	Fenêtre aluminium (Ouvrant extérieur)-Fenetre1	Haut Gauche	Autre	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
2762	A	Fenêtre aluminium (Dormant)-Fenetre1	Haut Centre	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
2763	A	Fenêtre aluminium (Ouvrant)-Fenetre1	Centre Droite	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
3020	Plancher haut	Plafond Platre --Plafond1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,18 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3021	Plancher haut	Plafond Platre --Plafond1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 71 (162-228)								
3022	Plancher bas	Plinthe bois peint --Plinthe1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3023	Plancher bas	Plinthe bois peint --Plinthe1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3024	A	Mur Plâtre --Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3025	A	Mur Plâtre --Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3026	B	Mur Plâtre --Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3027	B	Mur Plâtre --Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3028	C	Mur Plâtre --Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3029	C	Mur Plâtre --Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3030	D	Mur Plâtre --Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3031	D	Mur Plâtre --Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3032	E	Mur Plâtre --Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3033	E	Mur Plâtre --Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3034	F	Mur Plâtre --Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3035	F	Mur Plâtre --Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3036	H	Mur Plâtre --Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3037	H	Mur Plâtre --Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3038	G	Mur Plâtre --Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3039	G	Mur Plâtre --Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3040	I	Mur Plâtre --Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3041	I	Mur Plâtre --Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu



Plomb

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 71 (162-228)								
3042	J	Mur Platre --Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3043	J	Mur Platre --Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3044	K	Mur Platre --Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3045	K	Mur Platre --Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3046	G	Porte bois peint - (Ouvrant)-Porte1	Bas Centre	Bois	Peinture	0 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
3047	G	Porte bois peint - (Ouvrant)-Porte1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
3048	G	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
3049	G	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,16 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
3050	G	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte1	Haut Centre	Bois	Peinture	0 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
3051	G	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,35 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
3052	G	Porte bois peint - (Ouvrant extérieur)-Porte1	Bas Droite	Bois	Peinture	0 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
3053	G	Porte bois peint - (Ouvrant extérieur)-Porte1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
3054	I	Porte bois peint - (Ouvrant)-Porte1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
3055	I	Porte bois peint - (Ouvrant)-Porte1	Centre Droite	Bois	Peinture	0 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
3056	I	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte1	Centre Centre	Bois	Peinture	0 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
3057	I	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,14 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
3058	I	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte1	Bas Centre	Bois	Peinture	0 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
3059	I	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,4 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
3060	I	Porte bois peint - (Ouvrant extérieur)-Porte1	Bas Centre	Bois	Peinture	0 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
3061	I	Porte bois peint - (Ouvrant extérieur)-Porte1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,01 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
3062	A	Allège platre - (Allège)-Allège1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3063	A	Allège platre - (Allège)-Allège1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,45 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3064	A	Allège platre - (Allège)-Allège2	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 71 (162-228)								
3065	A	Allège platre - (Allège)-Allège2	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,23 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3066	A	Embrasure Platre - (Embrasure)-Embrasure1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
3067	A	Embrasure Platre - (Embrasure)-Embrasure1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,43 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
3068	A	Embrasure Platre - (Embrasure)-Embrasure2	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
3069	A	Embrasure Platre - (Embrasure)-Embrasure2	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,35 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
Nombre total d'unités de Diagnostic : 24								
N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 72 (164-238)								
2842	Planc her haut	Plafond Platre --Plafond1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,36 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2843	Planc her haut	Plafond Platre --Plafond1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2844	Planc her haut	Plinthe carrelage-Plinthe1	Centre Droite	Carrelage	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
2914	B	Mur Platre --Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2915	B	Mur Platre --Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2916	C	Mur Platre --Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2917	C	Mur Platre --Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2918	D	Mur Platre --Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2919	D	Mur Platre --Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2920	E	Mur Platre --Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 72 (164-238)								
2921	E	Mur Platre --Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2922	A	Mur Platre --Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2923	A	Mur Platre --Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2924	B	Porte bois peint - (Ouvrant)-Porte1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
2925	B	Porte bois peint - (Ouvrant)-Porte1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
2926	B	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,29 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
2927	B	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
2928	B	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,4 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
2929	B	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
2930	B	Porte bois peint - (Ouvrant extérieur)-Porte1	Haut Centre	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
2931	B	Porte bois peint - (Ouvrant extérieur)-Porte1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
2932	E	Porte bois peint - (Ouvrant)-Porte1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
2933	E	Porte bois peint - (Ouvrant)-Porte1	Haut Droite	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
2934	E	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,24 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
2935	E	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte1	Centre Droite	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
2936	E	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,13 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
2937	E	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte1	Bas Centre	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
2938	E	Porte bois peint - (Ouvrant extérieur)-Porte1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
2939	E	Porte bois peint - (Ouvrant extérieur)-Porte1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 11

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
-----------------	------	--------------------------	------------------------------	----------	------------	------------------------------	----------------------	-------------------

Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 73 (164-237)

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 73 (164-237)								
2840	Plancher haut	Plafond Plâtre --Plafond1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,35 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2841	Plancher haut	Plafond Plâtre --Plafond1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2845	Plancher haut	Plinthe carrelage-Plinthe1	Haut Droite	Carrelage	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
2906	A	Mur Plâtre --Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2907	A	Mur Plâtre --Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2908	B	Mur Plâtre --Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2909	B	Mur Plâtre --Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2910	C	Mur Plâtre --Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2911	C	Mur Plâtre --Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2912	D	Mur Plâtre --Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2913	D	Mur Plâtre --Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2940	B	Porte bois peint - (Ouvrant)-Porte1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
2941	B	Porte bois peint - (Ouvrant)-Porte1	Centre Droite	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
2942	B	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte1	Centre Centre	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
2943	B	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,15 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
2944	B	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte1	Centre Droite	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
2945	B	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,11 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
2946	B	Porte bois peint - (Ouvrant extérieur)-Porte1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
2947	B	Porte bois peint - (Ouvrant extérieur)-Porte1	Bas Centre	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 8

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 74 (164-236)								
2838	Plancher haut	Plafond Plâtre --Plafond1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,35 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2839	Plancher haut	Plafond Plâtre --Plafond1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2846	Plancher haut	Plinthe carrelage-Plinthe1	Haut Gauche	Carrelage	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
2898	A	Mur Plâtre --Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2899	A	Mur Plâtre --Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2900	B	Mur Plâtre --Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2901	B	Mur Plâtre --Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2902	C	Mur Plâtre --Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2903	C	Mur Plâtre --Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2904	D	Mur Plâtre --Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2905	D	Mur Plâtre --Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2948	D	Porte bois peint - (Ouvrant)-Porte1	Bas Centre	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
2949	D	Porte bois peint - (Ouvrant)-Porte1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
2950	D	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,3 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
2951	D	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte1	Bas Centre	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
2952	D	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte1	Bas Droite	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
2953	D	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,19 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
2954	D	Porte bois peint - (Ouvrant extérieur)-Porte1	Bas Centre	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 74 (164-236)								
2955	D	Porte bois peint - (Ouvrant extérieur)-Porte1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
Nombre total d'unités de Diagnostic : 8								
N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 75 (164-235)								
2836	Plancher haut	Plafond Plâtre --Plafond1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,18 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2837	Plancher haut	Plafond Plâtre --Plafond1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2847	Plancher haut	Plinthe carrelage-Plinthe1	Bas Gauche	Carrelage	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
2888	D	Mur Plâtre --Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2889	D	Mur Plâtre --Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2890	E	Mur Plâtre --Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2891	E	Mur Plâtre --Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2892	A	Mur Plâtre --Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2893	A	Mur Plâtre --Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2894	B	Mur Plâtre --Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2895	B	Mur Plâtre --Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2896	C	Mur Plâtre --Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2897	C	Mur Plâtre --Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2956	A	Porte bois peint - (Ouvrant)-Porte1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 75 (164-235)								
2957	A	Porte bois peint - (Ouvrant)-Porte1	Haut Droite	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
2958	A	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte1	Haut Droite	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
2959	A	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,47 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
2960	A	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,4 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
2961	A	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
2962	A	Porte bois peint - (Ouvrant extérieur)-Porte1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
2963	A	Porte bois peint - (Ouvrant extérieur)-Porte1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
2964	D	Porte bois peint - (Ouvrant)-Porte1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
2965	D	Porte bois peint - (Ouvrant)-Porte1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
2966	D	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,34 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
2967	D	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
2968	D	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,34 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
2969	D	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
2970	D	Porte bois peint - (Ouvrant extérieur)-Porte1	Haut Droite	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
2971	D	Porte bois peint - (Ouvrant extérieur)-Porte1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 11

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 76 (163-230)								
2764	D	Fenêtre aluminium (Dormant extérieur)-Fenetre1	Haut Gauche	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
2765	D	Fenêtre aluminium (Ouvrant extérieur)-Fenetre1	Centre Droite	Autre	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
2766	D	Fenêtre aluminium (Dormant)-Fenetre1	Centre Centre	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
2767	D	Fenêtre aluminium (Ouvrant)-Fenetre1	Haut Gauche	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 76 (163-230)								
2768	D	Fenêtre aluminium (Dormant extérieur)-Fenetre2	Centre Droite	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
2769	D	Fenêtre aluminium (Ouvrant extérieur)-Fenetre2	Haut Droite	Autre	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
2770	D	Fenêtre aluminium (Dormant)-Fenetre2	Centre Droite	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
2771	D	Fenêtre aluminium (Ouvrant)-Fenetre2	Haut Droite	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
3070	Plancher bas	Plinthe carrelage-Plinthe1	Centre Droite	Carrelage	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
3071	A	Mur Platre --Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3072	A	Mur Platre --Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3073	B	Mur Platre --Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3074	B	Mur Platre --Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3075	C	Mur Platre --Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3076	C	Mur Platre --Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3077	D	Mur Platre --Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3078	D	Mur Platre --Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3113	B	Porte bois peint - (Ouvrant)-Porte1	Centre Droite	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
3114	B	Porte bois peint - (Ouvrant)-Porte1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
3115	B	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte1	Bas Droite	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
3116	B	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,28 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
3117	B	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,23 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
3118	B	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte1	Centre Centre	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
3119	B	Porte bois peint - (Ouvrant extérieur)-Porte1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
3120	B	Porte bois peint - (Ouvrant extérieur)-Porte1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
3123	D	Embrasure carrelage (Allège)-Embrasure1	Centre Droite	Carrelage	Brut	0 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 76 (163-230)								
3124	D	Embrasure carrelage (Embrasure)-Embrasure1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,19 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
3125	D	Embrasure carrelage (Embrasure)-Embrasure1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
3128	D	Allège carrelage (Allège)-Allège1	Centre Gauche	Carrelage	Brut	0 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
Nombre total d'unités de Diagnostic : 16								
N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 77 (164-227)								
2834	Plancher haut	Plafond Plâtre --Plafond1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,31 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2835	Plancher haut	Plafond Plâtre --Plafond1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2848	Plancher haut	Plinthe carrelage-Plinthe1	Centre Centre	Carrelage	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
2878	A	Mur Plâtre --Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2879	A	Mur Plâtre --Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2880	B	Mur Plâtre --Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2881	B	Mur Plâtre --Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2882	C	Mur Plâtre --Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2883	C	Mur Plâtre --Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2884	D	Mur Plâtre --Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2885	D	Mur Plâtre --Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2886	E	Mur Plâtre --Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 77 (164-227)								
2887	E	Mur Platre --Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2972	B	Porte bois peint - (Ouvrant)-Porte1	Bas Centre	Bois	Peinture	0 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
2973	B	Porte bois peint - (Ouvrant)-Porte1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
2974	B	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,43 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
2975	B	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
2976	B	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,36 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
2977	B	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
2978	B	Porte bois peint - (Ouvrant extérieur)-Porte1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
2979	B	Porte bois peint - (Ouvrant extérieur)-Porte1	Bas Droite	Bois	Peinture	0 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
2980	E	Porte bois peint - (Ouvrant)-Porte1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
2981	E	Porte bois peint - (Ouvrant)-Porte1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
2982	E	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte1	Bas Droite	Bois	Peinture	0 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
2983	E	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,35 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
2984	E	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
2985	E	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,25 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
2986	E	Porte bois peint - (Ouvrant extérieur)-Porte1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
2987	E	Porte bois peint - (Ouvrant extérieur)-Porte1	Centre Droite	Bois	Peinture	0 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 11

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 78 (164-226)								
2832	Plancher haut	Plafond Platre --Plafond1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,35 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 78 (164-226)								
2833	Plancher haut	Plafond Plâtre --Plafond1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2849	Plancher haut	Plinthe carrelage-Plinthe1	Haut Gauche	Carrelage	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
2870	A	Mur Plâtre --Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2871	A	Mur Plâtre --Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2872	B	Mur Plâtre --Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2873	B	Mur Plâtre --Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2874	C	Mur Plâtre --Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2875	C	Mur Plâtre --Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2876	D	Mur Plâtre --Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2877	D	Mur Plâtre --Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2988	B	Porte bois peint - (Ouvrant)-Porte1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
2989	B	Porte bois peint - (Ouvrant)-Porte1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
2990	B	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,32 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
2991	B	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
2992	B	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte1	Haut Centre	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
2993	B	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,25 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
2994	B	Porte bois peint - (Ouvrant extérieur)-Porte1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
2995	B	Porte bois peint - (Ouvrant extérieur)-Porte1	Centre Droite	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
Nombre total d'unités de Diagnostic :		8						

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 79 (164-225)								
2830	Plancher haut	Plafond Plâtre --Plafond1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,13 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2831	Plancher haut	Plafond Plâtre --Plafond1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2850	Plancher haut	Plinthe carrelage-Plinthe1	Bas Gauche	Carrelage	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
2862	A	Mur Plâtre --Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2863	A	Mur Plâtre --Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2864	B	Mur Plâtre --Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2865	B	Mur Plâtre --Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2866	C	Mur Plâtre --Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2867	C	Mur Plâtre --Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2868	D	Mur Plâtre --Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2869	D	Mur Plâtre --Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2996	D	Porte bois peint - (Ouvrant)-Porte1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
2997	D	Porte bois peint - (Ouvrant)-Porte1	Bas Droite	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
2998	D	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,45 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
2999	D	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte1	Bas Droite	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
3000	D	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,45 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
3001	D	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
3002	D	Porte bois peint - (Ouvrant extérieur)-Porte1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
3003	D	Porte bois peint - (Ouvrant extérieur)-Porte1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 8

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 8 (129-236)								
259	Planc her haut	Plafond pvc-Plafond1	Bas Centre	Pvc	Brut	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
260	A	Mur pvc-Mur1	Centre Centre	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
261	B	Mur pvc-Mur1	Bas Droite	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
262	C	Mur pvc-Mur1	Bas Droite	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
263	D	Mur pvc-Mur1	Haut Centre	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
264	E	Mur pvc-Mur1	Haut Droite	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
265	F	Mur pvc-Mur1	Centre Droite	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
266	C	Porte bois peint - (Ouvrant)-Porte1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
267	C	Porte bois peint - (Ouvrant)-Porte1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
268	C	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,43 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
269	C	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte1	Centre Centre	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
270	C	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte1	Centre Centre	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
271	C	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,15 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
272	C	Porte bois peint - (Ouvrant extérieur)-Porte1	Haut Droite	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
273	C	Porte bois peint - (Ouvrant extérieur)-Porte1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 9

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
-----------------	------	--------------------------	------------------------------	----------	------------	------------------------------	----------------------	-------------------

Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 80 (164-224)

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 80 (164-224)								
2828	Plancher haut	Plafond Plâtre --Plafond1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,37 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2829	Plancher haut	Plafond Plâtre --Plafond1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2851	Plancher haut	Plinthe carrelage-Plinthe1	Haut Droite	Carrelage	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
2852	D	Mur Plâtre --Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2853	D	Mur Plâtre --Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2854	E	Mur Plâtre --Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2855	E	Mur Plâtre --Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2856	A	Mur Plâtre --Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2857	A	Mur Plâtre --Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2858	B	Mur Plâtre --Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2859	B	Mur Plâtre --Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2860	C	Mur Plâtre --Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2861	C	Mur Plâtre --Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3004	A	Porte bois peint - (Ouvrant)-Porte1	Centre Centre	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
3005	A	Porte bois peint - (Ouvrant)-Porte1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
3006	A	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte1	Bas Droite	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
3007	A	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,13 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
3008	A	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte1	Centre Centre	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
3009	A	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,39 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 80 (164-224)								
3010	A	Porte bois peint - (Ouvrant extérieur)-Porte1	Bas Centre	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
3011	A	Porte bois peint - (Ouvrant extérieur)-Porte1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
3012	D	Porte bois peint - (Ouvrant)-Porte1	Bas Centre	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
3013	D	Porte bois peint - (Ouvrant)-Porte1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
3014	D	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
3015	D	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,38 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
3016	D	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,42 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
3017	D	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
3018	D	Porte bois peint - (Ouvrant extérieur)-Porte1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
3019	D	Porte bois peint - (Ouvrant extérieur)-Porte1	Bas Droite	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 11

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 81 (162-223)								
2690	Plancher haut	Plafond Plâtre --Plafond1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2691	Plancher haut	Plafond Plâtre --Plafond1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,31 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2692	Plancher bas	Plinthe bois peint --Plinthe1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2693	Plancher bas	Plinthe bois peint --Plinthe1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 81 (162-223)								
2694	A	Mur Papier peint --Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Papier peint	0 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2695	A	Mur Papier peint --Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Papier peint	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2696	B	Mur Papier peint --Mur1	Haut Centre	Plâtre	Papier peint	0 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2697	B	Mur Papier peint --Mur1	Bas Centre	Plâtre	Papier peint	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2698	C	Mur Papier peint --Mur1	Centre Centre	Plâtre	Papier peint	0 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2699	C	Mur Papier peint --Mur1	Bas Droite	Plâtre	Papier peint	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2700	D	Mur Papier peint --Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Papier peint	0 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2701	D	Mur Papier peint --Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Papier peint	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2702	E	Mur Papier peint --Mur1	Bas Centre	Plâtre	Papier peint	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2703	E	Mur Papier peint --Mur1	Bas Centre	Plâtre	Papier peint	0 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2704	F	Mur Papier peint --Mur1	Bas Droite	Plâtre	Papier peint	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2705	F	Mur Papier peint --Mur1	Haut Centre	Plâtre	Papier peint	0 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2706	G	Mur Papier peint --Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Papier peint	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2707	G	Mur Papier peint --Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Papier peint	0 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2708	H	Mur Papier peint --Mur1	Centre Centre	Plâtre	Papier peint	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2709	H	Mur Papier peint --Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Papier peint	0 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2710	I	Mur Papier peint --Mur1	Haut Centre	Plâtre	Papier peint	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2711	I	Mur Papier peint --Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Papier peint	0 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2712	J	Mur Papier peint --Mur1	Bas Droite	Plâtre	Papier peint	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2713	J	Mur Papier peint --Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Papier peint	0 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2714	K	Mur Papier peint --Mur1	Bas Droite	Plâtre	Papier peint	0 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2715	K	Mur Papier peint --Mur1	Centre Centre	Plâtre	Papier peint	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2716	L	Mur Papier peint --Mur1	Bas Centre	Plâtre	Papier peint	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 81 (162-223)								
2717	L	Mur Papier peint --Mur1	Haut Centre	Plâtre	Papier peint	0 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2718	M	Mur Papier peint --Mur1	Centre Droite	Plâtre	Papier peint	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2719	M	Mur Papier peint --Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Papier peint	0 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2720	N	Mur Papier peint --Mur1	Bas Centre	Plâtre	Papier peint	0 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2721	N	Mur Papier peint --Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Papier peint	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2722	O	Mur Papier peint --Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Papier peint	0 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2723	O	Mur Papier peint --Mur1	Haut Centre	Plâtre	Papier peint	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2724	P	Mur Papier peint --Mur1	Haut Droite	Plâtre	Papier peint	0 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2725	P	Mur Papier peint --Mur1	Haut Droite	Plâtre	Papier peint	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2726	P	Mur Papier peint --Mur2	Bas Droite	Plâtre	Papier peint	0 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2727	P	Mur Papier peint --Mur2	Haut Droite	Plâtre	Papier peint	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2728	H	Porte bois peint - (Ouvrant)-Porte1	Bas Centre	Bois	Peinture	0 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
2729	H	Porte bois peint - (Ouvrant)-Porte1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
2730	H	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte1	Haut Centre	Bois	Peinture	0 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
2731	H	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,5 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
2732	H	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte1	Centre Centre	Bois	Peinture	0 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
2733	H	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,35 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
2734	H	Porte bois peint - (Ouvrant extérieur)-Porte1	Centre Centre	Bois	Peinture	0 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
2735	H	Porte bois peint - (Ouvrant extérieur)-Porte1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
2736	O	Porte bois peint - (Ouvrant)-Porte1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,01 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
2737	O	Porte bois peint - (Ouvrant)-Porte1	Centre Droite	Bois	Peinture	0 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
2738	O	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,39 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
2739	O	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte1	Bas Droite	Bois	Peinture	0 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 81 (162-223)								
2740	O	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
2741	O	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,32 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
2742	O	Porte bois peint - (Ouvrant extérieur)-Porte1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
2743	O	Porte bois peint - (Ouvrant extérieur)-Porte1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
2744	M	Porte bois peint - (Ouvrant)-Porte1	Bas Centre	Bois	Peinture	0 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
2745	M	Porte bois peint - (Ouvrant)-Porte1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,01 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
2746	M	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte1	Centre Centre	Bois	Peinture	0 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
2747	M	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,23 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
2748	M	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,35 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
2749	M	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte1	Bas Droite	Bois	Peinture	0 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
2750	M	Porte bois peint - (Ouvrant extérieur)-Porte1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
2751	M	Porte bois peint - (Ouvrant extérieur)-Porte1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
2752	F	Fenêtre aluminium (Dormant extérieur)-Fenetre1	Haut Gauche	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
2753	F	Fenêtre aluminium (Ouvrant extérieur)-Fenetre1	Centre Droite	Autre	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
2754	F	Fenêtre aluminium (Dormant)-Fenetre1	Centre Gauche	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
2755	F	Fenêtre aluminium (Ouvrant)-Fenetre1	Haut Gauche	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
2756	J	Fenêtre aluminium (Dormant extérieur)-Fenetre1	Haut Gauche	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
2757	J	Fenêtre aluminium (Ouvrant extérieur)-Fenetre1	Haut Gauche	Autre	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
2758	J	Fenêtre aluminium (Dormant)-Fenetre1	Haut Droite	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
2759	J	Fenêtre aluminium (Ouvrant)-Fenetre1	Bas Droite	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
2820	F	Allège papier peint - (Allège)-Allège1	Centre Gauche	Plâtre	Papier peint	0,22 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2821	F	Allège papier peint - (Allège)-Allège1	Centre Gauche	Plâtre	Papier peint	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2822	J	Allège papier peint - (Allège)-Allège1	Centre Centre	Plâtre	Papier peint	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 81 (162-223)								
2823	J	Allège papier peint - (Allège)-Allège1	Haut Droite	Plâtre	Papier peint	0,25 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2824	F	Embrasure Papier peint - (Embrasure)-Embrasure1	Bas Gauche	Plâtre	Papier peint	0,01 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
2825	F	Embrasure Papier peint - (Embrasure)-Embrasure1	Haut Droite	Plâtre	Papier peint	0,23 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
2826	J	Embrasure Papier peint - (Embrasure)-Embrasure1	Bas Centre	Plâtre	Papier peint	0,04 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
2827	J	Embrasure Papier peint - (Embrasure)-Embrasure1	Centre Gauche	Plâtre	Papier peint	0,38 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 35

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 87 (166-236)								
3313	B	Porte bois peint 3- (Ouvrant)-Porte1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
3314	B	Porte bois peint 3- (Ouvrant)-Porte1	Haut Droite	Bois	Peinture	0 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
3315	B	Porte bois peint 3- (Ouvrant)-Porte1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
3316	B	Porte bois peint 3- (Dormant extérieur)-Porte1	Haut Centre	Bois	Peinture	0 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
3317	B	Porte bois peint 3- (Dormant extérieur)-Porte1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,01 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
3318	B	Porte bois peint 3- (Dormant extérieur)-Porte1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,35 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
3319	B	Porte bois peint 3- (Ouvrant extérieur)-Porte1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,26 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
3320	B	Porte bois peint 3- (Ouvrant extérieur)-Porte1	Haut Droite	Bois	Peinture	0 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
3321	B	Porte bois peint 3- (Ouvrant extérieur)-Porte1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
3322	B	Porte bois peint 3- (Dormant extérieur)-Porte1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,34 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
3323	B	Porte bois peint 3- (Dormant extérieur)-Porte1	Bas Centre	Bois	Peinture	0 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
3324	B	Porte bois peint 3- (Dormant extérieur)-Porte1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 2

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 88 (166-225)								
3259	C	Porte bois peint 3- (Ouvrant)-Porte1	Centre Droite	Bois	Peinture	0 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
3260	C	Porte bois peint 3- (Ouvrant)-Porte1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,09 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
3261	C	Porte bois peint 3- (Ouvrant)-Porte1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
3262	C	Porte bois peint 3- (Dormant extérieur)-Porte1	Haut Droite	Bois	Peinture	0 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
3263	C	Porte bois peint 3- (Dormant extérieur)-Porte1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
3264	C	Porte bois peint 3- (Dormant extérieur)-Porte1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,47 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
3265	C	Porte bois peint 3- (Ouvrant extérieur)-Porte1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,38 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
3266	C	Porte bois peint 3- (Ouvrant extérieur)-Porte1	Haut Droite	Bois	Peinture	0 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
3267	C	Porte bois peint 3- (Ouvrant extérieur)-Porte1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
3268	C	Porte bois peint 3- (Dormant extérieur)-Porte1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,4 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
3269	C	Porte bois peint 3- (Dormant extérieur)-Porte1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
3270	C	Porte bois peint 3- (Dormant extérieur)-Porte1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 2

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 9 (129-229)								
326	Planc her haut	Plafond Platre --Plafond1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,2 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
327	Planc her haut	Plafond Platre --Plafond1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
328	Planc her bas	Plinthe bois peint --Plinthe1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 9 (129-229)								
329	Plancher bas	Plinthe bois peint --Plinthe1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
330	A	Mur Platre --Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
331	A	Mur Platre --Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
332	B	Mur Platre --Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
333	B	Mur Platre --Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
334	C	Mur Platre --Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
335	C	Mur Platre --Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
336	D	Mur Platre --Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
337	D	Mur Platre --Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
338	E	Mur Platre --Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
339	E	Mur Platre --Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
340	F	Mur Platre --Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
341	F	Mur Platre --Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
342	G	Mur Platre --Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
343	G	Mur Platre --Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
344	H	Mur Platre --Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
345	H	Mur Platre --Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
346	G	Porte bois peint - (Ouvrant)-Porte1	Bas Centre	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
347	G	Porte bois peint - (Ouvrant)-Porte1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
348	G	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte1	Centre Centre	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
349	G	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,36 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
350	G	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,3 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 9 (129-229)								
351	G	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte1	Haut Droite	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
352	G	Porte bois peint - (Ouvrant extérieur)-Porte1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
353	G	Porte bois peint - (Ouvrant extérieur)-Porte1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
354	E	Porte bois peint - (Ouvrant)-Porte1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
355	E	Porte bois peint - (Ouvrant)-Porte1	Centre Centre	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
356	E	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
357	E	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,27 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
358	E	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte1	Bas Droite	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
359	E	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,17 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
360	E	Porte bois peint - (Ouvrant extérieur)-Porte1	Bas Droite	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
361	E	Porte bois peint - (Ouvrant extérieur)-Porte1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
362	B	Fenêtre aluminium (Ouvrant extérieur)-Fenetre1	Haut Gauche	Autre	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
363	B	Fenêtre aluminium (Dormant extérieur)-Fenetre1	Centre Gauche	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
364	B	Fenêtre aluminium (Dormant)-Fenetre1	Centre Centre	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
365	B	Fenêtre aluminium (Ouvrant)-Fenetre1	Centre Centre	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
366	B	Fenêtre aluminium (Ouvrant extérieur)-Fenetre2	Bas Centre	Autre	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
367	B	Fenêtre aluminium (Dormant extérieur)-Fenetre2	Bas Centre	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
368	B	Fenêtre aluminium (Dormant)-Fenetre2	Haut Gauche	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
369	B	Fenêtre aluminium (Ouvrant)-Fenetre2	Haut Gauche	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
370	B	Allège platre - (Allège)-Allège1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
371	B	Allège platre - (Allège)-Allège1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,38 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
372	B	Allège platre - (Allège)-Allège2	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
373	B	Allège platre - (Allège)-Allège2	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,37 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 9 (129-229)								
374	B	Embrasure Platre - (Embrasure)-Embrasure1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,15 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
375	B	Embrasure Platre - (Embrasure)-Embrasure1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
376	B	Embrasure Platre - (Embrasure)-Embrasure2	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,41 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
377	B	Embrasure Platre - (Embrasure)-Embrasure2	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
Nombre total d'unités de Diagnostic : 24								
N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 90 (138-219)								
7044	A	Mur Platre --Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7045	A	Mur Platre --Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7046	C	Mur Platre --Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7047	C	Mur Platre --Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7048	B	Porte bois peint - (Ouvrant)-Porte1	Haut Centre	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
7049	B	Porte bois peint - (Ouvrant)-Porte1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
7050	B	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,33 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
7051	B	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
7052	B	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte1	Centre Centre	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
7053	B	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,34 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
7054	B	Porte bois peint - (Ouvrant extérieur)-Porte1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
7055	B	Porte bois peint - (Ouvrant extérieur)-Porte1	Bas Centre	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
Nombre total d'unités de Diagnostic : 4								

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 91 (147-212)								
853	Plancher bas	Plinthe bois peint --Plinthe1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
854	Plancher bas	Plinthe bois peint --Plinthe1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1131	A	Porte metal (Dormant extérieur)-Porte1	Haut Centre	Métal	Brut	0 mg/cm²	Choc	Inconnu
1132	A	Porte metal (Ouvrant)-Porte1	Centre Centre	Métal	Brut	0 mg/cm²	Choc	Inconnu
1133	A	Porte metal (Ouvrant extérieur)-Porte1	Centre Gauche	Métal	Brut	0 mg/cm²	Choc	Inconnu
1134	A	Porte metal (Dormant extérieur)-Porte1	Haut Gauche	Métal	Brut	0 mg/cm²	Choc	Inconnu
1179	I	Fenêtre aluminium (Dormant extérieur)-Fenetre1	Centre Droite	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1180	I	Fenêtre aluminium (Ouvrant extérieur)-Fenetre1	Haut Centre	Autre	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1181	I	Fenêtre aluminium (Dormant)-Fenetre1	Centre Droite	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1182	I	Fenêtre aluminium (Ouvrant)-Fenetre1	Bas Centre	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1622	A	Mur Platre --Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1623	A	Mur Platre --Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1624	B	Mur Platre --Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1625	B	Mur Platre --Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1626	C	Mur Platre --Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1627	C	Mur Platre --Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1628	D	Mur Platre --Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1629	D	Mur Platre --Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1630	E	Mur Platre --Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1631	E	Mur Platre --Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 91 (147-212)								
1632	F	Mur Platre --Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1633	F	Mur Platre --Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1634	G	Mur Platre --Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1635	G	Mur Platre --Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1636	H	Mur Platre --Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1637	H	Mur Platre --Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1638	I	Mur Platre --Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1639	I	Mur Platre --Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1640	J	Mur Platre --Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1641	J	Mur Platre --Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1642	I	Allège platre - (Allège)-Allège1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,5 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1643	I	Allège platre - (Allège)-Allège1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 17

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 92 (165-215)								
2466	Plancher bas	Plinthe carrelage-Plinthe1	Haut Gauche	Carrelage	Brut	Non mesuré	-	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 1

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
-----------------	------	--------------------------	------------------------------	----------	------------	------------------------------	----------------------	-------------------

Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 93 (176-212)

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 93 (176-212)								
2172	Plancher bas	Plinthe bois peint --Plinthe1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2173	Plancher bas	Plinthe bois peint --Plinthe1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2176	A	Mur Plâtre --Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2177	A	Mur Plâtre --Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2178	B	Mur Plâtre --Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2179	B	Mur Plâtre --Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2180	C	Mur Plâtre --Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2181	C	Mur Plâtre --Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2182	D	Mur Plâtre --Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2183	D	Mur Plâtre --Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2184	E	Mur Plâtre --Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2185	E	Mur Plâtre --Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2186	F	Mur Plâtre --Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2187	F	Mur Plâtre --Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2188	G	Mur Plâtre --Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2189	G	Mur Plâtre --Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2212	D	Porte bois peint - (Ouvrant)-Porte1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
2213	D	Porte bois peint - (Ouvrant)-Porte1	Centre Droite	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
2214	D	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,42 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
2215	D	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte1	Bas Centre	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 93 (176-212)								
2216	D	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,39 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
2217	D	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte1	Haut Centre	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
2218	D	Porte bois peint - (Ouvrant extérieur)-Porte1	Centre Droite	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
2219	D	Porte bois peint - (Ouvrant extérieur)-Porte1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
2228	G	Fenêtre aluminium (Dormant extérieur)-Fenetre1	Haut Centre	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
2229	G	Fenêtre aluminium (Ouvrant extérieur)-Fenetre1	Bas Droite	Autre	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
2230	G	Fenêtre aluminium (Dormant)-Fenetre1	Centre Centre	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
2231	G	Fenêtre aluminium (Ouvrant)-Fenetre1	Bas Centre	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
2232	G	Fenêtre aluminium (Dormant extérieur)-Fenetre2	Bas Droite	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
2233	G	Fenêtre aluminium (Ouvrant extérieur)-Fenetre2	Centre Droite	Autre	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
2234	G	Fenêtre aluminium (Dormant)-Fenetre2	Haut Centre	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
2235	G	Fenêtre aluminium (Ouvrant)-Fenetre2	Centre Gauche	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
2244	G	Allège platre - (Allège)-Allège1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,18 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2245	G	Allège platre - (Allège)-Allège1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2246	G	Allège platre - (Allège)-Allège2	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2247	G	Allège platre - (Allège)-Allège2	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,31 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2252	G	Embrasure Platre - (Embrasure)-Embrasure1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
2253	G	Embrasure Platre - (Embrasure)-Embrasure1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,25 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
2254	G	Embrasure Platre - (Embrasure)-Embrasure2	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
2255	G	Embrasure Platre - (Embrasure)-Embrasure2	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,36 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
Nombre total d'unités de Diagnostic :		20						

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 94 (172-212)								
2174	Plancher bas	Plinthe bois peint --Plinthe1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2175	Plancher bas	Plinthe bois peint --Plinthe1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2190	A	Mur Plâtre --Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2191	A	Mur Plâtre --Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2192	B	Mur Plâtre --Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2193	B	Mur Plâtre --Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2194	C	Mur Plâtre --Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2195	C	Mur Plâtre --Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2196	D	Mur Plâtre --Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2197	D	Mur Plâtre --Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2198	F	Mur Plâtre --Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2199	F	Mur Plâtre --Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2200	G	Mur Plâtre --Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2201	G	Mur Plâtre --Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2202	H	Mur Plâtre --Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2203	H	Mur Plâtre --Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2204	I	Mur Plâtre --Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2205	I	Mur Plâtre --Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2206	J	Mur Plâtre --Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2207	J	Mur Plâtre --Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 94 (172-212)								
2208	K	Mur Platre --Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2209	K	Mur Platre --Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2210	L	Mur Platre --Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2211	L	Mur Platre --Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2220	H	Porte bois peint - (Ouvrant)-Porte1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
2221	H	Porte bois peint - (Ouvrant)-Porte1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
2222	H	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,4 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
2223	H	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
2224	H	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
2225	H	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,11 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
2226	H	Porte bois peint - (Ouvrant extérieur)-Porte1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
2227	H	Porte bois peint - (Ouvrant extérieur)-Porte1	Centre Droite	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
2236	L	Fenêtre aluminium (Dormant extérieur)-Fenetre1	Centre Gauche	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
2237	L	Fenêtre aluminium (Ouvrant extérieur)-Fenetre1	Centre Centre	Autre	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
2238	L	Fenêtre aluminium (Dormant)-Fenetre1	Haut Gauche	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
2239	L	Fenêtre aluminium (Ouvrant)-Fenetre1	Haut Gauche	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
2240	L	Fenêtre aluminium (Dormant extérieur)-Fenetre2	Centre Droite	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
2241	L	Fenêtre aluminium (Ouvrant extérieur)-Fenetre2	Bas Gauche	Autre	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
2242	L	Fenêtre aluminium (Dormant)-Fenetre2	Bas Gauche	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
2243	L	Fenêtre aluminium (Ouvrant)-Fenetre2	Haut Gauche	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
2248	L	Allège platre - (Allège)-Allège1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,27 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2249	L	Allège platre - (Allège)-Allège1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2250	L	Allège platre - (Allège)-Allège2	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,11 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 94 (172-212)								
2251	L	Allège platre - (Allège)-Allège2	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2256	L	Embrasure Platre - (Embrasure)-Embrasure1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
2257	L	Embrasure Platre - (Embrasure)-Embrasure1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,29 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
2258	L	Embrasure Platre - (Embrasure)-Embrasure2	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,17 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
2259	L	Embrasure Platre - (Embrasure)-Embrasure2	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
Nombre total d'unités de Diagnostic : 24								
N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 95 (172-218)								
1644	Plancher bas	Plinthe bois peint --Plinthe1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1645	Plancher bas	Plinthe bois peint --Plinthe1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1651	A	Mur Papier peint --Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Papier peint	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1652	A	Mur Papier peint --Mur1	Bas Centre	Plâtre	Papier peint	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1653	B	Mur Papier peint --Mur1	Bas Droite	Plâtre	Papier peint	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1654	B	Mur Papier peint --Mur1	Bas Droite	Plâtre	Papier peint	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1655	C	Mur Papier peint --Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Papier peint	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1656	C	Mur Papier peint --Mur1	Haut Centre	Plâtre	Papier peint	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1657	D	Mur Papier peint --Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Papier peint	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1658	D	Mur Papier peint --Mur1	Bas Centre	Plâtre	Papier peint	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1659	E	Mur Papier peint --Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Papier peint	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 95 (172-218)								
1660	E	Mur Papier peint --Mur1	Bas Droite	Plâtre	Papier peint	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1661	F	Mur Papier peint --Mur1	Haut Droite	Plâtre	Papier peint	0 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1662	F	Mur Papier peint --Mur1	Haut Centre	Plâtre	Papier peint	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1663	G	Mur Papier peint --Mur1	Bas Centre	Plâtre	Papier peint	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1664	G	Mur Papier peint --Mur1	Haut Droite	Plâtre	Papier peint	0 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1665	H	Mur Papier peint --Mur1	Haut Centre	Plâtre	Papier peint	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1666	H	Mur Papier peint --Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Papier peint	0 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1667	I	Mur Papier peint --Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Papier peint	0 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1668	I	Mur Papier peint --Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Papier peint	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1669	J	Mur Papier peint --Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Papier peint	0 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1670	J	Mur Papier peint --Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Papier peint	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1709	A	Porte bois peint - (Ouvrant)-Porte1	Haut Centre	Bois	Peinture	0 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
1710	A	Porte bois peint - (Ouvrant)-Porte1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
1711	A	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte1	Bas Centre	Bois	Peinture	0 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
1712	A	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,47 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
1713	A	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
1714	A	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,38 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
1715	A	Porte bois peint - (Ouvrant extérieur)-Porte1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
1716	A	Porte bois peint - (Ouvrant extérieur)-Porte1	Haut Droite	Bois	Peinture	0 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
1717	J	Porte bois peint - (Ouvrant)-Porte1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
1718	J	Porte bois peint - (Ouvrant)-Porte1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
1719	J	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,32 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
1720	J	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte1	Haut Centre	Bois	Peinture	0 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 95 (172-218)								
1721	J	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
1722	J	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,15 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
1723	J	Porte bois peint - (Ouvrant extérieur)-Porte1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
1724	J	Porte bois peint - (Ouvrant extérieur)-Porte1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
1781	I	Fenêtre aluminium (Dormant extérieur)-Fenetre1	Haut Gauche	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1782	I	Fenêtre aluminium (Ouvrant extérieur)-Fenetre1	Bas Centre	Autre	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1783	I	Fenêtre aluminium (Dormant)-Fenetre1	Bas Centre	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1784	I	Fenêtre aluminium (Ouvrant)-Fenetre1	Haut Gauche	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1785	E	Fenêtre aluminium (Dormant extérieur)-Fenetre1	Centre Gauche	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1786	E	Fenêtre aluminium (Ouvrant extérieur)-Fenetre1	Bas Droite	Autre	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1787	E	Fenêtre aluminium (Dormant)-Fenetre1	Centre Droite	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1788	E	Fenêtre aluminium (Ouvrant)-Fenetre1	Centre Gauche	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1793	E	Allège papier peint - (Allège)-Allège1	Bas Droite	Plâtre	Papier peint	0,35 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1794	E	Allège papier peint - (Allège)-Allège1	Bas Centre	Plâtre	Papier peint	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1795	I	Allège papier peint - (Allège)-Allège1	Centre Droite	Plâtre	Papier peint	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1796	I	Allège papier peint - (Allège)-Allège1	Centre Centre	Plâtre	Papier peint	0,44 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1803	I	Embrasure Papier peint - (Embrasure)-Embrasure1	Bas Gauche	Plâtre	Papier peint	0,09 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
1804	I	Embrasure Papier peint - (Embrasure)-Embrasure1	Centre Droite	Plâtre	Papier peint	0,17 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 24

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
-----------------	------	--------------------------	------------------------------	----------	------------	------------------------------	----------------------	-------------------

Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 96 (176-217)

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 96 (176-217)								
1646	Plancher bas	Plinthe bois peint --Plinthe1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1647	Plancher bas	Plinthe bois peint --Plinthe1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1671	B	Mur Papier peint --Mur1	Bas Centre	Plâtre	Papier peint	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1672	B	Mur Papier peint --Mur1	Centre Droite	Plâtre	Papier peint	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1673	C	Mur Papier peint --Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Papier peint	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1674	C	Mur Papier peint --Mur1	Bas Droite	Plâtre	Papier peint	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1675	D	Mur Papier peint --Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Papier peint	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1676	D	Mur Papier peint --Mur1	Centre Droite	Plâtre	Papier peint	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1677	A	Mur Papier peint --Mur1	Centre Centre	Plâtre	Papier peint	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1678	A	Mur Papier peint --Mur1	Centre Droite	Plâtre	Papier peint	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1725	A	Porte bois peint - (Ouvrant)-Porte1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
1726	A	Porte bois peint - (Ouvrant)-Porte1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
1727	A	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte1	Haut Centre	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
1728	A	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,12 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
1729	A	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte1	Haut Centre	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
1730	A	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,44 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
1731	A	Porte bois peint - (Ouvrant extérieur)-Porte1	Bas Droite	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
1732	A	Porte bois peint - (Ouvrant extérieur)-Porte1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
1733	C	Porte bois peint - (Ouvrant)-Porte1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
1734	C	Porte bois peint - (Ouvrant)-Porte1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 96 (176-217)								
1735	C	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,13 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
1736	C	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte1	Haut Centre	Bois	Peinture	0 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
1737	C	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,14 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
1738	C	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte1	Haut Droite	Bois	Peinture	0 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
1739	C	Porte bois peint - (Ouvrant extérieur)-Porte1	Haut Centre	Bois	Peinture	0 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
1740	C	Porte bois peint - (Ouvrant extérieur)-Porte1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
1741	B	Porte bois peint - (Ouvrant)-Porte1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
1742	B	Porte bois peint - (Ouvrant)-Porte1	Bas Centre	Bois	Peinture	0 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
1743	B	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,34 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
1744	B	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte1	Centre Droite	Bois	Peinture	0 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
1745	B	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
1746	B	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,25 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
1747	B	Porte bois peint - (Ouvrant extérieur)-Porte1	Centre Droite	Bois	Peinture	0 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
1748	B	Porte bois peint - (Ouvrant extérieur)-Porte1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,09 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 11

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 97 (176-219)								
1648	Plancher bas	Plinthe carrelage-Plinthe1	Haut Gauche	Carrelage	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1679	A	Mur Plâtre --Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1680	A	Mur Plâtre --Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1681	B	Mur Plâtre --Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 97 (176-219)								
1682	B	Mur Platre --Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1683	C	Mur Platre --Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1684	C	Mur Platre --Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1685	D	Mur Platre --Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1686	D	Mur Platre --Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1749	D	Porte bois peint - (Ouvrant)-Porte1	Haut Droite	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
1750	D	Porte bois peint - (Ouvrant)-Porte1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
1751	D	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,29 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
1752	D	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
1753	D	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte1	Bas Droite	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
1754	D	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,12 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
1755	D	Porte bois peint - (Ouvrant extérieur)-Porte1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
1756	D	Porte bois peint - (Ouvrant extérieur)-Porte1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
1789	B	Fenêtre aluminium (Dormant extérieur)-Fenetre1	Centre Gauche	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1790	B	Fenêtre aluminium (Ouvrant extérieur)-Fenetre1	Haut Droite	Autre	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1791	B	Fenêtre aluminium (Dormant)-Fenetre1	Bas Gauche	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1792	B	Fenêtre aluminium (Ouvrant)-Fenetre1	Haut Gauche	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1801	B	Allège platre - (Allège)-Allège1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,22 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1802	B	Allège platre - (Allège)-Allège1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 11

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
-----------------	------	--------------------------	------------------------------	----------	------------	------------------------------	----------------------	-------------------

Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 98 (179-218)

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 98 (179-218)								
1649	Plancher bas	Plinthe bois peint --Plinthe1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1650	Plancher bas	Plinthe bois peint --Plinthe1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1687	A	Mur Papier peint --Mur1	Centre Centre	Plâtre	Papier peint	0 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1688	A	Mur Papier peint --Mur1	Bas Centre	Plâtre	Papier peint	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1689	B	Mur Papier peint --Mur1	Centre Droite	Plâtre	Papier peint	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1690	B	Mur Papier peint --Mur1	Centre Centre	Plâtre	Papier peint	0 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1691	B	Mur Papier peint --Mur2	Centre Gauche	Plâtre	Papier peint	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1692	B	Mur Papier peint --Mur2	Haut Gauche	Plâtre	Papier peint	0 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1693	C	Mur Papier peint --Mur1	Centre Droite	Plâtre	Papier peint	0 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1694	C	Mur Papier peint --Mur1	Centre Droite	Plâtre	Papier peint	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1695	D	Mur Papier peint --Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Papier peint	0 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1696	D	Mur Papier peint --Mur1	Centre Centre	Plâtre	Papier peint	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1697	E	Mur Papier peint --Mur1	Bas Droite	Plâtre	Papier peint	0 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1698	E	Mur Papier peint --Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Papier peint	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1699	F	Mur Papier peint --Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Papier peint	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1700	F	Mur Papier peint --Mur1	Centre Droite	Plâtre	Papier peint	0 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1701	G	Mur Papier peint --Mur1	Centre Droite	Plâtre	Papier peint	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1702	G	Mur Papier peint --Mur1	Haut Droite	Plâtre	Papier peint	0 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1703	H	Mur Papier peint --Mur1	Haut Droite	Plâtre	Papier peint	0 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1704	H	Mur Papier peint --Mur1	Haut Centre	Plâtre	Papier peint	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 98 (179-218)								
1705	I	Mur Papier peint --Mur1	Centre Centre	Plâtre	Papier peint	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1706	I	Mur Papier peint --Mur1	Centre Centre	Plâtre	Papier peint	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1707	J	Mur Papier peint --Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Papier peint	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1708	J	Mur Papier peint --Mur1	Bas Centre	Plâtre	Papier peint	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1757	A	Porte bois peint - (Ouvrant)-Porte1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
1758	A	Porte bois peint - (Ouvrant)-Porte1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
1759	A	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,3 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
1760	A	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
1761	A	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
1762	A	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,26 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
1763	A	Porte bois peint - (Ouvrant extérieur)-Porte1	Bas Droite	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
1764	A	Porte bois peint - (Ouvrant extérieur)-Porte1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
1765	J	Porte bois peint - (Ouvrant)-Porte1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
1766	J	Porte bois peint - (Ouvrant)-Porte1	Centre Centre	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
1767	J	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,34 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
1768	J	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte1	Haut Centre	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
1769	J	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,26 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
1770	J	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte1	Haut Droite	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
1771	J	Porte bois peint - (Ouvrant extérieur)-Porte1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
1772	J	Porte bois peint - (Ouvrant extérieur)-Porte1	Bas Centre	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
1773	F	Fenêtre aluminium (Dormant extérieur)-Fenetre1	Bas Centre	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1774	F	Fenêtre aluminium (Ouvrant extérieur)-Fenetre1	Bas Droite	Autre	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1775	F	Fenêtre aluminium (Dormant)-Fenetre1	Centre Centre	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 98 (179-218)								
1776	F	Fenêtre aluminium (Ouvrant)-Fenetre1	Bas Centre	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1777	B	Fenêtre aluminium (Dormant extérieur)-Fenetre1	Centre Gauche	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1778	B	Fenêtre aluminium (Ouvrant extérieur)-Fenetre1	Bas Droite	Autre	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1779	B	Fenêtre aluminium (Dormant)-Fenetre1	Haut Droite	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1780	B	Fenêtre aluminium (Ouvrant)-Fenetre1	Haut Droite	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1797	B	Allège papier peint - (Allège)-Allège1	Haut Gauche	Plâtre	Papier peint	0,25 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1798	B	Allège papier peint - (Allège)-Allège1	Centre Gauche	Plâtre	Papier peint	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1799	F	Allège papier peint - (Allège)-Allège1	Centre Droite	Plâtre	Papier peint	0,1 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1800	F	Allège papier peint - (Allège)-Allège1	Haut Centre	Plâtre	Papier peint	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1805	B	Embrasure Papier peint - (Embrasure)-Embrasure1	Haut Centre	Plâtre	Papier peint	0,15 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
1806	B	Embrasure Papier peint - (Embrasure)-Embrasure1	Centre Droite	Plâtre	Papier peint	0,08 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
1807	F	Embrasure Papier peint - (Embrasure)-Embrasure1	Haut Gauche	Plâtre	Papier peint	0,46 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
1808	F	Embrasure Papier peint - (Embrasure)-Embrasure1	Bas Gauche	Plâtre	Papier peint	0,06 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 26

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 99 (180-211)								
2117	Planc her bas	Plinthe carrelage-Plinthe1	Centre Centre	Carrelage	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
2118	O	Mur Platre --Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2119	O	Mur Platre --Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2120	O	Mur Platre --Mur2	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2121	O	Mur Platre --Mur2	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu



Plomb

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 99 (180-211)								
2122	C	Mur Plâtre --Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2123	C	Mur Plâtre --Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2124	D	Mur Plâtre --Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2125	D	Mur Plâtre --Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2126	E	Mur Plâtre --Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2127	E	Mur Plâtre --Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2128	F	Mur Plâtre --Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2129	F	Mur Plâtre --Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2130	G	Mur Plâtre --Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2131	G	Mur Plâtre --Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2132	H	Mur Plâtre --Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2133	H	Mur Plâtre --Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2134	I	Mur Plâtre --Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2135	I	Mur Plâtre --Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2136	J	Mur Plâtre --Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2137	J	Mur Plâtre --Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2138	K	Mur Plâtre --Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2139	K	Mur Plâtre --Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2140	L	Mur Plâtre --Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2141	L	Mur Plâtre --Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2142	M	Mur Plâtre --Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2143	M	Mur Plâtre --Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2144	N	Mur Plâtre --Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 99 (180-211)								
2145	N	Mur Platre --Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2146	O	Mur Platre --Mur3	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2147	O	Mur Platre --Mur3	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2148	C	Porte bois peint - (Ouvrant)-Porte1	Haut Droite	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
2149	C	Porte bois peint - (Ouvrant)-Porte1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
2150	C	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,3 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
2151	C	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
2152	C	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
2153	C	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,43 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
2154	C	Porte bois peint - (Ouvrant extérieur)-Porte1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
2155	C	Porte bois peint - (Ouvrant extérieur)-Porte1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
2156	M	Porte bois peint - (Ouvrant)-Porte1	Haut Centre	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
2157	M	Porte bois peint - (Ouvrant)-Porte1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
2158	M	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte1	Bas Centre	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
2159	M	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,34 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
2160	M	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte1	Centre Droite	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
2161	M	Porte bois peint - (Dormant extérieur)-Porte1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,35 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
2162	M	Porte bois peint - (Ouvrant extérieur)-Porte1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
2163	M	Porte bois peint - (Ouvrant extérieur)-Porte1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
2164	N	Fenêtre aluminium (Dormant extérieur)-Fenetre1	Bas Gauche	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
2165	N	Fenêtre aluminium (Ouvrant extérieur)-Fenetre1	Centre Droite	Autre	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
2166	N	Fenêtre aluminium (Dormant)-Fenetre1	Haut Droite	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
2167	N	Fenêtre aluminium (Ouvrant)-Fenetre1	Haut Droite	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu



Plomb

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Hôpital beaujon Clichy R+5 - Vol 99 (180-211)								
2168	N	Allège platre - (Allège)-Allège1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,33 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2169	N	Allège platre - (Allège)-Allège1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2170	N	Embrasure Platre - (Embrasure)-Embrasure1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,23 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
2171	N	Embrasure Platre - (Embrasure)-Embrasure1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
Nombre total d'unités de Diagnostic :		25						

F - INFORMATIONS SUR LES PRINCIPALES RÉGLEMENTATIONS ET RECOMMANDATIONS EN MATIÈRE D'EXPOSITION AU PLOMB

F-1 INFORMATIONS RELATIVES AUX TRAVAUX EN PRÉSENCE DE PLOMB

Comment se contamine-t-on ?

Les opérateurs se contaminent en respirant ou en avalant des particules de plomb contenues dans les fumées ou poussières :

Sur les chantiers :

- en travaillant sans protection,
- en fumant ou s'alimentant avec les mains sales,
- en se rongant les ongles,
- en mâchant de la gomme ou autres.

Hors lieux de travail :

Les particules déposées sur les cheveux, la barbe, la peau, les vêtements peuvent être importées dans les véhicules et au domicile des intervenants qui peuvent continuer à se contaminer et contaminer leurs proches.

Que faire en cas de risque potentiel sur un chantier ?

Identifier la présence de plomb (obligation d'évaluer les risques)

- exploiter le diagnostic plomb avant travaux pour construire le projet de travaux,
- remettre le diagnostic plomb avant travaux aux entreprises intervenantes.

Choisir un mode opératoire le moins polluant

En concertation avec les différents acteurs et les entreprises :

- choisir la technique d'intervention la moins polluante (exemple : éviter le sablage/grenaillage, préférer le recouvrement au retrait des peintures par décapage mécanique ou chimique, utiliser des outils manuels peu émissifs).

Définir les mesures de prévention et d'hygiène adaptées (obligation de sécurité)

- Prévenir le médecin du travail pour la mise en œuvre d'une surveillance médicale adaptée
- Prévoir les installations d'hygiène en adéquation avec la configuration du chantier
- Choisir, fournir et entretenir les équipements de protection collective et individuelle adaptés y compris les vêtements de travail et combinaisons jetables,
- Prévoir les installations d'hygiène (vestiaires - douches - sanitaires - restauration),
- Prévoir un nettoyage régulier du véhicule (point d'eau, jerrican, sol, volant, sièges, étagère, outils,...) en informant l'intervenant de la présence de plomb,
- Prévoir les mesures d'évacuation et d'élimination des déchets,
- Informer et former l'encadrement et les salariés sur les risques, moyens de protection et mesures d'hygiène, notamment :
 - interdire de boire, fumer, mâcher de la gomme ou manger sur le chantier,
 - rendre obligatoire le lavage des mains et du visage à chaque pause et la douche en fin de journée,
 - interdire la prise de repas en vêtements de travail, sauf si ceux-ci ont été protégés par une combinaison jetable,
 - ne pas ramener de vêtements de travail souillés à son domicile, d'où l'intérêt de porter une combinaison jetable.

Contacter votre médecin du travail et les organismes de prévention pour :

- Des conseils dans le choix des protections,
- Une aide à l'information et à la formation,
- Une mise en œuvre d'une surveillance médicale adaptée (service de santé au travail).

F-2 TEXTES DE RÉFÉRENCE

Code de la Construction et de l'Habitat :

- Code de la Construction et de l'Habitat : Articles L.271-4 à L.271-6 (dossier de diagnostic technique) et Articles R.271-1 à R.271-4 (conditions d'établissement du dossier de diagnostic technique) ;
- Ordonnance n° 2005-655 du 8 juin 2005 relative au logement et à la construction ;
- Décret n° 2006-1114 du 5 septembre 2006 relatif aux diagnostics techniques immobiliers et modifiant le Code de la Construction et de l'Habitat et le Code de la Santé Publique.

Code du Travail pour la prévention des risques professionnels liés à l'exposition au plomb :

- Code du Travail Articles R4412-59 et suivants du Code du Travail : Prévention de certains risques d'exposition aux agents cancérogènes, mutagènes et toxiques pour la reproduction.
- Principes généraux de prévention L4121-2 du code du travail
- Décret n° 2001-97 du 1er février 2001 établissant les règles particulières de prévention des risques cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction et modifiant le code du travail ;
- Décret n° 93-41 du 11 janvier 1993 relatif aux mesures d'organisation, aux conditions de mise en oeuvre et d'utilisation applicables aux équipements de travail et moyens de protection soumis à l'Article L.233-5-1 du Code du Travail et modifiant ce code (équipements de protection individuelle et vêtements de travail) ;
- Décret n° 2003-1254 du 23 décembre 2003 relatif à la prévention du risque chimique et modifiant le code du travail ;
- Loi n° 91-1414 du 31 décembre 1991 modifiant le Code du Travail et le Code de la Santé Publique en vue de favoriser la prévention des risques professionnels et portant transposition de directives européennes relatives à la santé et à la sécurité du travail (équipements de travail) ;
- Décret n° 92-1261 du 3 décembre 1992 relatif à la prévention des risques chimiques (Articles R.231-51 à R.231-54 du code du travail) ;
- Arrêté du 19 mars 1993 fixant, en application de l'Article R.

F-3 RESSOURCES DOCUMENTAIRES

Documents techniques :

- Fiche de sécurité H2 F 13 99 Maladies Professionnelles, Plomb, OPPBTP, janvier 1999 ;
- Guide à l'usage des professionnels du bâtiment, Peintures au plomb, Aide au choix d'une technique de traitement, OPPBTP, FFB, CEBTP, Éditions OPPBTP Décembre 2013 ;
- Document ED 909 Interventions peintures contenant du plomb, prévention des risques professionnels, INRS, Septembre 2013 ;

Sites Internet :

- Ministère chargé de la santé (textes officiels, précautions à prendre en cas de travaux portant sur des peintures au plomb, obligations des différents acteurs, ...) : <http://www.sante.gouv.fr> (dossiers thématiques «Plomb» ou «Saturnisme»)
- Ministère chargé du logement : <http://www.logement.gouv.fr>
- OPPBTP : <http://www.preventionbtp.fr>
- Agence nationale de l'habitat (ANAH) : <http://www.anah.fr/> (fiche Peintures au plomb disponible, notamment)
- Institut national de recherche et de sécurité (INRS) : <http://www.inrs.fr/>

G - ANNEXES

G-1 NOTICE D'INFORMATIONS

Si le logement que vous vendez, achetez ou louez comporte des revêtements contenant du plomb, aussi si vous réalisez des travaux (rénovation, démolition) : sachez que le plomb est dangereux pour la santé.

Deux documents vous informent :

Le constat de risque d'exposition au plomb vous permet de localiser précisément ces revêtements : lisez-le attentivement !

La présente notice d'information résume ce que vous devez savoir pour éviter l'exposition au plomb dans ce logement.

Les effets du plomb sur la santé

L'ingestion ou l'inhalation de plomb est toxique. Elle provoque des effets réversibles (anémie, troubles digestifs) ou irréversibles (atteinte du système nerveux, baisse du quotient intellectuel, etc...). Une fois dans l'organisme, le plomb est stocké, notamment dans les os, d'où il peut être libéré dans le sang, des années ou même des dizaines d'années plus tard. L'intoxication chronique par le plomb, appelée saturnisme, est particulièrement grave chez le jeune enfant. Les femmes en âge de procréer doivent également se protéger car, pendant la grossesse, le plomb peut traverser le placenta et contaminer le fœtus.

Les mesures de prévention en présence de revêtements contenant du plomb

Des peintures fortement chargées en plomb (céruse) ont été couramment utilisées jusqu'en 1950. Ces peintures, souvent recouvertes par d'autres revêtements depuis, peuvent être dégradées à cause de l'humidité, à la suite d'un choc, par grattage ou à l'occasion de travaux : les écailles et les poussières ainsi libérées constituent alors une source d'intoxication. Ces peintures représentent le principal risque d'exposition au plomb dans l'habitation.

Les peintures contenant du plomb ne présentent pas de risque tant qu'elles sont en bon état ou inaccessibles. En revanche, le risque apparaît dès qu'elles s'écailent ou se dégradent. Dans ce cas, votre enfant peut s'intoxiquer :

-s'il porte à la bouche des écailles de peinture contenant du plomb,

-s'il se trouve dans une pièce contaminée par des poussières contenant du plomb,

-s'il reste à proximité de travaux dégageant des poussières contenant du plomb.

Le plomb en feuille contenu dans certains papiers peints (posés parfois sur les parties humides des murs) n'est dangereux qu'en cas d'ingestion de fragments de papier. Le plomb laminé des balcons et rebords extérieurs de fenêtre n'est dangereux que si l'enfant a accès à ces surfaces, y porte la bouche ou suce ses doigts après les avoir touchées.

Pour éviter que votre enfant ne s'intoxique :

• Surveillez l'état des peintures et effectuez les menues réparations qui s'imposent sans attendre ;

• Lutte contre l'humidité, qui favorise la dégradation des peintures ;

• Évitez le risque d'accumulation des poussières : ne posez pas de moquette dans les pièces où l'enfant joue, nettoyez souvent le sol, les rebords de fenêtres avec une serpillière humide ;

• Veillez à ce que votre enfant n'ait pas accès à des peintures dégradées, à des papiers peints contenant une feuille de plomb, ou à du plomb laminé (balcons, rebords extérieurs de fenêtres) ; lavez ses mains, ses jouets.

En cas de travaux portant sur des revêtements contenant du plomb, prenez des précautions :

• Si vous confiez les travaux à une entreprise, remettez-lui une copie du constat du risque d'exposition au plomb, afin qu'elle mette en œuvre les mesures de prévention adéquates ;

• Tenez les jeunes enfants éloignés du logement pendant toute la durée des travaux. Avant tout retour d'un enfant après travaux, les locaux doivent avoir été parfaitement nettoyés ;

• Si vous réalisez les travaux vous-même, prenez soin d'éviter la dissémination de poussières contaminées dans tout le logement et éventuellement le voisinage.

Si vous êtes enceinte :

• Ne réalisez jamais vous-même des travaux portant sur des revêtements contenant du plomb












• Éloignez-vous de tous travaux portant sur des revêtements contenant du plomb.

Si vous craignez qu'il existe un risque pour votre santé ou celle de votre enfant, parlez-en à votre médecin (généraliste, pédiatre, médecin de protection maternelle et infantile, médecin scolaire) qui prescrira, s'il le juge utile, un dosage de plomb dans le sang (plombémie).


Des informations sur la prévention du saturnisme peuvent être obtenues auprès des directions départementales de l'équipement ou des directions départementales des affaires sanitaires et sociales, ou sur les sites Internet des ministères chargés de la santé et du logement




Exemples de revêtements dégradés représentant un risque pour la santé. Plaquette d'informations disponible sur : <http://www.sante-sports.gouv.fr>

HÔPITAL BEAUJON CLICHY R+5 - PLAN DE REPÉRAGE - COTATION VOLUME				Référence: 00200000273
				Légende
				 Zoom Unité A
				 Zoom circulation unité A
				 Zoom circulation unité B
				 Zoom unité B
				 Zoom unité C
				 Zoom ascenseurs central
				 Zoom circulation unité C
				 Zoom circulation unité D
				 Zoom unité D
	Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
	100 Boulevard du Général Leclerc 92110 CLICHY	Hôpital Beaujon-R+5	09/11/2020	JORGE DIDIER

Légende



Plan de situation




HÔPITAL BEAUJON CLICHY R+5 - ZOOM UNITÉ A - VOLUMES ET ÉLÉMENTS CONTENANT DU PLOMB	
------------------------------------------------------------------------------------	--

Référence:
00200000273

Légende

	Volume et élément contenant du plomb
--	--------------------------------------



Adresse du bien

100 Boulevard du Général Leclerc
92110 CLICHY

Désignation

Hôpital Beaujon-R+5

Date intervention

09/11/2020

Techniciens intervenant



JORGE DIDIER


HÔPITAL BEAUJON CLICHY R+5 - ZOOM UNITÉ A - ELÉMENTS AVEC ET SANS PLOMB				Référence: 00200000273
				Légende
<div></div>				Volume et élément contenant du plomb
<div><p>Plan de situation</p></div>				
<div></div>	Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
	100 Boulevard du Général Leclerc 92110 CLICHY	Hôpital Beaujon-R+5	09/11/2020	JORGE DIDIER

HÔPITAL BEAUJON CLICHY R+5 - ZOOM CIRCULATION UNITÉ A - COTATION VOLUME	
-------------------------------------------------------------------------	--

Référence:
00200000273

Légende




	Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
	100 Boulevard du Général Leclerc 92110 CLICHY	Hôpital Beaujon-R+5	09/11/2020	JORGE DIDIER

HÔPITAL BEAUJON CLICHY R+5 - ZOOM CIRCULATION UNITÉ A - ÉLÉMENTS AVEC ET SANS PLOMB				Référence: 00200000273
				Légende
				Volume et élément contenant du plomb
	Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
	100 Boulevard du Général Leclerc 92110 CLICHY	Hôpital Beaujon-R+5	09/11/2020	JORGE DIDIER


HÔPITAL BEAUJON CLICHY R+5 - ZOOM CIRCULATION UNITÉ B - COTATION VOLUME									
-------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Référence:
00200000273

Légende



Plan de situation



Adresse du bien	

100 Boulevard du Général Leclerc
92110 CLICHY

Désignation

Hôpital Beaujon-R+5

Date intervention

09/11/2020

Techniciens intervenant


JORGE DIDIER


HÔPITAL BEAUJON CLICHY R+5 - ZOOM CIRCULATION UNITÉ B - ELÉMENTS AVEC ET SANS PLOMB

Légende

	Volume et élément contenant du plomb
--	--------------------------------------

--	--




	Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
	100 Boulevard du Général Leclerc 92110 CLICHY	Hôpital Beaujon-R+5	09/11/2020	JORGE DIDIER


HÔPITAL BEAUJON CLICHY R+5 - ZOOM UNITÉ B - COTATION VOLUME

Référence:
00200000273

Légende



Plan de situation

**Adresse du bien**

100 Boulevard du Général Leclerc
92110 CLICHY

Désignation

Hôpital Beaujon-R+

Date intervention

09/11/202

Techniciens intervenant



JORGE DIDIER

HÔPITAL BEAUJON CLICHY R+5 - ZOOM UNITÉ B - VOLUMES ET ÉLÉMENTS CONTENANT DU PLOMB	
------------------------------------------------------------------------------------	--

Référence:
00200000273

Légende

	Volume et élément contenant du plomb
--	--------------------------------------



Adresse du bien	

100 Boulevard du Général Leclerc
92110 CLICHY

Désignation




Hôpital Beaujon-R+5

Date intervention

09/11/2020

Techniciens intervenant


JORGE DIDIER

HÔPITAL BEAUJON CLICHY R+5 - ZOOM UNITÉ B - ELÉMENTS AVEC ET SANS PLOMB				Référence: 00200000273
				Légende
				Volume et élément contenant du plomb
				
	Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
	100 Boulevard du Général Leclerc 92110 CLICHY	Hôpital Beaujon-R+5	09/11/2020	JORGE DIDIER


HÔPITAL BEAUJON CLICHY R+5 - ZOOM UNITÉ C - COTATION VOLUME

Référence:
00200000273

Légende



Plan de situatio



Adresse du bien

100 Boulevard du Général Leclerc
92110 CLICHY

Désignation

Hôpital Beaujon-R+

Date intervention


09/11/202

Techniciens intervenant


JORGE DIDIER

Référence:
00200000273

Volume et élément contenant du plomb



Plan de situation



Adresse du bien

100 Boulevard du Général Leclerc
92110 CLICHY

Désignation

Hôpital Beaujon-R+5

Date intervention


09/11/2020

Techniciens intervenant


JORGE DIDIER

Référence:
00200000273

Volume et élément contenant du plomb



Plan de situation



Adresse du bien

100 Boulevard du Général Leclerc
92110 CLICHY

Désignation



Hôpital Beaujon-R+5

Date intervention



09/11/2020



Techniciens intervenant



JORGE DIDIER


HÔPITAL BEAUJON CLICHY R+5 - ZOOM ASCENSEURS CENTRAL - COTATION VOLUME				Référence: 00200000273
				Légende
	Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
	100 Boulevard du Général Leclerc 92110 CLICHY	Hôpital Beaujon-R+5	09/11/2020	JORGE DIDIER

HÔPITAL BEAUJON CLICHY R+5 - ZOOM ASCENSEURS CENTRAL - VOLUMES ET ÉLÉMENTS CONTENANT DU PLOMB				Référence: 00200000273
				Légende
				<div></div> Volume et élément contenant du plomb
	Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
	100 Boulevard du Général Leclerc 92110 CLICHY	Hôpital Beaujon-R+5	09/11/2020	JORGE DIDIER

HÔPITAL BEAUJON CLICHY R+5 - ZOOM ASCENSEURS CENTRAL - ELÉMENTS AVEC ET SANS PLOMB				Référence: 00200000273
				Légende
				<div></div> Volume et élément contenant du plomb
	Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
	100 Boulevard du Général Leclerc 92110 CLICHY	Hôpital Beaujon-R+5	09/11/2020	JORGE DIDIER

HÔPITAL BEAUJON CLICHY R+5 - ZOOM CIRCULATION UNITÉ C - COTATION VOLUME				Référence: 00200000273
<div></div>				Légende
	Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
	100 Boulevard du Général Leclerc 92110 CLICHY	Hôpital Beaujon-R+5	09/11/2020	JORGE DIDIER


HÔPITAL BEAUJON CLICHY R+5 - ZOOM CIRCULATION UNITÉ C - VOLUMES ET ÉLÉMENTS CONTENANT DU PLOMB				Référence: 00200000273
				Légende
				Volume et élément contenant du plomb
	Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
	100 Boulevard du Général Leclerc 92110 CLICHY	Hôpital Beaujon-R+5	09/11/2020	JORGE DIDIER

HÔPITAL BEAUJON CLICHY R+5 - ZOOM CIRCULATION UNITÉ C - ÉLÉMENTS AVEC ET SANS PLOMB				Référence: 00200000273
				Légende
				<div></div> <div>Volume et élément contenant du plomb</div>
	Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
	100 Boulevard du Général Leclerc 92110 CLICHY	Hôpital Beaujon-R+5	09/11/2020	JORGE DIDIER


HÔPITAL BEAUJON CLICHY R+5 - ZOOM CIRCULATION UNITÉ D - COTATION VOLUME									
-------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Référence:
00200000273

Légende



Plan de situation



Adresse du bien

100 Boulevard du Général Leclerc
92110 CLICHY

Désignation

Hôpital Beaujon-R+5

Date intervention


09/11/2020

Techniciens intervenant

JORGE DIDIER

Référence:
00200000273

Volume et élément contenant du plomb



100 Boulevard du Général Leclerc
92110 CLICHY

Hôpital Beaujon-R+5

09/11/2020

JORGE DIDIER

HÔPITAL BEAUJON CLICHY R+5 - ZOOM CIRCULATION UNITÉ D - ELÉMENTS AVEC ET SANS PLOMB

Légende

	Volume et élément contenant du plomb
--	--------------------------------------

--	--

--	--

--	--


--	--

--	--


--	--

	Techniciens intervenant
JORGE DIDIER	
000000007	

x : 0825800954



Plan de situation



Adresse du bien	

100 Boulevard du Général Leclerc
92110 CLICHY

Désignation

Hôpital Beaujon-R+5

Date intervention

09/11/2020


Techniciens intervenant

JORGE DIDIER


HÔPITAL BEAUJON CLICHY R+5 - ZOOM UNITÉ D - COTATION VOLUME

Référence:
00200000273

Légende



Plan de situation



Adresse du bien

100 Boulevard du Général Leclerc
92110 CLICHY

Désignation



Hôpital Beaujon-R+5

Date intervention

09/11/2020

Technicien intervenant

JORGE DIDIER

HÔPITAL BEAUJON CLICHY R+5 - ZOOM UNITÉ D - ELÉMENTS AVEC ET SANS PLOMB				Référence: 00200000273
				Légende
				<div></div> <div>Volume et élément contenant du plomb</div>
	Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
	100 Boulevard du Général Leclerc 92110 CLICHY	Hôpital Beaujon-R+5	09/11/2020	JORGE DIDIER

ANNEXE: DOCUMENTS

Assurance 01/03

Assurance 02/03

Tour Opus 12 - Défense 9
77 Esplanade du Général de Gaulle
92914 PARIS LA DEFENSE CEDEX
T : +33 (0) 1 44 05 56 00
F : +33 (0) 1 44 05 56 00



ATTESTATION D'ASSURANCE RESPONSABILITE CIVILE PROFESSIONNELLE

Nous soussignés HDI Global SE, Tour Opus 12 - La Défense 9 - 77 Esplanade du Général de Gaulle - 92914 PARIS LA DEFENSE CEDEX, agissant au nom et pour le compte de HDI GLOBAL SPECIALTY SE, Société européenne au capital de 121 600 000 EUR, dont le siège est à Roderbruchstraße 26, 30655 Hannover - Allemagne - Régistre de commerce de Hannover sous le numéro HRB 211924, Entreprise soumise au contrôle de Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin), Grauhofstraße Str. 108, 53117 Bonn, opérant en France en vertu de la Libre Prestation de Services, attestons que la société soussignée :

**VENTURA
64 RUE CLEMENT ADER
42153 RIORGES - FRANCE**

est titulaire auprès de notre Compagnie, du contrat n° 76208471-30015, ayant pour objet de garantir cette société contre les conséquences pécuniaires de sa responsabilité civile et résultant de dommages causés aux tiers dans l'exercice de ses activités de :

L'Assuré déclare exercer les activités suivantes :

- Dossier Technique Amiante (DTA) et Dossier Amiante Parties Privatives (DAPP) ;
- Tous repérages des matériaux et produits contenant de l'amiante (Code de la santé publique et Code du travail), y compris avant travaux ou démolition ;
- Examen visuel après travaux de retrait d'amiante ;
- Recherche d'amiante dans l'air ;
- Caractérisation des échantillons bitumineux : recherche d'amiante et des hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) ;
- Assistance à la maîtrise d'ouvrage pour le traitement des sujets liés à l'amiante ;
- Etat du bâtiment relatif à la présence de termites ;
- Diagnostic légionelle ;
- Etat parasitaire ;
- Diagnostic du risque d'intoxication au plomb dans les peintures (DRIPP) ;
- Constat de risque d'exposition au plomb (CREP) ;
- Recherche de plomb avant travaux/démolition ;
- Diagnostic plomb et/ou recherche de plomb après travaux ;
- Diagnostic de performance énergétique ;
- Diagnostic des déchets issus de la démolition/réhabilitation des bâtiments et Diagnostic « ressources » ;
- Carottage de voiries et réseaux routiers ;
- Diagnostic électrique – télétravail ;
- Information sur la présence d'un risque de minéral ;
- Mesurage de la superficie privative de lots de copropriété (loi "Camez") ;
- Etat des lieux (en propre ou en sous-traitance) ;
- Réalisation de l'état descriptif de division des lots et du règlement de copropriété ;
- Mesurages des surfaces habitables, utiles, etc. (tous types de surfaces au sens du Code de la construction et de l'habitation) ;
- Etat de l'installation intérieure d'électricité ;

HDI Global Specialty SE
T : +49 511 5604 2009
F : +49 511 5604 4009
www.hdi-specialty.com

Insurance company licensed by
Bundesanstalt für
Finanzdienstleistungsaufsicht,
Grauhofstraße Str. 108,
53117 Bonn, Germany

Registered office: Roderbruchstraße 26,
30655 Hannover, Germany
Commercial Register Hannover, Germany
Company Number HRB 211924
Supervisory Board: Ulrich Wöhlk/Chairman
Executive Board: Ralph Reuber/Chairman, Andreas
Bierschenk, Thomas Stöckl, Richard Taylor

HDI Global Specialty SE
T : +49 511 5604 2009
F : +49 511 5604 4009
www.hdi-specialty.com

Insurance company licensed by
Bundesanstalt für
Finanzdienstleistungsaufsicht,
Grauhofstraße Str. 108,
53117 Bonn, Germany

Registered office: Roderbruchstraße 26,
30655 Hannover, Germany
Commercial Register Hannover, Germany
Company Number HRB 211924
Supervisory Board: Ulrich Wöhlk/Chairman
Executive Board: Ralph Reuber/Chairman, Andreas
Bierschenk, Thomas Stöckl, Richard Taylor

Assurance 03/03

Attestation sur l'honneur



Les garanties s'exercent à concurrence des montants ci-après :

RESPONSABILITE CIVILE EXPLOITATION	MONTANT DES GARANTIES
Tous Dommages ConforDus (dommages corporels, dommages matériels, dommages immatériels)	7 500 000 EUR par sinistre
Dont	
• Dommages matériels et immatériels consécutifs	3 000 000 EUR par sinistre
• Dommages immatériels non consécutifs	1 000 000 EUR par sinistre
• Faute inexcusable de l'employeur/Maladie professionnelle	2 500 000 EUR par sinistre et par période d'assurance
• Atteintes accidentelles à l'environnement (pour les sites non soumis à enregistrement ou à autorisation préfectorale)	500 000 EUR par sinistre et par période d'assurance
• Dommages aux Biens confisqués	30 000 EUR par sinistre
RESPONSABILITE CIVILE APRES PRESTATIONS/ RESPONSABILITE CIVILE PROFESSIONNELLE	
Tous Dommages ConforDus (dommages corporels, dommages matériels, dommages immatériels)	3 000 000 EUR par sinistre et par année d'assurance
Dont	
• Dommages matériels et immatériels consécutifs	3 000 000 EUR par sinistre et par année d'assurance
• Dommages immatériels non consécutifs	1 000 000 EUR par sinistre et par année d'assurance

La présente attestation valable pour la période d'assurance du 17/03/2020 au 31/12/2020, est délivrée pour servir et valoir ce que de droit et ne saurait engager l'Assureur en dehors des termes et limites précisées par les clauses et conditions du contrat auquel elle se réfère.

La présente attestation n'implique qu'une présomption de garantie à la charge de l'Assuré.

Fait à Paris, le mardi 24 mars 2020 - OBMM



HDI Global Specialty SE
T : +49 511 5604 2009
F : +49 511 5604 4009
www.hdi-specialty.com

Insurance company licensed by
Bundesanstalt für
Finanzdienstleistungsaufsicht,
Grauhofstraße Str. 108,
53117 Bonn, Germany

Registered office: Roderbruchstraße 26,
30655 Hannover, Germany
Commercial Register Hannover, Germany
Company Number HRB 211924
Supervisory Board: Ulrich Wöhlk/Chairman
Executive Board: Ralph Reuber/Chairman, Andreas
Bierschenk, Thomas Stöckl, Richard Taylor



AC ENVIRONNEMENT - SIÈGE SOCIAL
64, rue Clément Ader - CS 70064 - 42153 RIORGES
☎ 04 77 46 92 44 ☎ 04 81 17 01 15 ✉ contact@ac-environnement.com

APPEL GRATUIT DEPUIS UN POSTE FIXE
N° Vert 0 800 400 100
www.ac-environnement.com

S.A.S. au capital de 1 000 000 € - 43051 - 443102620208 - 754 0000000000 - FR 02430510 - APE : 7420Z - Assurée par HDI Global SE - RC 02430510 - 0000000000

Denis MORA

ATTESTATION SUR L'HONNEUR

Je soussigné M. Denis MORA, gérant de la SAS AC ENVIRONNEMENT (siret 441 355 914 00298), déclare sur l'honneur être en situation régulière au regard des dispositions de l'article L271-6 du Code de la construction et de l'habitation, que ma société dispose d'une organisation et de moyens appropriés et que l'ensemble des mes salariés présentent les garanties de compétence pour établir les documents prévus aux 1° à 4°, 6° et 7° du I de l'article L.271-4, à savoir :

- Le constat de risque d'exposition au plomb prévu aux articles L.1334-5 et L.1334-6 du Code de la santé publique ;
- L'état mentionnant la présence ou l'absence de matériaux ou produits contenant de l'amiante prévu à l'article L.1334-13 du Code de la santé publique ;
- L'état relatif à la présence de termites dans le bâtiment prévu à l'article L.133-6 du Code de la construction et de l'habitation ;
- L'état de l'installation intérieure de gaz prévu à l'article L.134-6 du Code de la construction et de l'habitation ;
- Le diagnostic de performance énergétique prévu à l'article L.134-1 du Code de la construction et de l'habitation ;
- L'état de l'installation intérieure d'électricité prévu à l'article L.134-7 du Code de la construction et de l'habitation.

Je déclare que la SAS AC ENVIRONNEMENT est souscriptrice d'une assurance responsabilité civile professionnelle n°76208471-30015 souscrit auprès de la compagnie d'assurance HDI permettant de couvrir les conséquences d'un engagement de ma responsabilité en raison de mes interventions, selon les dispositions de l'article R271-2.

Je déclare n'avoir aucun lien de nature à porter atteinte à mon impartialité et à mon indépendance ni avec le propriétaire ou son mandataire qui fait appel à moi, ni avec une entreprise pouvant réaliser des travaux sur les ouvrages, installations ou équipements pour lesquels il m'est demandé d'établir l'un des documents mentionnés ci-dessus.

En dehors de l'obligation des déclarations des textes cités ci-dessus, je déclare en outre ne pas verser de commission aux apporteurs d'affaires, mandataires, prescripteurs.

Je déclare tenir un registre des réclamations et des plaintes qui est à la disposition des organismes certificateurs sur simple demande.

Fait à Riorges le 02 Janvier 2020

ANNEXE: DOCUMENTS

SOCOTEC – 1 Rue René Anjoly – 94250 GENTILLY
- DTI /1904-004

SOCOTEC – 1 Rue René Anjoly – 94250 GENTILLY
- DTI / 1904-004



CERTIFICAT
N° DTI / 1904-004



CERTIFICAT
N° DTI / 1904-004

Certifié par la présente que :

Didier JORGE

a passé avec succès les examens relatifs à la certification de ses compétences

DOMAINE TECHNIQUE	INTITULE DU(ES) TYPE(S) DE DIAGNOSTIC TECHNIQUE IMMOBILIER	DEBUT DE VALIDITE	FIN DE VALIDITE
AMANTE	Missions de repérage des matériaux et produits des lots A et B et évaluations périodiques de l'état de conservation des matériaux et produits de la lotte A dans les bâtiments autres que ceux relevant de la mention	25/07/2020	28/07/2027
AMANTE - avec mention	Missions de repérage des matériaux et produits de la lotte A et B et évaluations périodiques de l'état de conservation des matériaux et produits de la lotte A dans des immeubles de grande hauteur, dans des établissements recevant du public répondant aux catégories 1 à 4, dans des immeubles de travail hébergeant plus de 200 personnes ou dans des bâtiments industriels, missions de repérage des matériaux et produits de la lotte C, les examens visuels à l'issue des travaux de réfection ou de confinement	25/07/2020	28/07/2027
CREP	Constat de risque d'exposition au plomb	17/04/2019	16/04/2024
ELECTRICITE	Etat des installations intérieures d'électricité	11/06/2019	10/06/2024
GAZ	Etat des installations intérieures de gaz	11/06/2019	10/06/2024
TERMITES Métrropole	Etat relatif à la présence de termites dans le bâtiment en métropole	17/04/2019	16/04/2024

qui ont été réalisés par Socotec Certification France conformément aux années complètes :

- Année du 2 janvier 2019 dénotant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique
- Année du 7 décembre 2017 modifiant l'année du 27 novembre 2008 dénotant les critères de certification des personnes physiques capables des constat de risque d'exposition au plomb ou agréées pour réaliser des diagnostics plomb dans les immeubles d'habitation et les critères d'accréditation des organismes de certification
- Année du 7 décembre 2017 modifiant l'année du 30 octobre 2008 dénotant les critères de certification des personnes physiques réalisant l'état relatif à la présence de termites dans le bâtiment et les critères d'accréditation des organismes de certification
- Année du 15 décembre 2011 modifiant l'année du 6 avril 2007 dénotant les critères de certification des personnes physiques réalisant l'état de l'installation intérieure de gaz et les critères d'accréditation des organismes de certification
- Année du 2 décembre 2011 modifiant l'année du 6 juillet 2008 dénotant les critères de certification des personnes physiques réalisant l'état de l'installation intérieure d'électricité et les critères d'accréditation des organismes de certification

Directeur Opérationnel Guillaume Rey

Ce certificat n'a qu'une valeur indicative. La validité de ce certificat SOCOTEC Certification International est matérialisée par la présence dans l'annuaire des certifiés disponible sur le site internet de SOCOTEC Certification France à l'adresse : www.socotec-certification-international.fr
SOCOTEC Certification France - 15, avenue Henry DORTMANS à Clichy-la-Croix - France - 92110 au capital de 100 000 € - RCS Clichy 485 884 328 - www.socotec-certification-international.fr

Certifié par la présente que :

Didier JORGE

a passé avec succès les examens relatifs à la certification de ses compétences

DOMAINE TECHNIQUE	INTITULE DU(ES) TYPE(S) DE DIAGNOSTIC TECHNIQUE IMMOBILIER	DEBUT DE VALIDITE	FIN DE VALIDITE
AMANTE	Missions de repérage des matériaux et produits des lots A et B et évaluations périodiques de l'état de conservation des matériaux et produits de la lotte A dans les bâtiments autres que ceux relevant de la mention	25/07/2020	28/07/2027
AMANTE - avec mention	Missions de repérage des matériaux et produits de la lotte A et B et évaluations périodiques de l'état de conservation des matériaux et produits de la lotte A dans des immeubles de grande hauteur, dans des établissements recevant du public répondant aux catégories 1 à 4, dans des immeubles de travail hébergeant plus de 200 personnes ou dans des bâtiments industriels, missions de repérage des matériaux et produits de la lotte C, les examens visuels à l'issue des travaux de réfection ou de confinement	25/07/2020	28/07/2027
CREP	Constat de risque d'exposition au plomb	17/04/2019	16/04/2024
ELECTRICITE	Etat des installations intérieures d'électricité	11/06/2019	10/06/2024
GAZ	Etat des installations intérieures de gaz	11/06/2019	10/06/2024
TERMITES Métrropole	Etat relatif à la présence de termites dans le bâtiment en métropole	17/04/2019	16/04/2024

qui ont été réalisés par Socotec Certification France conformément aux années complètes :

- Année du 2 janvier 2019 dénotant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique
- Année du 7 décembre 2017 modifiant l'année du 27 novembre 2008 dénotant les critères de certification des personnes physiques capables des constat de risque d'exposition au plomb ou agréées pour réaliser des diagnostics plomb dans les immeubles d'habitation et les critères d'accréditation des organismes de certification
- Année du 7 décembre 2017 modifiant l'année du 30 octobre 2008 dénotant les critères de certification des personnes physiques réalisant l'état relatif à la présence de termites dans le bâtiment et les critères d'accréditation des organismes de certification
- Année du 15 décembre 2011 modifiant l'année du 6 avril 2007 dénotant les critères de certification des personnes physiques réalisant l'état de l'installation intérieure de gaz et les critères d'accréditation des organismes de certification
- Année du 2 décembre 2011 modifiant l'année du 6 juillet 2008 dénotant les critères de certification des personnes physiques réalisant l'état de l'installation intérieure d'électricité et les critères d'accréditation des organismes de certification

Directeur Opérationnel Guillaume Rey

Ce certificat n'a qu'une valeur indicative. La validité de ce certificat SOCOTEC Certification International est matérialisée par la présence dans l'annuaire des certifiés disponible sur le site internet de SOCOTEC Certification France à l'adresse : www.socotec-certification-international.fr
SOCOTEC Certification France - 15, avenue Henry DORTMANS à Clichy-la-Croix - France - 92110 au capital de 100 000 € - RCS Clichy 485 884 328 - www.socotec-certification-international.fr