

Estimatif

Lot 02 METALLERIE / CLOISONS VITREES

| Code | Désignation | Qu. | U. | Px U. | Px tot. |
|------------|---|------|-----|------------|--------------------|
| 2 | <u>Solution de base</u> | | | | |
| 2.1 | METALLERIE - PRESCRIPTIONS PARTICULIERES DES OUVRAGES | | | | |
| 2.1 | TRAVAUX PREPARATOIRES | | | | |
| 2.1.1 | Installation de chantier - compte prorata à 2% | 1 | ens | 600,00 € | 600,00 € |
| 2.1.2 | Travaux en site occupé - Horaires décalés | | P-M | | |
| 2.1.3 | Coordination | | P-M | | |
| 2.1.4 | Economie circulaire | | P-M | | |
| 2.1.5 | Sécurité | | P-M | | |
| 2.1.6 | Tri des déchets | | P-M | | |
| 2.1.7 | Garantie de bon fonctionnement de 3 ans | | P-M | | |
| 2.2 | REMISE DES DOE | | | | |
| 2.2.1 | Remise des DOE conformément au CCAP | 1 | ens | 200,00 € | 200,00 € |
| 2.3 | GRILLE DE VENTILATION | | | | |
| 2.3.1 | Grille de ventilation en acier galvanisé | 2 | U | 650,00 € | 1 300,00 € |
| | <u>Localisation</u> | | | | |
| | <i>Au droit du local technique pour la ventilation haute et basse</i> | | | | |
| 2.3.2 | Grille de ventilation en acier galvanisé sur mesure minimum 850 x 500cm de section | 1 | U | 1 100,00 € | 1 100,00 € |
| | <u>Localisation</u> | | | | |
| | <i>Au droit de la prise d'air neuf selon plan du lot CVC</i> | | | | |
| 2.4 | COFFRE TECHNIQUE | | | | |
| 2.4.1 | Coffre technique articulé en aluminium laqué | 50,0 | ml | 200,00 € | 10 000,00 € |
| | <u>Localisation</u> | | | | |
| | <i>Pour former les plafonds du dégagement le long de la salle des assises et dans la salle d'attente témoin et détenu</i> | | | | |
| 2.5 | CABLES SUPPORTS DES LUMINAIRES ET DALLES ACOUSTIQUES | | | | |
| 2.5.1 | Câbles | 90,0 | ml | 200,00 € | 18 000,00 € |
| | <u>Localisation</u> | | | | |
| | <i>Au droit de la salle des Assises selon plan de détails de l'Architecte</i> | | | | |
| | <u>VARIANTE OBLIGATOIRE - Surélévation du bâtiment pour création d'un local Archive et le local CTA</u> | | | | |
| 1 | BLOCS PORTES EI30 | | | | |
| 1.1 | Bloc porte métallique EI30 à 2 vantaux tiercés , dim. 1.40 x 2.60m de hauteur | 1 | U | 2 200,00 € | 2 200,00 € |
| | <u>Localisation</u> | | | | |
| | <i>Au droit de la façade sur la cour de la surélévation</i> | | | | |
| 2 | ENSEMBLE DE MARCHE | | | | |
| 2.1 | Ensemble de 4 marches | 1 | U | 1 350,00 € | 1 350,00 € |
| | <u>Localisation</u> | | | | |
| | <i>Pour accès à la réhausse depuis les archives au R+1</i> | | | | |

Récapitulatif

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--------------------|
| | Solution de base | | | | 31 200,00 € |
| | VARIANTE OBLIGATOIRE - Surélévation du bâtiment pour création d'un local Archive et le local CTA | | | | 3 550,00 € |

Total

| | |
|-------------|-------------|
| Montant HT | 34 750,00 € |
| TVA | 6 950,00 € |
| Montant TTC | 41 700,00 € |