

Estimatif

Lot 04 MENUISERIES INTERIEURES ET OUVRAGES MENUISES

Code	Désignation	Qu.	U.	Px U.	Px tot.
	<u>Solution de base</u>				
2	MENUISERIES INTERIEURES - PRESCRIPTIONS PARTICULIERES DETAILLEES DES OUVRAGES				
2.1	TRAVAUX PREPARATOIRES				
2.1.1	Installation de chantier - compte prorata à 2%	1	ens	2 000,00 €	2 000,00 €
2.1.2	Travaux en site occupé - Horaires décalés		P-M		
2.1.3	Coordination		P-M		
2.1.4	Economie circulaire		P-M		
2.1.5	Sécurité		P-M		
2.1.6	Tri des déchets		P-M		
2.1.7	Garantie de bon fonctionnement de 3 ans		P-M		
2.2	REMISE DES DOE				
2.2.1	Remise des DOE conformément au CCAP	1	ens	200,00 €	200,00 €
2.3	BLOCS PORTES PLEINES A PAREMENTS STRATIFES DE 0.90 x 2.025m DE HAUTEUR				
2.3.1	Bloc porte isoplane à âme pleine à parement Stratifié/Placage bois serrure demi-tour à fouillot de 0.90 x 2.10m de hauteur - PF 1/2 heure <u>Localisation</u> <i>Pour l'ensemble des portes de distribution des bureaux, Témoins, Détenus et pour la porte de la salle des assises donnant sur le dégagement Galerie Est</i>	11	U	350,00 €	3 850,00 €
2.3.2	Bloc porte isoplane à âme pleine à parement Stratifié/Placage bois serrure demi-tour à fouillot de 0.90 x 2.27m de hauteur - PF 1/2 heure <u>Localisation</u> <i>Pour la porte de la salle des assises donnant sur le dégagement Galerie Est</i>	1	U	450,00 €	450,00 €
2.3.3	Bloc porte isoplane à âme pleine à parement Stratifié/Placage bois serrure demi-tour à fouillot de 1.40 x 2.10m de hauteur - PF 1/2 heure <u>Localisation</u> <i>Pour accès au sas attente témoin et salle des délibérés</i>	2	U	650,00 €	1 300,00 €
2.3.4	Bloc porte isoplane à âme pleine à parement Stratifié/Placage bois serrure bouton de décondamnation de 0.90 x 2.10m de hauteur - PF 1/2 heure copie <u>Localisation</u> <i>Pour l'ensemble des portes des WC</i>	4	U	450,00 €	1 800,00 €
2.4	BLOCS PORTES EN BOIS MASSIF				
2.4.1	Blocs portes à âmes pleines à parement en chêne massif sélectionné à 1 vantail de 0.90 x 2.65m de hauteur <u>Localisation</u> <i>Pour accès au bureau accès coté Procureur</i>	1	U	1 200,00 €	1 200,00 €
2.4.2	Blocs portes à âmes pleines à parement en chêne massif sélectionné à 1 vantail de 1.40 x 3.65m de hauteur <u>Localisation</u> <i>Pour accès au bureau accès coté Procureur</i>	3	U	2 200,00 €	6 600,00 €
2.5	RESTAURATION DES PORTES				
2.5.1	Remise en jeu des portes conservées <u>Localisation</u>	3	U	850,00 €	2 550,00 €

Pour remise en jeu pour la porte d'accès au sas vers l'espace attente témoin et pour les 2 portes aux dégagements dans la salle des pas perdus

2.6	BLOCS PORTES COUPE FEU				
2.6.1	Bloc porte EI60 à 1 vantail de 0.90 x 2.10m de hauteur <u>Localisation</u> <i>Pour la porte du local Electrique, du local rangement et pour l'accès à la cave en partie de l'escalier et en cave</i>	4	U	950,00 €	3 800,00 €
2.6.2	Bloc porte EI60 à 2 vantaux de 1.40 x 2.10m de hauteur <u>Localisation</u> <i>Pour porte d'accès vers le bâtiment existant coté circulation détenus</i>	1	U	1 250,00 €	1 250,00 €
2.7	FAÇADE DE PLACARD TECHNIQUE				
2.7.1	Façade de placard technique <u>Localisation</u> <i>Pour placard local Electrique et pour la façade coffret technique.</i>	10,00	m2	250,00 €	2 500,00 €
2.8	ORGANIGRAMME				
2.8.1	Réalisation d'un organigramme <u>Localisation</u> <i>Pour l'ensemble des potes ci-dessus en coordination avec la Juridiction</i>	1	ens	450,00 €	450,00 €
2.9	PLINTHES				
2.9.1	Plinthes en médium à peindre de 180mm de hauteur <u>Localisation</u> <i>En périphérie de l'ensemble des pièces à l'exception de la salle des Assises</i>	435,0	ml	25,00 €	10 875,00 €
2.10	TRAPPE D'ACCES AUX COMBLES				
2.10.1	Trappe d'accès aux combles de 1.00 x 1.00m de section <u>Localisation</u> <i>Emplacement à déterminer lors des travaux</i>	1	U	350,00 €	350,00 €
2.11	TRAPPE DE VISITE DE GAINTE TECHNIQUE				
2.11.1	Trappe de visite de gaine technique de 0.40 x 0.40m de section <u>Localisation</u> <i>Au droit des gaines techniques pour accès aux canalisations</i>	2	U	250,00 €	500,00 €
2.12	BOISERIES				
2.12.1	Création d'ouvrage mural en bois <u>Localisation</u> <i>Au droit des parties basses de la salle des Assises et de l'allège du box détenu, et au droit du mur de la salle des assises coté salle des pas perdu selon plan de l'Architecte</i>	190,00	m2	280,00 €	53 200,00 €
2.13	STORE A ENROULEMENT				
2.13.1	Store intérieur en toile motorisé de 2.47 x 4.00m de hauteur <u>Localisation</u> <i>Au droit des menuiseries de la salle des Assises</i>	6	ens	700,00 €	4 200,00 €
2.14	BOX DETENU				
2.14.1	Parois latérales box détenu de 1.74 x 1.14m de hauteur <u>Localisation</u> <i>Pour des 2 parois latérales du box détenu</i>	2	U	1 350,00 €	2 700,00 €
2.14.2	Panneau intermédiaire en vitrage feuilleté de 3.84 x 0.40m de hauteur <u>Localisation</u> <i>Au droit de la façade principal du box détenu</i>	1	U	2 200,00 €	2 200,00 €
2.15	SIGNALETIQUE - Lot séparé <u>VARIANTE OBLIGATOIRE - Surélévation du bâtiment pour création d'un local Archive et le local CTA</u>				
1	MOINS VALUES SUR LA BASE				
1.1	Bloc porte EI60 à 1 vantail de 0.90 x 2.10m de hauteur <u>Localisation</u> <i>Pour la porte d'accès au local CTA en cave</i>	1	U	- 950,00 €	- 950,00 €
2	BLOCS PORTES COUPE FEU				
2.1	Bloc porte EI60 à 1 vantail de 0.90 x 2.10m de hauteur	4	U	450,00 €	1 800,00 €

3	<u>Localisation</u> <i>Pour les portes des locaux Archives et le local CTA au R+1</i>				
	PLINTHES Plinthes en médium à peindre de 180mm de hauteur	66,0	ml	25,00 €	1 650,00 €
3.1	<u>Localisation</u> <i>En périphérie de l'ensemble des locaux Archives et du dégagement, et du local CTA</i>				

Récapitulatif

	Solution de base				101 975,00 €
	VARIANTE OBLIGATOIRE - Surélévation du bâtiment pour création d'un local Archive et le local CTA				2 500,00 €

Total

Montant HT	104 475,00 €
TVA	20 895,00 €
Montant TTC	125 370,00 €