

Estimatif

Lot 03 ISOLATION / CLOISON / DOUBLAGE

Code	Désignation	Qu.	U.	Px U.	Px tot.
2	<u>Solution de base</u>				
2.1	ICD - PRESCRIPTIONS PARTICULIERES DETAILLEES DES OUVRAGES				
2.1	TRAVAUX PREPARATOIRES				
2.1.1	Installation de chantier - compte prorata à 2%	1	ens	2 200,00 €	2 200,00 €
2.1.2	Travaux en site occupé - Horaires décalés		P-M		
2.1.3	Coordination		P-M		
2.1.4	Economie circulaire		P-M		
2.1.5	Sécurité		P-M		
2.1.6	Tri des déchets		P-M		
2.1.7	Garantie de bon fonctionnement de 3 ans		P-M		
2.2	REMISE DES DOE				
2.2.1	Remise des DOE conformément au CCAP	1	ens	200,00 €	200,00 €
2.3	PLAFONDS EN PLAQUES DE PLATRE SUR OSSATURE METALLIQUE				
2.3.1	Plafond droit en plaques de plâtres sur ossature	68,00	m2	45,00 €	3 060,00 €
	<u>Localisation</u> <i>Au droit des espaces attentes témoins/détenus, sanitaires témoins et détenus, et sas témoins, et galerie EST,</i>				
2.3.2	Plafond droit en plaques de plâtre EI60	5,50	m2	80,00 €	440,00 €
	<u>Localisation</u> <i>Au droit du plafond du rangement</i>				
2.4	FAUX PLAFOND EN DALLES				
2.4.1	Faux plafond en dalles 600 x 600mm	140,00	m2	50,00 €	7 000,00 €
	<u>Localisation</u> <i>Au droit des plafonds du bureaux greffiers, Présidence des Assises et salles de délibérés, y compris sanitaires attenants, du bureau d'exécution des peines, bureaux attendant au SAJJ, et les dégagements des Assises</i>				
2.5	ISOLATION				
2.5.1	Isolation thermique par deux couches croisées de 300 mm d'épaisseur totale	240,00	m2	25,00 €	6 000,00 €
	<u>Localisation</u> <i>Au droit des plafonds ci-dessus et éalement au droit du plafond du dégagement latéral des Assises et des Attentes témoins/détenu (coffre technique)</i>				
2.6	ILOT ACOUSTIQUE EN PLAFOND				
2.6.1	Ilot acoustique circulaire 800mm de diamètre	13	U	600,00 €	7 800,00 €
	<u>Localisation</u> <i>10 ilots acoustiques répartis en plafond de la salle des assises, selon plan de détail de l'Architecte</i>				
2.6.2	Ilot acoustique circulaire 1160mm de diamètre	13	U	650,00 €	8 450,00 €
	<u>Localisation</u> <i>ilots acoustiques répartis en plafond de la salle des assises, selon plan de détail de l'Architecte</i>				
2.7	CLOISON EN PLAQUES DE PLATRE SUR OSSATURE				
2.7.1	Cloison à ossature métallique de type 98/48 EI60	230,00	m2	65,00 €	14 950,00 €
	<u>Localisation</u> <i>Pour cloisonnement des locaux périphériques de la salle d'Assise, pour former la partie basse du box détenu et pour former le local baie de brassage dans le garage</i>				

2.8	CONTRE CLOISON SUR OSSATURE METALLIQUE				
2.8.1	Doublage de façade sur ossature métallique avec un isolant en laine de roche de 140mm R>3.75M².K/W et plaque de BA13 Haute dureté <u>Localisation</u> <i>Au droit des murs de façades des murs de du sas / espaces attente détenus / espace attente témoins selon plan de l'Architecte</i>	50,00	m2	52,00 €	2 600,00 €
2.8.2	Doublage de façade sur ossature métallique avec un isolant en laine de roche de 140mm R>3.75M².K/W et plaques de BA standard <u>Localisation</u> <i>Au droit des murs de façades des bureaux greffiers / PRésidence des Assises / salle des délibérés, au droit du mur de façade dans la salle des pas perdu sur 5.50m de hauteur (sous la corniche), selon plan de l'Architecte</i>	123,00	m2	48,00 €	5 904,00 €
2.8.3	Doublage de façade sur ossature métallique avec un isolant en laine de roche de 100mm R>2.5M².K/W et plaque de BA standard <u>Localisation</u> <i>Au droit des murs de refends des bureaux Greffier et rangement</i>	42,00	m2	48,00 €	2 016,00 €
2.8.4	Contre cloison sur ossature métallique sans isolant <u>Localisation</u> <i>Au droit des refends de l'espace attente témoin / espace attente détenus / sas, des bureaux greffiers / présidence des assises / salle des délibérés et dégagement en partie arrière. Le refend principal de la salle des Assises est prévu en enduit plâtre dans un article séparé.</i>	120,00	m2	35,00 €	4 200,00 €
2.9	ENDUIT ACOUSTIQUE				
2.9.1	Revêtement mural et plafond acoustique de type ROCKFON SYSTEM MONO ACOUSTIC ou équivalent <u>Localisation</u> <i>Au droit de l'ensemble de la partie haute des murs de la salle des Assises à l'exception du mur attenant à la salle des pas perdus (avec l'oeuvre d'art) et au droit des caissons du plafond de la salle des pas perdus, au droit du mur de l'entrée de la salle des Assises dans la salle des pas perdus</i>	600,00	m2	70,00 €	42 000,00 €
2.10	GAINE TECHNIQUE SUR OSSATURE METALLIQUE				
2.10.1	Gaine technique sur ossature métallique <u>Localisation</u> <i>Pour réalisation des coffres techniques dans la salle des Assises, et pour habillage des descentes EP, et linteau au dessus de la porte d'entré principale des Assises</i>	90,00	m2	55,00 €	4 950,00 €
2.11	DIVERS				
2.11.1	Coffre technique pour incorporation de support sanitaire <u>Localisation</u> <i>Au droit des WC des la zone Assises, témoins et détenus</i>	4	U	150,00 €	600,00 €
	<u>VARIANTE OBLIGATOIRE - Surélévation du bâtiment pour création d'un local Archive et le local CTA</u>				
1	PLAFOND				
1.1	Plafond droit en plaques de plâtre EI60 <u>Localisation</u> <i>Au droit du plafond de l'étage céé</i>	80,00	m2	80,00 €	6 400,00 €
1.2	Isolation thermique par deux couches croisées de 300 mm d'épaisseur totale <u>Localisation</u> <i>Au droit des plafonds ci-dessus</i>	80,00	m2	25,00 €	2 000,00 €
2	CLOISON DE DISTRIBUTION				
2.1	Cloison à ossature métallique de type 98/48 EI60 <u>Localisation</u> <i>Pour cloisonnement des archives du local CTA au R+1</i>	58,00	m2	65,00 €	3 770,00 €
3	DOUBLAGE DE FACADE				
3.1	Doublage de façade sur ossature métallique avec un isolant en laine de roche de 140mm R>3.75M².K/W et plaque de BA13 Haute dureté <u>Localisation</u> <i>Au droit des murs de façades de l'élévation</i>	145,00	m2	52,00 €	7 540,00 €

Récapitulatif

	Solution de base				112 370,00 €
	VARIANTE OBLIGATOIRE - Surélévation du bâtiment pour création d'un local Archive et le local CTA				19 710,00 €

Total

Montant HT	132 080,00 €
TVA	26 416,00 €
Montant TTC	158 496,00 €