

Maitre d'Ouvrage:

Ministère de la Justice

Département Immobilier Aix en Provence
350 avenue du club Hippique
13096 AIX EN PROVENCE



**MINISTÈRE
DE LA JUSTICE**

*Liberté
Égalité
Fraternité*

ETECH

109, rue du Général de Gaulle
94430 CHENNEVIERES SUR MARNE



C.B.I.A.

99 rue Floralia
13008 MARSEILLE



**Travaux relatifs à la démolition du « distilloir » du Palais de Justice
de Grasse**

à la sécurisation de la parcelle, et à la mise en œuvre de préfabriqués de stockage

37 avenue Pierre Sémart -
06130 - GRASSE

**Budget estimatif
PRO-DEMOLITION V3**

		U	Quantité	Qtés ent.	Prix en €	Total en €
1	Dispositions communes					
1.1	Préambule					
1.1.1	INSTALLATIONS					
1.1.1.2	CLOTURE :					
1.1.1.2.1	Clôture de chantier.	ml	65.00			
1.4	SECURITE ET CONTRAINTES SUR SITE					
1.4.1	Base vie	m	2.00			
1.5	LIVRAISON DES OUVRAGES					
1.5.1	Documents pour les D.O.E.	ft	1.00			
2	GROS OEUVRE					
2.2	Études géotechniques					
2.2.2	Missions G3 et G4	Ens	1.00			
2.3	Maîtrise de la conformité pour les ouvrages provisoires					
2.3.7	Étude béton	ft	1.00			
2.4	SPECIFICATIONS TECHNIQUES DE GROS-OEUVRE					
2.4.2	Spécificité des matériaux					
2.4.2.2	Murs cloués					
2.4.2.2.6	Béton projeté	m²	54			
2.4.2.2.7	Clous	u	34			
3	DEMOLITION DU BATIMENT					
3.3	DEMOLITIONS					
3.3.1	Déconstruction					
3.3.1.2	- DEMOLITION					
3.3.1.2.2	Description des ouvrage de démolition					
3.3.1.2.2.4	Travaux de mise à niveau provisoire	m3	23			
3.3.1.2.2.5	Travaux préliminaires	ft	1.00			
3.3.1.2.2.6	Dépose et évacuation des éléments autres	ft	1			
3.3.1.2.2.7	Dépose des canalisations	ens	1			
3.3.1.2.2.8	Démolition de bâtiment	m3	332.70			
3.3.1.2.2.9	Démolition Dalle dallage	m²	201			
3.3.1.2.2.10	Evacuation des gravois	m3	332.70			
3.3.1.2.2.11	Évacuation des terres polluées	T	197			
3.3.1.2.2.12	Maintien de la circulation et protection	ft	1.00			
3.3.1.2.2.13	Dépose et traitement des éléments contenant du plomb	ens	1			
3.4	Travaux de remise en état					
3.4.1	Remblaiement	m3	183			

Récapitulatif

		Montant HT	TVA (20.00%)	Montant TTC	Page
1	Dispositions communes				01 - 0/1
1.1	Préambule				01 - 0/1
1.4	SECURITE ET CONTRAINTES SUR SITE				01 - 0/1
1.5	LIVRAISON DES OUVRAGES				01 - 0/1
2	GROS OEUVRE				01 - 0/1
2.2	Études géotechniques				01 - 0/1
2.3	Maîtrise de la conformité pour les ouvrages provisoires				01 - 0/1
2.4	SPECIFICATIONS TECHNIQUES DE GROS-OEUVRE				01 - 0/1
3	DEMOLITION DU BATIMENT				01 - 0/1
3.3	DEMOLITIONS				01 - 0/1
3.4	Travaux de remise en état				01 - 0/1
Total Lot N°01 DEMOLITION - GROS OEUVRE					