

Canal de l’Escaut petit gabarit – Bief Erre-Thun l’Evêque, Colmatage d’une fuite au point kilométrique 7.000

Détail Quantitatif et Estimatif

N° prix	Désignation	U	Quantité	Prix Unitaire	Montant HT
	Tranche ferme : Colmatage de la fuite				
1	Installation et signalisation de chantier	Ft	1		
2	Études d'exécution et travaux préparatoires (accessibilité au site)	Ft	1		
3	Signalisation de chantier (fluviale et terrestre)	Ft	1		
4	Prestations liées à la présence de la fibre optique (Dévoiement, recherche et mise en sécurité, ect.)	Ft	1		
5	Enlèvement des blocs et enrochements devant (1 m) et à l'amont et à l'aval du trou (2 X 1 m)	Ft	1		
6	Enlèvement provisoire de la lierne métallique : avant travaux pour permettre le battage des Palplanche puis remise de la lierne métallique avec soudage après battage des palplanches	ml	2		
7	Fourniture, la mise en fiche et le battage de palplanches de 5 à 6 m, y compris amenée du Matériel de fonçage et de battage	Ft	1		
8	Recépage des palplanches	Ft	1		
9	Fourniture et mise en œuvre de béton entre le rideau existant et le nouveau rideau y compris Obturation des jonctions d'extrémités : béton jusque + 30 cm au-dessus du trou	m³	1		
10	Dossier des ouvrages exécutés	Ft	1		
11	Repliement des installations et la remise en état du site	Ft	1		
	Sous-total tranche ferme				
	Tranche optionnelle n°1 : Remise en état chemin de service				
12	Plus-value au prix n°1 pour les prestations de la tranche optionnelle n°1	Ft	1		
13	Terrassement et évacuation des matériaux existants en décharge (profondeur 2m, longueur 15m Et largeur 5m)	m³	133		
14	Fourniture et mise en place d'un géotextile	m²	155		
15	Fourniture et mise en place de matériaux argileux ou marneux (épaisseur 1.4m)	m³	105		
14	Fourniture et mise en place d'un géotextile	m²	99		
16	Fourniture et mise en place de schistes (épaisseur 60cm)	m³	28		
	Sous-total tranche optionnelle n°1				
	Tranche optionnelle n°2 : Remise en état affouillement en berge				
17	Plus-value au prix n°1 pour les prestations de la tranche optionnelle n°2	Ft	1		
18	Élimination et évacuation des gravats et matériaux divers (ferraillage)	Ft	1		
14	Fourniture et mise en place d'un géotextile	m²	32		
15	Fourniture et mise en place de matériaux argileux ou marneux	m³	16		
19	Fourniture et mise en place de terre végétale (épaisseur 20cm)	m³	2		
	Sous-total tranche optionnelle n°2				
Total HT					
TVA 20 %					
Total TTC					