

Le lot V doit au lot ->	CLIENT / PROJET	01 - Second Oeuvre Tertiaire Cloison et plafond	02 - Peinture Peinture cloison et plafond	03 - Sols Sol souple et résine	04 - Chauffage Ventilation Climatisation Aéraulique / Hydraulique / Plomberie	05 - Electricité Basse tension et réseau	06 - Fluides spéciaux Gaz et utilités propres	07 - Gros oeuvre Radier et démolition	08 - Menuiseries extérieures	09 - Désamiantage	10 - Téléalarme
CLIENT / PROJET	- Validation des échantillons - Créneaux de coupure pour modification des utilités - Production existante d'air comprimé - Production existante d'EG et d'EDR - Fourniture bouteilles de gaz et tank d'azote - Transfert suite réception du projet du mobilier et des machines d'exploitation - Extincteurs et plans d'évacuation										
01 - Second Oeuvre Tertiaire Cloison et plafond	- Planning Travaux - Protocoles d'intervention (phasage, grutage, etc.) - Fiche technique matériels et matériaux mis en oeuvre - Fourniture des documents d'exécution pour validation DOE		- Cloison jointées sans défaut majeur ni surplus de joint.	S.O	- Passage dans cloison coupe feu / cloison acoustique et cloison standard y compris finition	- Passage dans cloison coupe feu / cloison acoustique et cloison standard y compris finition	- Passage dans cloison coupe feu / cloison acoustique et cloison standard y compris finition	SO	SO	SO	- Passage dans cloison coupe-feu, cloison acoustique mais aussi de cloison standard y compris finition
02 - Peinture Peinture cloison et plafond	- Planning Travaux - Protocoles d'intervention (phasage, grutage, etc.) - Fiche technique matériels et matériaux mis en oeuvre - Fourniture des documents d'exécution pour validation DOE	- Réception des supports		S.O	S.O	SO	SO	SO	SO	SO	SO
03 - Sols Sol souple et résine	- Planning Travaux - Protocoles d'intervention (phasage, grutage, etc.) - Fiche technique matériels et matériaux mis en oeuvre - Fourniture des documents d'exécution pour validation DOE	S.O	- Plinthes à peindre posées		S.O	S.O	S.O	S.O	S.O	S.O	S.O
04 - Chauffage Ventilation Climatisation Aéraulique / Hydraulique / Plomberie	- Planning Travaux - Protocoles d'intervention (phasage, grutage, etc.) - Fiche technique matériels et matériaux mis en oeuvre - Fourniture des documents d'exécution pour validation - Défaut nécessaire à la matrice de sécurité DOE - Mise à jour supervision	S.O	S.O	SO		Bilan de puissance par étage des équipements et armoire CVC	- Mise à disposition d'un contact défaut ventilation pour le R+1 et le RDC à dispo pour les coffrets gaz	Plan de réservation pour les grilles d'air neuf, d'extraction.	SO	SO	- La mise en place des clapets coupe-feu. - Contact sec pour les remontées d'alarmes sur contrôle MAESTRO (SSI) - Raccordement de l'asservissement venant du SSI (Arrêt CTA et extraction)
05 - Electricité Basse tension et réseau	- Planning Travaux - Protocoles d'intervention (phasage, grutage, etc.) - Fiche technique matériels et matériaux mis en oeuvre - Fourniture des documents d'exécution pour validation DOE	- Coffret de chantier et éclairage provisoire. - Plan des appareillage pour intégration	- Coffret de chantier et éclairage provisoire.	- Coffret de chantier et éclairage provisoire.	- Coffret de chantier et éclairage provisoire. - Alimentation des équipements et armoire		- Coffret de chantier et éclairage provisoire. - Alimentation des équipements et armoire - Mise à disposition d'un contact sec dans le coffret gaz, le raccordement se fera par le lot LOT6	- Coffret de chantier et éclairage provisoire.	SO	- Coffret de chantier et éclairage provisoire.	- Coffret de chantier et éclairage provisoire.
06 - Fluides spéciaux Gaz et utilités propres	- Planning Travaux - Protocoles d'intervention (phasage, grutage, etc.) - Fiche technique matériels et matériaux mis en oeuvre - Fourniture des documents d'exécution pour validation - Défaut nécessaire à la matrice de sécurité DOE	S.O	S.O	S.O	S.O	Bilan de puissance équipement		SO	SO	SO	- Raccordement de l'asservissement venant du SSI et de la centrale gaz
07 - Gros oeuvre Radier et démolition	- Planning Travaux - Protocoles d'intervention (phasage, grutage, etc.) - Fiche technique matériels et matériaux mis en oeuvre - Fourniture des documents d'exécution pour validation DOE	- Ouverture des mur agglo pour mise en place des menuiserie intérieures et extérieures	S.O	S.O	- Réservation pour grille air neuf et extraction	S.O	SO		S.O	S.O	S.O
08 - Menuiseries extérieures	- Planning Travaux - Protocoles d'intervention (phasage, grutage, etc.) - Fiche technique matériels et matériaux mis en oeuvre - Fourniture des documents d'exécution pour validation DOE	S.O	S.O	S.O	S.O	S.O	S.O	SO		S.O	S.O
09 - Désamiantage	- Planning Travaux - Protocoles d'intervention (phasage, grutage, etc.) - Fiche technique matériels et matériaux mis en oeuvre - Fourniture des documents d'exécution pour validation DOE	- Dépose des vantaux de menuiseries du R+1	S.O	S.O	S.O	S.O	S.O	SO	S.O		S.O
10 - Téléalarme	- Les plans d'implantation des équipements type détection incendie, etc. à tous les autres lots.				- Un contact sec à dispo dans l'ARM pour la coupure CTA et extraction. - L'alimentation du clapet coupe-feu.		- Un contact sec à dispo dans coffret gaz.				