
MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX

Maître de l'ouvrage
MINISTERE DE LA JUSTICE

Aménagements pour la mise en accessibilité du
Centre de Détention de Tarascon

Cahier des Clauses Techniques Particulières
(C.C.T.P.)
Lot 04 : Signalétique

Phase : DCE
Date : 08-05-22
Indice A – 05-10-22 - Maj OPC

Tampon et signature de l'entreprise

MOE conception :

QCS SERVICES
494, rue Maurice Schumann
30 000 NIMES
Tél. 04-66-70-96-58

AMO :

CABINET CLEMENT

Economiste de la Construction :

Olivier CUER CONSEILS
Lieu dit Le Roux
69 430 VERNAY
Email : olivier.cuer@cuer.fr
Tél : 06-85-55-55-57

OPC :

QUADRATURES

Dans le cadre de son marché, les travaux du présent lot comprennent avec obligation de résultat, la réalisation des prestations conformément à la réglementation.

I. GENERALITE

1. TRAVAUX PREVUS

La description des ouvrages donne les détails d'exécution, mais celle-ci ne peut être limitative, et les entreprises devront réaliser l'intégralité des travaux nécessaires au complet et parfait achèvement de l'ouvrage, même ceux non explicitement décrits, mais reconnus nécessaires suivant les plans, les Règles de l'Art et les documents techniques.

2. PRESCRIPTIONS TECHNIQUES GENERALES

Pour l'exécution de l'ensemble des travaux et installation, l'entrepreneur sera soumis, sauf stipulations contraires du présent C.C.T.P., aux Normes, Règles et Prescriptions techniques, en vigueur à la date de remise de l'offre.

L'entrepreneur est réputé avoir une parfaite connaissance de ces documents qui ne lui seront pas fournis mais qui constituent avec les pièces fournies par le maître d'œuvre les documents contractuels du Marché.

3. RECONNAISSANCE DES LIEUX

L'entrepreneur est réputé s'être rendu compte de l'état des lieux et de la construction, et notamment de l'importance des ouvrages à démolir, de ceux à conserver et protéger, des dispositions du terrain, des accès, des abords, des possibilités de stockage des matériaux, d'approvisionnement, des lieux d'évacuations des déblais et gravois... Il ne pourra invoquer son ignorance pour élever une quelconque réclamation après la conclusion du marché.

4. ERREURS OU OMISSIONS DANS LES DOCUMENTS REMIS PAR LES CONCEPTEURS

Chaque entrepreneur vérifiera les cotes des plans et sera tenu de signaler en temps utile aux concepteurs et au Maître de l'ouvrage, toute erreur ou omission qu'il pourrait y relever et risquant d'avoir des conséquences sur les travaux de son propre lot ou sur celui des autres corps d'état. De même, s'il relève des erreurs, omissions ou anomalies dans les pièces écrites (Décomposition du Prix Global et Forfaitaire en particulier) qui lui seront remises au moment de la consultation des entreprises, il lui est fait obligation d'en aviser les Concepteurs et le Maître de l'ouvrage avant l'envoi de son offre. Passé ce délai, plus aucune réclamation ne sera recevable. Les quantités indiquées dans le

cadre du DPGF sont fixées par le Maître d'œuvre : elles sont données à titre indicatif et ne revêtent pas un caractère contractuel.

En cours d'exécution, aucune cote ne sera prise à l'échelle sur les plans et l'entrepreneur aura à sa charge de s'assurer sur place avant toute fabrication et mise en œuvre, de la possibilité de respecter les cotes et indications diverses mentionnées sur les plans.

5. VARIANTES

La proposition de prix de l'entreprise sera obligatoirement chiffrée conformément aux dispositions du projet. Néanmoins, toute latitude est laissée aux entrepreneurs pour proposer des variantes si celles-ci apportent une amélioration ou une économie évidente.

6. OBLIGATIONS DE L'ENTREPRENEUR

L'entrepreneur devra respecter :

- Les précautions à prendre pour ne dégrader en rien les parties conservées et d'assurer une protection particulière de certains éléments par divers procédés à faire réceptionner par le maître d'ouvrage et le maître d'œuvre (bâches, cloisons provisoires, etc.).
- Entrepôt du matériel : aucun gardiennage n'est ou ne sera assuré sur le chantier. Chaque entreprise sera pleinement responsable de son matériel et matériaux stockés dans l'enceinte du chantier.
- Nettoyage du chantier : le chantier sera maintenu dans un état de propreté convenable. Un nettoyage journalier du chantier sera effectué par chaque entreprise présente. Le lot Maçonnerie assurera le nettoyage final des abords et ouvrages extérieurs.
- L'entreprise du lot Maçonnerie assurera toutes protections et clôtures nécessaires pour la sécurité et suivant les directives souhaitées par le maître d'œuvre et le coordinateur SPS (s'il y a lieu).

7. NETTOYAGE DU CHANTIER – PROTECTION DES OUVRAGES

Le chantier sera tenu en parfait état de propreté tant à l'intérieur qu'à l'extérieur, pendant l'exécution des travaux, par toutes les entreprises intervenantes.

En cas de carence d'une entreprise, dans l'exécution du nettoyage lui incombant, celui-ci sera exécuté sur ordre du maître de l'ouvrage par une autre entreprise, aux frais du défaillant.

8. FRACTIONNEMENT DES INTERVENTIONS

Sans objet

9. EVACUATION DES GRAVOIS

Aucun stockage de déblais ou de gravois ne sera toléré sur le chantier. Ceux-ci devront être évacués au fur et à mesure aux décharges publiques et les entreprises devront éventuellement s'acquitter des droits et taxes exigibles sur le lieu de décharge.

Les prix figurant à l'acte d'engagement comprendront obligatoirement les frais d'évacuation des gravats et autres types de déchets.

10. ORGANISATION DU CHANTIER

Il n'est pas prévu de compte prorata vu le faible volume de travaux et les consommations limitées chaque entreprise est responsable de l'évacuation de ses déchets.

Remarques générales :

- Interdiction de fumer sur le chantier.
- Travaux par points chauds à réaliser le matin uniquement.

11. OPERATION DE CONTROLE

En cours de travaux, il sera procédé à des vérifications et contrôles de qualité. Tout ouvrage qui sera négligé sera systématiquement refusé. A ce titre, chaque entreprise effectuera son propre contrôle interne.

De plus, les entreprises concernées devront effectuer, à leur charge, préalablement à la réception, les essais et vérifications de fonctionnement des équipements et installations techniques, chacune en ce qui la concerne.

Il sera établi pour chacun de ces essais et par les soins des entreprises concernées, un procès-verbal. Les entreprises concernées devront faire parvenir ces procès-verbaux au Maître d'Ouvrage et au Maître d'œuvre.

12. PLANS D'OUVRAGES EXECUTES

Dans les quinze jours suivant la réception des ouvrages, les entreprises fourniront les plans de recollement des ouvrages exécutés, les notices d'entretien ainsi que les cartes de garantie spécifiques à certains matériels en 3 exemplaires minimums.

13. ATTACHEMENTS

L'entrepreneur devra établir les attachements écrits et figurés ou photographiques nécessaires pour la localisation et la justification des travaux modificatifs par rapport au forfait prévu, particulièrement ceux appelés à être cachés ou ceux n'ayant qu'une durée provisoire (fondations).

Les attachements seront cotés, datés et soumis au visa du maître d'œuvre, pour être joints aux mémoires dont 2 exemplaires seront adressés directement au maître d'œuvre pour ses archives.

14. REPLIEMENT DES INSTALLATIONS DE CHANTIER ET REMISE EN ETAT DES LIEUX

Le repliement des installations de chantier et la remise en état des emplacements qui auront été occupés par le chantier ne seront pas compris dans le délai d'exécution.

A la fin des travaux, dans un délai de TRENTE JOURS, à compter de la réception, l'Entrepreneur devra avoir terminé de procéder au dégagement, nettoyage et remise en état des emplacements qui auront été occupés par le chantier.

15. CLAUSES PARTICULIERES LIEES A L'ENVIRONNEMENT PENITENTIAIRE :

L'entreprise devra prendre en compte dans son offre la spécificité du monde pénitentiaire et notamment respecter scrupuleusement :

- **DISPOSITIONS PARTICULIERES APPLICABLES AUX ETABLISSEMENTS PENITENTIAIRES**
- **Arrêté du 18 juillet 2006 portant approbation des règles de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements pénitentiaires et fixant les modalités de leur contrôle.**
- **Tous les règlements propres à chaque établissement**
- **Contrainte d'accès aux établissements : dispositions communes aux établissements pénitentiaires**

II. DESCRIPTIF DES TRAVAUX

Conception, fabrication et implantation suivant plans BET le cas échéant, plans généraux et carnet de détails architecte. Les précisions (marques, fabricants, distributeurs...) concernant les prescriptions portées aux descriptifs travaux sont donnés à titre indicatif, sauf mention expresse contraire. L'entreprise pourra donc faire des propositions différentes, mais elle devra sous peine de nullité :

- Préciser dans son offre les marques et références exactes des matériaux et matériels préconisés ;
- Présenter des éventuels échantillons

Les éventuels quantitatifs portés dans le Descriptif Quantitatif ne sont donnés qu'à titre indicatif. Il appartient aux entrepreneurs de les vérifier et de remonter les modifications dans un document annexe. L'absence de modification vaut validation et l'entreprise ne pourra prétendre à un supplément de rémunération en cas de quantités erronées.

L'entrepreneur devra prendre connaissance des prestations respectives à la charge de tous les corps d'état. De ce fait, l'entrepreneur ne pourra ignorer les prestations des autres corps d'état dont les travaux sont exécutés en liaison avec les siens. Dans le cas de constatation d'anomalie ou de doublon entre les différents lots, l'entrepreneur devra le préciser dans son offre par un nota, mais il ne pourra en aucun cas arguer d'un oubli de localisation ou de description à son seul lot, pour prétendre à supplément sur le prix forfaitaire de son marché.

Toutes les cotes devront être remesurées par l'entreprise avant lancement des fabrications et ou commandes.

Toutes les dimensions du CCTP et des plans de l'architecte sont données à titre indicatif. Les plans guides d'exécution sont réalisés et fournis par la Maîtrise d'Œuvre. Ils font partie intégrante du Dossier d'Appel d'Offres. Ces plans seront à respecter lors de la réalisation des travaux. Toute modification sera à soumettre au Maître d'Œuvre pour approbation avant réalisation. Cependant, il reste à la charge de l'entreprise les plans d'atelier, les plans d'exécution ou de chantier propres à sa méthodologie. Ces plans ainsi que les différentes notes de calculs seront fournis au responsable des travaux, ainsi qu'au Bureau de Contrôle, avant l'exécution de ces derniers, pour accord ou observations. Ils seront mis à jour au fur et à mesure de l'avancement des travaux et permettront la réalisation du dossier des ouvrages exécutés en fin de chantier.

Les frais de reproduction de ces documents pour les besoins du Marché, du Dossier de chantier sont à la charge de l'entreprise adjudicataire du présent lot qui en assurera également la diffusion auprès des personnes et organismes concernés.

L'entreprise devra gérer l'éventualité de plomb dans les peintures suivant le diagnostic existant et devra prendre en compte toutes les remarques données dans le diagnostic structurel des planchers.

L'entreprise devra prendre en compte dans ces prix unitaire le compte prorata.

Toutes les entreprises devront fournir sur demande du maître d'œuvre le permis feu.

Toutes les entreprises devront fournir la liste des personnes susceptibles d'être présentes sur le chantier

L'entreprise devra prendre à sa charge tous les frais de levage et éventuel échafaudage.

1. Fourniture et pose de bande d'éveil de vigilance podotactile :

Fourniture et pose d'une bande d'éveil à la vigilance podotactile de 600mm largeur. Bande d'éveil de vigilance aluminium larmé conforme à la norme NF P98-351, constituée d'une alternance de 5 et 6 plots sur une largeur de 40 cm. De type OKEENEA VIGILIGNE ALUMINIUM LARMÉ extérieure réf. 130123 ou techniquement équivalent. Semelle pré-percée, avec coins arrondis Ø20mm. Dimensions : 600mm x 420mm x 7mm (plots Ø25mm x 5mm).

Localisation : en partie haute des escaliers et des paliers intermédiaires

- *Bâtiment Service Généraux : escalier Socio n°1*
- *Bâtiment Service Généraux : escalier Socio n°2*
- *Bâtiment Service Généraux : Bureau n°1*
- *Bâtiment Service Généraux : Bureau n°2*
- *Bâtiment Service Généraux : Bureau n°3*
- *Bâtiment Hébergement zone détention : Escalier A*
- *Bâtiment Hébergement zone détention : Escalier B*
- *Bâtiment Hébergement zone détention : Escalier C*

2. Fourniture et pose de nez de marches antidérapants et contrastés :

Fourniture et pose de nez de marche antidérapants et contrastés. Profil inox plat avec insert antidérapant pour constitution de nez de marches conformes à l'arrêté du 8 décembre 2014. L'insert est composé d'un mélange de PVC, dioxyde de silicium et plastique polymère. De type OKEENEA SÉCURIMARCHE INOX / PVC plat 1500mm réf. 130066 ou techniquement équivalent. Insert de 30mm minimum, antidérapant 360° R 10 V6 minimum, profils pré-percés. Dimensions : 1500mm x 61mm x 4mm.

Localisation : à chaque marche des escaliers

- Bâtiment Service Généraux : escalier Socio n°1
- Bâtiment Service Généraux : escalier Socio n°2
- Bâtiment Service Généraux : Bureau n°1
- Bâtiment Service Généraux : Bureau n°2
- Bâtiment Service Généraux : Bureau n°3
- Bâtiment Hébergement zone détention : Escalier A
- Bâtiment Hébergement zone détention : Escalier B
- Bâtiment Hébergement zone détention : Escalier C

3. Fourniture et pose de panneau composite sur les contremarches :

Fourniture et pose de panneau composite pour constitution de contremarches conformes à l'arrêté du 8 décembre 2014 (10 cm mini). Le panneau est composé de 2 tôles d'aluminium pré laquées et thermocollées de part et d'autre d'un panneau de polyéthylène. De type OKEENEA VISIOMARCHE COMPOSITE 1500mm à 1800 mm ou techniquement équivalent. 2 vis et 2 caches vis de la couleur du panneau fournis, classé feu M1. Dimensions : 1500mm x 100mm x 3mm. Teintes au choix de l'Architecte dans le nuancier du fabricant. Compris tous les éléments nécessaires à la bonne réalisation de l'opération.

Localisation : premières et dernières marches des escaliers

- Bâtiment Service Généraux : escalier Socio n°1
- Bâtiment Service Généraux : escalier Socio n°2
- Bâtiment Service Généraux : Bureau n°1
- Bâtiment Service Généraux : Bureau n°2
- Bâtiment Service Généraux : Bureau n°3
- Bâtiment Hébergement zone détention : Escalier A
- Bâtiment Hébergement zone détention : Escalier B
- Bâtiment Hébergement zone détention : Escalier C

4. Marquage au sol place de parking :

L'entrepreneur assurera la fourniture de la peinture et mettra en œuvre le marquage au sol des places de stationnement par des bandes de 0,10 m de large, précédées d'un prémarquage. Il est précisé que la qualité de la peinture sera telle qu'une durée de vie de 24 mois minimum est exigée. Compris marquage avec LOGO PMR et suppression ancien marquage.

Localisation : place de parking PMR en extérieur (emplacement + Logo PMR)

5. Marquage passage piéton :

L'entrepreneur assurera la fourniture de la peinture et mettra en œuvre le marquage au sol de passage piéton précédées d'un prémarquage. Il est précisé que la qualité de la peinture sera telle qu'une durée de vie de 24 mois minimum est exigée. Compris suppression ancien marquage.

Localisation : entre les places PMR et l'entrée

6. Fourniture et pose d'un panneau compris support

Fourniture et pose d'un panneau compris mat. L'opération comprendra tous les éléments nécessaires à la bonne réalisation de l'opération.

Localisation : ensemble panneau « interdit de stationner sauf PMR » type B6d + panonceau « PMR » type M6h sur poteau avec bouchon.

- *Place de parking PMR en extérieur (emplacement + Logo PMR)*

7. Fourniture et pose de signalétique :

Sans objet

8. Fourniture et pose de bande de guidage podotactile collé sur revêtement :

Fourniture et pose de bande de guidage podotactile type SITONAO ou équivalent afin permettre à une personne non-voyante de se diriger à l'intérieur, ou à l'extérieur de vos locaux. La bande de guidage podotactile est un élément en béton brut ou grenaillé inséré sur le revêtement, et permet de faire un cheminement d'un point A à un point B. Compris toute actions nécessaires à la bonne réalisation de l'opération. Bande de guidage conforme à la norme NF P98-352 pour extérieur.

Localisation : ensemble des bandes de guidages extérieurs