

D.P.G.F.

Aménagements pour la mise en accessibilité de la Maison Centrale d'Arles

Lot 01 : Maçonnerie - Voirie - INDICE A - 23-09-2022

Date :

11/05/2022

Maitre d'ouvrage :

MINISTERE DE LA JUSTICE

Economiste de la Construction

Olivier CUER CONSEILS

Lieu dit Le Roux

69 430 VERNAY

Nom de l'entrepreneur :

Adresse :

Téléphone fixe :

Téléphone portable :

Email :

Confirmation date d'intervention :

Désignation	Unité	Quantité	Prix Unitaire (€)	Produit (€)
Nota : se rapporter au CCTP correspondant pour les détails d'exécution de chaque opération. Ce document a seulement pour objet de fournir aux entreprises un dossier normalisé de consultations. Les quantités sont données sans garantie d'erreurs ou d'omissions, l'entreprise devant procéder sous sa seule responsabilité à l'estimation des moyens qu'elle juge nécessaires pour livrer un ouvrage conforme aux plans et au Cahier des Clauses Techniques Particulières.				
ORGANISATION ET GESTION DU CHANTIER				
1. <u>Fourniture et installation et gestion d'un bungalow de chantier :</u> SO -	Nbre mois	0		
2. <u>Fourniture et installation de clôture de chantier :</u> SO	ml	0		
3. <u>Branchement en eau potable :</u> SO	Forfait	0		
4. <u>Branchement en électricité :</u> SO	Forfait	0		
5. <u>Evacuation des gravas dans un centre de traitement agréé :</u> Localisation : ensemble du chantier	Ens.	1		
6. <u>Nettoyage général et remise en état des lieux en fin de chantier :</u> Localisation : ensemble du chantier	Forfait	1		
7. <u>Nettoyage quotidien de la base vie suite aux préconisations contre le COVID-19 :</u> SO	Nbre mois	0		
8. <u>Repli des installations de chantier :</u> SO	Forfait	0		
VOIRIE				
9. <u>Déconstruction et sciage d'éléments divers de construction :</u> Localisation : - Extérieur : ensemble des bordures non gardées pour mise en place d'un passage bateau - Terrain horticole : en vue de créer la rampe n°1	ml Ens.	6 1		

- Terrain horticole : en vue de créer la rampe n°2	Ens.	1		
10. Fourniture et pose de bordure Bateau : Localisation : extérieur : coté terrains et cour	ml	6		
11. Dépose et remplacement de grille EP Localisation : - Extérieur coté parking - Extérieur coté terrains	Nbre	5		
12. Fourniture et pose de bordure T2 : Localisation : - Extérieur coté Parking : cheminement d'accès à l'aire de jeu - Extérieur coté Terrain : cheminement d'accès coté terrain de foot ball - Extérieur coté Terrain : cheminement d'accès coté terrain horticole	ml	90		
13. Décapage d'enrobé et tous matériaux de revêtement : Localisation : - En périphérie des nouveaux passages bateau installés - Batiment Gymnase : en périphérie de la rampe - Terrain Gymnase : en périphérie de la rampe - Terrain horticole : en périphérie de la rampe n°1 - Terrain horticole : en périphérie de la rampe n°2 - Extérieur coté Parking : cheminement d'accès à l'aire de jeu	m²	250		
14. Fourniture et mise en place du geotextile routier : Localisation : - En périphérie des nouveaux passages bateau installés - Batiment Gymnase : en périphérie de la rampe - Terrain Gymnase : en périphérie de la rampe - Terrain horticole : en périphérie de la rampe n°1 - Terrain horticole : en périphérie de la rampe n°2 - Extérieur coté Parking : cheminement d'accès à l'aire de jeu	m²	180		
15. Fourniture et mise de grave non traité type 0/31.5 : Localisation : - En périphérie des nouveaux passages bateau installés - Batiment Gymnase : en périphérie de la rampe - Terrain Gymnase : en périphérie de la rampe - Terrain horticole : en périphérie de la rampe n°1 - Terrain horticole : en périphérie de la rampe n°2 - Extérieur coté Parking : cheminement d'accès à l'aire de jeu	m²	180		
16. Fourniture et mise d'une imprégnation de la grave : Localisation : - En périphérie des nouveaux passages bateau installés - Batiment Gymnase : en périphérie de la rampe - Terrain Gymnase : en périphérie de la rampe - Terrain horticole : en périphérie de la rampe n°1 - Terrain horticole : en périphérie de la rampe n°2 - Extérieur coté Parking : cheminement d'accès à l'aire de jeu	m²	180		
17. Fourniture et application de béton bitumineux : Localisation : - En périphérie des nouveaux passages bateau installés - Batiment Gymnase : en périphérie de la rampe - Terrain Gymnase : en périphérie de la rampe - Terrain horticole : en périphérie de la rampe n°1 - Terrain horticole : en périphérie de la rampe n°2 - Extérieur coté Parking : cheminement d'accès à l'aire de jeu	m²	180		
MAÇONNERIE				
18. Reprise d'éléments maçonnés : Localisation : - Bâtiment Hébergement B – Niveau 00 : reprise du ressaut béton du préau - Bâtiment Portière : reprise du ressaut béton du préau	ml ml	2 11		
19. Terrassement en déblais : Localisation : - Terrain Gymnase : rampe et palier de repos - Terrain horticole : rampe et palier de repos n°1 - Terrain horticole : rampe et palier de repos n°2	m3	30		
20. Réglage et compactage du fond de forme : Localisation : - Batiment Gymnase : rampe et palier de repos - Terrain Gymnase : rampe et palier de repos - Terrain horticole : rampe et palier de repos n°1 - Terrain horticole : rampe et palier de repos n°2	m²	50		

21. Remblaiement au droit des constructions : Localisation : - Batiment Gymnase : rampe et palier de repos - Terrain Gymnase : rampe et palier de repos - Terrain horticole : rampe et palier de repos n°1 - Terrain horticole : rampe et palier de repos n°2	m3	30		
22. Réalisation des fouilles de fondation pour semelles filantes et longrine : Localisation : - Batiment Gymnase : rampe et palier de repos - Terrain Gymnase : rampe et palier de repos - Terrain horticole : rampe et palier de repos n°1 - Terrain horticole : rampe et palier de repos n°2	ml	30		
23. Mise en œuvre de gros béton XC C30 : Localisation : en fond de fouille - Batiment Gymnase : rampe et palier de repos - Terrain Gymnase : rampe et palier de repos - Terrain horticole : rampe et palier de repos n°1 - Terrain horticole : rampe et palier de repos n°2	m3	4		
24. Réalisation de semelles armées : Localisation : ensemble des semelles en périphérie des rampes. - Batiment Gymnase : rampe et palier de repos - Terrain Gymnase : rampe et palier de repos - Terrain horticole : rampe et palier de repos n°1 - Terrain horticole : rampe et palier de repos n°2	ml	20		
25. Création de plots béton support de potelet d'éclairage : Localisation : réseau électrique extérieur pour éclairages complémentaires	Nbre	5		
26. Fourniture et pose de mur en bloc à bancher : Localisation : - Batiment Gymnase : rampe et palier de repos - Terrain Gymnase : rampe et palier de repos - Terrain horticole : rampe et palier de repos n°1 - Terrain horticole : rampe et palier de repos n°2	m²	20		
27. Fourniture et pose d'un géotextile : Localisation : - Batiment Gymnase : rampe et palier de repos - Terrain Gymnase : rampe et palier de repos - Terrain horticole : rampe et palier de repos n°1 - Terrain horticole : rampe et palier de repos n°2	m²	180		
28. Mise en place d'une forme en tout venant compacté (hérisson) sur la nappe géotextile (épaisseur 65 cm). Type GNT 0/80 + couche de réglage (épaisseur 10 cm) : Localisation : - Batiment Gymnase : rampe et palier de repos - Terrain Gymnase : rampe et palier de repos - Terrain horticole : rampe et palier de repos n°1 - Terrain horticole : rampe et palier de repos n°2	m3	20		
29. Réalisation d'une forme de pente finition balayé (compris polyane 150 microns + relevé) : Localisation : - Bâtiment Services Généraux – Niveau 00 : rampe et palier de repos n°1 - Bâtiment Services Généraux – Niveau 00 : rampe et palier de repos n°2 - Bâtiment Hébergement B – Niveau 00 : rampe et palier de repos n°1 - Bâtiment Hébergement B – Niveau 00 : rampe et palier de repos n°2 - Bâtiment Portière : rampe et palier de repos n°1 - Bâtiment Portière : rampe et palier de repos n°2 - Batiment Gymnase : rampe et palier de repos - Terrain Gymnase : rampe et palier de repos - Terrain horticole : rampe et palier de repos n°1 - Terrain horticole : rampe et palier de repos n°2	m²	50		
MONTANT BASE H.T.			-	€
T.V.A. 20 %			-	€
MONTANT TOTAL T.T.C.			-	€