

D.P.G.F.

Aménagements pour la mise en accessibilité du Centre de Détention de Tarascon

Lot 01 : Maçonnerie - Voirie

Date :

08/05/2022

INDICE A - 05-10-22

Maitre d'ouvrage :

MINISTERE DE LA JUSTICE

Economiste de la Construction

Olivier CUER CONSEILS

Lieu dit Le Roux

69 430 VERNAY

Nom de l'entrepreneur :

Adresse :

Téléphone fixe :

Téléphone portable :

Email :

Confirmation date d'intervention :

Désignation	Unité	Quantité	Prix Unitaire (€)	Produit (€)
Nota : se rapporter au CCTP correspondant pour les détails d'exécution de chaque opération. Ce document a seulement pour objet de fournir aux entreprises un dossier normalisé de consultations. Les quantités sont données sans garantie d'erreurs ou d'omissions, l'entreprise devant procéder sous sa seule responsabilité à l'estimation des moyens qu'elle juge nécessaires pour livrer un ouvrage conforme aux plans et au Cahier des Clauses Techniques Particulières.				
ORGANISATION ET GESTION DU CHANTIER				
1. Fourniture et installation et gestion d'un bungalow de chantier : <i>Localisation : sans objet</i>	Nbre de mois	0		
2. Fourniture et installation de clôture de chantier : <i>Localisation : sans objet</i>	ml	0		
3. Branchement en eau potable : <i>Localisation : selon localisation travaux - Sans objet</i>	Forfait	0		
4. Branchement en électricité : <i>Localisation : sans objet</i>	Forfait	0		
5. Evacuation des gravas dans un centre de traitement agréé : <i>Localisation : ensemble du chantier</i>	Forfait	1		
6. Nettoyage général et remise en état des lieux en fin de chantier : <i>Localisation : ensemble du chantier</i>	Forfait	1		
7. Nettoyage quotidien de la base vie suite aux préconisations contre le COVID-19 : <i>Localisation : sans objet</i>	Nbre de mois	0		
8. Repli des installations de chantier : <i>Localisation : sans objet</i>	Forfait	0		
VOIRIE				
9. Déconstruction et sciage d'éléments divers de construction : <i>Localisation : entrée extérieure du site : ensemble des bordures non gardées pour mise en place d'un pa</i>	ml	3		

10. Fourniture et pose de bordure Bateau : Localisation : entrée extérieure du site : coté parking	ml	3		
11. Décapage d'enrobé et tous matériaux de revêtement : Localisation : <ul style="list-style-type: none"> - En périphérie du nouveau passage bateau installé - Bâtiment B : en périphérie des deux rampes créées - Bâtiment Administratif : en périphérie de la rampe créée 	m²	34		
12. Fourniture et pose de janolènes enterrés (réseau électrique extérieur) compris franchées : Localisation : réseau électrique extérieur pour éclairage complémentaire	ml	35		
13. Fourniture et mise en place du géotextile routier : Localisation : <ul style="list-style-type: none"> - En périphérie du nouveau passage bateau installé - Bâtiment B : en périphérie des deux rampes créées - Bâtiment Administratif : en périphérie de la rampe créée 	m²	34		
14. Fourniture et mise de grave non traité type 0/31.5 : Localisation : <ul style="list-style-type: none"> - En périphérie du nouveau passage bateau installé - Bâtiment B : en périphérie des deux rampes créées - Bâtiment Administratif : en périphérie de la rampe créée 	m²	34		
15. Fourniture et mise d'une imprégnation de la grave : Localisation : <ul style="list-style-type: none"> - En périphérie du nouveau passage bateau installé - Bâtiment B : en périphérie des deux rampes créées - Bâtiment Administratif : en périphérie de la rampe créée 	m²	34		
16. Fourniture et application de béton bitumineux : Localisation : <ul style="list-style-type: none"> - En périphérie du nouveau passage bateau installé - Bâtiment B : en périphérie des deux rampes créées - Bâtiment Administratif : en périphérie de la rampe créée 	m²	34		
MACONNERIE				
17. Déconstruction et sciage d'éléments divers de construction : Localisation : <ul style="list-style-type: none"> - Zone PEP : ressaut béton à chanfreiner sur longueur 150 cm 	Ens.	1		
18. Terrassement en déblais : Localisation : <ul style="list-style-type: none"> - Bâtiment B : ensemble de la rampe n°1 - Bâtiment B : ensemble de la rampe n°2 - Bâtiment Administratif : ensemble de la rampe 	m3	9		
19. Réglage et compactage du fond de forme : Localisation : <ul style="list-style-type: none"> - Bâtiment B : ensemble de la rampe n°1 - Bâtiment B : ensemble de la rampe n°2 - Bâtiment Administratif : ensemble de la rampe 	m²	15		
20. Remblaiement au droit des constructions : Localisation : <ul style="list-style-type: none"> - Bâtiment B : ensemble de la rampe n°1 - Bâtiment B : ensemble de la rampe n°2 - Bâtiment Administratif : ensemble de la rampe 	m3	2		
21. Réalisation des fouilles de fondation pour semelles filantes et longrine : Localisation : <ul style="list-style-type: none"> - Bâtiment B : ensemble de la rampe n°1 - Bâtiment B : ensemble de la rampe n°2 - Bâtiment Administratif : ensemble de la rampe 	ml	15		
22. Mise en œuvre de gros béton XC C30 : Localisation : en fond de fouille <ul style="list-style-type: none"> - Bâtiment B : ensemble de la rampe n°1 - Bâtiment B : ensemble de la rampe n°2 - Bâtiment Administratif : ensemble de la rampe 	m3	3		
23. Réalisation de semelles armées : Localisation : ensemble des semelles en périphérie des rampes. <ul style="list-style-type: none"> - Bâtiment B : ensemble de la rampe n°1 - Bâtiment B : ensemble de la rampe n°2 - Bâtiment Administratif : ensemble de la rampe 	ml	15		
24. Création de plots béton support de potelet d'éclairage : Localisation : réseau électrique extérieur pour éclairage complémentaire	Nbre	5		

25. Fourniture et pose de mur en bloc à bancher : Localisation : sur l'ensemble des semelles filantes (hauteur variable) des rampes <ul style="list-style-type: none"> - Bâtiment B : ensemble de la rampe n°1 - Bâtiment B : ensemble de la rampe n°2 - Bâtiment Administratif : ensemble de la rampe 	m²	8		
26. Fourniture et pose d'un géotextile : Localisation : <ul style="list-style-type: none"> - Bâtiment B : ensemble de la rampe n°1 - Bâtiment B : ensemble de la rampe n°2 - Bâtiment Administratif : ensemble de la rampe 	m²	15		
27. Mise en place d'une forme en tout venant compacté (hérisson) sur la nappe géotextile (épaisseur 65 cm). Type GNT 0/80 + couche de réglage (épaisseur 10 cm) : Localisation : <ul style="list-style-type: none"> - Bâtiment B : ensemble de la rampe n°1 - Bâtiment B : ensemble de la rampe n°2 - Bâtiment Administratif : ensemble de la rampe 	m²	15		
28. Réalisation d'un dallage finition balayé (compris polyane 150 microns + relevé) : Localisation : <ul style="list-style-type: none"> - Bâtiment B : ensemble de la rampe n°1 - Bâtiment B : ensemble de la rampe n°2 - Bâtiment Administratif : ensemble de la rampe 	m²	15		
MONTANT BASE H.T.				- €
T.V.A. 20 %				- €
MONTANT TOTAL T.T.C.				- €