



Qcs services®

CD de Salon-de-Provence

**RN 113 BEL AIR
13668 Salon-de-Provence**

PROGRAMME PROJET TRAVAUX



Qcs services®

SOMMAIRE

1	PRESENTATION DE L'ETABLISSEMENT	3
2	CLASSEMENT DE L'ETABLISSEMENT	3
3	PRESENTATION DES TRAVAUX	4

1 PRESENTATION DE L'ETABLISSEMENT

Le centre de détention de Salon-de-Provence est un établissement pénitentiaire en R+4 contenant 651 places, dont 3 cellules PMR existantes se répartissant comme suit :

- RdC :
 - Greffe,
 - Atelier,
 - Accueil Famille,
 - Sport,
 - Infirmerie,
 - Cuisine.
- R+1:
 - Zone détention,
 - Activités.
- R+2:
 - Zone détention
- R+3:
 - Zone détention
- R+4:
 - Zone détention

2 CLASSEMENT DE L'ETABLISSEMENT

Le classement proposé pour cet établissement est celui d'un établissement recevant du public de type établissement pénitentiaire au sens de l'arrêté du 18 juillet 2006

Ce classement ne peut être définitif qu'après approbation de la commission de sécurité.

3 PRESENTATION DES TRAVAUX

Le projet consiste en la réalisation de **travaux visant à la mise en accessibilité aux personnes à mobilité réduite** du centre de détention.

L'étude sur les travaux légers a déjà été réalisée par QCS SERVICES.

Les modifications concernent l'extérieur, le niveau RDC et le niveau +1.

Les modifications suivantes sont prévues :

- **EXTERIEUR :**

- Abords extérieurs :

Mise en place d'éclairage supplémentaire sur le cheminement extérieur afin de respecter 20 lux en tous points (**QCS SERVICES**).

Installation d'une signalisation verticale au droit des deux places de parkings adaptées (**QCS SERVICES**).

Installation de panneaux de signalisations (**QCS SERVICES**).

Mise en place d'une bande de guidage contrastée entre les places de parkings et les entrées (**QCS SERVICES**).

Réalisation de passage bateau sur le trottoir existant (**QCS SERVICES**).

- Cours intérieures du bâtiment B :

Réalisation de rampes béton (**QCS SERVICES**).

Création d'un WC.

- Cours intérieures du bâtiment C :

Réalisation de rampes béton (**QCS SERVICES**).

- **REZ DE CHAUSSEE :**

- Porterie :

Installation d'une tablette d'accueil d'une hauteur d'au moins de 0,70m, d'un vide avec une profondeur d'au moins 0,30m et d'une largeur d'au moins 0,60m au niveau de la banque d'accueil (**QCS SERVICES**).

Création d'une rampe d'accès avec palier de repos (**QCS SERVICES**).

Remplacement du portique de sécurité afin d'avoir une largeur de passage minimum de 0,80m (**QCS SERVICES**).

- Parloir :
Mise en accessibilité et sécurité des escaliers (Installation bande podotactile à 32 cm ; continuité des mains courantes avec prolongement en parti haute et basse, contraste de la première et dernière contremarche) (**QCS SERVICES**).
- Grefe:
Création d'un WC PMR.
- Service Général :
Tapis d'entrée à changer (Entrée zone détention) (**QCS SERVICES**).
Bande horizontales à installer sur les vitrages (Entrée zone détention) (**QCS SERVICES**).
Mise en accessibilité et sécurité des escaliers (Installation bande podotactile à 32 cm ; continuité des mains courantes avec prolongement en parti haute et basse, contraste de la première et dernière contremarche) (**QCS SERVICES**).
Installation d'un EPMP.
Création d'un WC à la salle de sport.
Remplacement du portique de sécurité (**QCS SERVICES**).
- Bâtiment A :
Agrandissement du passage de la porte (**QCS SERVICES**).
Réalisation d'une gaine technique afin d'intégrer la plomberie de WC et de la douche (**QCS SERVICES**).
Création d'une salle d'eau PMR.
Remplacement du portique de sécurité (**QCS SERVICES**).
Demande de dérogation suite à la non-conformité de la porte cellule PMR.
- Bâtiment B :
Réaménager l'espace douche pour un usage salle d'eau PMR (**QCS SERVICES**).
Remplacement du portique de sécurité (**QCS SERVICES**).
Installation main courante et flèches lumineuses dans l'ascenseur (**QCS SERVICES**).
- Bâtiment C :
Remplacement du portique de sécurité (**QCS SERVICES**).
Création de quatre cellules adaptées.
Demande de dérogation suite à la non-conformité de la porte cellule PMR.

- Pôle infirmerie :

Création d'un WC PMR.

Reprise de la rampe.

- Social :

Mise en accessibilité et sécurité des escaliers (Installation bande podotactile à 32 cm ; continuité des mains courantes avec prolongement en parti haute et basse, contraste de la première et dernière contremarche) (**QCS SERVICES**).

Installation d'un EPMR.

- Atelier :

Création d'un WC PMR.

Installation d'équipements conformes (Vasque, WC, miroir, porte savons, barre coudée, signalétique).

- Formation :

Création d'un WC PMR.

Installation d'équipements conformes (Vasque, WC, miroir, porte savons, barre coudée, signalétique).

- Bâtiment Famille :

Création d'une rampe d'accès avec palier de repos (**QCS SERVICES**).

Création d'un WC PMR.

Demande de dérogation suite à la non-conformité de la porte d'entrée au local.

- **ETAGE :**

- Social :

Création d'un WC PMR.

Demande de dérogation suite à la non-conformité de la largeur actuelle sur le cheminement.

- Service Général :

Création d'un WC PMR.

	Travaux légers (QCS SERVICES)	Travaux lourds (MOE)
Parcours 1	Signalisation verticale sur places (F2)	Création WC PMR (Local famille) (F11)
	Installation de panneaux de signalisations (F2)	
	Passage bateau sur trottoir (F1)	
	Mise en place d'éclairage sur cheminement extérieur (F2)	
	Bande de guidage depuis place jusqu'à l'entrée principale (F2)	
	Tablette PMR Accueil extérieure (F14)	
	Installation porte 2/3 1/3 (Local famille)	
	Création rampe d'accès béton avec palier de repos (Local famille)	
Parcours 2	Musculation: Remplacement portique de sécurité	Installation d'un elevateur PMR (Socio)
	Création d'un sanitaire conforme avec l'installation de cloison et équipements conformes au sein de la salle Multisport	Agrandissement porte (F35 & F36)
		Création d'un WC PMR (UCSA) en
		Création salle d'eau PMR (Bât Arrivant)
		Création salle d'eau PMR (Bât C)
		Déplacement équipement Cellule (Bât C)
	Mise en conformité escalier SOCIO (F30): Continuité de mains courantes avec prolongement horizontal en partie haute. Contraste des premières et dernières contremarches. Installation bande podotactiles à 32 cm	Agrandissement porte Cellule
	Mise en conformité escalier parloir (F42): Continuité de mains courantes avec prolongement horizontal en partie haute. Contraste des premières et dernières contremarches.	Création Cellule PMR avec salle d'eau et cabinet d'aisance (bâtiment Arrivant) (F46)
	Installation bande podotactiles à 32 cm	Reprise de la rampe - Bâtiment A (F47)
	Changement de portique de sécurité (Bât	Création d'un WC PMR (Grefe)
	Installation de mains courantes et flèches lumineuse (Ascenseur)	Créations Cellules PMR avec salle d'eau et cabinet d'aisance (bâtiment C) (F60)
	Création rampe d'accès cours (x2) (F44)	Création d'un nouveau WC PMR avec la création de Rampe d'accès extérieure, mise au normes des équipements (F57)
	Cellule PMR 414 (Bât B): Réfection de la salle. Suppression de la table et installation d'une vasque conforme. Installation d'une barre verticale et horizontale dans la douche ainsi que d'un siège. Installations de bouton préhensible	Créations Cellules PMR avec salle d'eau et cabinet d'aisance (bâtiment C) (F71)
		Création d'un WC PMR (Socio)
		Création WC PMR après déplacement mur sanitaire existant (Atelier) (F76)
		Création WC PMR après Suppression mur SAS existant (Formation) (F77)
		Cellule 036 (BÂT C): Agrandissement du passage de porte en 90 cm. Suppression de l'intégralité des équipements de plomberie. Création d'une gaine technique. Réalisation de cloisons et pose d'une porte en 90 cm. Installation d'équipements conformes
Parcours 3	Mise en conformité escalier Personnel : Continuité de mains courantes avec prolongement horizontal en partie haute. Contraste des premières et dernières contremarches. Installation bande podotactiles à 32 cm	
	Création rampe d'accès béton avec palier	
	Changement du portique de sécurité (PEP)	
Parcours 4	Reprise de rampe béton avec palier de	Installation d'un EPMPR
	Changement tapis entrée	Création WC PMR mixte ou par sexe en regroupant deux WC individuels
	Mise en conformité escalier Administratif (F28): Continuité de mains courantes avec prolongement horizontal en partie haute. Contraste des premières et dernières contremarches. Installation bande podotactiles à 32 cm	
	Mise en conformité escalier Administratif 2 : Continuité de mains courantes avec prolongement horizontal en partie haute. Contraste des premières et dernières contremarches. Installation bande podotactiles à 32 cm	

Parcours 1 : le Parcours 1 est le cheminement emprunté par les familles pour se rendre au parloir

Parcours 2 : le parcours 2 est le cheminement du détenu depuis l'entrée de l'établissement vers le greffe et son parcours quotidien en zone de détention (vers parloirs, promenade, activités, douches, unités de soins)

Parcours 3 : le parcours 3 est le cheminement des personnels et institutionnels à l'intérieur de l'enceinte

Parcours 4 : le parcours 4 est le cheminement vers les locaux dédiés aux fonctions administratives – Code du travail