

AMENAGEMENT POUR LA MISE EN ACCESSIBILITE DU CENTRE DE DETENTION DE SALON DE PROVENCE

ADDITIF AU MARCHE – voir les dpgf indice A - additif

LOT / ARTICLE CCTP	PRESTATION MODIFICATIVE ADDITIF
LOT 01 – MACONNERIE – VOIRIE	
Article I -10 : Organisation de chantier – compte prorata	supprimé - pas de compte prorata
Article II – 1 : fourniture et gestion d'un bungalow de chantier	supprimé - pas de bungalow de chantier, mise à disposition par l'établissement de sanitaires et d'un office pour réchauffage des repas
Article II – 2 : clôture de chantier	supprimé – rue balise à prévoir pour la zone de travaux
Article II – 3 : branchement eau potable	supprimé – alimentation en eau mise à disposition par l'établissement
Article II – 4 : branchement électricité	supprimé – alimentation électrique mise à disposition par l'établissement
Article II – 7 : nettoyage quotidien base vie	supprimé – pas de base vie
Article II – 8 : repli des installations de chantier	supprimé – pas de base vie
Article II – 12 /13/14/18/19/20/22 : localisation : bâtiment porterie et bâtiment entrée	Sans objet – faible hauteur à franchir de l'ordre de 6cm, juste une forme de pente à réaliser
Article II – 16 : localisation : anciennes cloisons des sanitaires	Sans objet
Article II – 24 : mur en blocs à bancher	Supprimé - faible hauteur à franchir de l'ordre de 6cm, juste une forme de pente à réaliser

LOT 02 – METALLERIE	
Article I -10 : Organisation de chantier –compte prorata	supprimé - pas de compte prorata
Article II – 1 : déposes de garde-corps	Supprimé – travaux hors marché travaux légers
Article II – 2 : rallongement et prolongement de main courantes existantes - localisation	Localisation : ajout des 3 escaliers droits de la zone détention bâtiments A,B,C (2 escaliers de 3 niveaux - 1 escalier de 4 niveaux)
Article II – 3 : Pose de main-courantes thermolaquées - localisation	GC supprimés sur : rampe bureau administratif bâtiment porterie, bâtiment entrée – SANS OBJET

LOT 04 – SIGNALÉTIQUE	
Article I -10 : Organisation de chantier –compte prorata	supprimé - pas de compte prorata
Article II – 1 : bande d'éveil podotactiles- localisation	Ajout : Mise en conformité des 3 escaliers droits de la zone détention bâtiments A,B,C (2 escaliers de 3 niveaux - 1 escalier de 4 niveaux)
Article II – 2 : nez démarche antidérapants	Ajout : Mise en conformité des 3 escaliers droits de la zone détention bâtiments A,B,C (2 escaliers de 3 niveaux - 1 escalier de 4 niveaux) Prestation modifiés pour escaliers détention : nez de marche en PVC pas en inox - vis indémontables
Article II – 3 : contremarches contrastées	Ajout : Mise en conformité des 3 escaliers droits de la zone détention bâtiments A,B,C (2 escaliers de 3 niveaux - 1 escalier de 4 niveaux)
Article II – 4: marquage au sol places parking - localisation	Ajout : 2 places PMR à créer sur parking personnel
Article II – 6 : panneau compris support	Ajout : 2 places PMR à créer sur parking personnel
Article II – 7 : signalétique bâtiment services généraux	supprimé
	Ajout : bande de guidage depuis places PMR créées parking personnel jusqu'à la PEP