

Aménagements pour la mise en accessibilité du Centre de Détention de Salon de Provence

Lot 01 : Maçonnerie - Voirie

Date : 23/06/2022

Maitre d'ouvrage :

MINISTERE DE LA JUSTICE

Economiste de la Construction

Olivier CUER CONSEILS

Lieu dit Le Roux

69 430 VERNAY

Nom de l'entrepreneur :

Adresse :

Téléphone fixe :

Téléphone portable :

Email :

Confirmation date d'intervention :

Désignation	Unité	Quantité	Prix Unitaire (€)	Produit (€)
Nota : se rapporter au CCTP correspondant pour les détails d'exécution de chaque opération. Ce document a seulement pour objet de fournir aux entreprises un dossier normalisé de consultations. Les quantités sont données sans garantie d'erreurs ou d'omissions, l'entreprise devant procéder sous sa seule responsabilité à l'estimation des moyens qu'elle juge nécessaires pour livrer un ouvrage conforme aux plans et au Cahier des Clauses Techniques Particulières.				
ORGANISATION ET GESTION DU CHANTIER				
1. <u>Fourniture et installation et gestion d'un bungalow de chantier :</u> <i>Localisation : sans objet</i>	Nbre mois	0		
2. <u>Fourniture et installation de clôture de chantier :</u> <i>Localisation : sans objet</i>	ml	0		
3. <u>Branchement en eau potable :</u> <i>Localisation : sans objet</i>	Forfait	0		
4. <u>Branchement en électricité :</u> <i>Localisation : sans objet</i>	Forfait	0		
5. <u>Evacuation des gravas dans un centre de traitement agréé :</u> <i>Localisation : ensemble du chantier</i>	Ens.	1		
6. <u>Nettoyage général et remise en état des lieux en fin de chantier :</u> <i>Localisation : ensemble du chantier</i>	Forfait	1		
7. <u>Nettoyage quotidien de la base vie suite aux préconisations contre le COVID-19 :</u> <i>Localisation : sans objet</i>	Nbre mois	0		
8. <u>Repli des installations de chantier :</u> <i>Localisation : sans objet</i>	Forfait	1		
VOIRIE				
9. <u>Déconstruction et sciage d'éléments divers de construction :</u> <i>Localisation : entrée extérieure du site : ensemble des bordures non gardées pour mise en place d'un pa</i>	ml	3		
10. <u>Fourniture et pose de bordure Bateau :</u>				

Localisation : entrée extérieure du site : coté parking public et coté parking personnel	ml	6		
11. Décapage d'enrobé et tous matériaux de revêtement : Localisation : En périphérie des nouveaux passages bateau installés	m²	30		
12. Fourniture et mise en place du géotextile routier : Localisation : - En périphérie du nouveau passage bateau installé	m²	10		
13. Fourniture et mise de grave non traité type 0/31.5 : Localisation : - En périphérie du nouveau passage bateau installé - Bâtiment C niveau 00 : en périphérie de la rampe d'accès - Bâtiment B niveau 00 : en périphérie de la rampe d'accès	m²	15		
14. Fourniture et mise d'une imprégnation de la grave : Localisation : - En périphérie du nouveau passage bateau installé - Bâtiment Services Généraux : en périphérie de la rampe d'accès bureau administratif - Bâtiment C niveau 00 : en périphérie de la rampe d'accès - Bâtiment B niveau 00 : en périphérie de la rampe d'accès - Bâtiment Portière : en périphérie de la rampe d'accès - Bâtiment Entrée : en périphérie de la rampe d'accès	m²	30		
15. Fourniture et application de béton bitumineux : Localisation : - En périphérie du nouveau passage bateau installé	m²	10		
MAÇONNERIE				
16. Déconstruction et sciage d'éléments divers de construction : Localisation : - Bâtiment Services Généraux : ancienne rampe d'accès - Bâtiment C niveau 00 : ancienne rampe d'accès - Bâtiment B niveau 00 : ancienne rampe d'accès - Bâtiment B (cellule 414) : table maçonnée	Ens. Ens. Ens. Ens.	1 1 1 1		
17. Terrassement en déblais : Localisation : - Bâtiment C niveau 00 : rampe d'accès - Bâtiment B niveau 00 : rampe d'accès	Ens. Ens.	1 1		
18. Réglage et compactage du fond de forme : Localisation : - Bâtiment C niveau 00 : rampe d'accès - Bâtiment B niveau 00 : rampe d'accès	m²	5		
19. Remblaiement au droit des constructions : Localisation : sans objet	m3	0		
20. Réalisation des fouilles de fondation pour semelles filantes et longrine : Localisation : Localisation : sans objet	ml	0		
21. Mise en œuvre de gros béton XC C30 : Localisation : en fond de fouille - Bâtiment C niveau 00 : ancienne rampe d'accès - Bâtiment B niveau 00 : rampe d'accès	m3	1		
22. Réalisation de semelles armées : Localisation : sans objet	ml	0		
23. Création de plots béton support de potelet d'éclairage : Localisation : réseau électrique extérieur pour éclairages complémentaires	Nbre	5		
24. Fourniture et pose de mur en bloc à bancher : Localisation : sans objet	m²	0		
25. Fourniture et pose d'un géotextile : Localisation : - Bâtiment C niveau 00 : rampe d'accès - Bâtiment B niveau 00 : rampe d'accès	m²	5		
26. Mise en place d'une forme en tout venant compacté (hérisson) sur la nappe géotextile (épaisseur 65 cm). Type GNT 0/80 + couche de réglage (épaisseur 10 cm) : Localisation : - Bâtiment Services Généraux : rampe d'accès bureau administratif - Bâtiment C niveau 00 : rampe d'accès - Bâtiment B niveau 00 : rampe d'accès - Bâtiment Portière : rampe d'accès	m²	15		

- Bâtiment Entrée : rampe d'accès				
27. Réalisation d'un dallage finition balayé (compris polyane 150 microns + relevé) :				
Localisation :	m²	15		
- Bâtiment Services Généraux : rampe d'accès bureau administratif				
- Bâtiment C niveau 00 : rampe d'accès				
- Bâtiment B niveau 00 : rampe d'accès				
- Bâtiment Portière : rampe d'accès				
- Bâtiment Entrée : rampe d'accès				
MONTANT BASE H.T.				- €
T.V.A. 20 %				- €
MONTANT TOTAL T.T.C.				- €