

## **AMENAGEMENT D'UN CENTRE DE FORMATION**

Rue de la Léonière  
85340 LES SABLES D'OLONNE

### **MAITRE D'OUVRAGE**

#### **CCI NANTES ST-NAZAIRE**

35, Rue du Général de Gaulle 44600 SAINT NAZAIRE

### **D.P.G.F.**

#### **LOT N°07 - REVETEMENTS DE SOLS & MURS CERAMIQUES**

### **ARCHITECTURE**

#### **Cabinet O.A.U.**

9, avenue Carnot - BP 60053  
85102 - LES SABLES D'OLONNE  
Tél. : 02 51 21 11 65

### **ECONOMISTE**

#### **S.E.T.E.B.**

183 Esplanade de la Mer - BP 437  
85164 - SAINT JEAN DE MONTS Cedex  
Tél. : 02 51 58 82 72  
Mail : contact@seteb-economiste.com

### **BET FLUIDES**

#### **PICARD & JORE**

51, rue des Nouettes  
85180 - LES SABLES D'OLONNE  
Tél. : 02 51 32 67 98  
Mail : contact@picard-jore.fr

**AMENAGEMENT D'UN CENTRE DE FORMATION****Rue de la Léonière - 85340 LES SABLES D'OLONNE**

MAITRE D'OUVRAGE : CCI NANTES ST-NAZAIRE - 35 Rue du Général de Gaulle - 44600 SAINT NAZAIRE

ARCHITECTE : CABINET OAU

LOT N°07 - REVETEMENTS DE SOLS & MURS CERAMIQUES		U	Quantité	Prix en €	Total en €
07.1	<b><u>GENERALITES</u></b>				
07.1.1	<b><u>PRESCRIPTIONS TECHNIQUES GENERALES</u></b>				
07.1.1.1 1	Prescriptions techniques générales, constat sur site (à inclure aux prix unitaires du présent lot).	IPU			
07.1.2	<b><u>SECURITE ET SANTE DES TRAVAILLEURS</u></b>				
07.1.2.1 1	Sécurité et santé des travailleurs (à inclure aux prix unitaires du présent lot).	IPU			
07.1.3	<b><u>CERTIFICATION ENVIRONNEMENTALE DU CHANTIER</u></b>				
07.1.3.1 1	Organisation et maîtrise des impacts environnementaux du chantier (à inclure aux prix unitaires du présent lot)	IPU			
07.1.4	<b><u>DECHETS</u></b>				
07.1.4.1 1	Traitement des déchets (prix à inclure aux prix unitaires du présent lot).	IPU			
07.1.5	<b><u>ACCESSIBILITE P.M.R.</u></b>				
07.1.5.1 1	Accessibilité P.M.R. (sujétions à inclure aux prix unitaires du présent lot)	IPU			
07.1.6	<b><u>NOTE SISMIQUE</u></b>				
07.1.6.1 1	Note sismique (pour mémoire)	PM			
07.1.7	<b><u>ETANCHEITE A L'AIR DU BATIMENT</u></b>				
07.1.7.1 1	Etanchéité à l'air du bâtiment afin d'être en conformité avec la RT 2012.	IPU			
07.2	<b><u>PREPARATION DES SUPPORTS</u></b>				
07.2.1	<b><u>SUPPORTS</u></b>				
07.2.1.1 1	Support (pour mémoire).	PM			
07.3	<b><u>ISOLANT THERMIQUE ET PHONIQUE</u></b>				
07.3.1	<b><u>ISOLANT PHONIQUE</u></b>				
07.3.1.1 1	Isolant phonique, composé d'une sous-couche résiliente en fibres de polyester revêtue d'un film, épaisseur 2,8 mm, classement SC1 a2 A CH, compris remontée en plinthes et toutes sujétions...	M2	378,00		
07.4	<b><u>FORME DE POSE - CHAPE - DIVERS</u></b>				
07.4.1	<b><u>FILM POLYANE</u></b>				
07.4.1.1 1	Film polyane d'une épaisseur de 150 microns, compris coef de 1,15 pour recouvrement des lés et toutes sujétions de mise en oeuvre...	M2	434,70		

07.4.2	<u>CHAPE LISSEE</u>			
07.4.2.1 1	Exécution d'une chape ciment composé d'un mortier dosé à 300 à 350 kgs de ciment par m3 de sable de rivière avec des ciments CPA 55. , finition parfaitement dressée et lissée pour recevoir un revêtement de sol carrelage collé ou un revêtement de sol collé PVC, compris toutes sujétions d'exécution, préparation du support, protection des bas de murs par film plastique, etc...	M2	378,00	
07.5	<u>REVETEMENT DE SOL</u>			
07.5.1	<u>CARRELAGE (POSE COLLEE)</u>			
07.5.1.1 1	Fourniture et pose d'un carrelage grès cérame pleine masse, finition naturel, dimensions 45 x 45 cm, avec label anti-tâche, R9 avec classement A (PN12), épaisseur env. 8 mm, classement UPEC : U4.P4.E3.C2, compris pose collée par double encollage au mortier colle agréé de classe C2 appliqué avec un peigne adapté (U6, U9 ou DL20), traitement des joints, teinte au choix du maître d'oeuvre, etc...	M2	34,00	
07.5.1.1 2	Fourniture et pose d'un carrelage grès cérame pleine masse, finition naturel, dimensions 60 x 60 cm, avec label anti-tâche, R9 avec classement A (PN12), épaisseur env. 8 mm, classement UPEC : U4.P4.E3.C2, compris pose collée par double encollage au mortier colle agréé de classe C2 appliqué avec un peigne adapté (U6, U9 ou DL20), traitement des joints, teinte au choix du maître d'oeuvre, etc...	M2	14,00	
07.5.2	<u>NOTE IMPORTANTE</u>			
07.5.2.1 1	Note importante.	IPU		
07.6	<u>PLINTHES</u>			
07.6.1	<u>PLINTHES DROITES</u>			
07.6.1.1 1	Fourniture et pose de plinthes droites à bords arrondis, en grès cérame, de dimensions 8 x 45 cm environ, assorties au revêtement de sol carrelage grès cérame 45 x 45 cm, compris coupe d'onglets dans les angles, joints acryliques en partie haute, pose, traitement des joints (joints alignés par rapport aux carreaux du sol) et toutes sujétions...	ML	65,00	
07.6.1.1 2	Fourniture et pose de plinthes droites en grès cérame, de dimensions 8 x 60 cm, assorties au revêtement de sol carrelage grès cérame 60 x 60 ; compris coupe d'onglets dans les angles, joint acrylique en partie haute, traitements des joints (joints alignés par rapport aux sol) et toutes sujétions...	ML	10,00	
07.7	<u>REVETEMENT MURAL</u>			
07.7.1	<u>FAIENCE</u>			
07.7.1.1 1	Fourniture et mise en oeuvre d'une faïence de dimensions 20 x 20 cm, teinte blanche, compris pose collée au mortier de colle de classe C2, traitement des joints, des angles saillants et toutes sujétions diverses...	M2	7,00	
07.7.1.1 2	Fourniture et mise en oeuvre d'une faïence de couleur et de dimensions env. 30 x 30 cm, teinte au choix de l'architecte, avec un carreau d'une couleur différente en partie haute ou à un autre emplacement suivant choix architecte, compris pose collée au mortier colle de classe C2, traitement des joints, des angles saillants et toutes sujétions...	M2	75,00	

07.7.1.1 3	Fourniture et pose de profilés quart de rond en plastique, pour angles saillants et arrêts de faïence, en PVC billant de teinte blanc, compris toutes sujétions de mise en oeuvre... (à incorporer aux prix unitaires des revêtements muraux en faïence).	IPU			
07.8	<b><u>JOINTS DE SOL</u></b>				
07.8.1	<b><u>JOINTS DE DESOLIDARISATION</u></b>				
07.8.1.1 1	Joint de désolidarisation (pour mémoire : prix à incorporer aux prix unitaires du présent lot)	IPU			
07.8.2	<b><u>JOINTS D'ETANCHEITE</u></b>				
07.8.2.1 1	Joint d'étanchéité silicone, compris toutes sujétions...	ML	10,00		
07.8.3	<b><u>JOINTS DE FRACTIONNEMENT</u></b>				
07.8.3.1 1	Joint de fractionnement en PVC rigide, compris toutes sujétions...	ENS	1,00		
07.9	<b><u>OUVRAGES DIVERS</u></b>				
07.9.1	<b><u>RESERVATIONS</u></b>				
07.9.1.1 1	Réservations. (Prix à incorporer aux PU du présent lot)	IPU			
07.9.2	<b><u>TAPIS DE PROPRETE</u></b>				
07.9.2.1 1	Fourniture et mise en oeuvre d'un tapis d'accueil, dimensions suivant plans de l'architecte, compris cadre cornière et toutes sujétions... Caractéristiques : * épaisseur 10 mm environ * masse surfacique totale de 3,4 Kg / m² * classement européen classe 33 Commercial élevé - LC2 * garantie 5 ans *Dimensions env. 360 x 100 cm	U	1,00		
07.9.3	<b><u>SURBOTS BETON</u></b>				
07.9.3.1 1	Surbots en béton section 15 x 15 x 10 cm env, compris habillage carrelage et plinthe et toutes sujétions.	ENS	1,00		
07.9.4	<b><u>NOTA</u></b>				
07.9.4.1 1	Nota (à inclure aux prix unitaires du présent lot).	IPU			
07.9.5	<b><u>GESTION DES DECHETS DE CHANTIER</u></b>				
07.9.5.1 1	Gestion des déchets de chantier.	ENS	1,00		
07.9.6	<b><u>DOSSIER DES OUVRAGES EXECUTES (D.O.E)</u></b>				
07.9.6.1 1	Dossier des ouvrages exécutés (D.O.E.) ; prix à inclure aux prix unitaires du présent lot.	IPU			
07.9.7	<b><u>NETTOYAGE</u></b>				
07.9.7.1 1	Nettoyage (Prix à incorporer aux PU du présent lot)	IPU			

07.10	<b><u>OPTIONS / VARIANTES</u></b>				
07.10.1	<b><u>OPTION N°01 : FAIENCE TOUTE HAUTEUR</u></b>				
07.10.1.1 1	TRAVAUX EN PLUS : Fourniture et mise en oeuvre d'une faïence de couleur et de dimensions env. 30 x 30 cm, teinte au choix de l'architecte, avec un carreau d'une couleur différente en partie haute ou à un autre emplacement suivant choix architecte, compris pose collée au mortier colle de classe C2, traitement des joints, des angles saillants et toutes sujétions...	M2	75,00		

# AMENAGEMENT D'UN CENTRE DE FORMATION

Rue de la Léonière - 85340 LES SABLES D'OLONNE

MAITRE D'OUVRAGE : CCI NANTES ST-NAZAIRE - 35 Rue du Général de Gaulle - 44600 SAINT NAZAIRE

ARCHITECTE : CABINET OAU

## RECAPITULATION GENERALE

### LOT N°07 - REVETEMENTS DE SOLS & MURS CERAMIQUES

S/TOTAL HT PAGE 1

S/TOTAL HT PAGE 2

S/TOTAL HT PAGE 3

**TOTAL GENERAL HT**

**TVA 20 %**

**TOTAL GENERAL TTC**

OPTION N°01 : FAIENCE TOUTE HAUTEUR

HT

TTC

**CACHET ET SIGNATURE D'ENTREPRISE**