

AMENAGEMENT D'UN CENTRE DE FORMATION

Rue de la Léonière
85340 LES SABLES D'OLONNE

MAITRE D'OUVRAGE

CCI NANTES ST-NAZAIRE

35, Rue du Général de Gaulle 44600 SAINT NAZAIRE

D.P.G.F.

LOT N°11 - PEINTURE ET REVETEMENTS MURAUX

ARCHITECTURE

Cabinet O.A.U.

9, avenue Carnot - BP 60053
85102 - LES SABLES D'OLONNE
Tél. : 02 51 21 11 65

ECONOMISTE

S.E.T.E.B.

183 Esplanade de la Mer - BP 437
85164 - SAINT JEAN DE MONTS Cedex
Tél. : 02 51 58 82 72
Mail : contact@seteb-economiste.com

BET FLUIDES

PICARD & JORE

51, rue des Nouettes
85180 - LES SABLES D'OLONNE
Tél. : 02 51 32 67 98
Mail : contact@picard-jore.fr

AMENAGEMENT D'UN CENTRE DE FORMATION**Rue de la Léonière - 85340 LES SABLES D'OLONNE**

MAITRE D'OUVRAGE : CCI NANTES ST-NAZAIRE - 35 Rue du Général de Gaulle - 44600 SAINT NAZAIRE

ARCHITECTE : CABINET OAU

LOT N°11 - PEINTURE ET REVETEMENTS MURAUX		U	Quantité	Prix en €	Total en €
11.1	<u>GENERALITES</u>				
11.1.1	<u>PRESCRIPTIONS TECHNIQUES GENERALES</u>				
11.1.1.1 1	Prescriptions techniques générales, constat sur site (à inclure aux prix unitaires du présent lot).	IPU			
11.1.2	<u>SECURITE ET SANTE DES TRAVAILLEURS</u>				
11.1.2.1 1	Sécurité et santé des travailleurs (à inclure aux prix unitaires du présent lot).	IPU			
11.1.3	<u>CERTIFICATION ENVIRONNEMENTALE DU CHANTIER</u>				
11.1.3.1 1	Organisation et maîtrise des impacts environnementaux du chantier (à inclure aux prix unitaires du présent lot)	IPU			
11.1.4	<u>ACCES CHANTIER</u>				
11.1.4.1 1	Accès chantier (à inclure aux prix unitaires du présent lot).	IPU			
11.1.5	<u>ACCESSIBILITE P.M.R.</u>				
11.1.5.1 1	Accessibilité P.M.R. (à prendre en compte dans la réalisation des ouvrages du présent lot)	IPU			
11.1.6	<u>DECHETS</u>				
11.1.6.1 1	Traitement des déchets (prix à inclure aux prix unitaires du présent lot).	IPU			
11.1.7	<u>ETANCHEITE A L'AIR DU BATIMENT</u>				
11.1.7.1 1	Étanchéité à l'air du bâtiment afin d'être en conformité avec la RT 2012.	IPU			
11.1.8	<u>NOTE SISMIQUE</u>				
11.1.8.1 1	Note sismique (pour mémoire)	PM			
11.2	<u>TRAVAUX DE PEINTURE / INTERIEUR</u>				
11.2.1	<u>CHAUFFAGE CHANTIER</u>				
11.2.1.1 1	Chauffage chantier (pour mémoire).	PM			
11.2.2	<u>REVISION DES JOINTS DE CLOISONS</u>				
11.2.2.1 1	Révision des joints de cloisons sèches et des plafonds en plaques de plâtre (prix incorporés aux prix unitaires de la peinture et des revêtements muraux).	IPU			
11.2.3	<u>PEINTURE SUR PLAFONDS</u>				
11.2.3.1 1	Fourniture et mise en oeuvre d'un revêtement en peinture intérieure sur plafonds en plaques de plâtre perforées, neufs et de finition classe B, comprenant 2 couches de peinture finition mate, effectuées au rouleau adapté, compris travaux préparatoires, impression et toutes sujétions...	M2	14,00		
11.2.3.1 2	Travaux de peinture intérieure sur plafonds en plaques de plâtre, classe de finition B, 2 couches de peinture finition mate, compris travaux préparatoires, impression et toutes sujétions...	M2	25,00		

11.2.4	<u>PEINTURE / MENUISERIES BOIS / FONDS NEUFS</u>			
11.2.4.1 1	Laque sur menuiseries bois bruts intérieurs, finition B, à base d'une dispersion acrylique polyuréthane en phase aqueuse, compris travaux préparatoires et toutes sujétions...	M2	105,00	
11.2.5	<u>PEINTURE SUR MENUISERIES PREPEINTES</u>			
11.2.5.1 1	Laque sur menuiseries prépeintes gravées ou planes, finition B, aspect satinée, laque à base d'une dispersion acrylique polyuréthane en phase aqueuse, compris travaux préparatoires et toutes sujétions...	M2	95,00	
11.2.6	<u>SUR METAUX FERREUX ET NON FERREUX / FONDS NEUFS</u>			
11.2.6.1 1	Peinture sur métaux non ferreux (acier galvanisé, cuivre...), finition B, aspect satinée, laque à base de résines glycérophthaliques, compris travaux préparatoires, primaire polyvalent et toutes sujétions...	ENS	1,00	
11.2.7	<u>SUR METAUX NON FERREUX /FONDS NEUFS</u>			
11.2.7.1 1	Travaux de peinture intérieure sur métaux non ferreux (PVC...) laque glycérophthalique en finition satinée, compris travaux préparatoires, primaire polyvalent et toutes sujétions...	ENS	1,00	
11.3	<u>REVETEMENTS MURAUX</u>			
11.3.1	<u>TOILE DE VERRE + PEINTURE</u>			
11.3.1.1 1	Fourniture et mise en oeuvre d'un revêtement mural en système décoratif par toile de verre, comprenant : - travaux préparatoires sur parois en plaques de plâtre, suivant les prescriptions du fabricant - fourniture et mise en oeuvre d'une toile de verre décorative, poids moyen environ 160 g/m2 (décor au choix de l'architecte) - fourniture et mise en oeuvre de 2 couches de peinture finition satinée poché, teinte au choix de l'architecte	M2	960,00	
11.4	<u>OUVRAGES DIVERS</u>			
11.4.1	<u>JOINTS ACRYLIQUES</u>			
11.4.1.1 1	Réalisation de joints acryliques en périphérie des menuiseries extérieures et intérieures, afin d'assurer une parfaite liaison avec les cloisons sèches ; compris toutes sujétions...	ENS	1,00	
11.4.2	<u>RACCORDS FIN DE CHANTIER</u>			
11.4.2.1 1	Raccords en fin de chantier.	ENS	1,00	
11.4.3	<u>POLYCHROMIE</u>			
11.4.3.1 1	Polychromie (pour mémoire : à incorporer dans les prix unitaires).	IPU		
11.4.4	<u>GESTION DES DECHETS DE CHANTIER</u>			
11.4.4.1 1	Gestion des déchets de chantier.	ENS	1,00	
11.4.5	<u>DOSSIER DES OUVRAGES EXECUTES (D.O.E)</u>			
11.4.5.1 1	Dossier des ouvrages exécutés (D.O.E.) (Prix à inclure aux prix unitaires du présent lot)	IPU		
11.4.6	<u>NETTOYAGE</u>			
11.4.6.1 1	Nettoyage en fin de chantier. (prix à inclure aux prix unitaires du présent lot)	IPU		

11.5	<u>OPTIONS / VARIANTES</u>				
11.5.1	<u>OPTION N°01 : FAIENCE TOUTE HAUTEUR</u>				
11.5.1.1 1	<p>TRAVAUX EN MOINS : Fourniture et mise en oeuvre d'un revêtement mural en système décoratif par toile de verre, comprenant :</p> <ul style="list-style-type: none"> - travaux préparatoires sur parois en plaques de plâtre, suivant les prescriptions du fabricant - fourniture et mise en oeuvre d'une toile de verre décorative, poids moyen environ 160 g/m2 (décor au choix de l'architecte) - fourniture et mise en oeuvre de 2 couches de peinture finition satinée poché, teinte au choix de l'architecte 	M2	75,00		

AMENAGEMENT D'UN CENTRE DE FORMATION

Rue de la Léonière - 85340 LES SABLES D'OLONNE

MAITRE D'OUVRAGE : CCI NANTES ST-NAZAIRE - 35 Rue du Général de Gaulle - 44600 SAINT NAZAIRE

ARCHITECTE : CABINET OAU

RECAPITULATION GENERALE

LOT N°11 - PEINTURE ET REVETEMENTS MURAUX

S/TOTAL HT PAGE 1

S/TOTAL HT PAGE 2

TOTAL GENERAL HT

TVA 20 %

TOTAL GENERAL TTC

OPTION N°01 : FAIENCE TOUTE HAUTEUR

HT

TTC

CACHET ET SIGNATURE D'ENTREPRISE