

## Pré-Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant démolition d'un immeuble bâti

R. 1334-14, R. 1334-19, R. 1334-22, R. 1334-29-6 du Code de la Santé Publique (introduits par le Décret n°2011-629 du 3 juin 2011) ; Arrêté du 26 juin 2013 ; Arrêtés du 16/07/2019 et 23/01/2020 ; Norme NF X46-020 d'août 2017



Numéro de rapport	66758-135837 A
Propriétaire	Hôpital intercommunal Presqu'île de Guérande
Donneur d'ordre	Hôpital intercommunal Presqu'île de Guérande
Adresse de l'immeuble	28 Avenue Pierre de la Bouexière
	44352 GUÉRANDE CEDEX
Type de bien	Hôpital intercommunal Presqu'île de Guérande
Date de la commande	29/03/2023
La (ou les) date(s) d'exécution du repérage	21/06/2023
Date d'émission du rapport de repérage	10/08/2023
Référence du programme de travaux / démolition	

### Signataire du rapport

Signature et Visa



**apave**  
Apave Diagnostics  
Rue des Bregeons  
35400 SAINT-MALO  
Tél : 33 (0)2 14 74 64 40  
centreouest@adiag.apave.com  
SIRET 483 336 319 00098

Opérateur de repérage :  
**MOSIMANN Didier**  
Apave Diagnostics  
Le 10/08/2023

*Le présent rapport ne peut être reproduit que dans son intégralité et avec l'accord écrit de son signataire.*

### Conclusions

**Dans le cadre de la mission objet du présent pré-rapport, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante**

L'opérateur de repérage n'ayant pu mener à son terme la mission décrite en tête de rapport, le donneur d'ordre doit faire réaliser des investigations approfondies ou mettre en œuvre des moyens d'accès spécifiques.

**Commentaires :**

Le présent document correspondant à la 1ère étape de repérage prévue contractuellement. Un complément de repérage devra être effectué à la libération des locaux

Le repérage ayant été effectué en locaux occupés en présence des locataires et du mobilier, aucun sondage destructif lourd n'a été réalisé afin de ne pas exposer les occupants à des fibres d'amiante. Les investigations ne pourront être réalisées qu'après évacuation des locaux.

Pour des raisons d'accessibilité les réseaux enterrés, les fourreaux de passage de murs ou de dalles, les fondations, les éventuels coffrages perdus, ... n'ont pu être repérés. Il conviendra de prévoir des investigations approfondies complémentaires après démolition du bâti.

Aucun sondages et prélèvements n'a pu être réalisé sur la toiture (revêtement d'étanchéité, relevé d'étanchéité, conduits, ...) en l'absence de professionnel sur place pour garantir l'étanchéité.

Les zones situées derrière les différents coffrages, doublage, rampants et faux plafonds dans les pléniums, notamment au R+3, n'ont pu être visités; destruction à réaliser après libération des locaux.

Aucune investigation approfondie n'a été réalisée sur les portes coupe-feu afin de ne pas altérer la fonction de protection contre les incendies.

- Dans le cadre de la mission décrite en tête de rapport, il a été repéré des matériaux et produits **contenant de l'amiante** :

Local / Partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Critère de décision	Référence ZPSO
<b>Circulation 1</b>	Sous-sol	Conduit de fluide n°1	Fibres-ciment	Document consulté (Voir prélèvement P4 du rapport APAVE 21373621)	
<b>Façades</b>	Extérieur	Conduit de ventilation n°2	Fibres ciment	Résultat d'analyse	<b>Z122</b>
		Conduit de ventilation n°1	Fibres-ciment	Résultat d'analyse	<b>Z122</b>
<b>Toiture terrasse 2</b>	Extérieur	Conduit évacuation eau	Fibres-ciment	Résultat d'analyse (P133)	<b>Z133</b>
<b>Local 2</b>	Sous-sol	Plinthes	Colle carrelage	Résultat d'analyse	<b>Z004</b>
<b>Local 4</b>	Sous-sol	Plinthes	Colle carrelage	Résultat d'analyse	<b>Z004</b>
<b>Dégagement 3</b>	Sous-sol	Plinthes	Colle carrelage	Résultat d'analyse	<b>Z004</b>
<b>Local sous-station</b>	Sous-sol	Conduit de fluide	Fibres-ciment	Résultat d'analyse (P017)	<b>Z017</b>
<b>Dégagement 4</b>	Sous-sol	Plinthes	Colle carrelage	Résultat d'analyse	<b>Z004</b>
<b>Placard 1</b>	Sous-sol	Plinthes	Colle carrelage	Résultat d'analyse	<b>Z004</b>
<b>Sanitaires 1</b>	Sous-sol	Plinthes	Colle carrelage	Résultat d'analyse (P004)	<b>Z004</b>
		Conduit VMC	Fibres-ciment	Résultat d'analyse (P006)	<b>Z006</b>
<b>WC 1</b>	Sous-sol	Plinthes	Colle carrelage	Résultat d'analyse	<b>Z004</b>
<b>Sanitaires 2</b>	Sous-sol	Plinthes	Colle carrelage	Résultat d'analyse	<b>Z004</b>
<b>WC 2</b>	Sous-sol	Plinthes	Colle carrelage	Résultat d'analyse	<b>Z004</b>
<b>Linge sale</b>	RDC	Revêtement de mur	Enduit plâtre - Peinture	Résultat d'analyse (P026)	<b>Z026</b>
<b>Linge propre</b>	RDC	Revêtement de mur	Enduit plâtre - Peinture	Résultat d'analyse	<b>Z026</b>
<b>Local déchets</b>	RDC	Revêtement de mur	Enduit plâtre - Peinture	Résultat d'analyse	<b>Z026</b>
<b>Local matériel</b>	RDC	Revêtement de mur	Enduit plâtre - Peinture	Résultat d'analyse	<b>Z026</b>
<b>Vestiaires H</b>	RDC	Revêtement de mur	Enduit plâtre - Peinture	Résultat d'analyse	<b>Z026</b>
<b>Douche H</b>	RDC	Revêtement de mur	Enduit plâtre - Peinture	Résultat d'analyse	<b>Z026</b>
<b>Vestiaires F</b>	RDC	Revêtement de mur	Enduit plâtre - Peinture	Résultat d'analyse	<b>Z026</b>
<b>Douche F</b>	RDC	Revêtement de mur	Enduit plâtre - Peinture	Résultat d'analyse	<b>Z026</b>
<b>WC 3</b>	RDC	Revêtement de mur	Enduit plâtre - Peinture	Résultat d'analyse	<b>Z026</b>
<b>WC 4</b>	RDC	Revêtement de mur	Enduit plâtre - Peinture	Résultat d'analyse	<b>Z026</b>
<b>Local bains 1</b>	RDC	Revêtement de mur	Enduit plâtre - Peinture	Résultat d'analyse	<b>Z026</b>
<b>Circulation 2</b>	RDC	Revêtement de mur	Enduit plâtre - Toile de verre peinte	Résultat d'analyse	<b>Z026</b>
<b>Hall d'entrée 1</b>	RDC	Revêtement de mur	Enduit plâtre - Toile de verre peinte	Résultat d'analyse	<b>Z026</b>
<b>Circulation 3</b>	RDC	Revêtement de mur	Enduit plâtre - Toile de verre peinte	Résultat d'analyse	<b>Z026</b>
<b>Vestiaire</b>	RDC	Conduits VMC (x3)	Fibres-ciment	Résultat d'analyse	<b>Z006</b>

Local / Partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Critère de décision	Référence ZPSO
WC 5	RDC	Plinthes	Colle carrelage	Résultat d'analyse	Z039
Local 5	RDC	Plinthes	Colle carrelage	Résultat d'analyse	Z039
Local 6	RDC	Plinthes	Colle carrelage	Résultat d'analyse (P039)	Z039
Bureau 1	RDC	Plinthes	Colle carrelage	Résultat d'analyse	Z039
Bureau 4	RDC	Plinthes	Colle carrelage	Résultat d'analyse	Z039
Bureau 8	RDC	Plinthes	Colle carrelage	Résultat d'analyse	Z039
Bureau 9	R+2	Revêtement de sol	Dalle de sol, colle et ragréage	Résultat d'analyse (P099)	Z099
Cage d'escaliers 2	Toutes zones	Porte vitrée bois	Joint de vitrage	Résultat d'analyse (P085)	Z085
		Revêtement de mur	Enduit plâtre - Peinture	Résultat d'analyse (P103)	Z103
		Revêtement de mur	Enduit plâtre - Peinture	Document consulté (Voir prélèvement P21 du rapport APAVE 21373621)	
Local machinerie monte-charge	Tous niveaux	Conduit de ventilation (x2) n°2	Fibres-ciment	Résultat d'analyse	Z122
		Conduit de ventilation (x2) n°3	Fibres-ciment	Résultat d'analyse	Z122
		Conduits de ventilation (x2) n°1	Fibres-ciment	Résultat d'analyse (P122)	Z122
Combles 1	R+4	Conduits de ventilation (x5) n°1	Fibres-ciment	Résultat d'analyse	Z122

➤ **Liste des locaux non visités concernées par la démolition :**

Local / Partie de locaux ou Partie d'immeuble bâti non accessible	Etage	Moyen à mettre en œuvre par le donneur d'ordre	Investigations approfondies complémentaires à réaliser entre les différentes étapes de travaux
Ascenseur 1	Tous niveaux	Prévoir accompagnement avec ascensoriste	Ascenseur en service
Monte-charge	Tous niveaux	Prévoir accompagnement avec ascensoriste	Monte-charge hors service
Combles 3	R+4	Prévoir accès	Absence de trappe de visite

Les obligations réglementaires du propriétaire ne sont pas remplies. « Le propriétaire s'assure que les personnes accompagnant l'opérateur dans sa mission connaissent l'ensemble des différentes parties de l'immeuble bâti à visiter et détiennent les habilitations nécessaires pour y accéder (y compris ascenseurs, transformateurs, etc.). »

Le présent document ne constitue en conséquence qu'un pré-rapport qui ne pourra valoir rapport définitif qu'une fois complété :  
- à l'issue des investigations complémentaires réalisées dans les locaux non visités.  
- une fois les investigations approfondies avec sondages destructifs réalisées.

**Pour ces locaux ou parties d'immeuble, la présence de matériaux ou produits susceptibles de contenir de l'amiante doit être envisagée.** Il appartient donc au donneur d'ordre de nous mandater à nouveau selon les termes définis au contrat en s'assurant préalablement de l'accessibilité des dits locaux ou parties de la construction.



## SOMMAIRE

<b>SIGNATAIRE DU RAPPORT .....</b>	<b>1</b>
<b>CONCLUSIONS .....</b>	<b>1</b>
<b>DESCRIPTION DE LA MISSION .....</b>	<b>6</b>
OBJET DE LA MISSION : .....	6
IDENTIFICATION COMPLETE DES DIFFERENTS INTERVENANTS ET PARTIES PRENANTES : .....	6
IDENTIFICATION COMPLETE DU BATIMENT / IMMEUBLE CONCERNE : .....	6
IDENTIFICATION DU LABORATOIRE D'ANALYSE : .....	6
<b>PERIMETRE DE LA DEMOLITION .....</b>	<b>6</b>
PROGRAMME DE REPERAGE .....	7
<b>CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE .....</b>	<b>7</b>
ÉCARTS, ADJONCTIONS OU SUPPRESSIONS PAR RAPPORT A LA NORME NF X 46-020 ET JUSTIFICATION .....	8
ANALYSE DOCUMENTAIRE : .....	8
RAPPORTS PRECEDEMMENT REALISES .....	8
<b>RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE.....</b>	<b>8</b>
LISTE DES MATERIAUX ET PRODUITS REPERES .....	14
<b>ANNEXE : FICHES D'IDENTIFICATION ET DE COTATION .....</b>	<b>76</b>
<b>ANNEXE : PLANS / CROQUIS.....</b>	<b>180</b>
<b>ANNEXE : PROCES-VERBAUX D'ANALYSE.....</b>	<b>190</b>
<b>ANNEXE : CERTIFICAT DE COMPETENCE.....</b>	<b>247</b>
<b>ANNEXE : ATTESTATION D'ASSURANCE.....</b>	<b>248</b>

**1 Description de la mission****1.1 Objet de la mission :**

Le repérage des matériaux et produits de la liste C contenant de l'amiante, défini à l'article R. 1334-22 du code de la santé publique, consiste à rechercher, identifier et localiser les matériaux et produits contenant de l'amiante incorporés ou faisant indissociablement corps avec l'immeuble ou la partie d'immeuble concerné par le repérage.

Références de l'ordre de mission : **66758-135837**

Référence du donneur d'ordre : **Bâtiment D**

**1.2 Identification complète des différents intervenants et parties prenantes :**

Propriétaire de l'immeuble : **Hôpital intercommunal Presqu'île de Guérande**

**28 Avenue Pierre de la Bouexière**

Adresse du propriétaire :

**44352 GUÉRANDE CEDEX**

Représenté par : **Monsieur PAGEOT**

Donneur d'ordre : **NO**

Accompagnateur : **Aucun**

Opérateur ayant réalisé le repérage : **Monsieur MOSIMANN Didier**

N° de certification de l'opérateur : **21-1292**

Organisme : **ABCIDIA CERTIFICATION**

Nom et adresse de l'entreprise : **Apave Diagnostics - Rue des Bregeons - ZAC de la Mottais - 35400 SAINT-MALO**

N° de Siret : **48333631900098**

RCP compagnie n° de police : **AXA IARD - 10800807204**

**1.3 Identification complète du bâtiment / immeuble concerné :**

Dénomination : **Bâtiment D - FLEUR DE SEL**

Adresse complète : **28 Avenue Pierre de la Bouexière  
- 44352 GUÉRANDE CEDEX**

Bâtiment : **Bâtiment D**

Etage : **Tous niveaux**

N° de lot : **Sans objet**

Référence Cadastre : **Non communiqué(e)**

Date du permis de Construire : **Antérieur au 1er juillet 1997**

Date de la construction : **Non communiquée**

Fonction principale du bâtiment : **Hôpital**

Autre renseignement permettant d'identifier avec certitude le bâtiment concerné :

**1.4 Identification du laboratoire d'analyse :**

Laboratoire d'analyse : **Eurofins Analyse pour le Bâtiment Nord**

Adresse laboratoire : **557 route de Noyelles PA du Pommier 62110 HÉNIN-BEAUMONT**

Numéro d'accréditation : **1-1593**

**2 Périmètre de la démolition**

**Programme / Description de la démolition envisagée par le donneur d'ordre, ouvrage et partie d'ouvrage à inspecter :**

Démolition complète du bâtiment D.

## 3 Programme de repérage

La mission porte sur le repérage de l'amiante dans les éléments suivants (liste C de l'annexe 13-9 du code de la santé publique) : Liste C mentionnée à l'article R. 1334-22

COMPOSANT DE LA CONSTRUCTION	PARTIE DU COMPOSANT À VÉRIFIER OU À SONDER
<b>1. Toiture et étanchéité</b>	
Plaques ondulées. Ardoises. Éléments ponctuels. Revêtements bitumineux d'étanchéité. Accessoires de toitures.	Plaques en fibres-ciment. Ardoises composite, ardoises en fibres-ciment. Conduits de cheminée, conduits de ventilation... Bardeaux d'asphalte ou bitume (« shingle »), pare-vapeur, revêtements et colles. Rivets, faîtages, closoirs...
<b>2. Façades</b>	
Panneaux-sandwichs. Bardages. Appuis de fenêtres.	Plaques, joints d'assemblage, tresses.... Plaques et « bacs » en fibres-ciment, ardoises en fibres-ciment, isolants sous bardage. Éléments en fibres-ciment.
<b>3. Parois verticales intérieures et enduits</b>	
Murs et cloisons. Poteaux (périphériques et intérieurs). Cloisons légères ou préfabriquées. Gainages et coffres verticaux. Portes coupe-feu, portes pare-flammes.	Flocages, enduits projetés, revêtements durs (plaques planes en fibres-ciment), joint de dilatation. Flocages, enduits projetés, joints de dilatation, entourage de poteaux (carton, fibres-ciment, matériau sandwich, carton + plâtre), peintures intumescents, panneaux de cloisons, jonction entre panneaux préfabriqués et pieds/ têtes de cloisons : tresse, carton, fibres-ciment. Flocage, enduits projetés ou lissés ou talochés ayant une fonction coupe-feu, panneaux. Vantaux et joints.
<b>4. Plafonds et faux plafonds</b>	
Plafonds. Poutres et charpentes (périphériques et intérieures). Interfaces entre structures. Gainages et coffres horizontaux. Faux plafonds.	Flocages, enduits projetés, panneaux collés ou vissés, coffrages perdus (carton-amiante, fibres-ciment, composite). Flocages, enduits projetés, peintures intumescents. Rebouchage de trémies, jonctions avec la façade, calfeutrements, joints de dilatation. Flocages, enduits projetés, panneaux, jonction entre panneaux. Panneaux et plaques.
<b>5. Revêtements de sol et de murs</b>	
Revêtements de sol (l'analyse doit concerner chacune des couches du revêtement). Revêtement de murs	Dalles plastiques, colles bitumineuses, les plastiques avec sous-couche, chape maigre, calfeutrement des passages de conduits, revêtement bitumineux des fondations. Sous-couches des tissus muraux, revêtements durs (plaques menuiserie, fibres-ciment), colles des carrelages.
<b>6. Conduits, canalisations et équipements</b>	
Conduits de fluides (air, eaux, autres fluides). Conduits de vapeur, fumée, échappement. Clapets/ volets coupe-feu. Vide-ordures.	Calorifugeage, enveloppe de calorifuge, conduits en fibres-ciment. Conduit en fibres-ciment, joints entre éléments, mastics, tresses, manchons. Clapet, volet, rebouchage. Conduit en fibres-ciment.
<b>7. Ascenseurs et monte-charge</b>	
Portes palières. Trémie, machinerie.	Portes et cloisons palières. Flocage, bourre, mur/ plancher, joint mousse.
<b>8. Équipements divers</b>	
Chaudières, tuyauteries, étuves, groupes électrogènes, convecteurs et radiateurs, aérothermes...	Bourres, tresses, joints, calorifugeages, peinture anticondensation, plaques isolantes (internes et externes), tissu amiante.
<b>9. Installations industrielles</b>	
Fours, étuves, tuyauteries...	Bourre, tresses, joints, calorifugeages, peinture anticondensation, plaques isolantes, tissu amiante, freins et embrayages.
<b>10. Coffrages perdus</b>	
Coffrages et fonds de coffrages perdus.	Éléments en fibres-ciment.

## 4 Conditions de réalisation du repérage

Le repérage amiante avant démolition, contient les informations sur la présence d'amiante dans les matériaux et produits du bâtiment afin d'informer les intervenants réalisant des activités ou interventions sur des matériaux et/ou équipements susceptibles de libérer des fibres d'amiante selon la liste citée dans le cadre C.

Il consiste à identifier et localiser, par inspections visuelles et investigations approfondies pouvant être destructives, l'ensemble des matériaux et produits contenant de l'amiante incorporés ou faisant indissociablement corps avec l'immeuble à démolir.

Lorsque l'absence de marquages spécifiques ou de documents ne permet pas à l'opérateur de repérage d'attester de la présence ou de la non présence d'amiante dans les matériaux et produits, des prélèvements seront effectués afin de déterminer par analyse la présence ou non d'amiante.

Procédures de prélèvement :

Rapport n° : 66758-135837 A / Référence du donneur d'ordre : Bâtiment D

Apave Diagnostics - Rue des Bregeons - ZAC de la Mottais - 35400 - SAINT-MALO

SIRET : 48333631900098 Tél : 02 14 74 64 40 Email : [centreauest@apave-diagnostics.com](mailto:centreauest@apave-diagnostics.com) Site web : [www.apave-diagnostics.com](http://www.apave-diagnostics.com)

Les prélèvements sur des matériaux ou produits susceptibles de contenir de l'amiante sont réalisés en vertu des dispositions du Code du Travail.

Le matériel de prélèvement est adapté à l'opération à réaliser afin de générer le minimum de poussières. Dans le cas où une émission de poussières est prévisible, le matériau ou produit est mouillé à l'eau à l'endroit du prélèvement (sauf risque électrique) et, si nécessaire, une protection est mise en place au sol ; de même, le point de prélèvement est stabilisé après l'opération.

Pour chaque prélèvement, des outils propres et des gants à usage unique sont utilisés afin d'éliminer tout risque de contamination croisée. Dans tous les cas, les équipements de protection individuelle sont à usage unique.

L'échantillon est immédiatement conditionné, après son prélèvement, dans un double emballage individuel étanche.

Les informations sur toutes les conditions existantes au moment du prélèvement susceptible d'influencer l'interprétation des résultats des analyses (environnement du matériau, contamination éventuelle, etc.) seront, le cas échéant, mentionnées dans la fiche d'identification et de cotation en annexe.

Avertissements :

Le repérage est réalisé conformément à la norme NF X 46-020, qui prescrit la fréquence minimale des prélèvements et des sondages au sein de zones présentant des similitudes d'ouvrage. Compte tenu de l'hétérogénéité de certains matériaux et de leur mise en œuvre parfois aléatoire (par exemple les enduits), il est possible que certains éléments n'aient pu être identifiés avant le début des travaux. En cas de doute, des investigations approfondies devront être engagées.

Afin de faciliter la localisation de certains matériaux ou produits, l'opérateur peut indiquer des zones selon la convention suivante : « A » désigne la zone de l'accès au local. Les autres zones sont nommées « B », « C », « D », ... dans le sens des aiguilles d'une montre.

Moyens mis à disposition : **Néant**  
Documents remis : **Plans**

Le repérage a été réalisé le(s) : **21/06/2023**

## 4.1 Écarts, adjonctions ou suppressions par rapport à la norme NF X 46-020 et justification

Sans objet

## 4.2 Analyse Documentaire :

Néant

## 4.3 Rapports précédemment réalisés

Société	Référence	Date	Objet	Conclusions
APAVE	21373621	28/10/2022	Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant démolition d'un immeuble bâti	Dans le cadre de la mission objet du présent pré-rapport, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante

## 5 Résultats détaillés du repérage

### ➤ Liste des locaux / Parties d'immeuble visités

Parties d'immeuble concernées où Locaux à investiguer	Etage
Local 1	Sous-sol
Circulation 1	Sous-sol
Vide sanitaires 1	Sous-sol
Façades	Extérieur
Toiture 1 bat D	Extérieur
Toiture terrasse 2	Extérieur
Abords	Extérieur
Local 2	Sous-sol

Rapport n° : 66758-135837 A / Référence du donneur d'ordre : Bâtiment D

Apave Diagnostics - Rue des Bregeons - ZAC de la Mottais - 35400 - SAINT-MALO

SIRET : 48333631900098 Tél : 02 14 74 64 40 Email : [centreauest@apave-diagnostics.com](mailto:centreauest@apave-diagnostics.com) Site web : [www.apave-diagnostics.com](http://www.apave-diagnostics.com)

8/249

Parties d'immeuble concernées où Locaux à investiguer	Etage
Local 3	Sous-sol
Local 4	Sous-sol
Dégagement 1	Sous-sol
Dégagement 2	Sous-sol
Dégagement 3	Sous-sol
Local sous-station	Sous-sol
Dégagement 4	Sous-sol
Placard 1	Sous-sol
Sanitaires 1	Sous-sol
WC 1	Sous-sol
Sanitaires 2	Sous-sol
WC 2	Sous-sol
Linge sale	RDC
Linge propre	RDC
Local déchets	RDC
Local ménage n°1	RDC
Local matériel	RDC
Vestiaires H	RDC
Douche H	RDC
Vestiaires F	RDC
Douche F	RDC
WC 3	RDC
WC 4	RDC
Local bains 1	RDC
Circulation 2	RDC
Local TGBT	RDC
Hall d'entrée 1	RDC
Circulation 3	RDC
Vestiaire	RDC
WC 5	RDC
Dégagement 6	RDC
Dégagement 7	RDC
Local 5	RDC
Local 6	RDC
Bureau 1	RDC
Bureau 2	RDC
Bureau 3	RDC
Bureau 4	RDC
Bureau 5	RDC
Bureau 6	RDC
Bureau 7	RDC

Parties d'immeuble concernées où Locaux à investiguer	Etage
Bureau 8	RDC
Sas	RDC
Local 7	RDC
Local office n°1	RDC
Séjour	RDC
Sanitaires 3	RDC
Local relais soins 1	RDC
Gaine technique 1	RDC
Gaine technique 2	RDC
Gaine technique 3	RDC
Dégagement 8	RDC
Chambre 301	RDC
Sdb Ch 301	RDC
Chambre 302	RDC
Sdb Ch 302	RDC
Chambre 303	RDC
Sdb Ch 303	RDC
Chambre 304	RDC
Sdb Ch 304	RDC
Chambre 305	RDC
Sdb Ch 305	RDC
Chambre 306	RDC
Sdb Ch 306	RDC
Chambre 307	RDC
Sdb Ch 307	RDC
Chambre 308	RDC
Sdb Ch 308	RDC
Chambre 309	RDC
Sdb Ch 309	RDC
Chambre 310	RDC
Sdb Ch310	RDC
Chambre 311	RDC
Sdb Ch 311	RDC
Chambre 312	RDC
Sdb Ch 312	RDC
Chambre 313	RDC
Sdb Ch 313	RDC
Chambre 314	RDC
Sdb Ch 314	RDC
Chambre 315	RDC
Sdb Ch 315	RDC



Parties d'immeuble concernées où Locaux à investiguer	Etage
Chambre 316	RDC
Sdb Ch 316	RDC
Gaine technique 4	RDC
Gaine technique 5	RDC
Gaine technique 6	RDC
Local 8	RDC
Circulation 4	RDC
Local 9	RDC
Dégagement 9	RDC
Sanitaires 4	RDC
Salon	RDC
Véranda	RDC
Local 10	RDC
Dégagement 10	RDC
Local 11	R+1
Local 12	R+1
Espace séjour	R+1
Local relais soins 2	R+1
Local office relais	R+1
Chambre 317	R+1
Sdb Ch 317	R+1
Chambre 318	R+1
Sdb Ch 318	R+1
Chambre 319	R+1
Sdb Ch 319	R+1
Chambre 320	R+1
Sdb Ch 320	R+1
Chambre 321	R+1
Sdb Ch 321	R+1
Chambre 322	R+1
Sdb Ch 322	R+1
Chambre 323	R+1
Sdb Ch 323	R+1
Chambre 324	R+1
Sdb Ch 324	R+1
Chambre 325	R+1
Sdb Ch 325	R+1
Chambre 326	R+1
Sdb Ch 326	R+1
Local 13	R+1
Sanitaires 5	R+1

Parties d'immeuble concernées où Locaux à investiguer	Etage
Local bains 2	R+1
Local 14	R+1
Gaine technique 7	R+1
Gaine technique 8	R+1
Gaine technique 9	R+1
Dégagement 11	R+1
Circulation 5	R+1
Circulation 6	R+1
Gaine technique10	R+1
Gaine technique 11	R+1
Hall d'entrée 2	RDC
Auvent	Extérieur
Circulation 7	R+2
Circulation 8	R+2
Dégagement 12	R+2
Bureau 9	R+2
Bureau 10	R+2
Bureau 11	R+2
Chambre 330	R+2
Sdb Ch 330	R+2
Chambre 331	R+2
Sdb Ch 331	R+2
Chambre 332	R+2
Sdb Ch 332	R+2
Chambre 333	R+2
Sdb Ch 333	R+2
Chambre 334	R+2
Sdb Ch 334	R+2
Chambre 335	R+2
Sdb Ch 335	R+2
Chambre 336	R+2
Sdb Ch 336	R+2
Chambre 337	R+2
Sdb Ch 337	R+2
Chambre 338	R+2
Sdb Ch 338	R+2
Chambre 339	R+2
Sdb Ch339	R+2
Chambre 340	R+2
Sdb Ch 340	R+2
Sanitaires 6	R+2

Parties d'immeuble concernées où Locaux à investiguer	Etage
Sanitaires 7	R+2
Local 15	R+2
Local 16	R+2
Local 17	R+2
Local bains 3	R+2
Office	R+2
Local soins	R+2
Local entretien	R+2
Cage d'escaliers 2	Toutes zones
Local 18	R+3
Sanitaires 8	R+3
Sanitaires 9	R+3
Douche 1	R+3
Local vestiaires	R+3
Local rangement n°1	R+3
Local ménage n°2	R+3
Local office n°2	R+3
Soins réunions	R+3
Chambre 341	R+3
Sdb Ch 341	R+3
Chambre 342	R+3
Sdb Ch 342	R+3
Chambre 343	R+3
Sdb Ch 343	R+3
Chambre 344	R+3
Sdb Ch 344	R+3
Chambre 345	R+3
Sdb Ch 345	R+3
Chambre 346	R+3
Sdb Ch 346	R+3
Local stockage propre	R+3
Bureau médecin	R+3
Bureau secrétariat	R+3
Local rangement n°2	R+3
Local technique	R+3
Placard électrique	R+3
Circulation 9	R+3
Circulation 10	R+3
Circulation 11	R+3
Local machinerie monte-charge	R+3
Combles 2	R+4

Parties d'immeuble concernées où Locaux à investiguer	Etage
Combles 1	R+4
Toiture terrasse 1	Extérieur
Toiture terrasse bureaux	Extérieur
Vide sanitaires 2	Sous-sol
Combles 4	R+1
Toiture 2 bat D	Extérieur
Cage d'escaliers 1	Toutes zones
Toiture véranda	Extérieur

➤ **Liste des locaux / Parties d'immeuble non visités :**

Parties d'immeuble concernées où Locaux à investiguer	Etage	Justification
Ascenseur 1	Tous niveaux	Ascenseur en service
Monte-charge	Tous niveaux	Monte-charge hors service
Combles 3	R+4	Absence de trappe de visite

➤ **Liste des éléments non inspectés :**

Néant

## 5.1 Liste des matériaux et produits repérés

Local / Partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Critères de décision	Réf. ZPSO	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
<b>Local 1</b>	Sous-sol	Revêtement de sol	Chape béton	Résultat d'analyse (P020)	Z020	<b>Non</b>	
		Revêtement de mur	Enduit ciment - Peinture	Résultat d'analyse (P021)	Z021	<b>Non</b>	
		Plafond	Enduit de rebouchage plâtre	Résultat d'analyse (P022)	Z022	<b>Non</b>	
		Conduits de fluide n°1	PVC	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante (Pvc)		<b>Non</b>	
		Conduit de fluide 3	Calorifuge	Document consulté (Voir prélèvement P2 du rapport APAVE 21373621)		<b>Non</b>	
		Porte entrée métal	Peinture	Résultat d'analyse (P023)	Z023	<b>Non</b>	
		Conduits de fluide n°2	Calorifuge mousse noire pvc	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante (Mousse noire)		<b>Non</b>	

Local / Partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Critères de décision	Réf. ZPSO	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
		Conduit de fluide	Enveloppe de calorifuge, bande plâtrée	Document consulté (Voir prélèvement P1 du rapport APAVE 21373621)		Non	
Circulation 1	Sous-sol	Sol	Terre	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante (Terre )		Non	
		Joint d'assemblage pierre	Joint ciment	Résultat d'analyse (P018)	Z018	Non	
		Joint de scellement	Joint ciment	Résultat d'analyse (P019)	Z019	Non	
		Conduits de fluide n°4	PVC	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante (Pvc)		Non	
		Conduit de fluide n°1	Calorifuge	Document consulté (Voir prélèvement P2 du rapport APAVE 21373621)		Non	
		Conduit de fluide n°1	Enveloppe de calorifuge, bande plâtrée	Document consulté (Voir prélèvement P1 du rapport APAVE 21373621)		Non	
		Plafond	Hourdis	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante (Hourdis )		Non	
		Conduits de fluide n°2	Calorifuge mousse noire pvc	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante (Mousse noire)		Non	
		Conduits de fluide n°3	Calorifuge rose	Document consulté (Voir prélèvement P3 du rapport APAVE 21373621)		Non	
		Conduit de fluide n°1	Fibres-ciment	Document consulté (Voir prélèvement P4 du rapport APAVE 21373621)		Oui	1 ml
Vide sanitaires 1	Sous-sol	Conduit de fluide	Calorifuge	Document consulté (Voir prélèvement P2 du rapport APAVE 21373621)		Non	
		Plafond	Hourdis	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante (Hourdis )		Non	

Local / Partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Critères de décision	Réf. ZPSO	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
		Conduits de fluide n°1	PVC	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante (Pvc)		Non	
		Sol	Terre	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante (Terre )		Non	
		Conduits de fluide n°2	Calorifuge mousse noire pvc	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante (Mousse noire)		Non	
		Conduits de fluide n°3	Calorifuge rose	Document consulté (Voir prélèvement P3 du rapport APAVE 21373621)		Non	
		Conduit de fluide	Enveloppe de calorifuge, bande plâtrée	Document consulté (Voir prélèvement P1 du rapport APAVE 21373621)		Non	
Façades	Extérieur	Revêtement de mur	Enduit ciment	Résultat d'analyse (P129)	Z129	Non	
		Dalle béton	Béton - Peinture noire	Résultat d'analyse (P136)	Z136	Non	
		Fenêtre sous-sol	Joint de vitrage	Résultat d'analyse (P148)	Z148	Non	
		Conduit de ventilation n°2	Fibres ciment	Résultat d'analyse	Z122	Oui	1 ml
		Conduit de fluide	Métal	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante (Métal )		Non	
		Revêtement de mur	Enduit ciment - Peinture	Résultat d'analyse (P149)	Z149	Non	
		E étanchéité mur/baie vitrée	Joint d'étanchéité	Résultat d'analyse (P130)	Z130	Non	
		Revêtement de mur	Enduit ciment - Peinture	Résultat d'analyse (P131)	Z131	Non	
		Etanchéité element baie vitrée	Joint d'étanchéité	Résultat d'analyse (P137)	Z137	Non	
		Soubassement	Enduit ciment - Peinture taupe	Résultat d'analyse (P138)	Z138	Non	
		Appui de fenêtre	Enduit ciment - Peinture	Résultat d'analyse (P139)	Z139	Non	
		Etanchéité fenêtre /maçonnerie	Joint d'étanchéité - Peinture	Résultat d'analyse (P140)	Z140	Non	
		Mur de facade	Joint de dilatation	Résultat d'analyse (P141)	Z141	Non	
		Conduit de ventilation n°1	Fibres-ciment	Résultat d'analyse	Z122	Oui	0.5 ml
		Mur de facade	Enduit ciment - Peinture	Résultat d'analyse (P144)	Z144	Non	
		Mur de facade partie haute	Enduit ciment - Peinture	Résultat d'analyse (P145)	Z145	Non	
		Revêtement de mur	Enduit ciment - Peinture	Résultat d'analyse (P151)	Z151	Non	



Local / Partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Critères de décision	Réf. ZPSO	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
<b>Toiture 1 bat D</b>	Extérieur	Couverture	Ardoise	Résultat d'analyse (P128)	Z128	Non	
		Skydômes	Métal/polycarbonate	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante (Métal/polycarbonate)		Non	
<b>Toiture terrasse 2</b>	Extérieur	Acrotère	Enduit ciment - Peinture	Résultat d'analyse (P132)	Z132	Non	
		Étanchéité	Matériau bitumineux	Résultat d'analyse (P134)	Z134	Non	
		Complexe d'étanchéité	Matériau bitumineux			Non	
		Conduit évacuation eau	Fibres-ciment	Résultat d'analyse (P133)	Z133	Oui	0.2 ml
		Étanchéité acrotère / baie vitrée	Joint d'étanchéité	Résultat d'analyse (P135)	Z135	Non	
<b>Abords</b>	Extérieur	Revêtement de mur	Peinture	Résultat d'analyse (P150)	Z150	Non	
<b>Local 2</b>	Sous-sol	Plancher haut	Flocage plâtre	Résultat d'analyse (P007)	Z007	Non	
		Revêtement de sol	Colle + carrelage	Résultat d'analyse	Z002	Non	
		Plinthes	Colle + carrelage	Résultat d'analyse	Z004	Oui	22 ml
		Sol	Ragréage	Résultat d'analyse	Z003	Non	
		Revêtement de mur	Enduit plâtre - Peinture jaune	Résultat d'analyse	Z010	Non	
		Revêtement de mur	Enduit ciment - Peinture jaune	Résultat d'analyse	Z014	Non	
		Revêtement de mur	Colle + faïence	Résultat d'analyse (P015)	Z015	Non	
<b>Local 3</b>	Sous-sol	Revêtement de mur	Enduit plâtre - Peinture jaune	Résultat d'analyse (P010)	Z010	Non	
		Faux-plafond	Plaque de faux-plafond	Résultat d'analyse	Z001	Non	
		Sol	Chape béton	Résultat d'analyse (P011)	Z011	Non	
		Conduits de fluide n°1	Calorifugeage laine minérale	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante (Laine minérale)		Non	
		Conduits de fluide n°2	Calorifugeage mousse noire pvc	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante (Mousse pvc)		Non	
		Plancher haut	Flocage plâtre	Résultat d'analyse	Z007	Non	
<b>Local 4</b>	Sous-sol	Conduits de fluide n°1	Calorifugeage laine minérale	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante (Laine minérale)		Non	
		Conduits de fluide n°2	Calorifugeage mousse noire pvc	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante (Mousse pvc)		Non	
		Revêtement de mur	Enduit plâtre - Peinture jaune	Résultat d'analyse	Z010	Non	

Local / Partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Critères de décision	Réf. ZPSO	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
		Plancher haut	Flocage plâtre	Résultat d'analyse	Z007	Non	
		Faux-plafond	Plaque de faux-plafond	Résultat d'analyse	Z001	Non	
		Revêtement de sol	Colle + carrelage	Résultat d'analyse	Z002	Non	
		Plinthes	Colle + carrelage	Résultat d'analyse	Z004	Oui	13 ml
		Sol	Ragréage	Résultat d'analyse	Z003	Non	
<b>Dégagement t 1</b>	Sous-sol	Conduits de fluide	Calorifugeage mousse noire pvc	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante (Mousse pvc )		Non	
		Sol	Chape béton	Résultat d'analyse	Z011	Non	
		Revêtement de mur	Enduit plâtre - Peinture jaune	Résultat d'analyse	Z010	Non	
		Plafond	Enduit plâtre - Peinture blanche	Résultat d'analyse	Z013	Non	
		Revêtement de mur	Enduit ciment - Peinture jaune	Résultat d'analyse (P014)	Z014	Non	
<b>Dégagement t 2</b>	Sous-sol	Sol	Chape béton	Résultat d'analyse	Z011	Non	
		Revêtement de mur	Enduit plâtre - Peinture jaune	Résultat d'analyse	Z010	Non	
		Conduits de fluide	Calorifugeage mousse noire pvc	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante (Mousse pvc )		Non	
		Poutre	Enduit ciment - Peinture blanche	Résultat d'analyse (P012)	Z012	Non	
		Plafond	Enduit plâtre - Peinture blanche	Résultat d'analyse (P013)	Z013	Non	
		Revêtement de mur	Enduit ciment - Peinture jaune	Résultat d'analyse	Z014	Non	
<b>Dégagement t 3</b>	Sous-sol	Conduits de fluide	Calorifugeage mousse noire pvc	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante (Mousse pvc )		Non	
		Revêtement de mur	Enduit plâtre - Peinture jaune	Résultat d'analyse	Z010	Non	
		Revêtement de sol	Colle + carrelage	Résultat d'analyse	Z002	Non	
		Plancher haut	Flocage plâtre	Résultat d'analyse	Z007	Non	
		Faux-plafond	Plaque de faux-plafond	Résultat d'analyse	Z001	Non	
		Plinthes	Colle + carrelage	Résultat d'analyse	Z004	Oui	
		Sol	Ragréage	Résultat d'analyse	Z003	Non	
<b>Local sous-station</b>	Sous-sol	Revêtement de sol	Peinture vert + rouge	Document consulté (Voir prélèvement P9 du rapport APAVE 21373621)		Non	

Local / Partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Critères de décision	Réf. ZPSO	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
		Plafond	Enduit plâtre	Document consulté (Voir prélèvement P10 du rapport APAVE 21373621)		Non	
		Revêtement de mur	Enduit plâtre - Peinture jaune	Résultat d'analyse	Z010	Non	
		Revêtement de mur	Enduit ciment	Résultat d'analyse (P016)	Z016	Non	
		Sol	Chape béton	Résultat d'analyse	Z011	Non	
		Conduits de fluide n°1	Calorifuge	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante (Laine minérale, année installation 2001)		Non	
		Conduits de fluide n°2	Enveloppe de calorifuge	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante (pvc, année installation 2001)		Non	
		Conduits de fluide n°3	Calorifugeage mousse noire pvc	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante (Mousse pvc )		Non	
		Conduit de fluide	Fibres-ciment	Résultat d'analyse (P017)	Z017	Oui	0.2 ml
<b>Dégagement t 4</b>	Sous-sol	Revêtement de sol	Colle + carrelage	Résultat d'analyse	Z002	Non	
		Sol	Ragréage	Résultat d'analyse	Z003	Non	
		Plinthes	Colle + carrelage	Résultat d'analyse	Z004	Oui	4 ml
		Revêtement de mur	Enduit plâtre - Peinture	Résultat d'analyse	Z008	Non	
		Faux-plafond	Plaque de faux-plafond	Résultat d'analyse (P001)	Z001	Non	
		Plancher haut	Flocage plâtre	Résultat d'analyse	Z007	Non	
		Conduits de fluide n°1	Calorifugeage mousse noire pvc	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante (Mousse pvc )		Non	
		Conduits de fluide n°2	PVC	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante (Pvc)		Non	
		Conduits de fluide n°2	Calorifugeage laine minérale	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante (Laine minérale )		Non	
		Revêtement de mur	Peinture bleue	Résultat d'analyse	Z005	Non	

Local / Partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Critères de décision	Réf. ZPSO	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
<b>Placard 1</b>	Sous-sol	Conduits de fluide n°1	Calorifugeage laine minérale	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante (Laine minérale )		<b>Non</b>	
		Conduits de fluide n°2	Calorifugeage mousse noire pvc	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante (Mousse pvc )		<b>Non</b>	
		Revêtement de sol	Colle + carrelage	Résultat d'analyse	Z002	<b>Non</b>	
		Plinthes	Colle + carrelage	Résultat d'analyse	Z004	<b>Oui</b>	2 ml
		Revêtement de mur	Enduit plâtre	Résultat d'analyse (P009)	Z009	<b>Non</b>	
		Plancher haut	Flocage plâtre	Résultat d'analyse	Z007	<b>Non</b>	
		Sol	Ragréage	Résultat d'analyse	Z003	<b>Non</b>	
		Conduits de fluide n°1	PVC	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante (Pvc)		<b>Non</b>	
<b>Sanitaires 1</b>	Sous-sol	Revêtement de sol	Colle + carrelage	Résultat d'analyse (P002)	Z002	<b>Non</b>	
		Plinthes	Colle + carrelage	Résultat d'analyse (P004)	Z004	<b>Oui</b>	9 ml
		Revêtement de mur	Enduit plâtre - Peinture	Résultat d'analyse	Z008	<b>Non</b>	
		Plancher haut	Flocage plâtre	Résultat d'analyse	Z007	<b>Non</b>	
		Faux-plafond	Plaque de faux-plafond	Résultat d'analyse	Z001	<b>Non</b>	
		Conduits de fluide	PVC	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante (Pvc)		<b>Non</b>	
		Sol	Ragréage	Résultat d'analyse (P003)	Z003	<b>Non</b>	
		Conduit VMC	Fibres-ciment	Résultat d'analyse (P006)	Z006	<b>Oui</b>	0.8 ml
		Revêtement de mur	Peinture bleue	Résultat d'analyse (P005)	Z005	<b>Non</b>	
<b>WC 1</b>	Sous-sol	Revêtement de sol	Colle + carrelage	Résultat d'analyse	Z002	<b>Non</b>	
		Plinthes	Colle + carrelage	Résultat d'analyse	Z004	<b>Oui</b>	3.5 ml
		Revêtement de mur	Enduit plâtre - Peinture	Résultat d'analyse	Z008	<b>Non</b>	
		Plancher haut	Flocage plâtre	Résultat d'analyse	Z007	<b>Non</b>	
		Faux-plafond	Plaque de faux-plafond	Résultat d'analyse	Z001	<b>Non</b>	
		Conduits de fluide	PVC	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante (Pvc)		<b>Non</b>	
		Sol	Ragréage	Résultat d'analyse	Z003	<b>Non</b>	

Local / Partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Critères de décision	Réf. ZPSO	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
		Conduit de fluide	Métal - Peinture	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante (Métal )		<b>Non</b>	
		Revêtement de mur	Peinture bleue	Résultat d'analyse	Z005	<b>Non</b>	
<b>Sanitaires 2</b>	Sous-sol	Plinthes	Colle + carrelage	Résultat d'analyse	Z004	<b>Oui</b>	9 ml
		Conduit de fluide	Métal - Peinture	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante (Métal )		<b>Non</b>	
		Sol	Ragréage	Résultat d'analyse	Z003	<b>Non</b>	
		Revêtement de sol	Colle + carrelage	Résultat d'analyse	Z002	<b>Non</b>	
		Revêtement de mur	Enduit plâtre - Peinture	Résultat d'analyse (P008)	Z008	<b>Non</b>	
		Plancher haut	Flocage plâtre	Résultat d'analyse	Z007	<b>Non</b>	
		Faux-plafond	Plaque de faux-plafond	Résultat d'analyse	Z001	<b>Non</b>	
		Conduits de fluide	PVC	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante (Pvc)		<b>Non</b>	
		Revêtement de mur	Peinture bleue	Résultat d'analyse	Z005	<b>Non</b>	
<b>WC 2</b>	Sous-sol	Revêtement de sol	Colle + carrelage	Résultat d'analyse	Z002	<b>Non</b>	
		Plinthes	Colle + carrelage	Résultat d'analyse	Z004	<b>Oui</b>	3.5 ml
		Revêtement de mur	Enduit plâtre - Peinture	Résultat d'analyse	Z008	<b>Non</b>	
		Plancher haut	Flocage plâtre	Résultat d'analyse	Z007	<b>Non</b>	
		Conduit de fluide	Métal - Peinture	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante (Métal )		<b>Non</b>	
		Faux-plafond	Plaque de faux-plafond	Résultat d'analyse	Z001	<b>Non</b>	
		Conduits de fluide	PVC	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante (Pvc)		<b>Non</b>	
		Sol	Ragréage	Résultat d'analyse	Z003	<b>Non</b>	
		Revêtement de mur	Peinture bleue	Résultat d'analyse	Z005	<b>Non</b>	
<b>Linge sale</b>	RDC	Revêtement de sol	Colle + linoléum bleu	Résultat d'analyse	Z029	<b>Non</b>	
		Revêtement de mur	Enduit + bande + placo - Revêtement souple	Résultat d'analyse (P024)	Z024	<b>Non</b>	
		Faux-plafond	Plaque de faux-plafond	Résultat d'analyse (P025)	Z025	<b>Non</b>	
		Plancher haut	Enduit plâtre - Peinture	Résultat d'analyse	Z028	<b>Non</b>	

Local / Partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Critères de décision	Réf. ZPSO	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
		Conduit de fluide	PVC - Peinture	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante (pvc)		Non	
		Revêtement de mur	Enduit plâtre - Peinture	Résultat d'analyse (P026)	Z026	Oui	10 m²
		Conduit de ventilation	Badigeon	Résultat d'analyse	Z027	Non	
		Plinthes	Colle + linoléum bleu	Résultat d'analyse	Z029	Non	
		Sol	Ragréage	Résultat d'analyse	Z030	Non	
Linge propre	RDC	Conduits de fluide	Calorifuge mousse noire	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante (Mousse pvc)		Non	
		Plinthes clouées	Bois - Peinture	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante (bois)		Non	
		Revêtement de sol	Colle linoléum beige + ragréage rose	Résultat d'analyse	Z031	Non	
		Revêtement de mur	Enduit + bande + placo - Revêtement souple	Résultat d'analyse	Z024	Non	
		Plancher haut	Enduit plâtre - Peinture	Résultat d'analyse	Z028	Non	
		Faux-plafond	Plaque de faux-plafond	Résultat d'analyse	Z025	Non	
		Revêtement de mur	Enduit plâtre - Peinture	Résultat d'analyse	Z026	Oui	27 m²
Local déchets	RDC	Conduit de ventilation	Badigeon	Résultat d'analyse (P027)	Z027	Non	
		Revêtement de sol	Colle + linoléum bleu	Résultat d'analyse (P029)	Z029	Non	
		Plinthes	Colle + linoléum bleu	Résultat d'analyse	Z029	Non	
		Revêtement de mur	Enduit + bande + placo - Revêtement souple	Résultat d'analyse	Z024	Non	
		Plancher haut	Enduit plâtre - Peinture	Résultat d'analyse (P028)	Z028	Non	
		Faux-plafond	Plaque de faux-plafond	Résultat d'analyse	Z025	Non	
		Conduit de fluide	PVC - Peinture	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante (pvc)		Non	
		Sol	Ragréage	Résultat d'analyse (P030)	Z030	Non	
		Revêtement de mur	Enduit plâtre - Peinture	Résultat d'analyse	Z026	Oui	2 m²
Local ménage n°1	RDC	Plinthes clouées	Bois - Peinture	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante (bois)		Non	
		Revêtement de sol	Colle linoléum beige + ragréage rose	Résultat d'analyse	Z031	Non	



Local / Partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Critères de décision	Réf. ZPSO	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
		Revêtement de mur	Enduit + bande + placo - Revêtement souple	Résultat d'analyse	Z024	Non	
		Plancher haut	Enduit plâtre - Peinture	Résultat d'analyse	Z028	Non	
		Faux-plafond	Plaque de faux-plafond	Résultat d'analyse	Z025	Non	
		Conduit de ventilation	Badigeon	Résultat d'analyse	Z027	Non	
Local matériel	RDC	Plinthes clouées	Bois - Peinture	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante (bois)		Non	
		Revêtement de mur	Enduit + bande + placo - Revêtement souple	Résultat d'analyse	Z024	Non	
		Plancher haut	Enduit plâtre - Peinture	Résultat d'analyse	Z028	Non	
		Faux-plafond	Plaque de faux-plafond	Résultat d'analyse	Z025	Non	
		Revêtement de sol	Colle linoléum beige + ragréage rose	Résultat d'analyse (P031)	Z031	Non	
		Revêtement de mur	Enduit plâtre - Peinture	Résultat d'analyse	Z026	Oui	22 m²
Vestiaires H	RDC	Revêtement de mur	Enduit plâtre - Peinture	Résultat d'analyse	Z026	Oui	8 m²
		Plinthes clouées	Bois - Peinture	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante (bois)		Non	
		Revêtement de sol	Colle linoléum beige + ragréage rose	Résultat d'analyse	Z031	Non	
		Revêtement de mur	Enduit + bande + placo - Revêtement souple	Résultat d'analyse	Z024	Non	
		Revêtement de mur	Colle faïence	Résultat d'analyse (P032)	Z032	Non	
		Plancher haut	Enduit plâtre - Peinture	Résultat d'analyse	Z028	Non	
		Faux-plafond	Plaque de faux-plafond	Résultat d'analyse	Z025	Non	
Douche H	RDC	Revêtement de sol	Colle + linoléum bleu	Résultat d'analyse	Z029	Non	
		Plinthes	Colle + linoléum bleu	Résultat d'analyse	Z029	Non	
		Faux-plafond	Plaque de faux-plafond	Résultat d'analyse	Z025	Non	
		Revêtement de mur	Enduit + bande + placo - Revêtement souple	Résultat d'analyse	Z024	Non	
		Plancher haut	Enduit plâtre - Peinture	Résultat d'analyse	Z028	Non	
		Revêtement de mur	Enduit plâtre - Peinture	Résultat d'analyse	Z026	Oui	5 m²
		Conduit de ventilation	Badigeon	Résultat d'analyse	Z027	Non	
Vestiaires F	RDC	Plinthes clouées	Bois - Peinture	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante (bois)		Non	
		Revêtement de mur	Colle faïence	Résultat d'analyse	Z032	Non	

Local / Partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Critères de décision	Réf. ZPSO	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
		Revêtement de sol	Colle linoléum beige + ragréage rose	Résultat d'analyse	Z031	Non	
		Plancher haut	Enduit plâtre - Peinture	Résultat d'analyse	Z028	Non	
		Faux-plafond	Plaque de faux-plafond	Résultat d'analyse	Z025	Non	
		Revêtement de mur	Enduit + bande + placo - Revêtement souple	Résultat d'analyse	Z024	Non	
		Revêtement de mur	Enduit plâtre - Peinture	Résultat d'analyse	Z026	Oui	8 m²
<b>Douche F</b>	RDC	Conduit de ventilation	Badigeon	Résultat d'analyse	Z027	Non	
		Revêtement de sol	Colle + linoléum bleu	Résultat d'analyse	Z029	Non	
		Plinthes	Colle + linoléum bleu	Résultat d'analyse	Z029	Non	
		Revêtement de mur	Enduit + bande + placo - Revêtement souple	Résultat d'analyse	Z024	Non	
		Plancher haut	Enduit plâtre - Peinture	Résultat d'analyse	Z028	Non	
		Faux-plafond	Plaque de faux-plafond	Résultat d'analyse	Z025	Non	
		Revêtement de mur	Enduit plâtre - Peinture	Résultat d'analyse	Z026	Oui	5 m²
<b>WC 3</b>	RDC	Plinthes clouées	Bois - Peinture	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante (bois)		Non	
		Revêtement de sol	Colle linoléum beige + ragréage rose	Résultat d'analyse	Z031	Non	
		Revêtement de mur	Enduit + bande + placo - Revêtement souple	Résultat d'analyse	Z024	Non	
		Plancher haut	Enduit plâtre - Peinture	Résultat d'analyse	Z028	Non	
		Faux-plafond	Plaque de faux-plafond	Résultat d'analyse	Z025	Non	
		Conduit de fluide	PVC	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante (pvc)		Non	
		Revêtement de mur	Enduit plâtre - Peinture	Résultat d'analyse	Z026	Oui	2.5 m²
<b>WC 4</b>	RDC	Plinthes clouées	Bois - Peinture	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante (bois)		Non	
		Revêtement de sol	Colle linoléum beige + ragréage rose	Résultat d'analyse	Z031	Non	
		Revêtement de mur	Enduit + bande + placo - Revêtement souple	Résultat d'analyse	Z024	Non	
		Plancher haut	Enduit plâtre - Peinture	Résultat d'analyse	Z028	Non	
		Faux-plafond	Plaque de faux-plafond	Résultat d'analyse	Z025	Non	
		Conduit de ventilation	Badigeon	Résultat d'analyse	Z027	Non	

Local / Partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Critères de décision	Réf. ZPSO	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
		Conduit de fluide	PVC	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante (pvc)		Non	
		Revêtement de mur	Enduit plâtre - Peinture	Résultat d'analyse	Z026	Oui	2.5 m²
Local bains 1	RDC	Revêtement de sol	Colle + linoléum bleu	Résultat d'analyse	Z029	Non	
		Conduit de ventilation	Badigeon	Résultat d'analyse	Z027	Non	
		Plinthes	Colle + linoléum bleu	Résultat d'analyse	Z029	Non	
		Sol	Ragréage	Résultat d'analyse	Z030	Non	
		Plancher haut	Enduit plâtre - Peinture	Résultat d'analyse	Z028	Non	
		Faux-plafond	Plaque de faux-plafond	Résultat d'analyse	Z025	Non	
		Revêtement de mur	Enduit + bande + placo - Revêtement souple	Résultat d'analyse	Z024	Non	
		Conduits de fluide	Calorifuge mousse noire	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante (Mousse pvc)		Non	
		Revêtement de mur	Enduit plâtre - Peinture	Résultat d'analyse	Z026	Oui	6 m²
Circulation 2	RDC	Revêtement de sol	Colle + linoléum vert	Document consulté (Voir prélèvement P5 du rapport APAVE 21373621)		Non	
		Revêtement de sol	Colle + linoléum vert + ragréage	Document consulté (Voir prélèvement P6 du rapport APAVE 21373621)		Non	
		Plinthes clouées	Bois - Peinture	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante (bois)		Non	
		Plancher haut	Enduit plâtre - Peinture	Résultat d'analyse	Z028	Non	
		Faux-plafond	Plaque de faux-plafond	Résultat d'analyse	Z025	Non	
		Conduit de ventilation	Badigeon	Résultat d'analyse	Z027	Non	
		Conduits de fluide	Calorifuge mousse noire	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante (Mousse pvc)		Non	
		Revêtement de mur	Enduit + bande + placo - Toile de verre peinte	Résultat d'analyse	Z024	Non	
		Revêtement de mur	Enduit plâtre - Toile de verre peinte	Résultat d'analyse	Z026	Oui	29 m²

Local / Partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Critères de décision	Réf. ZPSO	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
<b>Local TGBT</b>	RDC	Plinthes clouées	Bois - Peinture	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante (bois)		<b>Non</b>	
		Revêtement de sol	Colle linoléum beige + ragréage rose	Résultat d'analyse	Z031	<b>Non</b>	
		Revêtement de mur	Enduit + bande + placo - Peinture	Résultat d'analyse	Z024	<b>Non</b>	
		Revêtement de mur	Enduit ciment - Peinture	Résultat d'analyse (P033)	Z033	<b>Non</b>	
		Plafond	Dalle béton - Peinture	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante (béton)		<b>Non</b>	
<b>Hall d'entrée 1</b>	RDC	Plinthes clouées	Bois - Peinture	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante (bois)		<b>Non</b>	
		Conduits de fluide	Calorifuge mousse noire	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante (Mousse pvc)		<b>Non</b>	
		Revêtement de sol	Colle + linoléum vert	Document consulté (Voir prélèvement P5 du rapport APAVE 21373621)		<b>Non</b>	
		Revêtement de mur	Enduit + bande + placo - Toile de verre peinte	Résultat d'analyse	Z024	<b>Non</b>	
		Plancher haut	Enduit plâtre - Peinture	Résultat d'analyse	Z028	<b>Non</b>	
		Faux-plafond	Plaque de faux-plafond	Résultat d'analyse	Z025	<b>Non</b>	
		Revêtement de sol	Colle + linoléum vert + ragréage	Document consulté (Voir prélèvement P6 du rapport APAVE 21373621)		<b>Non</b>	
		Revêtement de mur	Enduit plâtre - Toile de verre peinte	Résultat d'analyse	Z026	<b>Oui</b>	8 m²
<b>Circulation 3</b>	RDC	Plinthes clouées	Bois - Peinture	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante (bois)		<b>Non</b>	
		Conduits de fluide	Calorifuge mousse noire	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante (Mousse pvc)		<b>Non</b>	
		Revêtement de sol	Colle + linoléum vert	Document consulté (Voir prélèvement P5 du rapport APAVE 21373621)		<b>Non</b>	

Local / Partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Critères de décision	Réf. ZPSO	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
		Revêtement de mur	Enduit + bande + placo - Toile de verre peinte	Résultat d'analyse	Z024	Non	
		Plancher haut	Hourdis	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante (Hourdis)		Non	
		Faux-plafond	Plaque de faux-plafond	Résultat d'analyse	Z025	Non	
		Revêtement de sol	Colle + linoléum vert + ragréage	Document consulté (Voir prélèvement P6 du rapport APAVE 21373621)		Non	
		Revêtement de mur	Enduit plâtre - Toile de verre peinte	Résultat d'analyse	Z026	Oui	27 m²
Vestiaire	RDC	Conduits VMC (x3)	Fibres-ciment	Résultat d'analyse	Z006	Oui	1.2 ml
		Faux-plafond	Plaque de faux-plafond	Résultat d'analyse (P036)	Z036	Non	
		Revêtement de mur	Enduit plâtre - Peinture	Résultat d'analyse (P034)	Z034	Non	
		Revêtement de mur	Colle + faïences	Résultat d'analyse (P035)	Z035	Non	
		Plinthes clouées	Bois - Peinture	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante (bois)		Non	
		Revêtement de sol non collé	Linoléum bleu	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante (Linoléum pvc )		Non	
		Carrelage sous linoléum	Colle + carrelage	Résultat d'analyse	Z040	Non	
		Plancher haut	Hourdis	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante (Hourdis béton )		Non	
WC 5	RDC	Faux-plafond	Plaque de faux-plafond	Résultat d'analyse	Z036	Non	
		Revêtement de mur	Enduit plâtre - Peinture	Résultat d'analyse	Z034	Non	
		Plancher haut	Hourdis	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante (Hourdis béton )		Non	
		Revêtement de sol	Colle + carrelage + ragréage	Résultat d'analyse	Z040	Non	
		Plinthes	Colle carrelage	Résultat d'analyse	Z039	Oui	3.5 ml
Dégagement 6	RDC	Faux-plafond	Plaque de faux-plafond	Résultat d'analyse (P041)	Z041	Non	
		Revêtement de sol	Colle + carrelage + ragréage	Résultat d'analyse	Z045	Non	
		Plinthes	Colle + carrelage	Résultat d'analyse	Z044	Non	

Local / Partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Critères de décision	Réf. ZPSO	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
		Plancher haut	Hourdis	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante (Hourdis béton )		<b>Non</b>	
		Revêtement de mur	Enduit plâtre - Papier peint	Résultat d'analyse	Z043	<b>Non</b>	
<b>Dégagement t 7</b>	RDC	Plinthes clouées	Bois - Peinture	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante (bois)		<b>Non</b>	
		Revêtement de mur	Enduit plâtre - Peinture	Résultat d'analyse	Z034	<b>Non</b>	
		Faux-plafond	Plaque de faux-plafond	Résultat d'analyse (P038)	Z038	<b>Non</b>	
		Revêtement de sol	Colle linoléum + ragréage	Résultat d'analyse (P037)	Z037	<b>Non</b>	
		Plancher haut	Hourdis	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante (Hourdis béton )		<b>Non</b>	
		Revêtement de mur	Enduit plâtre - Peinture	Résultat d'analyse (P042)	Z042	<b>Non</b>	
<b>Local 5</b>	RDC	Faux-plafond	Plaque de faux-plafond	Résultat d'analyse	Z036	<b>Non</b>	
		Revêtement de mur	Enduit plâtre - Peinture	Résultat d'analyse	Z034	<b>Non</b>	
		Plancher haut	Hourdis	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante (Hourdis béton )		<b>Non</b>	
		Revêtement de sol	Colle + carrelage + ragréage	Résultat d'analyse	Z040	<b>Non</b>	
		Plinthes	Colle carrelage	Résultat d'analyse	Z039	<b>Oui</b>	3.5 ml
<b>Local 6</b>	RDC	Faux-plafond	Plaque de faux-plafond	Résultat d'analyse	Z036	<b>Non</b>	
		Revêtement de mur	Enduit plâtre - Peinture	Résultat d'analyse	Z034	<b>Non</b>	
		Plancher haut	Hourdis	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante (Hourdis béton )		<b>Non</b>	
		Revêtement de sol	Colle + carrelage + ragréage	Résultat d'analyse (P040)	Z040	<b>Non</b>	
		Plinthes	Colle carrelage	Résultat d'analyse (P039)	Z039	<b>Oui</b>	5 ml
<b>Bureau 1</b>	RDC	Plinthes	Colle carrelage	Résultat d'analyse	Z039	<b>Oui</b>	17 ml
		Plancher haut	Hourdis	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante (Hourdis béton )		<b>Non</b>	
		Faux-plafond	Plaque de faux-plafond	Résultat d'analyse	Z041	<b>Non</b>	
		Revêtement de sol	Colle linoléum + ragréage	Résultat d'analyse	Z037	<b>Non</b>	
		Revêtement de mur	Enduit plâtre - Peinture	Résultat d'analyse	Z042	<b>Non</b>	



Local / Partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Critères de décision	Réf. ZPSO	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
<b>Bureau 2</b>	RDC	Revêtement de mur	Enduit plâtre - Papier peint	Résultat d'analyse	Z043	Non	
		Plinthes clouées	Bois - Peinture	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante (bois)		Non	
		Plancher haut	Hourdis	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante (Hourdis béton )		Non	
		Faux-plafond	Plaque de faux-plafond	Résultat d'analyse	Z041	Non	
		Revêtement de sol	Colle linoléum + ragréage	Résultat d'analyse	Z037	Non	
		Revêtement de mur	Enduit plâtre - Peinture	Résultat d'analyse	Z042	Non	
<b>Bureau 3</b>	RDC	Revêtement de mur	Enduit plâtre - Papier peint	Résultat d'analyse	Z043	Non	
		Plinthes clouées	Bois - Peinture	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante (bois)		Non	
		Plancher haut	Hourdis	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante (Hourdis béton )		Non	
		Faux-plafond	Plaque de faux-plafond	Résultat d'analyse	Z041	Non	
		Revêtement de sol	Colle linoléum + ragréage	Résultat d'analyse	Z037	Non	
		Revêtement de mur	Enduit plâtre - Peinture	Résultat d'analyse	Z042	Non	
<b>Bureau 4</b>	RDC	Faux-plafond	Plaque de faux-plafond	Résultat d'analyse	Z038	Non	
		Plancher haut	Hourdis	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante (Hourdis béton )		Non	
		Revêtement de mur	Enduit plâtre - Papier peint	Résultat d'analyse	Z043	Non	
		Revêtement de sol non collé	Linoléum brun	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante (Linoléum pvc )		Non	
		Carrelage sous linoléum	Colle + carrelage	Résultat d'analyse	Z040	Non	
		Plinthes	Colle carrelage	Résultat d'analyse	Z039	Oui	14 ml
		Revêtement de mur	Enduit plâtre - Peinture	Résultat d'analyse	Z042	Non	
<b>Bureau 5</b>	RDC	Revêtement de mur	Enduit plâtre - Papier peint	Résultat d'analyse (P043)	Z043	Non	
		Plinthes clouées	Bois - Peinture	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante (bois)		Non	

Local / Partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Critères de décision	Réf. ZPSO	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
		Plancher haut	Hourdis	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante (Hourdis béton )		<b>Non</b>	
		Faux-plafond	Plaque de faux-plafond	Résultat d'analyse	Z041	<b>Non</b>	
		Revêtement de mur	Enduit plâtre - Peinture	Résultat d'analyse	Z042	<b>Non</b>	
		Revêtement de sol	Colle linoléum + ragréage	Résultat d'analyse	Z037	<b>Non</b>	
<b>Bureau 6</b>	RDC	Revêtement de mur	Enduit plâtre - Papier peint	Résultat d'analyse	Z043	<b>Non</b>	
		Plinthes clouées	Bois - Peinture	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante (bois)		<b>Non</b>	
		Plancher haut	Hourdis	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante (Hourdis béton )		<b>Non</b>	
		Faux-plafond	Plaque de faux-plafond	Résultat d'analyse	Z041	<b>Non</b>	
		Revêtement de sol	Colle linoléum + ragréage	Résultat d'analyse	Z037	<b>Non</b>	
		Revêtement de mur	Enduit plâtre - Peinture	Résultat d'analyse	Z042	<b>Non</b>	
<b>Bureau 7</b>	RDC	Faux-plafond	Plaque de faux-plafond	Résultat d'analyse	Z041	<b>Non</b>	
		Revêtement de sol	Colle + carrelage + ragréage	Résultat d'analyse (P045)	Z045	<b>Non</b>	
		Plinthes	Colle + carrelage	Résultat d'analyse (P044)	Z044	<b>Non</b>	
		Plancher haut	Hourdis	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante (Hourdis béton )		<b>Non</b>	
		Revêtement de mur	Enduit plâtre - Papier peint	Résultat d'analyse	Z043	<b>Non</b>	
		Revêtement de mur	Enduit plâtre - Peinture	Résultat d'analyse	Z042	<b>Non</b>	
<b>Bureau 8</b>	RDC	Faux-plafond	Plaque de faux-plafond	Résultat d'analyse	Z041	<b>Non</b>	
		Plancher haut	Hourdis	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante (Hourdis béton )		<b>Non</b>	
		Revêtement de mur	Enduit plâtre - Papier peint	Résultat d'analyse	Z043	<b>Non</b>	
		Revêtement de sol non collé	Linoléum rouge	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante (Linoléum pvc )		<b>Non</b>	
		Plinthes	Colle carrelage	Résultat d'analyse	Z039	<b>Oui</b>	10 ml
		Carrelage sous linoléum n°2	Colle + carrelage	Résultat d'analyse	Z045	<b>Non</b>	
		Revêtement de mur	Enduit plâtre - Peinture	Résultat d'analyse	Z042	<b>Non</b>	

Local / Partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Critères de décision	Réf. ZPSO	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
<b>Sas</b>	RDC	Revêtement de sol	Colle + carrelage	Résultat d'analyse	Z045	<b>Non</b>	
		Baies vitrées	Aluminium	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante (Aluminium )		<b>Non</b>	
		Ossature + vitrage	Aluminium	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante (Aluminium )		<b>Non</b>	
<b>Local 7</b>	RDC	Faux-plafond	Plaque de faux-plafond	Marquage du matériau (Armstrong, année fabrication 2000)		<b>Non</b>	
		Conduit de ventilation	Badigeon	Résultat d'analyse	Z027	<b>Non</b>	
		Plancher haut	Enduit plâtre - Peinture	Résultat d'analyse (P046)	Z046	<b>Non</b>	
		Plinthes clouées	Bois - Peinture	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante (bois)		<b>Non</b>	
		Revêtement de mur	Enduit + bande + placo - Papier peint	Résultat d'analyse (P047)	Z047	<b>Non</b>	
		Revêtement de sol	Colle linoléum jaune + ragrage	Résultat d'analyse (P048)	Z048	<b>Non</b>	
<b>Local office n°1</b>	RDC	Faux-plafond	Plaque de faux-plafond	Marquage du matériau (Ecophon, année fabrication 2001)		<b>Non</b>	
		Conduit de ventilation	Badigeon	Résultat d'analyse	Z027	<b>Non</b>	
		Plancher haut	Enduit plâtre - Peinture	Résultat d'analyse	Z046	<b>Non</b>	
		Plinthes clouées	Bois - Peinture	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante (bois)		<b>Non</b>	
		Revêtement de mur	Enduit + bande + placo - Papier peint	Résultat d'analyse	Z047	<b>Non</b>	
		Revêtement de sol	Colle linoléum jaune + ragrage	Résultat d'analyse	Z048	<b>Non</b>	
<b>Séjour</b>	RDC	Faux-plafond	Plaque de faux-plafond	Marquage du matériau (Ecophon, année fabrication 2001)		<b>Non</b>	
		Conduit de ventilation	Badigeon	Résultat d'analyse	Z027	<b>Non</b>	
		Plinthes clouées	Bois - Peinture	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante (bois)		<b>Non</b>	
		Revêtement de mur	Enduit + bande + placo - Papier peint	Résultat d'analyse	Z047	<b>Non</b>	
		Porte coupe-feu	Joint coupe feu			<b>Non</b>	

Local / Partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Critères de décision	Réf. ZPSO	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
		Conduits de fluide	Calorifuge mousse noire	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante (Mousse pvc)		<b>Non</b>	
		Revêtement de sol	Colle + linoléum vert + ragréage	Document consulté (Voir prélèvement P6 du rapport APAVE 21373621)		<b>Non</b>	
		Plancher haut	Enduit plâtre - Peinture	Résultat d'analyse	Z046	<b>Non</b>	
<b>Sanitaires 3</b>	RDC	Faux-plafond	Plaque de faux-plafond	Marquage du matériau (Ecophon, année fabrication 2001)		<b>Non</b>	
		Conduit de ventilation	Badigeon	Résultat d'analyse	Z027	<b>Non</b>	
		Plancher haut	Enduit plâtre - Peinture	Résultat d'analyse	Z046	<b>Non</b>	
		Revêtement de mur	Enduit + bande + placo - Papier peint	Résultat d'analyse	Z047	<b>Non</b>	
		Revêtement de sol	Colle linoléum jaune + ragréage	Résultat d'analyse	Z048	<b>Non</b>	
		Revêtement de mur	Colle faïences	Résultat d'analyse (P049)	Z049	<b>Non</b>	
		Conduit de fluide	PVC	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante (Pvc)		<b>Non</b>	
<b>Local relais soins 1</b>	RDC	Conduit de ventilation	Badigeon	Résultat d'analyse	Z027	<b>Non</b>	
		Plinthes clouées	Bois - Peinture	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante (bois)		<b>Non</b>	
		Revêtement de mur	Enduit + bande + placo - Papier peint	Résultat d'analyse	Z047	<b>Non</b>	
		Revêtement de sol	Colle linoléum jaune + ragréage	Résultat d'analyse	Z048	<b>Non</b>	
		Faux-plafond	Plaque de faux-plafond	Marquage du matériau (Ecophon, année fabrication 2001)		<b>Non</b>	
		Conduits de fluide	Calorifuge mousse noire	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante (Mousse pvc)		<b>Non</b>	
		Revêtement de mur	Colle faïences	Résultat d'analyse	Z049	<b>Non</b>	
		Evier inox - Sous évier	Plaque bitumineuse	Résultat d'analyse (P050)	Z050	<b>Non</b>	
<b>Gaine technique 1</b>	RDC	Conduits de fluide n°1	Calorifuge mousse noire	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante (Mousse pvv)		<b>Non</b>	

Local / Partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Critères de décision	Réf. ZPSO	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
		Conduits de fluide n°2	PVC	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante (Pvc)		Non	
		Revêtement de mur	Enduit + bande + placo	Résultat d'analyse	Z047	Non	
		Plafond	Enduit plâtre - Peinture	Résultat d'analyse	Z046	Non	
		Sol	Chape béton	Résultat d'analyse	Z053	Non	
<b>Gaine technique 2</b>	RDC	Plafond	Enduit plâtre - Peinture	Résultat d'analyse	Z046	Non	
		Conduits de fluide n°1	Calorifuge mousse noire	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante (Mousse pvc)		Non	
		Conduits de fluide n°2	PVC	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante (Pvc)		Non	
		Revêtement de mur	Enduit + bande + placo	Résultat d'analyse	Z047	Non	
		Sol	Chape béton	Résultat d'analyse	Z053	Non	
<b>Gaine technique 3</b>	RDC	Plafond	Enduit plâtre - Peinture	Résultat d'analyse	Z046	Non	
		Conduits de fluide n°1	Calorifuge mousse noire	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante (Mousse pvc)		Non	
		Conduits de fluide n°2	PVC	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante (Pvc)		Non	
		Revêtement de mur	Enduit + bande + placo	Résultat d'analyse	Z047	Non	
		Sol	Chape béton	Résultat d'analyse (P053)	Z053	Non	
<b>Dégagement t 8</b>	RDC	Conduit de ventilation	Badigeon	Résultat d'analyse	Z027	Non	
		Conduits de fluide	Calorifuge mousse noire	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante (Mousse pvc)		Non	
		Faux-plafond	Plaque de faux-plafond	Marquage du matériau (Ecophon, année fabrication 2001)		Non	
		Revêtement de sol	Colle + linoléum vert + ragréage	Document consulté (Voir prélèvement P6 du rapport APAVE 21373621)		Non	
		Plinthes clouées	Bois - Peinture	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante (bois)		Non	

Local / Partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Critères de décision	Réf. ZPSO	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
		Revêtement de mur	Enduit + bande + placo - Papier peint	Résultat d'analyse	Z047	Non	
		Porte coupe-feu	Joint coupe feu			Non	
		Plancher haut	Enduit plâtre - Peinture	Résultat d'analyse	Z046	Non	
Chambre 301	RDC	Conduit de ventilation	Badigeon	Résultat d'analyse	Z027	Non	
		Faux-plafond	Plaque de faux-plafond	Marquage du matériau (Ecophon, année fabrication 2001)		Non	
		Plancher haut	Enduit + bande+ placo	Résultat d'analyse	Z051	Non	
		Revêtement de sol	Colle linoléum jaune + ragréage	Résultat d'analyse	Z048	Non	
		Plinthes clouées	Bois - Peinture	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante (bois)		Non	
		Revêtement de mur	Enduit + bande + placo - Papier peint	Résultat d'analyse	Z047	Non	
Sdb Ch 301	RDC	Conduit de ventilation	Badigeon	Résultat d'analyse	Z027	Non	
		Faux-plafond	Plaque de faux-plafond	Marquage du matériau (Ecophon, année fabrication 2001)		Non	
		Plancher haut	Enduit + bande + placo	Résultat d'analyse	Z051	Non	
		Plinthes	Colle linoléum + ragréage	Résultat d'analyse	Z048	Non	
		Revêtement de sol	Colle linoléum + ragréage	Résultat d'analyse	Z048	Non	
		Revêtement de mur	Colle revêtement pvc	Résultat d'analyse	Z052	Non	
Chambre 302	RDC	Conduit de ventilation	Badigeon	Résultat d'analyse	Z027	Non	
		Faux-plafond	Plaque de faux-plafond	Marquage du matériau (Ecophon, année fabrication 2001)		Non	
		Plancher haut	Enduit + bande+ placo	Résultat d'analyse	Z051	Non	
		Revêtement de sol	Colle linoléum jaune + ragréage	Résultat d'analyse	Z048	Non	
		Plinthes clouées	Bois - Peinture	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante (bois)		Non	
		Revêtement de mur	Enduit + bande + placo - Papier peint	Résultat d'analyse	Z047	Non	
Sdb Ch 302	RDC	Conduit de ventilation	Badigeon	Résultat d'analyse	Z027	Non	
		Faux-plafond	Plaque de faux-plafond	Marquage du matériau (Ecophon, année fabrication 2001)		Non	
		Plancher haut	Enduit + bande + placo	Résultat d'analyse	Z051	Non	
		Plinthes	Colle linoléum + ragréage	Résultat d'analyse	Z048	Non	

Local / Partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Critères de décision	Réf. ZPSO	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
		Revêtement de sol	Colle linoléum + ragréage	Résultat d'analyse	Z048	Non	
		Revêtement de mur	Colle revêtement pvc	Résultat d'analyse	Z052	Non	
Chambre 303	RDC	Conduit de ventilation	Badigeon	Résultat d'analyse	Z027	Non	
		Faux-plafond	Plaque de faux-plafond	Marquage du matériau (Ecophon, année fabrication 2001)		Non	
		Plancher haut	Enduit + bande+ placo	Résultat d'analyse	Z051	Non	
		Revêtement de sol	Colle linoléum jaune + ragréage	Résultat d'analyse	Z048	Non	
		Plinthes clouées	Bois - Peinture	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante (bois)		Non	
		Revêtement de mur	Enduit + bande + placo - Papier peint	Résultat d'analyse	Z047	Non	
Sdb Ch 303	RDC	Conduit de ventilation	Badigeon	Résultat d'analyse	Z027	Non	
		Faux-plafond	Plaque de faux-plafond	Marquage du matériau (Ecophon, année fabrication 2001)		Non	
		Plancher haut	Enduit + bande + placo	Résultat d'analyse	Z051	Non	
		Plinthes	Colle linoléum + ragréage	Résultat d'analyse	Z048	Non	
		Revêtement de sol	Colle linoléum + ragréage	Résultat d'analyse	Z048	Non	
		Revêtement de mur	Colle revêtement pvc	Résultat d'analyse	Z052	Non	
Chambre 304	RDC	Conduit de ventilation	Badigeon	Résultat d'analyse	Z027	Non	
		Faux-plafond	Plaque de faux-plafond	Marquage du matériau (Ecophon, année fabrication 2001)		Non	
		Plancher haut	Enduit + bande+ placo	Résultat d'analyse	Z051	Non	
		Revêtement de sol	Colle linoléum jaune + ragréage	Résultat d'analyse	Z048	Non	
		Plinthes clouées	Bois - Peinture	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante (bois)		Non	
		Revêtement de mur	Enduit + bande + placo - Papier peint	Résultat d'analyse	Z047	Non	
Sdb Ch 304	RDC	Conduit de ventilation	Badigeon	Résultat d'analyse	Z027	Non	
		Faux-plafond	Plaque de faux-plafond	Marquage du matériau (Ecophon, année fabrication 2001)		Non	
		Plancher haut	Enduit + bande + placo	Résultat d'analyse	Z051	Non	
		Plinthes	Colle linoléum + ragréage	Résultat d'analyse	Z048	Non	
		Revêtement de sol	Colle linoléum + ragréage	Résultat d'analyse	Z048	Non	



Local / Partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Critères de décision	Réf. ZPSO	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
		Revêtement de mur	Colle revêtement pvc	Résultat d'analyse	Z052	Non	
<b>Chambre 305</b>	RDC	Conduit de ventilation	Badigeon	Résultat d'analyse	Z027	Non	
		Faux-plafond	Plaque de faux-plafond	Marquage du matériau (Ecophon, année fabrication 2001)		Non	
		Plancher haut	Enduit + bande+ placo	Résultat d'analyse	Z051	Non	
		Revêtement de sol	Colle linoléum jaune + ragréage	Résultat d'analyse	Z048	Non	
		Plinthes clouées	Bois - Peinture	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante (bois)		Non	
		Revêtement de mur	Enduit + bande + placo - Papier peint	Résultat d'analyse	Z047	Non	
<b>Sdb Ch 305</b>	RDC	Conduit de ventilation	Badigeon	Résultat d'analyse	Z027	Non	
		Faux-plafond	Plaque de faux-plafond	Marquage du matériau (Ecophon, année fabrication 2001)		Non	
		Plancher haut	Enduit + bande + placo	Résultat d'analyse	Z051	Non	
		Plinthes	Colle linoléum + ragréage	Résultat d'analyse	Z048	Non	
		Revêtement de sol	Colle linoléum + ragréage	Résultat d'analyse	Z048	Non	
		Revêtement de mur	Colle revêtement pvc	Résultat d'analyse	Z052	Non	
<b>Chambre 306</b>	RDC	Conduit de ventilation	Badigeon	Résultat d'analyse	Z027	Non	
		Faux-plafond	Plaque de faux-plafond	Marquage du matériau (Ecophon, année fabrication 2001)		Non	
		Plancher haut	Enduit + bande+ placo	Résultat d'analyse	Z051	Non	
		Revêtement de sol	Colle linoléum jaune + ragréage	Résultat d'analyse	Z048	Non	
		Plinthes clouées	Bois - Peinture	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante (bois)		Non	
		Revêtement de mur	Enduit + bande + placo - Papier peint	Résultat d'analyse	Z047	Non	
<b>Sdb Ch 306</b>	RDC	Conduit de ventilation	Badigeon	Résultat d'analyse	Z027	Non	
		Faux-plafond	Plaque de faux-plafond	Marquage du matériau (Ecophon, année fabrication 2001)		Non	
		Plancher haut	Enduit + bande + placo	Résultat d'analyse	Z051	Non	
		Plinthes	Colle linoléum + ragréage	Résultat d'analyse	Z048	Non	
		Revêtement de sol	Colle linoléum + ragréage	Résultat d'analyse	Z048	Non	
		Revêtement de mur	Colle revêtement pvc	Résultat d'analyse	Z052	Non	

Rapport n° : 66758-135837 A / Référence du donneur d'ordre : Bâtiment D

Apave Diagnostics - Rue des Bregeons - ZAC de la Mottais - 35400 - SAINT-MALO

SIRET : 48333631900098 Tél : 02 14 74 64 40 Email : [centreauest@apave-diagnostics.com](mailto:centreauest@apave-diagnostics.com) Site web : [www.apave-diagnostics.com](http://www.apave-diagnostics.com)

36/249



Local / Partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Critères de décision	Réf. ZPSO	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
<b>Chambre 307</b>	RDC	Conduit de ventilation	Badigeon	Résultat d'analyse	Z027	Non	
		Faux-plafond	Plaque de faux-plafond	Marquage du matériau (Ecophon, année fabrication 2001)		Non	
		Plancher haut	Enduit + bande+ placo	Résultat d'analyse	Z051	Non	
		Revêtement de sol	Colle linoléum jaune + ragréage	Résultat d'analyse	Z048	Non	
		Plinthes clouées	Bois - Peinture	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante (bois)		Non	
		Revêtement de mur	Enduit + bande + placo - Papier peint	Résultat d'analyse	Z047	Non	
<b>Sdb Ch 307</b>	RDC	Conduit de ventilation	Badigeon	Résultat d'analyse	Z027	Non	
		Faux-plafond	Plaque de faux-plafond	Marquage du matériau (Ecophon, année fabrication 2001)		Non	
		Plancher haut	Enduit + bande + placo	Résultat d'analyse	Z051	Non	
		Plinthes	Colle linoléum + ragréage	Résultat d'analyse	Z048	Non	
		Revêtement de sol	Colle linoléum + ragréage	Résultat d'analyse	Z048	Non	
		Revêtement de mur	Colle revêtement pvc	Résultat d'analyse	Z052	Non	
<b>Chambre 308</b>	RDC	Conduit de ventilation	Badigeon	Résultat d'analyse	Z027	Non	
		Faux-plafond	Plaque de faux-plafond	Marquage du matériau (Ecophon, année fabrication 2001)		Non	
		Plancher haut	Enduit + bande+ placo	Résultat d'analyse	Z051	Non	
		Revêtement de sol	Colle linoléum jaune + ragréage	Résultat d'analyse	Z048	Non	
		Plinthes clouées	Bois - Peinture	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante (bois)		Non	
		Revêtement de mur	Enduit + bande + placo - Papier peint	Résultat d'analyse	Z047	Non	
<b>Sdb Ch 308</b>	RDC	Conduit de ventilation	Badigeon	Résultat d'analyse	Z027	Non	
		Faux-plafond	Plaque de faux-plafond	Marquage du matériau (Ecophon, année fabrication 2001)		Non	
		Plancher haut	Enduit + bande + placo	Résultat d'analyse	Z051	Non	
		Plinthes	Colle linoléum + ragréage	Résultat d'analyse	Z048	Non	
		Revêtement de sol	Colle linoléum + ragréage	Résultat d'analyse	Z048	Non	
		Revêtement de mur	Colle revêtement pvc	Résultat d'analyse	Z052	Non	
<b>Chambre 309</b>	RDC	Conduit de ventilation	Badigeon	Résultat d'analyse	Z027	Non	

Local / Partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Critères de décision	Réf. ZPSO	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
		Faux-plafond	Plaque de faux-plafond	Marquage du matériau (Ecophon, année fabrication 2001)		<b>Non</b>	
		Plancher haut	Enduit + bande+ placo	Résultat d'analyse	Z051	<b>Non</b>	
		Revêtement de sol	Colle linoléum jaune + ragréage	Résultat d'analyse	Z048	<b>Non</b>	
		Plinthes clouées	Bois - Peinture	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante (bois)		<b>Non</b>	
		Revêtement de mur	Enduit + bande + placo - Papier peint	Résultat d'analyse	Z047	<b>Non</b>	
<b>Sdb Ch 309</b>	RDC	Conduit de ventilation	Badigeon	Résultat d'analyse	Z027	<b>Non</b>	
		Faux-plafond	Plaque de faux-plafond	Marquage du matériau (Ecophon, année fabrication 2001)		<b>Non</b>	
		Plancher haut	Enduit + bande + placo	Résultat d'analyse	Z051	<b>Non</b>	
		Plinthes	Colle linoléum + ragréage	Résultat d'analyse	Z048	<b>Non</b>	
		Revêtement de sol	Colle linoléum + ragréage	Résultat d'analyse	Z048	<b>Non</b>	
		Revêtement de mur	Colle revêtement pvc	Résultat d'analyse	Z052	<b>Non</b>	
<b>Chambre 310</b>	RDC	Conduit de ventilation	Badigeon	Résultat d'analyse	Z027	<b>Non</b>	
		Faux-plafond	Plaque de faux-plafond	Marquage du matériau (Ecophon, année fabrication 2001)		<b>Non</b>	
		Plancher haut	Enduit + bande+ placo	Résultat d'analyse	Z051	<b>Non</b>	
		Revêtement de sol	Colle linoléum jaune + ragréage	Résultat d'analyse	Z048	<b>Non</b>	
		Plinthes clouées	Bois - Peinture	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante (bois)		<b>Non</b>	
		Revêtement de mur	Enduit + bande + placo - Papier peint	Résultat d'analyse	Z047	<b>Non</b>	
<b>Sdb Ch310</b>	RDC	Conduit de ventilation	Badigeon	Résultat d'analyse	Z027	<b>Non</b>	
		Faux-plafond	Plaque de faux-plafond	Marquage du matériau (Ecophon, année fabrication 2001)		<b>Non</b>	
		Plancher haut	Enduit + bande + placo	Résultat d'analyse	Z051	<b>Non</b>	
		Plinthes	Colle linoléum + ragréage	Résultat d'analyse	Z048	<b>Non</b>	
		Revêtement de sol	Colle linoléum + ragréage	Résultat d'analyse	Z048	<b>Non</b>	
		Revêtement de mur	Colle revêtement pvc	Résultat d'analyse	Z052	<b>Non</b>	
<b>Chambre 311</b>	RDC	Conduit de ventilation	Badigeon	Résultat d'analyse	Z027	<b>Non</b>	

Local / Partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Critères de décision	Réf. ZPSO	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
		Faux-plafond	Plaque de faux-plafond	Marquage du matériau (Ecophon, année fabrication 2001)		Non	
		Plancher haut	Enduit + bande+ placo	Résultat d'analyse	Z051	Non	
		Revêtement de sol	Colle linoléum jaune + ragréage	Résultat d'analyse	Z048	Non	
		Plinthes clouées	Bois - Peinture	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante (bois)		Non	
		Revêtement de mur	Enduit + bande + placo - Papier peint	Résultat d'analyse	Z047	Non	
<b>Sdb Ch 311</b>	RDC	Conduit de ventilation	Badigeon	Résultat d'analyse	Z027	Non	
		Faux-plafond	Plaque de faux-plafond	Marquage du matériau (Ecophon, année fabrication 2001)		Non	
		Plancher haut	Enduit + bande + placo	Résultat d'analyse	Z051	Non	
		Plinthes	Colle linoléum + ragréage	Résultat d'analyse	Z048	Non	
		Revêtement de sol	Colle linoléum + ragréage	Résultat d'analyse	Z048	Non	
		Revêtement de mur	Colle revêtement pvc	Résultat d'analyse	Z052	Non	
<b>Chambre 312</b>	RDC	Conduit de ventilation	Badigeon	Résultat d'analyse	Z027	Non	
		Faux-plafond	Plaque de faux-plafond	Marquage du matériau (Ecophon, année fabrication 2001)		Non	
		Plancher haut	Enduit + bande+ placo	Résultat d'analyse	Z051	Non	
		Revêtement de sol	Colle linoléum jaune + ragréage	Résultat d'analyse	Z048	Non	
		Plinthes clouées	Bois - Peinture	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante (bois)		Non	
		Revêtement de mur	Enduit + bande + placo - Papier peint	Résultat d'analyse	Z047	Non	
<b>Sdb Ch 312</b>	RDC	Conduit de ventilation	Badigeon	Résultat d'analyse	Z027	Non	
		Faux-plafond	Plaque de faux-plafond	Marquage du matériau (Ecophon, année fabrication 2001)		Non	
		Plancher haut	Enduit + bande + placo	Résultat d'analyse	Z051	Non	
		Plinthes	Colle linoléum + ragréage	Résultat d'analyse	Z048	Non	
		Revêtement de sol	Colle linoléum + ragréage	Résultat d'analyse	Z048	Non	
		Revêtement de mur	Colle revêtement pvc	Résultat d'analyse	Z052	Non	
<b>Chambre 313</b>	RDC	Conduit de ventilation	Badigeon	Résultat d'analyse	Z027	Non	

Local / Partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Critères de décision	Réf. ZPSO	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
		Faux-plafond	Plaque de faux-plafond	Marquage du matériau (Ecophon, année fabrication 2001)		<b>Non</b>	
		Plancher haut	Enduit + bande+ placo	Résultat d'analyse	Z051	<b>Non</b>	
		Revêtement de sol	Colle linoléum jaune + ragréage	Résultat d'analyse	Z048	<b>Non</b>	
		Plinthes clouées	Bois - Peinture	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante (bois)		<b>Non</b>	
		Revêtement de mur	Enduit + bande + placo - Papier peint	Résultat d'analyse	Z047	<b>Non</b>	
<b>Sdb Ch 313</b>	RDC	Conduit de ventilation	Badigeon	Résultat d'analyse	Z027	<b>Non</b>	
		Faux-plafond	Plaque de faux-plafond	Marquage du matériau (Ecophon, année fabrication 2001)		<b>Non</b>	
		Plancher haut	Enduit + bande + placo	Résultat d'analyse	Z051	<b>Non</b>	
		Plinthes	Colle linoléum + ragréage	Résultat d'analyse	Z048	<b>Non</b>	
		Revêtement de sol	Colle linoléum + ragréage	Résultat d'analyse	Z048	<b>Non</b>	
		Revêtement de mur	Colle revêtement pvc	Résultat d'analyse	Z052	<b>Non</b>	
<b>Chambre 314</b>	RDC	Faux-plafond	Plaque de faux-plafond	Marquage du matériau (Ecophon, année fabrication 2001)		<b>Non</b>	
		Revêtement de sol	Colle linoléum jaune + ragréage	Résultat d'analyse	Z048	<b>Non</b>	
		Plinthes clouées	Bois - Peinture	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante (bois)		<b>Non</b>	
		Revêtement de mur	Enduit + bande + placo - Papier peint	Résultat d'analyse	Z047	<b>Non</b>	
		Conduit de ventilation	Badigeon	Résultat d'analyse	Z027	<b>Non</b>	
		Plancher haut	Enduit + bande+ placo	Résultat d'analyse (P051)	Z051	<b>Non</b>	
<b>Sdb Ch 314</b>	RDC	Revêtement de sol	Colle linoléum + ragréage	Résultat d'analyse	Z048	<b>Non</b>	
		Plinthes	Colle linoléum + ragréage	Résultat d'analyse	Z048	<b>Non</b>	
		Conduit de ventilation	Badigeon	Résultat d'analyse	Z027	<b>Non</b>	
		Faux-plafond	Plaque de faux-plafond	Marquage du matériau (Ecophon, année fabrication 2001)		<b>Non</b>	
		Plancher haut	Enduit + bande + placo	Résultat d'analyse	Z051	<b>Non</b>	
		Revêtement de mur	Colle revêtement pvc	Résultat d'analyse (P052)	Z052	<b>Non</b>	
<b>Chambre 315</b>	RDC	Conduit de ventilation	Badigeon	Résultat d'analyse	Z027	<b>Non</b>	

Local / Partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Critères de décision	Réf. ZPSO	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
		Faux-plafond	Plaque de faux-plafond	Marquage du matériau (Ecophon, année fabrication 2001)		Non	
		Plancher haut	Enduit + bande+ placo	Résultat d'analyse	Z051	Non	
		Revêtement de sol	Colle linoléum jaune + ragréage	Résultat d'analyse	Z048	Non	
		Plinthes clouées	Bois - Peinture	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante (bois)		Non	
		Revêtement de mur	Enduit + bande + placo - Papier peint	Résultat d'analyse	Z047	Non	
<b>Sdb Ch 315</b>	RDC	Conduit de ventilation	Badigeon	Résultat d'analyse	Z027	Non	
		Faux-plafond	Plaque de faux-plafond	Marquage du matériau (Ecophon, année fabrication 2001)		Non	
		Plancher haut	Enduit + bande + placo	Résultat d'analyse	Z051	Non	
		Plinthes	Colle linoléum + ragréage	Résultat d'analyse	Z048	Non	
		Revêtement de sol	Colle linoléum + ragréage	Résultat d'analyse	Z048	Non	
		Revêtement de mur	Colle revêtement pvc	Résultat d'analyse	Z052	Non	
<b>Chambre 316</b>	RDC	Conduit de ventilation	Badigeon	Résultat d'analyse	Z027	Non	
		Faux-plafond	Plaque de faux-plafond	Marquage du matériau (Ecophon, année fabrication 2001)		Non	
		Plancher haut	Enduit + bande+ placo	Résultat d'analyse	Z051	Non	
		Revêtement de sol	Colle linoléum jaune + ragréage	Résultat d'analyse	Z048	Non	
		Plinthes clouées	Bois - Peinture	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante (bois)		Non	
		Revêtement de mur	Enduit + bande + placo - Papier peint	Résultat d'analyse	Z047	Non	
<b>Sdb Ch 316</b>	RDC	Conduit de ventilation	Badigeon	Résultat d'analyse	Z027	Non	
		Faux-plafond	Plaque de faux-plafond	Marquage du matériau (Ecophon, année fabrication 2001)		Non	
		Plancher haut	Enduit + bande + placo	Résultat d'analyse	Z051	Non	
		Plinthes	Colle linoléum + ragréage	Résultat d'analyse	Z048	Non	
		Revêtement de sol	Colle linoléum + ragréage	Résultat d'analyse	Z048	Non	
		Revêtement de mur	Colle revêtement pvc	Résultat d'analyse	Z052	Non	
<b>Gaine technique 4</b>	RDC	Plafond	Enduit plâtre - Peinture	Résultat d'analyse	Z046	Non	
		Sol	Chape béton	Résultat d'analyse	Z053	Non	

Rapport n° : 66758-135837 A / Référence du donneur d'ordre : Bâtiment D

Apave Diagnostics - Rue des Bregeons - ZAC de la Mottais - 35400 - SAINT-MALO

SIRET : 48333631900098 Tél : 02 14 74 64 40 Email : [centreauest@apave-diagnostics.com](mailto:centreauest@apave-diagnostics.com) Site web : [www.apave-diagnostics.com](http://www.apave-diagnostics.com)

41/249

Local / Partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Critères de décision	Réf. ZPSO	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
		Conduits de fluide n°1	Calorifuge mousse noire	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante (Mousse pvc)		Non	
		Conduits de fluide n°2	PVC	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante (Pvc)		Non	
		Revêtement de mur	Enduit + bande + placo	Résultat d'analyse	Z047	Non	
<b>Gaine technique 5</b>	RDC	Plafond	Enduit plâtre - Peinture	Résultat d'analyse	Z046	Non	
		Sol	Chape béton	Résultat d'analyse	Z053	Non	
		Conduits de fluide n°1	Calorifuge mousse noire	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante (Mousse pvc)		Non	
		Conduits de fluide n°2	PVC	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante (Pvc)		Non	
		Revêtement de mur	Enduit + bande + placo	Résultat d'analyse	Z047	Non	
<b>Gaine technique 6</b>	RDC	Plafond	Enduit plâtre - Peinture	Résultat d'analyse	Z046	Non	
		Sol	Chape béton	Résultat d'analyse	Z053	Non	
		Conduits de fluide n°1	Calorifuge mousse noire	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante (Mousse pvc)		Non	
		Conduits de fluide n°2	PVC	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante (Pvc)		Non	
		Revêtement de mur	Enduit + bande + placo	Résultat d'analyse	Z047	Non	
<b>Local 8</b>	RDC	Conduit de ventilation	Badigeon	Résultat d'analyse	Z027	Non	
		Faux-plafond	Plaque de faux-plafond	Marquage du matériau (Armstrong, année fabrication 2000)		Non	
		Plancher haut	Enduit plâtre - Peinture	Résultat d'analyse	Z046	Non	
		Revêtement de sol	Colle linoléum jaune + ragréage	Résultat d'analyse	Z048	Non	
		Plinthes clouées	Bois - Peinture	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante (bois)		Non	
		Revêtement de mur	Enduit + bande + placo - Papier peint	Résultat d'analyse	Z047	Non	
		Revêtement de mur	Enduit plâtre	Résultat d'analyse	Z056	Non	

Local / Partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Critères de décision	Réf. ZPSO	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
<b>Circulation 4</b>	RDC	Conduit de ventilation	Badigeon	Résultat d'analyse	Z027	Non	
		Conduits de fluide	Calorifuge mousse noire	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante (Mousse pvc)		Non	
		Porte coupe-feu	Joint coupe-feu			Non	
		Faux-plafond	Plaque de faux-plafond	Marquage du matériau (Ecophon, année fabrication 2001)		Non	
		Revêtement de sol	Colle + linoléum vert + ragréage	Document consulté (Voir prélèvement P6 du rapport APAVE 21373621)		Non	
		Plinthes clouées	Bois - Peinture	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante (bois)		Non	
		Revêtement de mur	Enduit + bande + placo - Papier peint	Résultat d'analyse	Z047	Non	
		Plancher haut	Enduit plâtre - Peinture	Résultat d'analyse	Z046	Non	
		Poutre	Flocage	Résultat d'analyse (P054)	Z054	Non	
<b>Local 9</b>	RDC	Revêtement de mur	Enduit + bande + placo - Papier peint	Résultat d'analyse	Z047	Non	
		Plancher haut	Flocage	Résultat d'analyse	Z055	Non	
		Conduit de ventilation	Badigeon	Résultat d'analyse	Z027	Non	
		Conduits de fluide n°1	Calorifuge mousse noire	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante (Mousse pvc)		Non	
		Conduits de fluide n°2	Métal	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante (Métal )		Non	
		Revêtement de sol	Colle linoléum jaune + ragréage	Résultat d'analyse	Z048	Non	
		Plinthes clouées	Bois - Peinture	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante (bois)		Non	
		Revêtement de mur	Enduit plâtre	Résultat d'analyse (P056)	Z056	Non	
		Faux-plafond	Plaque de faux-plafond	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante (Armstrong 2001)		Non	
<b>Dégagement t 9</b>	RDC	Conduit de ventilation	Badigeon	Résultat d'analyse	Z027	Non	



Local / Partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Critères de décision	Réf. ZPSO	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
		Conduits de fluide	Calorifuge mousse noire	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante (Mousse pvc)		Non	
		Porte coupe-feu	Joint coupe feu			Non	
		Faux-plafond	Plaque de faux-plafond	Marquage du matériau (Ecophon, année fabrication 2001)		Non	
		Revêtement de sol	Colle + linoléum vert + ragréage	Document consulté (Voir prélèvement P6 du rapport APAVE 21373621)		Non	
		Plinthes clouées	Bois - Peinture	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante (bois)		Non	
		Revêtement de mur	Enduit + bande + placo - Toile de verre	Résultat d'analyse	Z047	Non	
		Revêtement de mur	Enduit plâtre	Résultat d'analyse	Z056	Non	
		Plancher haut	Flocage	Résultat d'analyse (P055)	Z055	Non	
Sanitaires 4	RDC	Conduit de fluide	PVC	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante (PVC)		Non	
		Conduit de ventilation	Badigeon	Résultat d'analyse	Z027	Non	
		Plancher haut	Enduit plâtre - Peinture	Résultat d'analyse	Z046	Non	
		Faux-plafond	Plaque de faux-plafond	Marquage du matériau (Ecophon, année fabrication 2001)		Non	
		Revêtement de mur	Enduit plâtre	Résultat d'analyse	Z056	Non	
		Revêtement de sol	Colle linoléum + ragréage	Résultat d'analyse	Z048	Non	
		Revêtement de mur	Colle revêtement pvc	Résultat d'analyse	Z052	Non	
Salon	RDC	Faux-plafond	Plaque de faux-plafond	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante (Armstrong 2001)		Non	
		Plancher haut	Flocage	Résultat d'analyse	Z055	Non	
		Conduit de ventilation	Badigeon	Résultat d'analyse	Z027	Non	
		Conduits de fluide	Calorifuge mousse noire	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante (Mousse pvc)		Non	
		Revêtement de mur	Enduit + bande + placo - Papier peint	Résultat d'analyse	Z047	Non	
		Revêtement de sol	Colle linoléum jaune + ragréage	Résultat d'analyse	Z048	Non	



Local / Partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Critères de décision	Réf. ZPSO	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
		Plinthes clouées	Bois - Peinture	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante (bois)		<b>Non</b>	
		Revêtement de mur	Enduit plâtre	Résultat d'analyse	Z056	<b>Non</b>	
<b>Véranda</b>	RDC	Revêtement de mur - Allège	Enduit ciment - Peinture	Résultat d'analyse (P057)	Z057	<b>Non</b>	
		Revêtement de sol	Colle + linoléum rouge + ragréage	Résultat d'analyse (P060)	Z060	<b>Non</b>	
		Plafond structure aluminium	Panneaux pvc	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante (Alu + pvc)		<b>Non</b>	
		Mur de façade - Allège	Enduit ciment - Peinture	Résultat d'analyse (P059)	Z059	<b>Non</b>	
		Plinthes pvc	Colle plinthes pvc	Résultat d'analyse (P058)	Z058	<b>Non</b>	
<b>Local 10</b>	RDC	Ensemble des murs	Béton banché - Peinture	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante (Béton )		<b>Non</b>	
		Plafond	Enduit ciment - Peinture	Résultat d'analyse (P065)	Z065	<b>Non</b>	
		Sol	Chape béton - Peinture	Résultat d'analyse (P064)	Z064	<b>Non</b>	
<b>Dégagement t 10</b>	RDC	Revêtement de mur	Enduit plâtre - Peinture	Résultat d'analyse (P063)	Z063	<b>Non</b>	
		Revêtement de sol	Colle linoléum gris	Résultat d'analyse (P062)	Z062	<b>Non</b>	
		Marches	Colle linoléum gris	Résultat d'analyse	Z062	<b>Non</b>	
		Contre-marches	Colle linoléum gris	Résultat d'analyse	Z062	<b>Non</b>	
		Plinthes clouées	Bois - Peinture	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante (Bois )		<b>Non</b>	
		Plafond	Enduit plâtre - Peinture	Résultat d'analyse (P061)	Z061	<b>Non</b>	
<b>Local 11</b>	R+1	Plinthes clouées	Bois - Peinture	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante (bois)		<b>Non</b>	
		Revêtement de sol	Colle linoléum beige	Document consulté (Voir prélèvement P16 du rapport APAVE 21373621)		<b>Non</b>	
		Revêtement de mur	Enduit + bande + placo - Toile de verre peinte	Résultat d'analyse	Z072	<b>Non</b>	
		Faux-plafond	Plaque de faux-plafond	Marquage du matériau (Ecophon, année fabrication 2001)		<b>Non</b>	
		Porte coupe-feu	Joint coupe-feu			<b>Non</b>	

Local / Partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Critères de décision	Réf. ZPSO	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
		Conduits de fluide	Calorifuge mousse noire	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante (Mousse pvc)		<b>Non</b>	
		Plancher haut	Enduit plâtre - Peinture	Résultat d'analyse	Z075	<b>Non</b>	
		Conduit de ventilation	Badigeon	Résultat d'analyse	Z027	<b>Non</b>	
		Revêtement de mur	Enduit plâtre - Peinture	Résultat d'analyse	Z071	<b>Non</b>	
<b>Local 12</b>	R+1	Faux-plafond	Plaque de faux-plafond	Marquage du matériau (Ecophon, année fabrication 2001)		<b>Non</b>	
		Plancher haut	Enduit plâtre - Peinture	Résultat d'analyse	Z075	<b>Non</b>	
		Evier	Plaques bitumineuses	Résultat d'analyse	Z077	<b>Non</b>	
		Carreaux de verre	Joint ciment entre carreaux - Peinture	Résultat d'analyse (P078)	Z078	<b>Non</b>	
		Revêtement de sol	Colle linoléum bleu foncé - Revêtement souple	Résultat d'analyse	Z073	<b>Non</b>	
		Plinthes	Colle linoléum bleu foncé - Revêtement souple	Résultat d'analyse	Z073	<b>Non</b>	
		Revêtement de mur	Colle revêtement pvc - Revêtement souple	Résultat d'analyse	Z073	<b>Non</b>	
<b>Espace séjour</b>	R+1	Revêtement de mur	Enduit plâtre - Peinture	Résultat d'analyse	Z071	<b>Non</b>	
		Conduit de ventilation	Badigeon	Résultat d'analyse	Z027	<b>Non</b>	
		Porte coupe-feu	Joint coupe-feu			<b>Non</b>	
		Faux-plafond	Plaque de faux-plafond	Marquage du matériau (Ecophon, année fabrication 2001)		<b>Non</b>	
		Plancher haut	Enduit plâtre - Peinture	Résultat d'analyse	Z075	<b>Non</b>	
		Revêtement de sol	Colle linoléum bleu + ragréage	Document consulté (Voir prélèvement P16 du rapport APAVE 21373621)		<b>Non</b>	
		Plinthes clouées	Bois - Peinture	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante (bois)		<b>Non</b>	
		Revêtement de mur	Enduit + bande + placo - Toile de verre peinte	Résultat d'analyse	Z072	<b>Non</b>	
<b>Local relais soins 2</b>	R+1	Revêtement de mur	Enduit plâtre - Peinture	Résultat d'analyse	Z071	<b>Non</b>	
		Conduits de fluide	Calorifuge mousse noire	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante (Mousse pvc)		<b>Non</b>	
		Faux-plafond	Plaque de faux-plafond	Marquage du matériau (Ecophon, année fabrication 2001)		<b>Non</b>	

Local / Partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Critères de décision	Réf. ZPSO	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
		Plancher haut	Enduit plâtre - Peinture	Résultat d'analyse	Z075	Non	
		Revêtement de sol	Colle linoléum beige	Document consulté (Voir prélèvement P16 du rapport APAVE 21373621)		Non	
		Evier	Plaques bitumineuses	Résultat d'analyse	Z077	Non	
		Plinthes clouées	Bois - Peinture	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante (bois)		Non	
		Revêtement de mur	Enduit + bande + placo - Toile de verre peinte	Résultat d'analyse	Z072	Non	
Local office relais	R+1	Conduits de fluide	Calorifuge mousse noire	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante (Mousse pvc)		Non	
		Revêtement de mur	Enduit + bande + placo - Toile de verre peinte	Résultat d'analyse	Z072	Non	
		Faux-plafond	Plaque de faux-plafond	Marquage du matériau (Ecophon, année fabrication 2001)		Non	
		Plancher haut	Enduit plâtre - Peinture	Résultat d'analyse	Z075	Non	
		Revêtement de sol	Colle linoléum beige	Document consulté (Voir prélèvement P16 du rapport APAVE 21373621)		Non	
		Plinthes clouées	Bois - Peinture	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante (bois)		Non	
		Conduit de ventilation	Badigeon	Résultat d'analyse	Z027	Non	
		Evier	Plaques bitumineuses	Résultat d'analyse (P077)	Z077	Non	
Chambre 317	R+1	Plinthes clouées	Bois - Peinture	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante (bois)		Non	
		Revêtement de sol	Colle linoléum beige	Document consulté (Voir prélèvement P16 du rapport APAVE 21373621)		Non	
		Revêtement de mur	Enduit + bande + placo - Toile de verre peinte	Résultat d'analyse	Z072	Non	
		Plancher haut	Enduit plâtre - Peinture	Résultat d'analyse	Z075	Non	

Local / Partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Critères de décision	Réf. ZPSO	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
		Faux-plafond	Plaque de faux-plafond	Marquage du matériau (Ecophon, année fabrication 2001)		<b>Non</b>	
<b>Sdb Ch 317</b>	R+1	Conduit de ventilation	Badigeon	Résultat d'analyse	Z027	<b>Non</b>	
		Plinthes clouées	Bois - Peinture	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante (bois)		<b>Non</b>	
		Revêtement de mur	Colle faïence	Résultat d'analyse	Z076	<b>Non</b>	
		Revêtement de sol	Colle linoléum beige	Document consulté (Voir prélèvement P16 du rapport APAVE 21373621)		<b>Non</b>	
		Plancher haut	Enduit plâtre - Peinture	Résultat d'analyse	Z075	<b>Non</b>	
		Faux-plafond	Plaque de faux-plafond	Marquage du matériau (Ecophon, année fabrication 2001)		<b>Non</b>	
		Revêtement de mur	Enduit + bande + placo - Toile de verre peinte	Résultat d'analyse	Z072	<b>Non</b>	
<b>Chambre 318</b>	R+1	Plinthes clouées	Bois - Peinture	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante (bois)		<b>Non</b>	
		Revêtement de sol	Colle linoléum beige	Document consulté (Voir prélèvement P15 du rapport APAVE 21373621)		<b>Non</b>	
		Revêtement de mur	Enduit + bande + placo - Toile de verre peinte	Résultat d'analyse	Z072	<b>Non</b>	
		Plancher haut	Enduit plâtre - Peinture	Résultat d'analyse	Z075	<b>Non</b>	
		Faux-plafond	Plaque de faux-plafond	Marquage du matériau (Ecophon, année fabrication 2001)		<b>Non</b>	
<b>Sdb Ch 318</b>	R+1	Conduit de ventilation	Badigeon	Résultat d'analyse	Z027	<b>Non</b>	
		Plinthes clouées	Bois - Peinture	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante (bois)		<b>Non</b>	
		Revêtement de mur	Colle faïence	Résultat d'analyse	Z076	<b>Non</b>	
		Revêtement de sol	Colle linoléum beige	Document consulté (Voir prélèvement P15 du rapport APAVE 21373621)		<b>Non</b>	
		Plancher haut	Enduit plâtre - Peinture	Résultat d'analyse	Z075	<b>Non</b>	

Local / Partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Critères de décision	Réf. ZPSO	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
		Faux-plafond	Plaque de faux-plafond	Marquage du matériau (Ecophon, année fabrication 2001)		<b>Non</b>	
		Revêtement de mur	Enduit + bande + placo - Toile de verre peinte	Résultat d'analyse	Z072	<b>Non</b>	
<b>Chambre 319</b>	R+1	Plinthes clouées	Bois - Peinture	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante (bois)		<b>Non</b>	
		Revêtement de sol	Colle linoléum beige	Document consulté (Voir prélèvement P16 du rapport APAVE 21373621)		<b>Non</b>	
		Revêtement de mur	Enduit + bande + placo - Toile de verre peinte	Résultat d'analyse	Z072	<b>Non</b>	
		Plancher haut	Enduit plâtre - Peinture	Résultat d'analyse	Z075	<b>Non</b>	
		Faux-plafond	Plaque de faux-plafond	Marquage du matériau (Ecophon, année fabrication 2001)		<b>Non</b>	
<b>Sdb Ch 319</b>	R+1	Conduit de ventilation	Badigeon	Résultat d'analyse	Z027	<b>Non</b>	
		Plinthes clouées	Bois - Peinture	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante (bois)		<b>Non</b>	
		Revêtement de mur	Colle faïence	Résultat d'analyse	Z076	<b>Non</b>	
		Revêtement de sol	Colle linoléum beige	Document consulté (Voir prélèvement P16 du rapport APAVE 21373621)		<b>Non</b>	
		Plancher haut	Enduit plâtre - Peinture	Résultat d'analyse	Z075	<b>Non</b>	
		Faux-plafond	Plaque de faux-plafond	Marquage du matériau (Ecophon, année fabrication 2001)		<b>Non</b>	
		Revêtement de mur	Enduit + bande + placo - Toile de verre peinte	Résultat d'analyse	Z072	<b>Non</b>	
<b>Chambre 320</b>	R+1	Plinthes clouées	Bois - Peinture	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante (bois)		<b>Non</b>	
		Revêtement de sol	Colle linoléum beige	Document consulté (Voir prélèvement P16 du rapport APAVE 21373621)		<b>Non</b>	
		Revêtement de mur	Enduit + bande + placo - Toile de verre peinte	Résultat d'analyse	Z072	<b>Non</b>	

Local / Partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Critères de décision	Réf. ZPSO	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
		Plancher haut	Enduit plâtre - Peinture	Résultat d'analyse	Z075	Non	
		Faux-plafond	Plaque de faux-plafond	Marquage du matériau (Ecophon, année fabrication 2001)		Non	
<b>Sdb Ch 320</b>	R+1	Revêtement de mur	Colle faïence	Résultat d'analyse	Z076	Non	
		Conduit de ventilation n°2	Badigeon	Résultat d'analyse	Z027	Non	
		Plinthes clouées n°2	Bois - Peinture	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante (bois)		Non	
		Revêtement de sol	Colle linoléum beige	Document consulté (Voir prélèvement P16 du rapport APAVE 21373621)		Non	
		Plancher haut	Enduit plâtre - Peinture	Résultat d'analyse	Z075	Non	
		Faux-plafond	Plaque de faux-plafond	Marquage du matériau (Ecophon, année fabrication 2001)		Non	
		Revêtement de mur	Enduit + bande + placo - Toile de verre peinte	Résultat d'analyse	Z072	Non	
<b>Chambre 321</b>	R+1	Plinthes clouées	Bois - Peinture	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante (bois)		Non	
		Revêtement de sol	Colle linoléum beige	Document consulté (Voir prélèvement P16 du rapport APAVE 21373621)		Non	
		Revêtement de mur	Enduit + bande + placo - Toile de verre peinte	Résultat d'analyse	Z072	Non	
		Plancher haut	Enduit plâtre - Peinture	Résultat d'analyse	Z075	Non	
		Faux-plafond	Plaque de faux-plafond	Marquage du matériau (Ecophon, année fabrication 2001)		Non	
<b>Sdb Ch 321</b>	R+1	Conduit de ventilation	Badigeon	Résultat d'analyse	Z027	Non	
		Plinthes clouées	Bois - Peinture	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante (bois)		Non	
		Revêtement de mur	Colle faïence	Résultat d'analyse	Z076	Non	

Local / Partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Critères de décision	Réf. ZPSO	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
		Revêtement de sol	Colle linoléum beige	Document consulté (Voir prélèvement P16 du rapport APAVE 21373621)		<b>Non</b>	
		Plancher haut	Enduit plâtre - Peinture	Résultat d'analyse	Z075	<b>Non</b>	
		Faux-plafond	Plaque de faux-plafond	Marquage du matériau (Ecophon, année fabrication 2001)		<b>Non</b>	
		Revêtement de mur	Enduit + bande + placo - Toile de verre peinte	Résultat d'analyse	Z072	<b>Non</b>	
<b>Chambre 322</b>	R+1	Plinthes clouées	Bois - Peinture	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante (bois)		<b>Non</b>	
		Revêtement de sol	Colle linoléum beige	Document consulté (Voir prélèvement P16 du rapport APAVE 21373621)		<b>Non</b>	
		Revêtement de mur	Enduit + bande + placo - Toile de verre peinte	Résultat d'analyse	Z072	<b>Non</b>	
		Plancher haut	Enduit plâtre - Peinture	Résultat d'analyse	Z075	<b>Non</b>	
		Faux-plafond	Plaque de faux-plafond	Marquage du matériau (Ecophon, année fabrication 2001)		<b>Non</b>	
<b>Sdb Ch 322</b>	R+1	Conduit de ventilation	Badigeon	Résultat d'analyse	Z027	<b>Non</b>	
		Plinthes clouées	Bois - Peinture	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante (bois)		<b>Non</b>	
		Revêtement de mur	Colle faïence	Résultat d'analyse	Z076	<b>Non</b>	
		Revêtement de sol	Colle linoléum beige	Document consulté (Voir prélèvement P16 du rapport APAVE 21373621)		<b>Non</b>	
		Plancher haut	Enduit plâtre - Peinture	Résultat d'analyse	Z075	<b>Non</b>	
		Faux-plafond	Plaque de faux-plafond	Marquage du matériau (Ecophon, année fabrication 2001)		<b>Non</b>	
		Revêtement de mur	Enduit + bande + placo - Toile de verre peinte	Résultat d'analyse	Z072	<b>Non</b>	
<b>Chambre 323</b>	R+1	Plinthes clouées	Bois - Peinture	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante (bois)		<b>Non</b>	

Local / Partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Critères de décision	Réf. ZPSO	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
		Revêtement de sol	Colle linoléum beige	Document consulté (Voir prélèvement P16 du rapport APAVE 21373621)		<b>Non</b>	
		Revêtement de mur	Enduit + bande + placo - Toile de verre peinte	Résultat d'analyse	Z072	<b>Non</b>	
		Plancher haut	Enduit plâtre - Peinture	Résultat d'analyse	Z075	<b>Non</b>	
		Faux-plafond	Plaque de faux-plafond	Marquage du matériau (Ecophon, année fabrication 2001)		<b>Non</b>	
<b>Sdb Ch 323</b>	R+1	Plinthes clouées	Bois - Peinture	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante (bois)		<b>Non</b>	
		Revêtement de sol	Colle linoléum beige	Document consulté (Voir prélèvement P16 du rapport APAVE 21373621)		<b>Non</b>	
		Revêtement de mur	Enduit + bande + placo - Toile de verre peinte	Résultat d'analyse	Z072	<b>Non</b>	
		Plancher haut	Enduit plâtre - Peinture	Résultat d'analyse	Z075	<b>Non</b>	
		Faux-plafond	Plaque de faux-plafond	Marquage du matériau (Ecophon, année fabrication 2001)		<b>Non</b>	
		Conduit de ventilation	Badigeon	Résultat d'analyse	Z027	<b>Non</b>	
		Revêtement de mur	Colle faïence	Résultat d'analyse	Z076	<b>Non</b>	
<b>Chambre 324</b>	R+1	Plinthes clouées	Bois - Peinture	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante (bois)		<b>Non</b>	
		Revêtement de sol	Colle linoléum beige	Document consulté (Voir prélèvement P16 du rapport APAVE 21373621)		<b>Non</b>	
		Revêtement de mur	Enduit + bande + placo - Toile de verre peinte	Résultat d'analyse	Z072	<b>Non</b>	
		Plancher haut	Enduit plâtre - Peinture	Résultat d'analyse	Z075	<b>Non</b>	
		Faux-plafond	Plaque de faux-plafond	Marquage du matériau (Ecophon, année fabrication 2001)		<b>Non</b>	
<b>Sdb Ch 324</b>	R+1	Conduit de ventilation	Badigeon	Résultat d'analyse	Z027	<b>Non</b>	



Local / Partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Critères de décision	Réf. ZPSO	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
		Plinthes clouées	Bois - Peinture	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante (bois)		<b>Non</b>	
		Revêtement de mur	Colle faïence	Résultat d'analyse	Z076	<b>Non</b>	
		Revêtement de sol	Colle linoléum beige	Document consulté (Voir prélèvement P16 du rapport APAVE 21373621)		<b>Non</b>	
		Plancher haut	Enduit plâtre - Peinture	Résultat d'analyse	Z075	<b>Non</b>	
		Faux-plafond	Plaque de faux-plafond	Marquage du matériau (Ecophon, année fabrication 2001)		<b>Non</b>	
		Revêtement de mur	Enduit + bande + placo - Toile de verre peinte	Résultat d'analyse	Z072	<b>Non</b>	
<b>Chambre 325</b>	R+1	Plinthes clouées	Bois - Peinture	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante (bois)		<b>Non</b>	
		Revêtement de sol	Colle linoléum beige	Document consulté (Voir prélèvement P16 du rapport APAVE 21373621)		<b>Non</b>	
		Revêtement de mur	Enduit + bande + placo - Toile de verre peinte	Résultat d'analyse	Z072	<b>Non</b>	
		Plancher haut	Enduit plâtre - Peinture	Résultat d'analyse	Z075	<b>Non</b>	
		Faux-plafond	Plaque de faux-plafond	Marquage du matériau (Ecophon, année fabrication 2001)		<b>Non</b>	
<b>Sdb Ch 325</b>	R+1	Conduit de ventilation	Badigeon	Résultat d'analyse	Z027	<b>Non</b>	
		Plinthes clouées	Bois - Peinture	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante (bois)		<b>Non</b>	
		Revêtement de mur	Colle faïence	Résultat d'analyse	Z076	<b>Non</b>	
		Revêtement de sol	Colle linoléum beige	Document consulté (Voir prélèvement P16 du rapport APAVE 21373621)		<b>Non</b>	
		Plancher haut	Enduit plâtre - Peinture	Résultat d'analyse	Z075	<b>Non</b>	
		Faux-plafond	Plaque de faux-plafond	Marquage du matériau (Ecophon, année fabrication 2001)		<b>Non</b>	

Local / Partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Critères de décision	Réf. ZPSO	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
		Revêtement de mur	Enduit + bande + placo - Toile de verre peinte	Résultat d'analyse	Z072	Non	
Chambre 326	R+1	Plinthes clouées	Bois - Peinture	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante (bois)		Non	
		Revêtement de sol	Colle linoléum beige	Document consulté (Voir prélèvement P16 du rapport APAVE 21373621)		Non	
		Revêtement de mur	Enduit + bande + placo - Toile de verre peinte	Résultat d'analyse	Z072	Non	
		Plancher haut	Enduit plâtre - Peinture	Résultat d'analyse	Z075	Non	
		Faux-plafond	Plaque de faux-plafond	Marquage du matériau (Ecophon, année fabrication 2001)		Non	
Sdb Ch 326	R+1	Conduit de ventilation	Badigeon	Résultat d'analyse	Z027	Non	
		Plinthes clouées	Bois - Peinture	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante (bois)		Non	
		Revêtement de mur	Colle faïence	Résultat d'analyse	Z076	Non	
		Revêtement de sol	Colle linoléum beige	Document consulté (Voir prélèvement P16 du rapport APAVE 21373621)		Non	
		Plancher haut	Enduit plâtre - Peinture	Résultat d'analyse	Z075	Non	
		Faux-plafond	Plaque de faux-plafond	Marquage du matériau (Ecophon, année fabrication 2001)		Non	
		Revêtement de mur	Enduit + bande + placo - Toile de verre peinte	Résultat d'analyse	Z072	Non	
Local 13	R+1	Conduits de fluide	Calorifuge mousse noire	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante (Mousse pvc)		Non	
		Porte coupe-feu	Joint coupe-feu			Non	
		Revêtement de mur	Enduit + bande + placo - Toile de verre peinte	Résultat d'analyse	Z072	Non	
		Faux-plafond	Plaque de faux-plafond	Marquage du matériau (Ecophon, année fabrication 2001)		Non	
		Plancher haut	Enduit plâtre - Peinture	Résultat d'analyse	Z075	Non	
		Plancher haut	Flocage	Résultat d'analyse	Z074	Non	

Local / Partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Critères de décision	Réf. ZPSO	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
		Plinthes clouées	Bois - Peinture	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante (bois)		<b>Non</b>	
		Revêtement de mur	Enduit plâtre - Peinture	Résultat d'analyse	Z071	<b>Non</b>	
<b>Sanitaires 5</b>	R+1	Conduits de fluide	Calorifuge mousse noire	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante (Mousse pvc)		<b>Non</b>	
		Revêtement de mur	Enduit plâtre - Peinture	Résultat d'analyse	Z071	<b>Non</b>	
		Faux-plafond	Plaque de faux-plafond	Marquage du matériau (Ecophon, année fabrication 2001)		<b>Non</b>	
		Plancher haut	Enduit plâtre - Peinture	Résultat d'analyse	Z075	<b>Non</b>	
		Revêtement de sol	Colle linoléum beige	Document consulté (Voir prélèvement P16 du rapport APAVE 21373621)		<b>Non</b>	
		Revêtement de mur	Colle faïence	Résultat d'analyse (P076)	Z076	<b>Non</b>	
		Conduit de ventilation	Badigeon	Résultat d'analyse	Z027	<b>Non</b>	
<b>Local bains 2</b>	R+1	Revêtement de mur	Colle revêtement pvc - Revêtement souple	Résultat d'analyse (P073)	Z073	<b>Non</b>	
		Plancher haut	Flocage	Résultat d'analyse (P074)	Z074	<b>Non</b>	
		Conduits de fluide	Calorifuge mousse noire	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante (Mousse pvc)		<b>Non</b>	
		Faux-plafond	Plaque de faux-plafond	Marquage du matériau (Ecophon, année fabrication 2001)		<b>Non</b>	
		Revêtement de sol	Colle linoléum bleu foncé - Revêtement souple	Résultat d'analyse	Z073	<b>Non</b>	
		Plinthes	Colle linoléum bleu foncé - Revêtement souple	Résultat d'analyse	Z073	<b>Non</b>	
<b>Local 14</b>	R+1	Porte coupe-feu	Joint coupe-feu			<b>Non</b>	
		Revêtement de mur	Enduit plâtre - Peinture	Résultat d'analyse	Z071	<b>Non</b>	
		Faux-plafond	Plaque de faux-plafond	Marquage du matériau (Ecophon, année fabrication 2001)		<b>Non</b>	
		Plinthes clouées	Bois - Peinture	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante (bois)		<b>Non</b>	
		Plancher haut	Enduit plâtre - Peinture	Résultat d'analyse (P075)	Z075	<b>Non</b>	

Local / Partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Critères de décision	Réf. ZPSO	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
		Conduits de fluide	Calorifuge mousse noire	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante (Mousse pvc)		<b>Non</b>	
		Revêtement de sol	Colle linoléum beige	Document consulté (Voir prélèvement P16 du rapport APAVE 21373621)		<b>Non</b>	
		Revêtement de mur	Enduit + bande + placo - Toile de verre peinte	Résultat d'analyse	Z072	<b>Non</b>	
<b>Gaine technique 7</b>	R+1	Sol	Béton brut	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante (Béton brut)		<b>Non</b>	
		Conduits de fluide	Calorifuge mousse noire	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante (Mousse pvc)		<b>Non</b>	
		Revêtement de mur	Enduit + bande + placo - Toile de verre peinte	Résultat d'analyse	Z072	<b>Non</b>	
		Plafond	Enduit + bande + placo	Résultat d'analyse	Z072	<b>Non</b>	
<b>Gaine technique 8</b>	R+1	Sol	Béton brut	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante (Béton brut)		<b>Non</b>	
		Conduits de fluide	Calorifuge mousse noire	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante (Mousse pvc)		<b>Non</b>	
		Revêtement de mur	Enduit + bande + placo - Toile de verre peinte	Résultat d'analyse	Z072	<b>Non</b>	
		Plafond	Enduit + bande + placo	Résultat d'analyse	Z072	<b>Non</b>	
<b>Gaine technique 9</b>	R+1	Sol	Béton brut	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante (Béton brut)		<b>Non</b>	
		Conduits de fluide	Calorifuge mousse noire	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante (Mousse pvc)		<b>Non</b>	
		Revêtement de mur	Enduit + bande + placo - Toile de verre peinte	Résultat d'analyse	Z072	<b>Non</b>	
		Plafond	Enduit + bande + placo	Résultat d'analyse	Z072	<b>Non</b>	
<b>Dégagement t 11</b>	R+1	Plancher haut	Flocage	Résultat d'analyse	Z074	<b>Non</b>	

Local / Partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Critères de décision	Réf. ZPSO	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
		Conduits de fluide	Calorifuge mousse noire	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante (Mousse pvc)		<b>Non</b>	
		Porte coupe-feu	Joint coupe-feu			<b>Non</b>	
		Revêtement de mur	Enduit + bande + placo - Toile de verre	Résultat d'analyse (P072)	Z072	<b>Non</b>	
		Faux-plafond	Plaque de faux-plafond	Marquage du matériau (Ecophon, année fabrication 2001)		<b>Non</b>	
		Plinthes clouées	Bois - Peinture	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante (bois)		<b>Non</b>	
		Revêtement de sol	Colle linoléum bleu + ragréage	Document consulté (Voir prélèvement P16 du rapport APAVE 21373621)		<b>Non</b>	
		Revêtement de mur	Enduit plâtre - Peinture	Résultat d'analyse	Z071	<b>Non</b>	
		Revêtement de mur	Enduit + bande + placo - Toile de verre peinte	Résultat d'analyse	Z072	<b>Non</b>	
		Revêtement de mur	Enduit plâtre - Peinture	Résultat d'analyse (P071)	Z071	<b>Non</b>	
<b>Circulation 5</b>	R+1	Conduits de fluide	Calorifuge mousse noire	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante (Mousse pvc)		<b>Non</b>	
		Porte coupe-feu	Joint coupe-feu			<b>Non</b>	
		Revêtement de mur	Enduit + bande + placo - Toile de verre peinte	Résultat d'analyse	Z072	<b>Non</b>	
		Faux-plafond	Plaque de faux-plafond	Marquage du matériau (Ecophon, année fabrication 2001)		<b>Non</b>	
		Plancher haut	Enduit plâtre - Peinture	Résultat d'analyse	Z075	<b>Non</b>	
		Conduit de ventilation	Badigeon	Résultat d'analyse	Z027	<b>Non</b>	
		Revêtement de sol	Colle linoléum bleu + ragréage	Document consulté (Voir prélèvement P16 du rapport APAVE 21373621)		<b>Non</b>	
		Plinthes clouées	Bois - Peinture	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante (bois)		<b>Non</b>	
<b>Circulation 6</b>	R+1	Conduit de ventilation	Badigeon	Résultat d'analyse	Z027	<b>Non</b>	
		Conduits de fluide	Calorifuge mousse noire	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante (Mousse pvc)		<b>Non</b>	

Local / Partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Critères de décision	Réf. ZPSO	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
		Porte coupe-feu	Joint coupe-feu			<b>Non</b>	
		Faux-plafond	Plaque de faux-plafond	Marquage du matériau (Ecophon, année fabrication 2001)		<b>Non</b>	
		Plancher haut	Enduit plâtre - Peinture	Résultat d'analyse	Z075	<b>Non</b>	
		Revêtement de sol	Colle linoléum bleu + ragréage	Document consulté (Voir prélèvement P16 du rapport APAVE 21373621)		<b>Non</b>	
		Plinthes clouées	Bois - Peinture	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante (bois)		<b>Non</b>	
		Revêtement de mur	Enduit + bande + placo - Toile de verre peinte	Résultat d'analyse	Z072	<b>Non</b>	
<b>Gaine technique 10</b>	R+1	Conduits de fluide	Calorifuge mousse noire	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante (Mousse pvc)		<b>Non</b>	
		Revêtement de mur	Enduit + bande + placo - Toile de verre peinte	Résultat d'analyse	Z072	<b>Non</b>	
		Plafond	Enduit + bande + placo	Résultat d'analyse	Z072	<b>Non</b>	
		Sol	Béton brut	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante (Béton brut)		<b>Non</b>	
<b>Gaine technique 11</b>	R+1	Conduits de fluide	Calorifuge mousse noire	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante (Mousse pvc)		<b>Non</b>	
		Revêtement de mur	Enduit + bande + placo - Toile de verre peinte	Résultat d'analyse	Z072	<b>Non</b>	
		Plafond	Enduit + bande + placo	Résultat d'analyse	Z072	<b>Non</b>	
		Sol	Béton brut	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante (Béton brut)		<b>Non</b>	
<b>Hall d'entrée 2</b>	RDC	Revêtement de sol	Colle carrelage	Résultat d'analyse (P083)	Z083	<b>Non</b>	
		Baies vitrées	Aluminium	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante (Aluminium )		<b>Non</b>	
		Revêtement de mur - Mur façade	Enduit ciment	Résultat d'analyse (P081)	Z081	<b>Non</b>	
		Plafond	Enduit ciment - Peinture	Résultat d'analyse (P082)	Z082	<b>Non</b>	
		Baie vitrée	Joint d'étanchéité châssis alu/mur façade	Résultat d'analyse (P084)	Z084	<b>Non</b>	

Local / Partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Critères de décision	Réf. ZPSO	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
<b>Auvent</b>	Extérieur	Sous-toiture	Bardage métallique	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante (Métal )		<b>Non</b>	
		Structure métallique	Peintures	Résultat d'analyse (P143)	Z143	<b>Non</b>	
		Maçonnerie auvent	Béton - Peinture	Résultat d'analyse (P142)	Z142	<b>Non</b>	
		Couverture	Bac acier	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante (Métal )		<b>Non</b>	
<b>Circulation 7</b>	R+2	Revêtement de sol	Colle linoléum vert + ragréage	Résultat d'analyse	Z092	<b>Non</b>	
		Plinthes PVC	Colle plinthes	Résultat d'analyse	Z089	<b>Non</b>	
		Plancher haut	Enduit plâtre - Peinture	Résultat d'analyse	Z088	<b>Non</b>	
		Porte coupe-feu	Joint coupe-feu			<b>Non</b>	
		Faux-plafond	Plaque de faux-plafond	Marquage du matériau (ECOPHON, année fabrication 2002)		<b>Non</b>	
		Revêtement de mur	Enduit + bande,+ placo	Résultat d'analyse (P094)	Z094	<b>Non</b>	
<b>Circulation 8</b>	R+2	Plancher haut	Enduit plâtre - Peinture	Résultat d'analyse (P088)	Z088	<b>Non</b>	
		Mur B, partie haute	Flocage	Résultat d'analyse (P093)	Z093	<b>Non</b>	
		Revêtement de mur	Enduit plâtre - Toile de verre peinte	Résultat d'analyse	Z087	<b>Non</b>	
		Porte coupe-feu	Joint coupe-feu			<b>Non</b>	
		Faux-plafond	Plaque de faux-plafond	Marquage du matériau (ECOPHON, année fabrication 2002)		<b>Non</b>	
		Plinthes PVC	Colle plinthes	Résultat d'analyse (P089)	Z089	<b>Non</b>	
		Revêtement de sol	Colle linoléum vert + ragréage	Résultat d'analyse	Z092	<b>Non</b>	
		Revêtement de mur	Enduit + bande,+ placo	Résultat d'analyse	Z094	<b>Non</b>	
<b>Dégagement 12</b>	R+2	Faux-plafond	Plaque de faux-plafond	Marquage du matériau (ECOPHON, année fabrication 2002)		<b>Non</b>	
		Plancher haut	Enduit plâtre	Résultat d'analyse (P086)	Z086	<b>Non</b>	
		Plinthes clouées	Bois - Peinture	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante (bois)		<b>Non</b>	
		Revêtement de mur	Enduit plâtre - Toile de verre peinte	Résultat d'analyse (P087)	Z087	<b>Non</b>	
		Revêtement de sol	Colle linoléum vert + ragréage	Résultat d'analyse (P092)	Z092	<b>Non</b>	
		Porte coupe-feu	Joint coupe-feu			<b>Non</b>	
<b>Bureau 9</b>	R+2	Plafond	Enduit plâtre - Peinture	Résultat d'analyse	Z088	<b>Non</b>	



Local / Partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Critères de décision	Réf. ZPSO	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
		Plinthes clouées	Bois - Peinture	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante (Bois)		<b>Non</b>	
		Revêtement de mur	Enduit + bande,+ placo	Résultat d'analyse	Z094	<b>Non</b>	
		Revêtement de sol	Dalle de sol, colle et ragréage	Résultat d'analyse (P099)	Z099	<b>Oui</b>	9 m²
		Revêtement de mur	Enduit plâtre - Toile de verre peinte	Résultat d'analyse	Z087	<b>Non</b>	
<b>Bureau 10</b>	R+2	Revêtement de mur	Colle + faïence	Résultat d'analyse	Z091	<b>Non</b>	
		Revêtement de sol	Colle linoléum beige	Résultat d'analyse	Z092	<b>Non</b>	
		Plinthes PVC	Colle plinthes	Résultat d'analyse	Z089	<b>Non</b>	
		Plancher haut	Enduit plâtre - Peinture	Résultat d'analyse	Z088	<b>Non</b>	
		Revêtement de mur	Enduit plâtre - Toile de verre peinte	Résultat d'analyse	Z087	<b>Non</b>	
		Faux-plafond	Plaque de faux-plafond	Résultat d'analyse	Z095	<b>Non</b>	
		Revêtement de mur	Enduit + bande,+ placo	Résultat d'analyse	Z094	<b>Non</b>	
<b>Bureau 11</b>	R+2	Revêtement de sol	Colle linoléum beige	Résultat d'analyse	Z092	<b>Non</b>	
		Plinthes PVC	Colle plinthes	Résultat d'analyse	Z089	<b>Non</b>	
		Revêtement de mur	Enduit + bande,+ placo	Résultat d'analyse	Z094	<b>Non</b>	
		Plancher haut	Enduit plâtre - Peinture	Résultat d'analyse	Z088	<b>Non</b>	
		Faux-plafond	Plaque de faux-plafond	Résultat d'analyse	Z095	<b>Non</b>	
<b>Chambre 330</b>	R+2	Revêtement de sol	Colle linoléum beige	Résultat d'analyse	Z092	<b>Non</b>	
		Plinthes PVC	Colle plinthes	Résultat d'analyse	Z089	<b>Non</b>	
		Revêtement de mur	Enduit + bande,+ placo	Résultat d'analyse	Z094	<b>Non</b>	
		Plancher haut	Enduit plâtre - Peinture	Résultat d'analyse	Z088	<b>Non</b>	
		Faux-plafond	Plaque de faux-plafond	Résultat d'analyse	Z095	<b>Non</b>	
<b>Sdb Ch 330</b>	R+2	Revêtement de mur	Colle + faïence	Résultat d'analyse	Z091	<b>Non</b>	
		Revêtement de sol	Colle linoléum beige	Résultat d'analyse	Z092	<b>Non</b>	
		Plinthes PVC	Colle plinthes	Résultat d'analyse	Z089	<b>Non</b>	
		Plancher haut	Enduit plâtre - Peinture	Résultat d'analyse	Z088	<b>Non</b>	
		Faux-plafond	Plaque de faux-plafond	Document consulté (Voir prélèvement P18 du rapport APAVE 21373621)		<b>Non</b>	
		Conduit de fluide	PVC	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante (PVC)		<b>Non</b>	



Local / Partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Critères de décision	Réf. ZPSO	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
		Revêtement de mur	Enduit + bande,+ placo	Résultat d'analyse	Z094	Non	
<b>Chambre 331</b>	R+2	Revêtement de sol	Colle linoléum beige	Résultat d'analyse	Z092	Non	
		Plinthes PVC	Colle plinthes	Résultat d'analyse	Z089	Non	
		Revêtement de mur	Enduit + bande,+ placo	Résultat d'analyse	Z094	Non	
		Plancher haut	Enduit plâtre - Peinture	Résultat d'analyse	Z088	Non	
		Faux-plafond	Plaque de faux-plafond	Résultat d'analyse	Z095	Non	
<b>Sdb Ch 331</b>	R+2	Revêtement de mur	Colle + faïence	Résultat d'analyse	Z091	Non	
		Revêtement de sol	Colle linoléum beige	Résultat d'analyse	Z092	Non	
		Plinthes PVC	Colle plinthes	Résultat d'analyse	Z089	Non	
		Plancher haut	Enduit plâtre - Peinture	Résultat d'analyse	Z088	Non	
		Faux-plafond	Plaque de faux-plafond	Document consulté (Voir prélèvement P18 du rapport APAVE 21373621)		Non	
		Conduit de fluide	PVC	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante (PVC)		Non	
		Revêtement de mur	Enduit + bande,+ placo	Résultat d'analyse	Z094	Non	
<b>Chambre 332</b>	R+2	Revêtement de sol	Colle linoléum beige	Résultat d'analyse	Z092	Non	
		Plinthes PVC	Colle plinthes	Résultat d'analyse	Z089	Non	
		Revêtement de mur	Enduit + bande,+ placo	Résultat d'analyse	Z094	Non	
		Plancher haut	Enduit plâtre - Peinture	Résultat d'analyse	Z088	Non	
		Faux-plafond	Plaque de faux-plafond	Résultat d'analyse	Z095	Non	
<b>Sdb Ch 332</b>	R+2	Revêtement de mur	Colle + faïence	Résultat d'analyse	Z091	Non	
		Revêtement de sol	Colle linoléum beige	Résultat d'analyse	Z092	Non	
		Plinthes PVC	Colle plinthes	Résultat d'analyse	Z089	Non	
		Plancher haut	Enduit plâtre - Peinture	Résultat d'analyse	Z088	Non	
		Faux-plafond	Plaque de faux-plafond	Document consulté (Voir prélèvement P18 du rapport APAVE 21373621)		Non	
		Conduit de fluide	PVC	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante (PVC)		Non	
		Revêtement de mur	Enduit + bande,+ placo	Résultat d'analyse	Z094	Non	

Local / Partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Critères de décision	Réf. ZPSO	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
<b>Chambre 333</b>	R+2	Revêtement de sol	Colle linoléum beige	Résultat d'analyse	Z092	<b>Non</b>	
		Plinthes PVC	Colle plinthes	Résultat d'analyse	Z089	<b>Non</b>	
		Revêtement de mur	Enduit + bande,+ placo	Résultat d'analyse	Z094	<b>Non</b>	
		Plancher haut	Enduit plâtre - Peinture	Résultat d'analyse	Z088	<b>Non</b>	
		Faux-plafond	Plaque de faux-plafond	Résultat d'analyse	Z095	<b>Non</b>	
<b>Sdb Ch 333</b>	R+2	Revêtement de mur	Colle + faïence	Résultat d'analyse	Z091	<b>Non</b>	
		Revêtement de sol	Colle linoléum beige	Résultat d'analyse	Z092	<b>Non</b>	
		Plinthes PVC	Colle plinthes	Résultat d'analyse	Z089	<b>Non</b>	
		Plancher haut	Enduit plâtre - Peinture	Résultat d'analyse	Z088	<b>Non</b>	
		Faux-plafond	Plaque de faux-plafond	Document consulté (Voir prélèvement P18 du rapport APAVE 21373621)		<b>Non</b>	
		Conduit de fluide	PVC	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante (PVC)		<b>Non</b>	
		Revêtement de mur	Enduit + bande,+ placo	Résultat d'analyse	Z094	<b>Non</b>	
<b>Chambre 334</b>	R+2	Revêtement de sol	Colle linoléum beige	Résultat d'analyse	Z092	<b>Non</b>	
		Plinthes PVC	Colle plinthes	Résultat d'analyse	Z089	<b>Non</b>	
		Revêtement de mur	Enduit + bande,+ placo	Résultat d'analyse	Z094	<b>Non</b>	
		Plancher haut	Enduit plâtre - Peinture	Résultat d'analyse	Z088	<b>Non</b>	
		Faux-plafond	Plaque de faux-plafond	Résultat d'analyse	Z095	<b>Non</b>	
<b>Sdb Ch 334</b>	R+2	Revêtement de mur	Colle + faïence	Résultat d'analyse	Z091	<b>Non</b>	
		Revêtement de sol	Colle linoléum beige	Résultat d'analyse	Z092	<b>Non</b>	
		Plinthes PVC	Colle plinthes	Résultat d'analyse	Z089	<b>Non</b>	
		Plancher haut	Enduit plâtre - Peinture	Résultat d'analyse	Z088	<b>Non</b>	
		Faux-plafond	Plaque de faux-plafond	Résultat d'analyse	Z095	<b>Non</b>	
		Revêtement de mur	Enduit + bande,+ placo	Résultat d'analyse	Z094	<b>Non</b>	
<b>Chambre 335</b>	R+2	Revêtement de sol	Colle linoléum beige	Résultat d'analyse	Z092	<b>Non</b>	
		Plinthes PVC	Colle plinthes	Résultat d'analyse	Z089	<b>Non</b>	
		Revêtement de mur	Enduit + bande,+ placo	Résultat d'analyse	Z094	<b>Non</b>	
		Plancher haut	Enduit plâtre - Peinture	Résultat d'analyse	Z088	<b>Non</b>	
		Faux-plafond	Plaque de faux-plafond	Résultat d'analyse	Z095	<b>Non</b>	
<b>Sdb Ch 335</b>	R+2	Revêtement de mur	Colle + faïence	Résultat d'analyse	Z091	<b>Non</b>	

Rapport n° : 66758-135837 A / Référence du donneur d'ordre : Bâtiment D

Apave Diagnostics - Rue des Bregeons - ZAC de la Mottais - 35400 - SAINT-MALO

SIRET : 48333631900098 Tél : 02 14 74 64 40 Email : [centreauest@apave-diagnostics.com](mailto:centreauest@apave-diagnostics.com) Site web : [www.apave-diagnostics.com](http://www.apave-diagnostics.com)

62/249

Local / Partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Critères de décision	Réf. ZPSO	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
		Revêtement de sol	Colle linoléum beige	Résultat d'analyse	Z092	Non	
		Plinthes PVC	Colle plinthes	Résultat d'analyse	Z089	Non	
		Plancher haut	Enduit plâtre - Peinture	Résultat d'analyse	Z088	Non	
		Faux-plafond	Plaque de faux-plafond	Résultat d'analyse	Z095	Non	
		Revêtement de mur	Enduit + bande,+ placo	Résultat d'analyse	Z094	Non	
<b>Chambre 336</b>	R+2	Revêtement de sol	Colle linoléum beige	Résultat d'analyse	Z092	Non	
		Plinthes PVC	Colle plinthes	Résultat d'analyse	Z089	Non	
		Revêtement de mur	Enduit + bande,+ placo	Résultat d'analyse	Z094	Non	
		Plancher haut	Enduit plâtre - Peinture	Résultat d'analyse	Z088	Non	
		Faux-plafond	Plaque de faux-plafond	Résultat d'analyse	Z095	Non	
<b>Sdb Ch 336</b>	R+2	Revêtement de sol	Colle linoléum beige	Résultat d'analyse	Z092	Non	
		Plinthes PVC	Colle plinthes	Résultat d'analyse	Z089	Non	
		Revêtement de mur	Enduit + bande,+ placo	Résultat d'analyse	Z094	Non	
		Plancher haut	Enduit plâtre - Peinture	Résultat d'analyse	Z088	Non	
		Faux-plafond	Plaque de faux-plafond	Résultat d'analyse	Z095	Non	
		Revêtement de mur	Colle + faïence	Résultat d'analyse	Z091	Non	
<b>Chambre 337</b>	R+2	Revêtement de sol	Colle linoléum beige	Résultat d'analyse	Z092	Non	
		Plinthes PVC	Colle plinthes	Résultat d'analyse	Z089	Non	
		Revêtement de mur	Enduit + bande,+ placo	Résultat d'analyse	Z094	Non	
		Plancher haut	Enduit plâtre - Peinture	Résultat d'analyse	Z088	Non	
		Faux-plafond	Plaque de faux-plafond	Résultat d'analyse	Z095	Non	
<b>Sdb Ch 337</b>	R+2	Revêtement de mur	Colle + faïence	Résultat d'analyse	Z091	Non	
		Revêtement de sol	Colle linoléum beige	Résultat d'analyse	Z092	Non	
		Plinthes PVC	Colle plinthes	Résultat d'analyse	Z089	Non	
		Plancher haut	Enduit plâtre - Peinture	Résultat d'analyse	Z088	Non	
		Faux-plafond	Plaque de faux-plafond	Résultat d'analyse	Z095	Non	
		Revêtement de mur	Enduit + bande,+ placo	Résultat d'analyse	Z094	Non	
<b>Chambre 338</b>	R+2	Revêtement de sol	Colle linoléum beige	Résultat d'analyse	Z092	Non	
		Plinthes PVC	Colle plinthes	Résultat d'analyse	Z089	Non	
		Revêtement de mur	Enduit + bande,+ placo	Résultat d'analyse	Z094	Non	
		Plancher haut	Enduit plâtre - Peinture	Résultat d'analyse	Z088	Non	
		Faux-plafond	Plaque de faux-plafond	Résultat d'analyse	Z095	Non	

Rapport n° : 66758-135837 A / Référence du donneur d'ordre : Bâtiment D

Apave Diagnostics - Rue des Bregeons - ZAC de la Mottais - 35400 - SAINT-MALO

SIRET : 48333631900098 Tél : 02 14 74 64 40 Email : [centreurouest@apave-diagnostics.com](mailto:centreurouest@apave-diagnostics.com) Site web : [www.apave-diagnostics.com](http://www.apave-diagnostics.com)

63/249

Local / Partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Critères de décision	Réf. ZPSO	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
<b>Sdb Ch 338</b>	R+2	Revêtement de mur	Colle + faïence	Résultat d'analyse	Z091	<b>Non</b>	
		Revêtement de sol	Colle linoléum beige	Résultat d'analyse	Z092	<b>Non</b>	
		Plinthes PVC	Colle plinthes	Résultat d'analyse	Z089	<b>Non</b>	
		Plancher haut	Enduit plâtre - Peinture	Résultat d'analyse	Z088	<b>Non</b>	
		Faux-plafond	Plaque de faux-plafond	Résultat d'analyse	Z095	<b>Non</b>	
		Revêtement de mur	Enduit + bande,+ placo	Résultat d'analyse	Z094	<b>Non</b>	
<b>Chambre 339</b>	R+2	Revêtement de sol	Colle linoléum beige	Résultat d'analyse	Z092	<b>Non</b>	
		Plinthes PVC	Colle plinthes	Résultat d'analyse	Z089	<b>Non</b>	
		Revêtement de mur	Enduit + bande,+ placo	Résultat d'analyse	Z094	<b>Non</b>	
		Plancher haut	Enduit plâtre - Peinture	Résultat d'analyse	Z088	<b>Non</b>	
		Faux-plafond	Plaque de faux-plafond	Résultat d'analyse	Z095	<b>Non</b>	
<b>Sdb Ch339</b>	R+2	Revêtement de mur	Colle + faïence	Résultat d'analyse	Z091	<b>Non</b>	
		Revêtement de sol	Colle linoléum beige	Résultat d'analyse	Z092	<b>Non</b>	
		Plinthes PVC	Colle plinthes	Résultat d'analyse	Z089	<b>Non</b>	
		Plancher haut	Enduit plâtre - Peinture	Résultat d'analyse	Z088	<b>Non</b>	
		Faux-plafond	Plaque de faux-plafond	Résultat d'analyse	Z095	<b>Non</b>	
		Revêtement de mur	Enduit + bande,+ placo	Résultat d'analyse	Z094	<b>Non</b>	
<b>Chambre 340</b>	R+2	Revêtement de sol	Colle linoléum beige	Résultat d'analyse	Z092	<b>Non</b>	
		Plinthes PVC	Colle plinthes	Résultat d'analyse	Z089	<b>Non</b>	
		Revêtement de mur	Enduit + bande,+ placo	Résultat d'analyse	Z094	<b>Non</b>	
		Plancher haut	Enduit plâtre - Peinture	Résultat d'analyse	Z088	<b>Non</b>	
		Faux-plafond	Plaque de faux-plafond	Résultat d'analyse	Z095	<b>Non</b>	
<b>Sdb Ch 340</b>	R+2	Revêtement de mur	Colle + faïence	Résultat d'analyse	Z091	<b>Non</b>	
		Revêtement de sol	Colle linoléum beige	Résultat d'analyse	Z092	<b>Non</b>	
		Plinthes PVC	Colle plinthes	Résultat d'analyse	Z089	<b>Non</b>	
		Plancher haut	Enduit plâtre - Peinture	Résultat d'analyse	Z088	<b>Non</b>	
		Faux-plafond	Plaque de faux-plafond	Résultat d'analyse	Z095	<b>Non</b>	
		Revêtement de mur	Enduit + bande,+ placo	Résultat d'analyse	Z094	<b>Non</b>	
<b>Sanitaires 6</b>	R+2	Revêtement de mur	Colle + faïence	Résultat d'analyse	Z091	<b>Non</b>	
		Revêtement de sol	Colle linoléum rouge	Résultat d'analyse	Z092	<b>Non</b>	
		Plinthes linoléum	Colle linoléum rouge	Résultat d'analyse	Z092	<b>Non</b>	
		Plancher haut	Enduit plâtre - Peinture	Résultat d'analyse	Z088	<b>Non</b>	

Rapport n° : 66758-135837 A / Référence du donneur d'ordre : Bâtiment D

Apave Diagnostics - Rue des Bregeons - ZAC de la Mottais - 35400 - SAINT-MALO

SIRET : 48333631900098 Tél : 02 14 74 64 40 Email : [centreauest@apave-diagnostics.com](mailto:centreauest@apave-diagnostics.com) Site web : [www.apave-diagnostics.com](http://www.apave-diagnostics.com)

64/249

Local / Partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Critères de décision	Réf. ZPSO	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
		Faux-plafond	Plaque de faux-plafond	Résultat d'analyse	Z095	Non	
		Conduit de fluide	PVC	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante (PVC)		Non	
		Revêtement de mur	Enduit + bande,+ placo	Résultat d'analyse	Z094	Non	
		Revêtement de mur	Enduit plâtre - Toile de verre peinte	Résultat d'analyse	Z087	Non	
Sanitaires 7	R+2	Faux-plafond	Plaque de faux-plafond	Marquage du matériau (ECOPHON, année fabrication 2009)		Non	
		Plancher haut	Enduit plâtre - Peinture	Résultat d'analyse	Z088	Non	
		Conduit de ventilation	Métal	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante (Métal )		Non	
		Plinthes linoléum	Colle	Résultat d'analyse (P090)	Z090	Non	
		Revêtement de sol	Colle linoléum	Résultat d'analyse	Z090	Non	
		Revêtement de mur	Colle + faïence	Résultat d'analyse (P091)	Z091	Non	
		Revêtement de mur	Enduit plâtre - Toile de verre peinte	Résultat d'analyse	Z087	Non	
Local 15	R+2	Plancher haut	Flocage	Document consulté (Voir prélèvement P19 du rapport APAVE 21373621)		Non	
		Revêtement de sol	Colle carrelage	Résultat d'analyse (P097)	Z097	Non	
		Plinthes carrelage	Colle carrelage	Résultat d'analyse (P098)	Z098	Non	
		Revêtement de mur	Enduit plâtre - Toile de verre peinte	Résultat d'analyse	Z087	Non	
		Faux-plafond	Plaque de faux-plafond	Document consulté (Voir prélèvement P18 du rapport APAVE 21373621)		Non	
		Revêtement de mur	Enduit + bande,+ placo	Résultat d'analyse	Z094	Non	
Local 16	R+2	Plancher haut	Flocage	Document consulté (Voir prélèvement P19 du rapport APAVE 21373621)		Non	
		Revêtement de sol	Colle carrelage	Résultat d'analyse	Z097	Non	
		Plinthes carrelage	Colle carrelage	Résultat d'analyse	Z098	Non	
		Revêtement de mur	Enduit + bande,+ placo	Résultat d'analyse	Z094	Non	

Local / Partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Critères de décision	Réf. ZPSO	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
		Faux-plafond	Plaque de faux-plafond	Document consulté (Voir prélèvement P18 du rapport APAVE 21373621)		<b>Non</b>	
		Revêtement de mur	Colle + faïence	Résultat d'analyse	Z091	<b>Non</b>	
		Carreaux de verre	Joint ciment entre carreaux - Peinture	Résultat d'analyse	Z078	<b>Non</b>	
		Revêtement de mur	Enduit plâtre - Toile de verre peinte	Résultat d'analyse	Z087	<b>Non</b>	
<b>Local 17</b>	R+2	Faux-plafond	Plaque de faux-plafond	Document consulté (Voir prélèvement P18 du rapport APAVE 21373621)		<b>Non</b>	
		Plancher haut	Flocage	Document consulté (Voir prélèvement P19 du rapport APAVE 21373621)		<b>Non</b>	
		Revêtement de mur	Enduit plâtre - Toile de verre peinte	Résultat d'analyse	Z087	<b>Non</b>	
		Revêtement de sol	Colle carrelage	Résultat d'analyse	Z097	<b>Non</b>	
		Plinthes carrelage	Colle carrelage	Résultat d'analyse	Z098	<b>Non</b>	
		Carreaux de verre	Joint ciment entre carreaux - Peinture	Résultat d'analyse	Z078	<b>Non</b>	
		Plinthes clouées	Bois - Peinture	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante (Bois )		<b>Non</b>	
		Porte coupe-feu	Joint coupe-feu			<b>Non</b>	
<b>Local bains 3</b>	R+2	Faux-plafond	Plaque de faux-plafond	Document consulté (Voir prélèvement P20 du rapport APAVE 21373621)		<b>Non</b>	
		Revêtement de sol	Colle linoléum bleu	Résultat d'analyse	Z092	<b>Non</b>	
		Plinthes linoléum	Colle linoléum bleu	Résultat d'analyse	Z092	<b>Non</b>	
		Plancher haut	Enduit plâtre - Peinture	Résultat d'analyse	Z088	<b>Non</b>	
		Revêtement de mur	Enduit plâtre - Toile de verre peinte	Résultat d'analyse	Z087	<b>Non</b>	
		Revêtement de mur - Sous revêtement pvc	Colle + faïence	Résultat d'analyse	Z091	<b>Non</b>	
<b>Office</b>	R+2	Faux-plafond	Plaque de faux-plafond	Résultat d'analyse (P095)	Z095	<b>Non</b>	
		Évier	Plaque bitumineuse	Résultat d'analyse (P096)	Z096	<b>Non</b>	
		Revêtement de sol	Colle linoléum rouge	Résultat d'analyse	Z092	<b>Non</b>	
		Plinthes linoléum	Colle linoléum rouge	Résultat d'analyse	Z092	<b>Non</b>	
		Plancher haut	Enduit plâtre - Peinture	Résultat d'analyse	Z088	<b>Non</b>	



Local / Partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Critères de décision	Réf. ZPSO	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
		Revêtement de mur	Colle + faïence	Résultat d'analyse	Z091	Non	
		Revêtement de mur	Enduit plâtre - Toile de verre peinte	Résultat d'analyse	Z087	Non	
		Revêtement de mur	Enduit + bande,+ placo	Résultat d'analyse	Z094	Non	
Local soins	R+2	Revêtement de sol	Colle linoléum beige	Résultat d'analyse	Z092	Non	
		Plinthes PVC	Colle plinthes	Résultat d'analyse	Z089	Non	
		Revêtement de mur	Enduit + bande,+ placo	Résultat d'analyse	Z094	Non	
		Plancher haut	Enduit plâtre - Peinture	Résultat d'analyse	Z088	Non	
		Faux-plafond	Plaque de faux-plafond	Résultat d'analyse	Z095	Non	
Local entretien	R+2	Revêtement de mur	Colle + faïence	Résultat d'analyse	Z091	Non	
		Revêtement de sol	Colle linoléum bleu	Résultat d'analyse	Z092	Non	
		Plinthes linoléum	Colle linoléum bleu	Résultat d'analyse	Z092	Non	
		Plancher haut	Enduit plâtre - Peinture	Résultat d'analyse	Z088	Non	
		Faux-plafond	Plaque de faux-plafond	Marquage du matériau (ECOPHON, année fabrication 2002)		Non	
		Revêtement de mur	Enduit + bande,+ placo	Résultat d'analyse	Z094	Non	
Cage d'escaliers 2	Toutes zones	Revêtement de sol	Colle linoléum gris + ragréage	Résultat d'analyse (P100)	Z100	Non	
		Marches	Colle linoléum gris + ragréage	Résultat d'analyse (P101)	Z101	Non	
		Contre-marches	Colle linoléum gris + ragréage	Résultat d'analyse	Z101	Non	
		Porte coupe-feu	Joint coupe-feu			Non	
		Porte vitrée bois	Joint de vitrage	Résultat d'analyse (P085)	Z085	Oui	8 ml
		Revêtement de sol	Colle linoléum gris	Résultat d'analyse (P079)	Z079	Non	
		Sol	Ragréage	Résultat d'analyse (P080)	Z080	Non	
		Plinthes clouées	Bois - Peinture	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante (Bois)		Non	
		Plafond	Enduit ciment /plâtre - Peinture	Résultat d'analyse (P102)	Z102	Non	
		Revêtement de mur	Enduit plâtre - Peinture	Résultat d'analyse (P103)	Z103	Oui	200 m²
		Main-courante	Enduit ciment - Peinture	Résultat d'analyse (P104)	Z104	Non	
		Poutre	Enduit + bande + placo - Peinture	Résultat d'analyse (P105)	Z105	Non	
		Revêtement de mur	Enduit plâtre - Peinture	Document consulté (Voir prélèvement P21 du rapport APAVE 21373621)		Oui	200 m²
Local 18	R+3	Revêtement de sol	Colle linoleum + ragréage	Résultat d'analyse (P106)	Z106	Non	

Rapport n° : 66758-135837 A / Référence du donneur d'ordre : Bâtiment D

Apave Diagnostics - Rue des Bregeons - ZAC de la Mottais - 35400 - SAINT-MALO

SIRET : 48333631900098 Tél : 02 14 74 64 40 Email : [centreeuest@apave-diagnostics.com](mailto:centreeuest@apave-diagnostics.com) Site web : [www.apave-diagnostics.com](http://www.apave-diagnostics.com)

67/249

Local / Partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Critères de décision	Réf. ZPSO	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
		Évier	Plaquée bitumineuse	Résultat d'analyse (P107)	Z107	Non	
		Plinthes	Colle linoléum	Résultat d'analyse (P108)	Z108	Non	
		Revêtement de mur	Enduit + bande + placo - Toile de verre peinte	Résultat d'analyse (P109)	Z109	Non	
		Revêtement de mur	Enduit + bande + placo - Peinture	Résultat d'analyse	Z109	Non	
		Plafond	Enduit + bande + placo - Peinture	Résultat d'analyse (P110)	Z110	Non	
Sanitaires 8	R+3	Plafond	Enduit + bande + placo - Peinture	Résultat d'analyse	Z110	Non	
		Revêtement de sol	Colle linoleum + ragréage	Résultat d'analyse	Z106	Non	
		Plinthes	Colle linoléum	Résultat d'analyse	Z108	Non	
		Revêtement de mur	Enduit + bande + placo - Peinture	Résultat d'analyse	Z109	Non	
		Conduit de fluide	PVC	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante (PVC)		Non	
Sanitaires 9	R+3	Plafond	Enduit + bande + placo - Peinture	Résultat d'analyse	Z110	Non	
		Revêtement de sol	Colle linoleum + ragréage	Résultat d'analyse	Z106	Non	
		Plinthes	Colle linoléum	Résultat d'analyse	Z108	Non	
		Revêtement de mur	Enduit + bande + placo - Peinture	Résultat d'analyse	Z109	Non	
Douche 1	R+3	Fenêtre de toit	Joint de vitrage	Résultat d'analyse (P127)	Z127	Non	
		Plafond	Enduit + bande + placo - Peinture	Résultat d'analyse	Z110	Non	
		Revêtement de sol	Colle linoleum + ragréage	Résultat d'analyse	Z106	Non	
		Plinthes	Colle linoléum	Résultat d'analyse	Z108	Non	
		Revêtement de mur	Enduit + bande + placo - Peinture	Résultat d'analyse	Z109	Non	
Local vestiaires	R+3	Plafond	Enduit + bande + placo - Peinture	Résultat d'analyse	Z110	Non	
		Revêtement de sol	Colle linoleum + ragréage	Résultat d'analyse	Z106	Non	
		Plinthes	Colle linoléum	Résultat d'analyse	Z108	Non	
		Revêtement de mur	Enduit + bande + placo - Peinture	Résultat d'analyse	Z109	Non	
		Revêtement de mur	Colle faïences	Résultat d'analyse (P111)	Z111	Non	
Local rangement n°1	R+3	Plafond	Enduit + bande + placo - Peinture	Résultat d'analyse	Z110	Non	
		Revêtement de sol	Colle linoleum + chape + ragréage	Résultat d'analyse (P113)	Z113	Non	
		Revêtement de mur	Enduit + bande + placo - Peinture	Résultat d'analyse	Z109	Non	
		Porte coupe-feu	Joint coupe-feu			Non	
		Conduit de ventilation	Badigeon	Résultat d'analyse (P112)	Z112	Non	



Local / Partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Critères de décision	Réf. ZPSO	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
		Plinthes clouées	Bois - Peinture	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante (Bois)		Non	
Local ménage n°2	R+3	Revêtement de mur	Enduit + bande + placo - Peinture	Résultat d'analyse	Z109	Non	
		Porte coupe-feu	Joint coupe-feu			Non	
		Plinthes PVC	Colle plinthes	Résultat d'analyse (P117)	Z117	Non	
		Évier	Plaquée bitumineuse	Résultat d'analyse	Z107	Non	
		Revêtement de mur	Colle faïences	Résultat d'analyse	Z111	Non	
		Revêtement de sol	Colle linoleum + chape + ragréage	Résultat d'analyse (P116)	Z116	Non	
		Plafond	Enduit + bande + placo - Peinture	Résultat d'analyse	Z110	Non	
Local office n°2	R+3	Porte coupe-feu	Joint coupe-feu			Non	
		Plafond	Enduit + bande + placo - Peinture	Résultat d'analyse	Z110	Non	
		Revêtement de sol	Colle linoleum + chape + ragréage	Résultat d'analyse	Z116	Non	
		Évier	Plaquée bitumineuse	Résultat d'analyse	Z107	Non	
		Plinthes PVC	Colle plinthes	Résultat d'analyse	Z117	Non	
		Revêtement de mur	Enduit + bande + placo - Peinture	Résultat d'analyse	Z109	Non	
Soins réunions	R+3	Revêtement de sol	Colle linoleum + chape + ragréage	Résultat d'analyse	Z116	Non	
		Plinthes PVC	Colle plinthes	Résultat d'analyse	Z117	Non	
		Revêtement de mur	Enduit + bande + placo - Peinture	Résultat d'analyse	Z109	Non	
		Revêtement de mur	Colle faïences	Résultat d'analyse	Z111	Non	
		Plafond	Enduit + bande + placo - Peinture	Résultat d'analyse	Z110	Non	
Chambre 341	R+3	Faux-plafond	Plaque de faux-plafond	Marquage du matériau (Année fabrication 2013)		Non	
		Plafond	Enduit + bande + placo - Peinture	Résultat d'analyse	Z110	Non	
		Revêtement de sol	Colle linoleum vert + chape + ragréage	Résultat d'analyse	Z118	Non	
		Plinthes PVC	Colle plinthes	Résultat d'analyse	Z117	Non	
		Revêtement de mur	Enduit + bande + placo - Peinture	Résultat d'analyse	Z109	Non	
Sdb Ch 341	R+3	Faux-plafond	Plaque de faux-plafond	Marquage du matériau (Année fabrication 2013)		Non	
		Plafond	Enduit + bande + placo - Peinture	Résultat d'analyse	Z110	Non	
		Revêtement de sol	Colle linoleum + ragréage	Résultat d'analyse	Z106	Non	
		Plinthes	Colle linoléum	Résultat d'analyse	Z108	Non	
		Revêtement de mur	Enduit + bande + placo - Peinture	Résultat d'analyse	Z109	Non	
Chambre 342	R+3	Faux-plafond	Plaque de faux-plafond	Marquage du matériau (Année fabrication 2013)		Non	

Local / Partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Critères de décision	Réf. ZPSO	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
		Plafond	Enduit + bande + placo - Peinture	Résultat d'analyse	Z110	Non	
		Revêtement de sol	Colle linoleum vert + chape + ragréage	Résultat d'analyse	Z118	Non	
		Plinthes PVC	Colle plinthes	Résultat d'analyse	Z117	Non	
		Revêtement de mur	Enduit + bande + placo - Peinture	Résultat d'analyse	Z109	Non	
Sdb Ch 342	R+3	Faux-plafond	Plaque de faux-plafond	Marquage du matériau (Année fabrication 2013)		Non	
		Plafond	Enduit + bande + placo - Peinture	Résultat d'analyse	Z110	Non	
		Revêtement de sol	Colle linoleum + ragréage	Résultat d'analyse	Z106	Non	
		Plinthes	Colle linoléum	Résultat d'analyse	Z108	Non	
		Revêtement de mur	Enduit + bande + placo - Peinture	Résultat d'analyse	Z109	Non	
Chambre 343	R+3	Faux-plafond	Plaque de faux-plafond	Marquage du matériau (Année fabrication 2013)		Non	
		Plafond	Enduit + bande + placo - Peinture	Résultat d'analyse	Z110	Non	
		Revêtement de sol	Colle linoleum vert + chape + ragréage	Résultat d'analyse	Z118	Non	
		Plinthes PVC	Colle plinthes	Résultat d'analyse	Z117	Non	
		Revêtement de mur	Enduit + bande + placo - Peinture	Résultat d'analyse	Z109	Non	
Sdb Ch 343	R+3	Faux-plafond	Plaque de faux-plafond	Marquage du matériau (Année fabrication 2013)		Non	
		Plafond	Enduit + bande + placo - Peinture	Résultat d'analyse	Z110	Non	
		Revêtement de sol	Colle linoleum + ragréage	Résultat d'analyse	Z106	Non	
		Plinthes	Colle linoléum	Résultat d'analyse	Z108	Non	
		Revêtement de mur	Enduit + bande + placo - Peinture	Résultat d'analyse	Z109	Non	
Chambre 344	R+3	Faux-plafond	Plaque de faux-plafond	Marquage du matériau (Année fabrication 2013)		Non	
		Plafond	Enduit + bande + placo - Peinture	Résultat d'analyse	Z110	Non	
		Revêtement de sol	Colle linoleum vert + chape + ragréage	Résultat d'analyse	Z118	Non	
		Plinthes PVC	Colle plinthes	Résultat d'analyse	Z117	Non	
		Revêtement de mur	Enduit + bande + placo - Peinture	Résultat d'analyse	Z109	Non	
Sdb Ch 344	R+3	Faux-plafond	Plaque de faux-plafond	Marquage du matériau (Année fabrication 2013)		Non	
		Plafond	Enduit + bande + placo - Peinture	Résultat d'analyse	Z110	Non	
		Revêtement de sol	Colle linoleum + ragréage	Résultat d'analyse	Z106	Non	
		Plinthes	Colle linoléum	Résultat d'analyse	Z108	Non	
		Revêtement de mur	Enduit + bande + placo - Peinture	Résultat d'analyse	Z109	Non	

Local / Partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Critères de décision	Réf. ZPSO	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
<b>Chambre 345</b>	R+3	Faux-plafond	Plaque de faux-plafond	Marquage du matériau (Année fabrication 2013)		<b>Non</b>	
		Plafond	Enduit + bande + placo - Peinture	Résultat d'analyse	Z110	<b>Non</b>	
		Revêtement de sol	Colle linoleum vert + chape + ragréage	Résultat d'analyse	Z118	<b>Non</b>	
		Plinthes PVC	Colle plinthes	Résultat d'analyse	Z117	<b>Non</b>	
		Revêtement de mur	Enduit + bande + placo - Peinture	Résultat d'analyse	Z109	<b>Non</b>	
<b>Sdb Ch 345</b>	R+3	Faux-plafond	Plaque de faux-plafond	Marquage du matériau (Année fabrication 2013)		<b>Non</b>	
		Plafond	Enduit + bande + placo - Peinture	Résultat d'analyse	Z110	<b>Non</b>	
		Revêtement de sol	Colle linoleum + ragréage	Résultat d'analyse	Z106	<b>Non</b>	
		Plinthes	Colle linoléum	Résultat d'analyse	Z108	<b>Non</b>	
		Revêtement de mur	Enduit + bande + placo - Peinture	Résultat d'analyse	Z109	<b>Non</b>	
<b>Chambre 346</b>	R+3	Revêtement de sol	Colle linoleum vert + chape + ragréage	Résultat d'analyse	Z118	<b>Non</b>	
		Plinthes PVC	Colle plinthes	Résultat d'analyse	Z117	<b>Non</b>	
		Revêtement de mur	Enduit + bande + placo - Peinture	Résultat d'analyse	Z109	<b>Non</b>	
		Faux-plafond	Plaque de faux-plafond	Marquage du matériau (Année fabrication 2013)		<b>Non</b>	
		Plafond	Enduit + bande + placo - Peinture	Résultat d'analyse	Z110	<b>Non</b>	
<b>Sdb Ch 346</b>	R+3	Faux-plafond	Plaque de faux-plafond	Marquage du matériau (Année fabrication 2013)		<b>Non</b>	
		Plafond	Enduit + bande + placo - Peinture	Résultat d'analyse	Z110	<b>Non</b>	
		Revêtement de sol	Colle linoleum + ragréage	Résultat d'analyse	Z106	<b>Non</b>	
		Plinthes	Colle linoléum	Résultat d'analyse	Z108	<b>Non</b>	
		Revêtement de mur	Enduit + bande + placo - Peinture	Résultat d'analyse	Z109	<b>Non</b>	
<b>Local stockage propre</b>	R+3	Plafond	Enduit + bande + placo - Peinture	Résultat d'analyse	Z110	<b>Non</b>	
		Revêtement de sol	Colle linoleum + chape + ragréage	Résultat d'analyse	Z116	<b>Non</b>	
		Plinthes PVC	Colle plinthes	Résultat d'analyse	Z117	<b>Non</b>	
		Revêtement de mur	Enduit + bande + placo - Peinture	Résultat d'analyse	Z109	<b>Non</b>	
<b>Bureau médecin</b>	R+3	Plafond	Enduit + bande + placo - Peinture	Résultat d'analyse	Z110	<b>Non</b>	
		Revêtement de sol	Colle linoleum + chape + ragréage	Résultat d'analyse	Z116	<b>Non</b>	
		Plinthes PVC	Colle plinthes	Résultat d'analyse	Z117	<b>Non</b>	
		Revêtement de mur	Enduit + bande + placo - Peinture	Résultat d'analyse	Z109	<b>Non</b>	
<b>Bureau secrétariat</b>	R+3	Plafond	Enduit + bande + placo - Peinture	Résultat d'analyse	Z110	<b>Non</b>	
		Revêtement de sol	Colle linoleum + chape + ragréage	Résultat d'analyse	Z116	<b>Non</b>	

Rapport n° : 66758-135837 A / Référence du donneur d'ordre : Bâtiment D

Apave Diagnostics - Rue des Bregeons - ZAC de la Mottais - 35400 - SAINT-MALO

SIRET : 48333631900098 Tél : 02 14 74 64 40 Email : [centreouest@apave-diagnostics.com](mailto:centreouest@apave-diagnostics.com) Site web : [www.apave-diagnostics.com](http://www.apave-diagnostics.com)

71/249

Local / Partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Critères de décision	Réf. ZPSO	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
		Plinthes PVC	Colle plinthes	Résultat d'analyse	Z117	Non	
		Revêtement de mur	Enduit + bande + placo - Peinture	Résultat d'analyse	Z109	Non	
Local rangement n°2	R+3	Plafond	Enduit + bande + placo - Peinture	Résultat d'analyse	Z110	Non	
		Revêtement de sol	Colle linoleum + chape + ragréage	Résultat d'analyse	Z116	Non	
		Plinthes PVC	Colle plinthes	Résultat d'analyse	Z117	Non	
		Revêtement de mur	Enduit + bande + placo - Peinture	Résultat d'analyse	Z109	Non	
Local technique	R+3	Plafond	Enduit + bande + placo - Peinture	Résultat d'analyse	Z110	Non	
		Revêtement de sol	Colle linoleum vert + chape + ragréage	Résultat d'analyse	Z118	Non	
		Plinthes PVC	Colle plinthes	Résultat d'analyse	Z117	Non	
		Revêtement de mur	Enduit + bande + placo - Peinture	Résultat d'analyse	Z109	Non	
		Conduits de fluide n°2	Calorifugeage mousse noire pvc	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante (Mousse pvc)		Non	
		Conduits de fluide n°1	PVC	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante (PVC)		Non	
Placard électrique	R+3	Plafond	Enduit + bande + placo - Peinture	Résultat d'analyse	Z110	Non	
		Plinthes PVC	Colle plinthes	Résultat d'analyse	Z117	Non	
		Revêtement de mur	Enduit + bande + placo - Peinture	Résultat d'analyse	Z109	Non	
		Revêtement de sol	Colle linoleum vert + chape + ragréage	Résultat d'analyse (P118)	Z118	Non	
Circulation 9	R+3	Plafond	Enduit + bande + placo - Peinture	Résultat d'analyse	Z110	Non	
		Revêtement de sol	Colle linoleum + chape + ragréage	Résultat d'analyse	Z113	Non	
		Plinthes clouées	Bois - Peinture	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante (Bois)		Non	
		Revêtement de mur	Enduit + bande + placo - Peinture	Résultat d'analyse	Z109	Non	
		Revêtement de mur	Enduit plâtre - Toile de verre peinte	Résultat d'analyse (P114)	Z114	Non	
		Revêtement de mur	Enduit plâtre - Toile de verre peinte	Résultat d'analyse (P115)	Z115	Non	
Circulation 10	R+3	Porte coupe-feu	Joint coupe feu			Non	
		Plafond	Enduit + bande + placo - Peinture	Résultat d'analyse	Z110	Non	
		Plinthes PVC	Colle plinthes	Résultat d'analyse	Z117	Non	
		Revêtement de mur	Enduit + bande + placo - Peinture	Résultat d'analyse	Z109	Non	
		Revêtement de sol	Colle linoleum vert + chape + ragréage	Résultat d'analyse	Z118	Non	
		Faux-plafond	Plaque de faux-plafond	Marquage du matériau (Année fabrication 2013)		Non	

Local / Partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Critères de décision	Réf. ZPSO	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
<b>Circulation 11</b>	R+3	Porte coupe-feu	Joint coupe-feu			<b>Non</b>	
		Plafond	Enduit + bande + placo - Peinture	Résultat d'analyse	Z110	<b>Non</b>	
		Plinthes PVC	Colle plinthes	Résultat d'analyse	Z117	<b>Non</b>	
		Revêtement de mur	Enduit + bande + placo - Peinture	Résultat d'analyse	Z109	<b>Non</b>	
		Revêtement de sol	Colle linoleum vert + chape + ragréage	Résultat d'analyse	Z118	<b>Non</b>	
<b>Local machinerie monte-charge</b>	Tous niveaux	Sol	Béton	Résultat d'analyse (P119)	Z119	<b>Non</b>	
		Plafond	Enduit de débouillage	Résultat d'analyse (P123)	Z123	<b>Non</b>	
		Conduit de ventilation (x2) n°2	Fibres-ciment	Résultat d'analyse	Z122	<b>Oui</b>	0.2 ml
		Conduit de ventilation (x2) n°3	Fibres-ciment	Résultat d'analyse	Z122	<b>Oui</b>	0.2 m²
		Revêtement de mur	Enduit ciment	Résultat d'analyse (P120)	Z120	<b>Non</b>	
		Revêtement de mur	Enduit ciment	Résultat d'analyse (P121)	Z121	<b>Non</b>	
		Conduits de ventilation (x2) n°1	Fibres-ciment	Résultat d'analyse (P122)	Z122	<b>Oui</b>	0.4 ml
<b>Combles 2</b>	R+4	Sol	Panneaux bois	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante (Bois)		<b>Non</b>	
		Revêtement de mur	Enduit + bande + placo - Peinture	Résultat d'analyse	Z109	<b>Non</b>	
		Plafond	Enduit + bande + placo - Peinture	Résultat d'analyse	Z110	<b>Non</b>	
		Revêtement de mur	Enduit plâtre - Toile de verre peinte	Résultat d'analyse	Z114	<b>Non</b>	
<b>Combles 1</b>	R+4	Charpente métallique	Peinture	Résultat d'analyse (P125)	Z125	<b>Non</b>	
		Isolation n°1	Laine de verre + pare vapeur	Résultat d'analyse (P124)	Z124	<b>Non</b>	
		Isolation n°2	Laine de verre + pare vapeur	Résultat d'analyse	Z124	<b>Non</b>	
		Conduits de ventilation (x5) n°1	Fibres-ciment	Résultat d'analyse	Z122	<b>Oui</b>	15 ml
		Conduits de ventilation (x5) n°2	Badigeon	Résultat d'analyse (P126)	Z126	<b>Non</b>	
<b>Toiture terrasse 1</b>	Extérieur	Acrotère	Enduit ciment - Peinture	Résultat d'analyse (P146)	Z146	<b>Non</b>	
		Relevé d'étanchéité	Matériau bitumineux	Résultat d'analyse (P147)	Z147	<b>Non</b>	
<b>Toiture terrasse bureaux</b>	Extérieur	Complexe d'étanchéité	Matériau bitumineux			<b>Non</b>	
		Skydomes	Métal/polycarbonate	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante (Métal/polycarbonate)		<b>Non</b>	
<b>Vide sanitaires 2</b>	Sous-sol	Conduit de fluide	Calorifuge	Document consulté (Voir prélèvement P2 du rapport APAVE 21373621)		<b>Non</b>	

Local / Partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Critères de décision	Réf. ZPSO	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
		Conduits de fluide n°1	Calorifuge mousse noire pvc	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante (Mousse noire)		<b>Non</b>	
		Conduits de fluide n°2	Calorifuge rose	Document consulté (Voir prélèvement P3 du rapport APAVE 21373621)		<b>Non</b>	
		Plafond	Fibralith	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante (Fibralith)		<b>Non</b>	
		Sol	Terre	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante (Terre )		<b>Non</b>	
		Conduits de fluide n°3	PVC	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante (Pvc)		<b>Non</b>	
		Conduit de fluide	Enveloppe de calorifuge, bande plâtrée	Document consulté (Voir prélèvement P1 du rapport APAVE 21373621)		<b>Non</b>	
<b>Combles 4</b>	R+1	Sol isolation	Laine soufflée	Résultat d'analyse (P152)	Z152	<b>Non</b>	
		Sous-toiture	Ardoises	Résultat d'analyse (P153)	Z153	<b>Non</b>	
		Charpente	Bois brut	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante (Bois)		<b>Non</b>	
<b>Toiture 2 bat D</b>	Extérieur	Couverture	Ardoises	Résultat d'analyse	Z153	<b>Non</b>	
<b>Cage d'escaliers 1</b>	Toutes zones	Revêtement de mur	Enduit ciment - Peinture	Résultat d'analyse (P067)	Z067	<b>Non</b>	
		Plafond	Enduit plâtre - Peinture	Résultat d'analyse (P066)	Z066	<b>Non</b>	
		Marches	Colle linoléum bleu + ragréage	Résultat d'analyse (P070)	Z070	<b>Non</b>	
		Porte coupe-feu	Joint coupe feu			<b>Non</b>	
		Revêtement de mur	Enduit plâtre - Peinture	Résultat d'analyse (P068)	Z068	<b>Non</b>	
		Plinthes carrelage	Colle + carrelage - Peinture	Résultat d'analyse (P069)	Z069	<b>Non</b>	
		Revêtement de sol	Colle + linoléum vert	Document consulté (Voir prélèvement P5 du rapport APAVE 21373621)		<b>Non</b>	

Local / Partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Critères de décision	Réf. ZPSO	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
		Revêtement de sol	Colle + linoléum vert + ragréage	Document consulté (Voir prélèvement P6 du rapport APAVE 21373621)		<b>Non</b>	
		Plinthes clouées	Bois - Peinture	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante (Bois)		<b>Non</b>	
		Contre marches	Colle linoléum bleu + ragréage	Résultat d'analyse	Z070	<b>Non</b>	
<b>Toiture véranda</b>	Extérieur	Couverture	Panneaux pvc	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante (Pvc)		<b>Non</b>	

## Commentaires :

Le présent document correspondant à la 1ère étape de repérage prévue contractuellement. Un complément de repérage devra être effectué à la libération des locaux

Le repérage ayant été effectué en locaux occupés en présence des locataires et du mobilier, aucun sondage destructif lourd n'a été réalisé afin de ne pas exposer les occupants à des fibres d'amiante. Les investigations ne pourront être réalisées qu'après évacuation des locaux.

Pour des raisons d'accessibilité les réseaux enterrés, les fourreaux de passage de murs ou de dalles, les fondations, les éventuels coffrages perdus, ... n'ont pu être repérés. Il conviendra de prévoir des investigations approfondies complémentaires après démolition du bâti.


Aucun sondages et prélèvements n'a pu être réalisé sur la toiture (revêtement d'étanchéité, relevé d'étanchéité, conduits, ...) en l'absence de professionnel sur place pour garantir l'étanchéité.


Les zones situées derrière les différents coffrages, doublage, rampants et faux plafonds dans les pléniums, notamment au R+3, n'ont pu être visités; destruction à réaliser après libération des locaux.

Aucune investigation approfondie n'a été réalisée sur les portes coupe-feu afin de ne pas altérer la fonction de protection contre les incendies.







## ANNEXE : Fiches d'identification et de cotation



ELEMENT : Conduit de ventilation n°2		
Emplacement :		
		
Nom du client NO	Numéro de dossier 66758-135837	Pièce ou local – Composant Extérieur - Façades - Conduit de ventilation n°2 - Facade est bureaux
Nom de l'opérateur MOSIMANN Didier	Date de prélèvement	Partie de composant Fibres ciment
Résultat amiante : <b>Présence d'amiante ()</b>		



ELEMENT : Faux-plafond		
Emplacement :		
		
Nom du client NO	Numéro de dossier 66758-135837	Pièce ou local – Composant RDC - Sanitaires 3 - Faux-plafond - Plafond
Nom de l'opérateur MOSIMANN Didier	Date de prélèvement	Partie de composant Plaque de faux-plafond
Résultat amiante : <b>Absence d'amiante</b>		







ELEMENT : Conduits de ventilation (x5) n°1		
<b>Vue d'ensemble</b>	<b>Emplacement</b>	
		
<b>Nom du client</b> NO	<b>Numéro de dossier</b> 66758-135837	<b>Pièce ou local – Composant</b> R+4 - Combles 1 - Conduits de ventilation (x5) n°1 - Toutes zones
<b>Nom de l'opérateur</b> MOSIMANN Didier	<b>Date de prélèvement</b>	<b>Partie de composant</b> Fibres-ciment
<b>Résultat amiante : Présence d'amiante ()</b>		



ELEMENT : Faux-plafond		
<b>Vue d'ensemble</b>	<b>Emplacement</b>	
		
<b>Nom du client</b> NO	<b>Numéro de dossier</b> 66758-135837	<b>Pièce ou local – Composant</b> R+3 - Circulation 10 - Faux-plafond - Plafond
<b>Nom de l'opérateur</b> MOSIMANN Didier	<b>Date de prélèvement</b>	<b>Partie de composant</b> Plaque de faux-plafond
<b>Résultat amiante : Absence d'amiante</b>		



ELEMENT : Conduit de ventilation (x2) n°3		
<b>Vue d'ensemble</b>	<b>Emplacement</b>	
		
<b>Nom du client</b> NO	<b>Numéro de dossier</b> 66758-135837	<b>Pièce ou local – Composant</b> Tous niveaux - Local machinerie monte-charge - Conduit de ventilation (x2) n°3 - Mur B
<b>Nom de l'opérateur</b> MOSIMANN Didier	<b>Date de prélèvement</b>	<b>Partie de composant</b> Fibres-ciment
<b>Résultat amiante : Présence d'amiante ()</b>		

ELEMENT : Conduit de ventilation (x2) n°2		
<b>Vue d'ensemble</b>	<b>Emplacement</b>	
		
<b>Nom du client</b> NO	<b>Numéro de dossier</b> 66758-135837	<b>Pièce ou local – Composant</b> Tous niveaux - Local machinerie monte-charge - Conduit de ventilation (x2) n°2 - Plafond
<b>Nom de l'opérateur</b> MOSIMANN Didier	<b>Date de prélèvement</b>	<b>Partie de composant</b> Fibres-ciment
<b>Résultat amiante : Présence d'amiante ()</b>		



ELEMENT : Faux-plafond		
<b>Vue d'ensemble</b>	<b>Emplacement</b>	
		
<b>Nom du client</b> NO	<b>Numéro de dossier</b> 66758-135837	<b>Pièce ou local – Composant</b> R+2 - Sanitaires 7 - Faux-plafond - Plafond
<b>Nom de l'opérateur</b> MOSIMANN Didier	<b>Date de prélèvement</b>	<b>Partie de composant</b> Plaque de faux-plafond
<b>Résultat amiante :</b> Absence d'amiante		


ELEMENT : Faux-plafond		
<b>Vue d'ensemble</b>	<b>Emplacement</b>	
		
<b>Nom du client</b> NO	<b>Numéro de dossier</b> 66758-135837	<b>Pièce ou local – Composant</b> R+2 - Dégagement 12 - Faux-plafond - Plafond
<b>Nom de l'opérateur</b> MOSIMANN Didier	<b>Date de prélèvement</b>	<b>Partie de composant</b> Plaque de faux-plafond
<b>Résultat amiante :</b> Absence d'amiante		


ELEMENT : Faux-plafond		
<b>Vue d'ensemble</b> 	<b>Emplacement</b> 	
<b>Nom du client</b> NO	<b>Numéro de dossier</b> 66758-135837	<b>Pièce ou local – Composant</b> RDC - Local 7 - Faux-plafond - Plafond
<b>Nom de l'opérateur</b> MOSIMANN Didier	<b>Date de prélèvement</b>	<b>Partie de composant</b> Plaque de faux-plafond
<b>Résultat amiante :</b> Absence d'amiante		



ELEMENT : Conduits VMC (x3)		
<b>Vue d'ensemble</b> 	<b>Emplacement</b> 	
<b>Nom du client</b> NO	<b>Numéro de dossier</b> 66758-135837	<b>Pièce ou local – Composant</b> RDC - Vestiaire - Conduits VMC (x3) - Dans plénum
<b>Nom de l'opérateur</b> MOSIMANN Didier	<b>Date de prélèvement</b>	<b>Partie de composant</b> Fibres-ciment
<b>Résultat amiante :</b> Présence d'amiante ()		





ELEMENT : Faux-plafond		
<b>Vue d'ensemble</b> 		<b>Emplacement</b> 
<b>Nom du client</b> NO	<b>Numéro de dossier</b> 66758-135837	<b>Pièce ou local – Composant</b> RDC - Local 9 - Faux-plafond - Plafond
<b>Nom de l'opérateur</b> MOSIMANN Didier	<b>Date de prélèvement</b>	<b>Partie de composant</b> Plaque de faux-plafond
<b>Résultat amiante :</b> Absence d'amiante		


ELEMENT : Conduits de fluide n°3		
<b>Emplacement :</b> 		
<b>Nom du client</b> NO	<b>Numéro de dossier</b> 66758-135837	<b>Pièce ou local – Composant</b> Sous-sol - Circulation 1 - Conduits de fluide n°3 - Plafond
<b>Nom de l'opérateur</b> MOSIMANN Didier	<b>Date de prélèvement</b>	<b>Partie de composant</b> Calorifuge rose
<b>Résultat amiante :</b> Absence d'amiante		


ELEMENT : Conduit de ventilation n°1		
Emplacement :		
		
Nom du client NO	Numéro de dossier 66758-135837	Pièce ou local – Composant Extérieur - Façades - Conduit de ventilation n°1 - Façade ouest bureaux
Nom de l'opérateur MOSIMANN Didier	Date de prélèvement	Partie de composant Fibres-ciment
Résultat amiante : Présence d'amiante ()		

ELEMENT : Faux-plafond		
Vue d'ensemble		Emplacement
		
Nom du client NO	Numéro de dossier 66758-135837	Pièce ou local – Composant R+1 - Dégagement 11 - Faux-plafond - Plafond
Nom de l'opérateur MOSIMANN Didier	Date de prélèvement	Partie de composant Plaque de faux-plafond
Résultat amiante : Absence d'amiante		

ELEMENT : Conduit de fluide n°1		
Emplacement :		
		
Nom du client NO	Numéro de dossier 66758-135837	Pièce ou local – Composant Sous-sol - Circulation 1 - Conduit de fluide n°1 - Plafond
Nom de l'opérateur MOSIMANN Didier	Date de prélèvement	Partie de composant Calorifuge
Résultat amiante : Absence d'amiante		

ELEMENT : Conduit de fluide n°1		
Emplacement :		
		
Nom du client NO	Numéro de dossier 66758-135837	Pièce ou local – Composant Sous-sol - Circulation 1 - Conduit de fluide n°1 - Mur D
Nom de l'opérateur MOSIMANN Didier	Date de prélèvement	Partie de composant Fibres-ciment
Résultat amiante : Présence d'amiante ()		

ELEMENT : Conduit de fluide n°1		
Emplacement :		
		
Nom du client NO	Numéro de dossier 66758-135837	Pièce ou local – Composant Sous-sol - Circulation 1 - Conduit de fluide n°1 - Plafond
Nom de l'opérateur MOSIMANN Didier	Date de prélèvement	Partie de composant Enveloppe de calorifuge, bande plâtrée
Résultat amiante : Absence d'amiante		

PRELEVEMENT : P001			
Emplacement :			
<div></div>			
Nom du client NO	Numéro de dossier 66758-135837	Pièce ou local – Composant Sous-sol - Dégagement 4 - Faux-plafond - Plafond	
Nom de l'opérateur MOSIMANN Didier	Date de prélèvement 21/06/2023	Partie de composant Plaque de faux-plafond	
Résultat amiante : Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet	Planche de croquis n :		
Plaque de faux-plafond	2/9		
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (beige)	0	Fibres d'amiante non détectées



## PRELEVEMENT : P002

## Emplacement :



<b>Nom du client</b> NO	<b>Numéro de dossier</b> 66758-135837	<b>Pièce ou local – Composant</b> Sous-sol - Sanitaires 1 - Revêtement de sol - Sol
<b>Nom de l'opérateur</b> MOSIMANN Didier	<b>Date de prélèvement</b> 21/06/2023	<b>Partie de composant</b> Colle + carrelage

Résultat amiante : Absence d'amiante

## DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

<b>Objet</b>	<b>Planche de croquis n :</b>
Colle + carrelage	2/9

## DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau dur de type joint ciment (gris) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (beige)	0	Fibres d'amiante non détectées

## PRELEVEMENT : P003

## Emplacement :



<b>Nom du client</b> NO	<b>Numéro de dossier</b> 66758-135837	<b>Pièce ou local – Composant</b> Sous-sol - Sanitaires 1 - Sol - Sol
<b>Nom de l'opérateur</b> MOSIMANN Didier	<b>Date de prélèvement</b> 21/06/2023	<b>Partie de composant</b> Ragréage

Résultat amiante : Absence d'amiante

## DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

<b>Objet</b>	<b>Planche de croquis n :</b>
Ragréage	2/9

## DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	Matériau semi-dur de type ragréage (beige)	0	Fibres d'amiante non détectées

## PRELEVEMENT : P004

## Emplacement :



<b>Nom du client</b> NO	<b>Numéro de dossier</b> 66758-135837	<b>Pièce ou local – Composant</b> Sous-sol - Sanitaires 1 - Plinthes - Toutes zones
<b>Nom de l'opérateur</b> MOSIMANN Didier	<b>Date de prélèvement</b> 21/06/2023	<b>Partie de composant</b> Colle + carrelage

**Résultat amiante :** Présence d'amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile)

## DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

<b>Objet</b>	<b>Planche de croquis n :</b>
Colle + carrelage	2/9

## DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	Matériau de type peinture (marron) ; matériau semi-dur (blanc) ; matériau dur de type joint ciment (gris) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc) ; matériau de type peinture (bleu)	0	Fibres d'amiante de type chrysotile

## PRELEVEMENT : P005

## Emplacement :



<b>Nom du client</b> NO	<b>Numéro de dossier</b> 66758-135837	<b>Pièce ou local – Composant</b> Sous-sol - Sanitaires 1 - Revêtement de mur - Toutes zones
<b>Nom de l'opérateur</b> MOSIMANN Didier	<b>Date de prélèvement</b> 21/06/2023	<b>Partie de composant</b> Peinture bleue

**Résultat amiante :** Absence d'amiante

## DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

<b>Objet</b>	<b>Planche de croquis n :</b>
Peinture bleue	2/9

## DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	Matériau de type peinture (bleu) ; matériau de type peinture (beige)	0	Fibres d'amiante non détectées

## PRELEVEMENT : P006

## Emplacement :



Nom du client NO	Numéro de dossier 66758-135837	Pièce ou local – Composant Sous-sol - Sanitaires 1 - Conduit VMC - Dans plénum	
Nom de l’opérateur MOSIMANN Didier	Date de prélèvement 21/06/2023	Partie de composant Fibres-ciment	
Résultat amiante : Présence d'amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile)			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet		Planche de croquis n :	
Fibres-ciment		2/9	
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau dur fibreux de type fibres-ciment (gris)	0	Fibres d'amiante de type chrysotile

## PRELEVEMENT : P007

## Emplacement :



Nom du client NO	Numéro de dossier 66758-135837	Pièce ou local – Composant Sous-sol - Local 2 - Plancher haut - Plafond dans le plénum	
Nom de l’opérateur MOSIMANN Didier	Date de prélèvement 21/06/2023	Partie de composant Flocage plâtre	
Résultat amiante : Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet		Planche de croquis n :	
Flocage plâtre		2/9	
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	Matériau semi-dur (blanc)	0	Fibres d'amiante non détectées



**PRELEVEMENT : P008****Emplacement :**

<b>Nom du client</b> NO	<b>Numéro de dossier</b> 66758-135837	<b>Pièce ou local – Composant</b> Sous-sol - Sanitaires 2 - Revêtement de mur - Toutes zones
<b>Nom de l'opérateur</b> MOSIMANN Didier	<b>Date de prélèvement</b> 21/06/2023	<b>Partie de composant</b> Enduit plâtre - Peinture

**Résultat amiante :** Absence d'amiante**DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :**

<b>Objet</b>	<b>Planche de croquis n :</b>
Enduit plâtre / Peinture	2/9

**DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :**

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	Matériau de type système d'enduit peinture (bleu)	0	Fibres d'amiante non détectées

**PRELEVEMENT : P009****Emplacement :**

<b>Nom du client</b> NO	<b>Numéro de dossier</b> 66758-135837	<b>Pièce ou local – Composant</b> Sous-sol - Placard 1 - Revêtement de mur - Toutes zones
<b>Nom de l'opérateur</b> MOSIMANN Didier	<b>Date de prélèvement</b> 21/06/2023	<b>Partie de composant</b> Enduit plâtre

**Résultat amiante :** Absence d'amiante**DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :**

<b>Objet</b>	<b>Planche de croquis n :</b>
Enduit plâtre	2/9

**DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :**

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur (gris)	0	Fibres d'amiante non détectées

**PRELEVEMENT : P010****Emplacement :**

<b>Nom du client</b> NO	<b>Numéro de dossier</b> 66758-135837	<b>Pièce ou local – Composant</b> Sous-sol - Local 3 - Revêtement de mur - Toutes zones
<b>Nom de l'opérateur</b> MOSIMANN Didier	<b>Date de prélèvement</b> 21/06/2023	<b>Partie de composant</b> Enduit plâtre - Peinture jaune

**Résultat amiante :** Absence d'amiante**DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :**

<b>Objet</b>	<b>Planche de croquis n :</b>
Enduit plâtre / Peinture jaune	2/9

**DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :**

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	0	Fibres d'amiante non détectées

**PRELEVEMENT : P011****Emplacement :**

<b>Nom du client</b> NO	<b>Numéro de dossier</b> 66758-135837	<b>Pièce ou local – Composant</b> Sous-sol - Local 3 - Sol - Sol
<b>Nom de l'opérateur</b> MOSIMANN Didier	<b>Date de prélèvement</b> 21/06/2023	<b>Partie de composant</b> Chape béton

**Résultat amiante :** Absence d'amiante**DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :**

<b>Objet</b>	<b>Planche de croquis n :</b>
Chape béton	2/9

**DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :**

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) ; matériau semi-dur de type ciment (gris) ; matériau semi-dur (blanc)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P012			
Emplacement :			
			
Nom du client NO	Numéro de dossier 66758-135837	Pièce ou local – Composant Sous-sol - Dégagement 2 - Poutre - Plafond	
Nom de l'opérateur MOSIMANN Didier	Date de prélèvement 21/06/2023	Partie de composant Enduit ciment - Peinture blanche	
Résultat amiante : Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet		Planche de croquis n :	
Enduit / Peinture blanche		2/9	
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	Matériau de type peinture (beige) ; matériau de type peinture (bleu) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur de type ciment (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P013			
Emplacement :			
			
Nom du client NO	Numéro de dossier 66758-135837	Pièce ou local – Composant Sous-sol - Dégagement 2 - Plafond - Plafond	
Nom de l'opérateur MOSIMANN Didier	Date de prélèvement 21/06/2023	Partie de composant Enduit plâtre - Peinture blanche	
Résultat amiante : Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet		Planche de croquis n :	
Enduit plâtre / Peinture blanche		2/9	
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	0	Fibres d'amiante non détectées

## PRELEVEMENT : P014

## Emplacement :



Nom du client NO	Numéro de dossier 66758-135837	Pièce ou local – Composant Sous-sol - Dégagement 1 - Revêtement de mur - Murs A B D	
Nom de l'opérateur MOSIMANN Didier	Date de prélèvement 21/06/2023	Partie de composant Enduit ciment - Peinture jaune	
Résultat amiante : Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet		Planche de croquis n :	
Enduit ciment / Peinture jaune		2/9	
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
CUST 01	Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	0	Fibres d'amiante non détectées
RAW PRODUCT	Matériau de type peinture (beige) ; matériau de type peinture (bleu) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	0	Fibres d'amiante non détectées



## PRELEVEMENT : P015

## Emplacement :



Nom du client NO	Numéro de dossier 66758-135837	Pièce ou local – Composant Sous-sol - Local 2 - Revêtement de mur - Mur C	
Nom de l’opérateur MOSIMANN Didier	Date de prélèvement 21/06/2023	Partie de composant Colle + faïence	
Résultat amiante : Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet	Planche de croquis n :		
Colle + faïence	2/9		
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc) ; matériau semi-dur fibreux de type bois, copeaux (marron) ; matériau semi-dur (blanc)	0	Fibres d'amiante non détectées

## PRELEVEMENT : P016


## Emplacement :



Nom du client NO	Numéro de dossier 66758-135837	Pièce ou local – Composant Sous-sol - Local sous-station - Revêtement de mur - Mur E	
Nom de l'opérateur MOSIMANN Didier	Date de prélèvement 21/06/2023	Partie de composant Enduit ciment	
Résultat amiante : Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet	Planche de croquis n :		
Enduit ciment	2/9		
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	Matériau semi-dur de type ciment (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	0	Fibres d'amiante non détectées

**PRELEVEMENT : P017**

**Emplacement :**



Nom du client NO	Numéro de dossier 66758-135837	Pièce ou local – Composant Sous-sol - Local sous-station - Conduit de fluide - Mur séparation	
Nom de l'opérateur MOSIMANN Didier	Date de prélèvement 21/06/2023	Partie de composant Fibres-ciment	
Résultat amiante : Présence d'amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile, riébeckite-amiante (crocidolite))			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet		Planche de croquis n :	
Fibres-ciment		2/9	
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	Matériau dur fibreux de type fibres-ciment (gris)	0	Fibres d'amiante de type chrysotile, riébeckite-amiante (crocidolite)

**PRELEVEMENT : P018**

**Emplacement :**



Nom du client NO	Numéro de dossier 66758-135837	Pièce ou local – Composant Sous-sol - Circulation 1 - Joint d'assemblage pierre - Toutes zones	
Nom de l'opérateur MOSIMANN Didier	Date de prélèvement 21/06/2023	Partie de composant Joint ciment	
Résultat amiante : Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet		Planche de croquis n :	
Joint ciment		2/9	
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	Matériau semi-dur (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	0	Fibres d'amiante non détectées

## PRELEVEMENT : P019

### Emplacement :



<b>Nom du client</b> NO	<b>Numéro de dossier</b> 66758-135837	<b>Pièce ou local – Composant</b> Sous-sol - Circulation 1 - Joint de scellement - Toutes zones
<b>Nom de l'opérateur</b> MOSIMANN Didier	<b>Date de prélèvement</b> 21/06/2023	<b>Partie de composant</b> Joint ciment

Résultat amiante : Absence d'amiante

### DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :


<b>Objet</b>	<b>Planche de croquis n :</b>
Joint ciment	2/9

### DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	Matériau de type peinture (beige) ; matériau dur de type joint ciment (gris) ; matériau (fibreuse) (marron)	0	Fibres d'amiante non détectées

## PRELEVEMENT : P020

### Emplacement :



<b>Nom du client</b> NO	<b>Numéro de dossier</b> 66758-135837	<b>Pièce ou local – Composant</b> Sous-sol - Local 1 - Revêtement de sol - Sol
<b>Nom de l'opérateur</b> MOSIMANN Didier	<b>Date de prélèvement</b> 21/06/2023	<b>Partie de composant</b> Chape béton

Résultat amiante : Absence d'amiante

### DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

<b>Objet</b>	<b>Planche de croquis n :</b>
Chape béton	2/9

### DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	Matériau dur de type mortier, béton, chape (beige)	0	Fibres d'amiante non détectées



## PRELEVEMENT : P021

## Emplacement :



Nom du client NO	Numéro de dossier 66758-135837	Pièce ou local – Composant Sous-sol - Local 1 - Revêtement de mur - Toutes zones	
Nom de l’opérateur MOSIMANN Didier	Date de prélèvement 21/06/2023	Partie de composant Enduit ciment - Peinture	
Résultat amiante : Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet		Planche de croquis n :	
Enduit ciment / Peinture		2/9	
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	0	Fibres d'amiante non détectées

## PRELEVEMENT : P022


## Emplacement :





Nom du client NO	Numéro de dossier 66758-135837	Pièce ou local – Composant Sous-sol - Local 1 - Plafond - Plafond	
Nom de l’opérateur MOSIMANN Didier	Date de prélèvement 21/06/2023	Partie de composant Enduit de rebouchage plâtre	
Résultat amiante : Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet		Planche de croquis n :	
Enduit de rebouchage plâtre		2/9	
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	Matériau semi-dur (beige)	0	Fibres d'amiante non détectées



## PRELEVEMENT : P023

## Emplacement :







Nom du client NO	Numéro de dossier 66758-135837	Pièce ou local – Composant Sous-sol - Local 1 - Porte entrée métal - Mur A	
Nom de l’opérateur MOSIMANN Didier	Date de prélèvement 21/06/2023	Partie de composant Peinture	
Résultat amiante : Absence d’amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet		Planche de croquis n :	
Peinture		2/9	
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	Matériau de type peinture (de différentes couleurs)	0	Fibres d’amiante non détectées



PRELEVEMENT : P024			
<b>Vue d'ensemble</b> 		<b>Emplacement</b> 	
<b>Nom du client</b> NO	<b>Numéro de dossier</b> 66758-135837	<b>Pièce ou local – Composant</b> RDC - Linge sale - Revêtement de mur - Murs ABD	
<b>Nom de l'opérateur</b> MOSIMANN Didier	<b>Date de prélèvement</b> 21/06/2023	<b>Partie de composant</b> Enduit + bande + placo - Revêtement souple	
<b>Résultat amiante :</b> Absence d'amiante			
<b>DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :</b>			
<b>Objet</b>		<b>Planche de croquis n :</b>	
Enduit + bande + placo / Revêtement souple		3/9	
<b>DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :</b>			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau (vert) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	0	Fibres d'amiante non détectées
CUST 03	Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	0	Fibres d'amiante non détectées
CUST 02	Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)	0	Fibres d'amiante non détectées
CUST 01	Matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc)	0	Fibres d'amiante non détectées



PRELEVEMENT : P025			
<b>Vue d'ensemble</b> 		<b>Emplacement</b> 	
<b>Nom du client</b> NO	<b>Numéro de dossier</b> 66758-135837	<b>Pièce ou local – Composant</b> RDC - Linge sale - Faux-plafond - Plafond	
<b>Nom de l'opérateur</b> MOSIMANN Didier	<b>Date de prélèvement</b> 21/06/2023	<b>Partie de composant</b> Plaque de faux-plafond	
<b>Résultat amiante :</b> Absence d'amiante			
<b>DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :</b>			
<b>Objet</b>		<b>Planche de croquis n :</b>	
Plaque de faux-plafond		3/9	
<b>DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :</b>			
<b>Référence Couche</b>	<b>Description visuelle</b>	<b>Epaisseur (cm)</b>	<b>Conclusion amiante</b>
RAW PRODUCT	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (jaune)	0	Fibres d'amiante non détectées







PRELEVEMENT : P026			
<b>Vue d'ensemble</b>		<b>Emplacement</b>	
			
<b>Nom du client</b> NO	<b>Numéro de dossier</b> 66758-135837	<b>Pièce ou local – Composant</b> RDC - Linge sale - Revêtement de mur - Mur C	
<b>Nom de l'opérateur</b> MOSIMANN Didier	<b>Date de prélèvement</b> 21/06/2023	<b>Partie de composant</b> Enduit plâtre - Peinture	
<b>Résultat amiante :</b> Présence d'amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile)			
<b>DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :</b>			
<b>Objet</b>		<b>Planche de croquis n :</b>	
Enduit plâtre / Peinture		3/9	
<b>DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :</b>			
<b>Référence Couche</b>	<b>Description visuelle</b>	<b>Epaisseur (cm)</b>	<b>Conclusion amiante</b>
CUST 01	Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	0	Fibres d'amiante non détectées
RAW PRODUCT	Matériau de type peinture (rose) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	0	Fibres d'amiante de type chrysotile

PRELEVEMENT : P027			
<b>Vue d'ensemble</b>		<b>Emplacement</b>	
			
<b>Nom du client</b> NO	<b>Numéro de dossier</b> 66758-135837	<b>Pièce ou local – Composant</b> RDC - Local déchets - Conduit de ventilation - Dans le plenum	
<b>Nom de l'opérateur</b> MOSIMANN Didier	<b>Date de prélèvement</b> 21/06/2023	<b>Partie de composant</b> Badigeon	
<b>Résultat amiante :</b> Absence d'amiante			
<b>DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :</b>			
<b>Objet</b>		<b>Planche de croquis n :</b>	
Badigeon		3/9	
<b>DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :</b>			
<b>Référence Couche</b>	<b>Description visuelle</b>	<b>Epaisseur (cm)</b>	<b>Conclusion amiante</b>
RAW PRODUCT	Matériau semi-dur (gris)	0	Fibres d'amiante non détectées



PRELEVEMENT : P028			
<b>Vue d'ensemble</b>		<b>Emplacement</b>	
			
<b>Nom du client</b> NO	<b>Numéro de dossier</b> 66758-135837	<b>Pièce ou local – Composant</b> RDC - Local déchets - Plancher haut - Plafond dans le plénum	
<b>Nom de l'opérateur</b> MOSIMANN Didier	<b>Date de prélèvement</b> 21/06/2023	<b>Partie de composant</b> Enduit plâtre - Peinture	
<b>Résultat amiante : Absence d'amiante</b>			
<b>DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :</b>			
<b>Objet</b>		<b>Planche de croquis n :</b>	
Enduit plâtre / Peinture		3/9	
<b>DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :</b>			
<b>Référence Couche</b>	<b>Description visuelle</b>	<b>Epaisseur (cm)</b>	<b>Conclusion amiante</b>
RAW PRODUCT	Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	0	Fibres d'amiante non détectées
CUST 01	Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P029			
<b>Vue d'ensemble</b>		<b>Emplacement</b>	
			
<b>Nom du client</b> NO	<b>Numéro de dossier</b> 66758-135837	<b>Pièce ou local – Composant</b> RDC - Local déchets - Revêtement de sol - Sol	
<b>Nom de l'opérateur</b> MOSIMANN Didier	<b>Date de prélèvement</b> 21/06/2023	<b>Partie de composant</b> Colle + linoléum bleu	
<b>Résultat amiante</b> : Absence d'amiante			
<b>DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :</b>			
<b>Objet</b>		<b>Planche de croquis n :</b>	
Colle + linoléum bleu		3/9	
<b>DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :</b>			
<b>Référence Couche</b>	<b>Description visuelle</b>	<b>Epaisseur (cm)</b>	<b>Conclusion amiante</b>
RAW PRODUCT	Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur (blanc) ; matériau (gris)	0	Fibres d'amiante non détectées



PRELEVEMENT : P030			
<b>Vue d'ensemble</b>		<b>Emplacement</b>	
			
<b>Nom du client</b> NO	<b>Numéro de dossier</b> 66758-135837	<b>Pièce ou local – Composant</b> RDC - Local déchets - Sol - Sol	
<b>Nom de l'opérateur</b> MOSIMANN Didier	<b>Date de prélèvement</b> 21/06/2023	<b>Partie de composant</b> Ragréage	
<b>Résultat amiante</b> : Absence d'amiante			
<b>DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :</b>			
<b>Objet</b>		<b>Planche de croquis n :</b>	
Ragréage		3/9	
<b>DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :</b>			
<b>Référence Couche</b>	<b>Description visuelle</b>	<b>Epaisseur (cm)</b>	<b>Conclusion amiante</b>
RAW PRODUCT	Matériau de type colle (jaune) en traces ; matériau semi-dur (blanc) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris)	0	Fibres d'amiante non détectées



PRELEVEMENT : P031			
<b>Vue d'ensemble</b> 		<b>Emplacement</b> 	
<b>Nom du client</b> NO	<b>Numéro de dossier</b> 66758-135837	<b>Pièce ou local – Composant</b> RDC - Local matériel - Revêtement de sol - Sol	
<b>Nom de l'opérateur</b> MOSIMANN Didier	<b>Date de prélèvement</b> 21/06/2023	<b>Partie de composant</b> Colle linoléum beige + ragréage rose	
<b>Résultat amiante :</b> Absence d'amiante			
<b>DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :</b>			
<b>Objet</b> Colle linoléum beige + ragréage rose		<b>Planche de croquis n :</b> 3/9	
<b>DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :</b>			
<b>Référence Couche</b> RAW PRODUCT	<b>Description visuelle</b> Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) en traces	<b>Epaisseur (cm)</b> 0	<b>Conclusion amiante</b> Fibres d'amiante non détectées



  



PRELEVEMENT : P032			
<b>Vue d'ensemble</b> 		<b>Emplacement</b> 	
<b>Nom du client</b> NO	<b>Numéro de dossier</b> 66758-135837	<b>Pièce ou local – Composant</b> RDC - Vestiaires H - Revêtement de mur - Mur B	
<b>Nom de l'opérateur</b> MOSIMANN Didier	<b>Date de prélèvement</b> 21/06/2023	<b>Partie de composant</b> Colle faïence	
<b>Résultat amiante :</b> Absence d'amiante			
<b>DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :</b>			
<b>Objet</b> Colle faïence		<b>Planche de croquis n :</b> 3/9	
<b>DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :</b>			
<b>Référence Couche</b> RAW PRODUCT	<b>Description visuelle</b> Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc) en traces	<b>Epaisseur (cm)</b> 0	<b>Conclusion amiante</b> Fibres d'amiante non détectées



PRELEVEMENT : P033			
<b>Vue d'ensemble</b> 		<b>Emplacement</b> 	
<b>Nom du client</b> NO	<b>Numéro de dossier</b> 66758-135837	<b>Pièce ou local – Composant</b> RDC - Local TGBT - Revêtement de mur - Murs BC	
<b>Nom de l'opérateur</b> MOSIMANN Didier	<b>Date de prélèvement</b> 21/06/2023	<b>Partie de composant</b> Enduit ciment - Peinture	
<b>Résultat amiante :</b> Absence d'amiante			
<b>DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :</b>			
<b>Objet</b> Enduit ciment / Peinture		<b>Planche de croquis n :</b> 3/9	
<b>DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :</b>			
<b>Référence Couche</b>	<b>Description visuelle</b>	<b>Epaisseur (cm)</b>	<b>Conclusion amiante</b>
RAW PRODUCT	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	0	Fibres d'amiante non détectées



PRELEVEMENT : P034			
<b>Vue d'ensemble</b> 		<b>Emplacement</b> 	
<b>Nom du client</b> NO	<b>Numéro de dossier</b> 66758-135837	<b>Pièce ou local – Composant</b> RDC - Vestiaire - Revêtement de mur - Toutes zones	
<b>Nom de l'opérateur</b> MOSIMANN Didier	<b>Date de prélèvement</b> 21/06/2023	<b>Partie de composant</b> Enduit plâtre - Peinture	
<b>Résultat amiante :</b> Absence d'amiante			
<b>DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :</b>			
<b>Objet</b> Enduit plâtre / Peinture		<b>Planche de croquis n :</b> 3/9	
<b>DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :</b>			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	Matériau de type peinture (bleu) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	0	Fibres d'amiante non détectées
CUST 01	Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P035			
<b>Vue d'ensemble</b>		<b>Emplacement</b>	
			
<b>Nom du client</b> NO	<b>Numéro de dossier</b> 66758-135837	<b>Pièce ou local – Composant</b> RDC - Vestiaire - Revêtement de mur - Toutes zones	
<b>Nom de l'opérateur</b> MOSIMANN Didier	<b>Date de prélèvement</b> 21/06/2023	<b>Partie de composant</b> Colle + faïences	
<b>Résultat amiante :</b> Absence d'amiante			
<b>DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :</b>			
<b>Objet</b>		<b>Planche de croquis n :</b>	
Colle + faïences		3/9	
<b>DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :</b>			
<b>Référence Couche</b>	<b>Description visuelle</b>	<b>Epaisseur (cm)</b>	<b>Conclusion amiante</b>
RAW PRODUCT	Matériau dur de type carrelage, faïence (bleu) ; matériau de type peinture (bleu) ; matériau de type colle (plâtreux) (blanc)	0	Fibres d'amiante non détectées



PRELEVEMENT : P036			
<b>Vue d'ensemble</b>		<b>Emplacement</b>	
			
<b>Nom du client</b> NO	<b>Numéro de dossier</b> 66758-135837	<b>Pièce ou local – Composant</b> RDC - Vestiaire - Faux-plafond - Plafond	
<b>Nom de l'opérateur</b> MOSIMANN Didier	<b>Date de prélèvement</b> 21/06/2023	<b>Partie de composant</b> Plaque de faux-plafond	
<b>Résultat amiante :</b> Absence d'amiante			
<b>DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :</b>			
<b>Objet</b>		<b>Planche de croquis n :</b>	
Plaque de faux-plafond		3/9	
<b>DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :</b>			
<b>Référence Couche</b>	<b>Description visuelle</b>	<b>Epaisseur (cm)</b>	<b>Conclusion amiante</b>
RAW PRODUCT	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (beige)	0	Fibres d'amiante non détectées






PRELEVEMENT : P037			
<b>Vue d'ensemble</b>		<b>Emplacement</b>	
			
<b>Nom du client</b> NO	<b>Numéro de dossier</b> 66758-135837	<b>Pièce ou local – Composant</b> RDC - Dégagement 7 - Revêtement de sol - Sol	
<b>Nom de l'opérateur</b> MOSIMANN Didier	<b>Date de prélèvement</b> 21/06/2023	<b>Partie de composant</b> Colle linoléum + ragréage	
<b>Résultat amiante :</b> Absence d'amiante			
<b>DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :</b>			
<b>Objet</b>		<b>Planche de croquis n :</b>	
Colle linoléum gris + ragréage		3/9	
<b>DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :</b>			
<b>Référence Couche</b>	<b>Description visuelle</b>	<b>Epaisseur (cm)</b>	<b>Conclusion amiante</b>
RAW PRODUCT	Matériau de type colle (jaune) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P038			
<b>Vue d'ensemble</b>		<b>Emplacement</b>	
			
<b>Nom du client</b> NO	<b>Numéro de dossier</b> 66758-135837	<b>Pièce ou local – Composant</b> RDC - Dégagement 7 - Faux-plafond - Plafond	
<b>Nom de l'opérateur</b> MOSIMANN Didier	<b>Date de prélèvement</b> 21/06/2023	<b>Partie de composant</b> Plaque de faux-plafond	
<b>Résultat amiante :</b> Absence d'amiante			
<b>DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :</b>			
<b>Objet</b>		<b>Planche de croquis n :</b>	
Plaque de faux-plafond		3/9	
<b>DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :</b>			
<b>Référence Couche</b>	<b>Description visuelle</b>	<b>Epaisseur (cm)</b>	<b>Conclusion amiante</b>
RAW PRODUCT	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (beige)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P039			
<b>Vue d'ensemble</b> 		<b>Emplacement</b> 	
<b>Nom du client</b> NO	<b>Numéro de dossier</b> 66758-135837	<b>Pièce ou local – Composant</b> RDC - Local 6 - Plinthes - Toutes zones	
<b>Nom de l'opérateur</b> MOSIMANN Didier	<b>Date de prélèvement</b> 21/06/2023	<b>Partie de composant</b> Colle carrelage	
<b>Résultat amiante :</b> Présence d'amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile)			
<b>DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :</b>			
<b>Objet</b> Colle + carrelage		<b>Planche de croquis n :</b> 3/9	
<b>DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :</b>			
<b>Référence Couche</b>	<b>Description visuelle</b>	<b>Epaisseur (cm)</b>	<b>Conclusion amiante</b>
RAW PRODUCT	Matériau de type peinture (bleu) ; matériau de type peinture (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc)	0	Fibres d'amiante de type chrysotile

PRELEVEMENT : P040			
<b>Vue d'ensemble</b> 		<b>Emplacement</b> 	
<b>Nom du client</b> NO	<b>Numéro de dossier</b> 66758-135837	<b>Pièce ou local – Composant</b> RDC - Local 6 - Revêtement de sol - Sol	
<b>Nom de l'opérateur</b> MOSIMANN Didier	<b>Date de prélèvement</b> 21/06/2023	<b>Partie de composant</b> Colle + carrelage + ragréage	
<b>Résultat amiante :</b> Absence d'amiante			
<b>DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :</b>			
<b>Objet</b> Colle + carrelage		<b>Planche de croquis n :</b> 3/9	
<b>DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :</b>			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau dur de type joint ciment (gris) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P041			
<b>Emplacement :</b> 			
<b>Nom du client</b> NO	<b>Numéro de dossier</b> 66758-135837	<b>Pièce ou local – Composant</b> RDC - Dégagement 6 - Faux-plafond - Plafond	
<b>Nom de l'opérateur</b> MOSIMANN Didier	<b>Date de prélèvement</b> 21/06/2023	<b>Partie de composant</b> Plaque de faux-plafond	
<b>Résultat amiante :</b> Absence d'amiante			
<b>DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :</b>			
<b>Objet</b> Plaque de faux-plafond		<b>Planche de croquis n :</b> 3/9	
<b>DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :</b>			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (beige)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P042			
<b>Vue d'ensemble</b> 		<b>Emplacement</b> 	
<b>Nom du client</b> NO	<b>Numéro de dossier</b> 66758-135837	<b>Pièce ou local – Composant</b> RDC - Dégagement 7 - Revêtement de mur - Mur D	
<b>Nom de l'opérateur</b> MOSIMANN Didier	<b>Date de prélèvement</b> 21/06/2023	<b>Partie de composant</b> Enduit plâtre - Peinture	
<b>Résultat amiante :</b> Absence d'amiante			
<b>DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :</b>			
<b>Objet</b> Enduit plâtre / Peinture		<b>Planche de croquis n :</b> 3/9	
<b>DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :</b>			
<b>Référence Couche</b> RAW PRODUCT	<b>Description visuelle</b> Matériau de type peinture (jaune) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	<b>Epaisseur (cm)</b> 0	<b>Conclusion amiante</b> Fibres d'amiante non détectées



**PRELEVEMENT : P043****Emplacement :**



Nom du client NO	Numéro de dossier 66758-135837	Pièce ou local – Composant RDC - Bureau 5 - Revêtement de mur - Murs BD	
Nom de l'opérateur MOSIMANN Didier	Date de prélèvement 21/06/2023	Partie de composant Enduit plâtre - Papier peint	
Résultat amiante : Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet		Planche de croquis n :	
Enduit plâtre / Papier peint		3/9	
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
CUST 01	Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	0	Fibres d'amiante non détectées
RAW PRODUCT	Matériau fibreux de type papier peint (blanc) ; matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	0	Fibres d'amiante non détectées

**PRELEVEMENT : P044****Emplacement :**



Nom du client NO	Numéro de dossier 66758-135837	Pièce ou local – Composant RDC - Bureau 7 - Plinthes - Toutes zones	
Nom de l'opérateur MOSIMANN Didier	Date de prélèvement 21/06/2023	Partie de composant Colle + carrelage	
Résultat amiante : Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet		Planche de croquis n :	
Colle + carrelage		3/9	
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	Matériau souple (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (gris)	0	Fibres d'amiante non détectées



**PRELEVEMENT : P045****Emplacement :**

Nom du client NO	Numéro de dossier 66758-135837	Pièce ou local – Composant RDC - Bureau 7 - Revêtement de sol - Sol	
Nom de l’opérateur MOSIMANN Didier	Date de prélèvement 21/06/2023	Partie de composant Colle + carrelage + ragréage	
Résultat amiante : Absence d’amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet	Planche de croquis n :		
Colle + carrelage + ragréage	3/9		
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau dur de type joint ciment (gris) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau semi-dur (beige) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P046			
<b>Vue d'ensemble</b> 		<b>Emplacement</b> 	
<b>Nom du client</b> NO	<b>Numéro de dossier</b> 66758-135837	<b>Pièce ou local – Composant</b> RDC - Local 7 - Plancher haut - Plafond dans le plénum	
<b>Nom de l'opérateur</b> MOSIMANN Didier	<b>Date de prélèvement</b> 21/06/2023	<b>Partie de composant</b> Enduit plâtre - Peinture	
<b>Résultat amiante :</b> Absence d'amiante			
<b>DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :</b>			
<b>Objet</b> Enduit plâtre / Peinture		<b>Planche de croquis n :</b> 3/9	
<b>DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :</b>			
<b>Référence Couche</b>	<b>Description visuelle</b>	<b>Epaisseur (cm)</b>	<b>Conclusion amiante</b>
RAW PRODUCT	Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	0	Fibres d'amiante non détectées



PRELEVEMENT : P047			
<b>Vue d'ensemble</b> 		<b>Emplacement</b> 	
<b>Nom du client</b> NO	<b>Numéro de dossier</b> 66758-135837	<b>Pièce ou local – Composant</b> RDC - Local 7 - Revêtement de mur - Toutes zones	
<b>Nom de l'opérateur</b> MOSIMANN Didier	<b>Date de prélèvement</b> 21/06/2023	<b>Partie de composant</b> Enduit + bande + placo - Papier peint	
<b>Résultat amiante :</b> Absence d'amiante			
<b>DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :</b>			
<b>Objet</b>		<b>Planche de croquis n :</b>	
Enduit + bande + placo / Papier peint		3/9	
<b>DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :</b>			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
CUST 03	Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	0	Fibres d'amiante non détectées
RAW PRODUCT	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	0	Fibres d'amiante non détectées
CUST 02	Matériau souple fibreux de type papier, carton (beige)	0	Fibres d'amiante non détectées
CUST 01	Matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P048			
<b>Vue d'ensemble</b>		<b>Emplacement</b>	
			
<b>Nom du client</b> NO	<b>Numéro de dossier</b> 66758-135837	<b>Pièce ou local – Composant</b> RDC - Local 7 - Revêtement de sol - Sol	
<b>Nom de l'opérateur</b> MOSIMANN Didier	<b>Date de prélèvement</b> 21/06/2023	<b>Partie de composant</b> Colle linoléum jaune + ragréage	
<b>Résultat amiante :</b> Absence d'amiante			
<b>DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :</b>			
<b>Objet</b>		<b>Planche de croquis n :</b>	
Colle linoléum jaune + ragréage		3/9	
<b>DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :</b>			
<b>Référence Couche</b>	<b>Description visuelle</b>	<b>Epaisseur (cm)</b>	<b>Conclusion amiante</b>
RAW PRODUCT	Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (fibreux) (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	0	Fibres d'amiante non détectées


PRELEVEMENT : P049			
<b>Emplacement :</b>			
			
<b>Nom du client</b> NO	<b>Numéro de dossier</b> 66758-135837	<b>Pièce ou local – Composant</b> RDC - Sanitaires 3 - Revêtement de mur - Toutes zones	
<b>Nom de l'opérateur</b> MOSIMANN Didier	<b>Date de prélèvement</b> 21/06/2023	<b>Partie de composant</b> Colle faïences	
<b>Résultat amiante :</b> Absence d'amiante			
<b>DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :</b>			
<b>Objet</b>		<b>Planche de croquis n :</b>	
Colle faïences		3/9	
<b>DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :</b>			
<b>Référence Couche</b>	<b>Description visuelle</b>	<b>Epaisseur (cm)</b>	<b>Conclusion amiante</b>
RAW PRODUCT	Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type joint ciment (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc) ; matériau (vert) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (beige)	0	Fibres d'amiante non détectées

## PRELEVEMENT : P050

## Emplacement :



Nom du client NO	Numéro de dossier 66758-135837	Pièce ou local – Composant RDC - Local relais soins 1 - Evier inox - Mur C	
Nom de l'opérateur MOSIMANN Didier	Date de prélèvement 21/06/2023	Partie de composant Plaque bitumineuse	
Résultat amiante : Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet		Planche de croquis n :	
Plaque bitumineuse		3/9	
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	Matériau souple bitumineux (noir)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P051			
<b>Emplacement :</b> 			
<b>Nom du client</b> NO	<b>Numéro de dossier</b> 66758-135837	<b>Pièce ou local – Composant</b> RDC - Chambre 314 - Plancher haut - Plafond dans le plénum	
<b>Nom de l'opérateur</b> MOSIMANN Didier	<b>Date de prélèvement</b> 21/06/2023	<b>Partie de composant</b> Enduit + bande+ placo	
<b>Résultat amiante :</b> Absence d'amiante			
<b>DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :</b>			
<b>Objet</b>		<b>Planche de croquis n :</b>	
Enduit + bande + placo		3/9	
<b>DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :</b>			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	Matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	0	Fibres d'amiante non détectées
CUST 03	Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	0	Fibres d'amiante non détectées
CUST 02	Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)	0	Fibres d'amiante non détectées
CUST 01	Matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc)	0	Fibres d'amiante non détectées

**PRELEVEMENT : P052****Emplacement :**

<b>Nom du client</b> NO	<b>Numéro de dossier</b> 66758-135837	<b>Pièce ou local – Composant</b> RDC - Sdb Ch 314 - Revêtement de mur - Toutes zones
<b>Nom de l'opérateur</b> MOSIMANN Didier	<b>Date de prélèvement</b> 21/06/2023	<b>Partie de composant</b> Colle revêtement pvc

**Résultat amiante :** Absence d'amiante**DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :**

<b>Objet</b>	<b>Planche de croquis n :</b>
Colle revêtement pvc	3/9

**DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :**

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
CUST 01	Matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc)	0	Fibres d'amiante non détectées
RAW PRODUCT	Matériau de type colle (jaune) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau (vert) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)	0	Fibres d'amiante non détectées
CUST 02	Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)	0	Fibres d'amiante non détectées

**PRELEVEMENT : P053****Emplacement :**

<b>Nom du client</b> NO	<b>Numéro de dossier</b> 66758-135837	<b>Pièce ou local – Composant</b> RDC - Gaine technique 3 - Sol - Sol
<b>Nom de l'opérateur</b> MOSIMANN Didier	<b>Date de prélèvement</b> 21/06/2023	<b>Partie de composant</b> Chape béton

**Résultat amiante :** Absence d'amiante**DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :**

<b>Objet</b>	<b>Planche de croquis n :</b>
Chape béton	3/9

**DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :**

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	0	Fibres d'amiante non détectées

Rapport n° : 66758-135837 A / Référence du donneur d'ordre : Bâtiment D

Apave Diagnostics - Rue des Bregeons - ZAC de la Mottais - 35400 - SAINT-MALO


SIRET : 48333631900098 Tél : 02 14 74 64 40 Email : centreouest@apave-diagnostics.com Site web : [www.apave-diagnostics.com](http://www.apave-diagnostics.com)

117/249




## PRELEVEMENT : P054

## Vue d'ensemble



## Emplacement



Nom du client  
NO

Numéro de dossier  
66758-135837

Pièce ou local – Composant  
RDC - Circulation 4 - Poutre - Dans le plenum

Nom de l'opérateur  
MOSIMANN Didier

Date de prélèvement  
21/06/2023

Partie de composant  
Flocage

Résultat amiante : Absence d'amiante

## DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet

Flocage

Planche de croquis n :

3/9

## DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	Matériau semi-dur (blanc) ; matériau friable fibreux de type flocage (blanc)	0	Fibres d'amiante non détectées
CUST 01	Matériau friable fibreux de type flocage (blanc)	0	Fibres d'amiante non détectées

## PRELEVEMENT : P055

## Vue d'ensemble



## Emplacement



Nom du client  
NO

Numéro de dossier  
66758-135837

Pièce ou local – Composant  
RDC - Dégagement 9 - Plancher haut - Plafond dans le plenum

Nom de l'opérateur  
MOSIMANN Didier

Date de prélèvement  
21/06/2023

Partie de composant  
Flocage

Résultat amiante : Absence d'amiante

## DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet

Flocage



Planche de croquis n :


3/9

## DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	Matériau semi-dur (blanc)	0	Fibres d'amiante non détectées



PRELEVEMENT : P056			
<b>Vue d'ensemble</b>		<b>Emplacement</b>	
			
<b>Nom du client</b> NO	<b>Numéro de dossier</b> 66758-135837	<b>Pièce ou local – Composant</b> RDC - Local 9 - Revêtement de mur - Murs ABDEF	
<b>Nom de l'opérateur</b> MOSIMANN Didier	<b>Date de prélèvement</b> 21/06/2023	<b>Partie de composant</b> Enduit plâtre	
<b>Résultat amiante : Absence d'amiante</b>			
<b>DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :</b>			
<b>Objet</b>		<b>Planche de croquis n :</b>	
Enduit plâtre		3/9	
<b>DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :</b>			
<b>Référence Couche</b>	<b>Description visuelle</b>	<b>Epaisseur (cm)</b>	<b>Conclusion amiante</b>
RAW PRODUCT	Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P057			
<b>Emplacement :</b>			
			
<b>Nom du client</b> NO	<b>Numéro de dossier</b> 66758-135837	<b>Pièce ou local – Composant</b> RDC - Véranda - Revêtement de mur - Murs BC	
<b>Nom de l'opérateur</b> MOSIMANN Didier	<b>Date de prélèvement</b> 21/06/2023	<b>Partie de composant</b> Enduit ciment - Peinture	
<b>Résultat amiante : Absence d'amiante</b>			
<b>DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :</b>			
<b>Objet</b>		<b>Planche de croquis n :</b>	
Enduit ciment / Peinture		3/9	
<b>DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :</b>			
<b>Référence Couche</b>	<b>Description visuelle</b>	<b>Epaisseur (cm)</b>	<b>Conclusion amiante</b>
RAW PRODUCT	Matériau semi-dur (granulaire) (beige)	0	Fibres d'amiante non détectées

**PRELEVEMENT : P058****Emplacement :**

Nom du client NO	Numéro de dossier 66758-135837	Pièce ou local – Composant RDC - Véranda - Plinthes pvc - Murs ABC	
Nom de l’opérateur MOSIMANN Didier	Date de prélèvement 21/06/2023	Partie de composant Colle plinthes pvc	
Résultat amiante : Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet	Planche de croquis n :		
Colle plinthes pvc	3/9		
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	Matériau de type colle (beige) ; matériau (rose) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (blanc) en traces	0	Fibres d'amiante non détectées

**PRELEVEMENT : P059****Emplacement :**

Nom du client NO	Numéro de dossier 66758-135837	Pièce ou local – Composant RDC - Véranda - Mur de façade - Mur A	
Nom de l'opérateur MOSIMANN Didier	Date de prélèvement 21/06/2023	Partie de composant Enduit ciment - Peinture	
Résultat amiante : Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet	Planche de croquis n :		
Enduit ciment / Peinture	3/9		
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	Matériau de type peinture (gris) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	0	Fibres d'amiante non détectées

## PRELEVEMENT : P060

## Emplacement :



Nom du client NO	Numéro de dossier 66758-135837	Pièce ou local – Composant RDC - Véranda - Revêtement de sol - Sol	
Nom de l'opérateur MOSIMANN Didier	Date de prélèvement 21/06/2023	Partie de composant Colle + linoléum rouge + ragréage	
Résultat amiante : Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet	Planche de croquis n :		
Colle + linoléum rouge + ragréage	3/9		
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	Matériau semi-dur de type ragréage (beige) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (beige)	0	Fibres d'amiante non détectées

## PRELEVEMENT : P061

## Vue d'ensemble




## Emplacement




Nom du client NO	Numéro de dossier 66758-135837	Pièce ou local – Composant RDC - Dégagement 10 - Plafond - Plafond	
Nom de l’opérateur MOSIMANN Didier	Date de prélèvement 21/06/2023	Partie de composant Enduit plâtre - Peinture	
Résultat amiante : Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet	Planche de croquis n :		
Enduit plâtre / Peinture	3/9		
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) ; matériau (gris) en traces	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P062			
<b>Vue d'ensemble</b>		<b>Emplacement</b>	
			
<b>Nom du client</b> NO	<b>Numéro de dossier</b> 66758-135837	<b>Pièce ou local – Composant</b> RDC - Dégagement 10 - Revêtement de sol - Sol	
<b>Nom de l'opérateur</b> MOSIMANN Didier	<b>Date de prélèvement</b> 21/06/2023	<b>Partie de composant</b> Colle linoléum gris	
<b>Résultat amiante :</b> Absence d'amiante			
<b>DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :</b>			
<b>Objet</b>		<b>Planche de croquis n :</b>	
Colle linoléum gris		3/9	
<b>DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :</b>			
<b>Référence Couche</b>	<b>Description visuelle</b>	<b>Epaisseur (cm)</b>	<b>Conclusion amiante</b>
RAW PRODUCT	Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P063			
<b>Vue d'ensemble</b>		<b>Emplacement</b>	
			
<b>Nom du client</b> NO	<b>Numéro de dossier</b> 66758-135837	<b>Pièce ou local – Composant</b> RDC - Dégagement 10 - Revêtement de mur - Toutes zones	
<b>Nom de l'opérateur</b> MOSIMANN Didier	<b>Date de prélèvement</b> 21/06/2023	<b>Partie de composant</b> Enduit plâtre - Peinture	
<b>Résultat amiante :</b> Absence d'amiante			
<b>DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :</b>			
<b>Objet</b>		<b>Planche de croquis n :</b>	
Enduit ciment / Peinture		3/9	
<b>DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :</b>			
<b>Référence Couche</b>	<b>Description visuelle</b>	<b>Epaisseur (cm)</b>	<b>Conclusion amiante</b>
RAW PRODUCT	Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	0	Fibres d'amiante non détectées



PRELEVEMENT : P064			
<b>Vue d'ensemble</b>		<b>Emplacement</b>	
			
<b>Nom du client</b> NO	<b>Numéro de dossier</b> 66758-135837	<b>Pièce ou local – Composant</b> RDC - Local 10 - Sol - Sol	
<b>Nom de l'opérateur</b> MOSIMANN Didier	<b>Date de prélèvement</b> 21/06/2023	<b>Partie de composant</b> Chape béton - Peinture	
<b>Résultat amiante :</b> Absence d'amiante			
<b>DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :</b>			
<b>Objet</b>		<b>Planche de croquis n :</b>	
Chape béton / Peinture		3/9	
<b>DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :</b>			
<b>Référence Couche</b>	<b>Description visuelle</b>	<b>Epaisseur (cm)</b>	<b>Conclusion amiante</b>
RAW PRODUCT	Matériau de type peinture (gris) ; matériau semi-dur (blanc) en traces ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P065			
<b>Vue d'ensemble</b>		<b>Emplacement</b>	
			
<b>Nom du client</b> NO	<b>Numéro de dossier</b> 66758-135837	<b>Pièce ou local – Composant</b> RDC - Local 10 - Plafond - Plafond	
<b>Nom de l'opérateur</b> MOSIMANN Didier	<b>Date de prélèvement</b> 21/06/2023	<b>Partie de composant</b> Enduit ciment - Peinture	
<b>Résultat amiante :</b> Absence d'amiante			
<b>DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :</b>			
<b>Objet</b>		<b>Planche de croquis n :</b>	
Enduit ciment / Peinture		3/9	
<b>DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :</b>			
<b>Référence Couche</b>	<b>Description visuelle</b>	<b>Epaisseur (cm)</b>	<b>Conclusion amiante</b>
RAW PRODUCT	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	0	Fibres d'amiante non détectées


## PRELEVEMENT : P066

## Emplacement :



Nom du client NO	Numéro de dossier 66758-135837	Pièce ou local – Composant Toutes zones - Cage d'escaliers 1 - Plafond - Plafond	
Nom de l’opérateur MOSIMANN Didier	Date de prélèvement 21/06/2023	Partie de composant Enduit plâtre - Peinture	
Résultat amiante : Absence d’amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet		Planche de croquis n :	
Enduit plâtre / Peinture		3/9	
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
CUST 01	Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	0	Fibres d'amiante non détectées
RAW PRODUCT	Matériau de type peinture (blanc); matériau semi-dur de type enduit (blanc); matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	0	Fibres d'amiante non détectées



PRELEVEMENT : P067			
<b>Emplacement :</b> 			
<b>Nom du client</b> NO	<b>Numéro de dossier</b> 66758-135837	<b>Pièce ou local – Composant</b> Toutes zones - Cage d'escaliers 1 - Revêtement de mur - Mur B, palier rdc	
<b>Nom de l'opérateur</b> MOSIMANN Didier	<b>Date de prélèvement</b> 21/06/2023	<b>Partie de composant</b> Enduit ciment - Peinture	
<b>Résultat amiante :</b> Absence d'amiante			
<b>DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :</b>			
<b>Objet</b>		<b>Planche de croquis n :</b>	
Enduit ciment / Peinture		3/9	
<b>DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :</b>			
<b>Référence Couche</b>	<b>Description visuelle</b>	<b>Epaisseur (cm)</b>	<b>Conclusion amiante</b>
RAW PRODUCT	Matériau de type peinture (beige); matériau de type peinture (jaune); matériau semi-dur de type enduit (blanc); matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	0	Fibres d'amiante non détectées

## PRELEVEMENT : P068

## Emplacement :



<b>Nom du client</b> NO	<b>Numéro de dossier</b> 66758-135837	<b>Pièce ou local – Composant</b> Toutes zones - Cage d'escaliers 1 - Revêtement de mur - Mur C, palier rdc
<b>Nom de l'opérateur</b> MOSIMANN Didier	<b>Date de prélèvement</b> 21/06/2023	<b>Partie de composant</b> Enduit plâtre - Peinture

Résultat amiante : Absence d'amiante

## DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

<b>Objet</b>	<b>Planche de croquis n :</b>
Enduit plâtre / Peinture	3/9

## DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	Matériau de type peinture (beige); matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	0	Fibres d'amiante non détectées

## PRELEVEMENT : P069

## Emplacement :



<b>Nom du client</b> NO	<b>Numéro de dossier</b> 66758-135837	<b>Pièce ou local – Composant</b> Toutes zones - Cage d'escaliers 1 - Plinthes carrelage - Toutes zones
<b>Nom de l'opérateur</b> MOSIMANN Didier	<b>Date de prélèvement</b> 21/06/2023	<b>Partie de composant</b> Colle + carrelage - Peinture

Résultat amiante : Absence d'amiante

## DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

<b>Objet</b>	<b>Planche de croquis n :</b>
Colle + carrelage / Peinture	3/9

## DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :



Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	Matériau de type système d'enduit peinture (beige); matériau dur de type carrelage, faïence (rouge); matériau dur du type ciment-colle (gris)	0	Fibres d'amiante non détectées



**PRELEVEMENT : P070****Emplacement :**

Nom du client NO	Numéro de dossier 66758-135837	Pièce ou local – Composant Toutes zones - Cage d'escaliers 1 - Marches - Toutes zones	
Nom de l'opérateur MOSIMANN Didier	Date de prélèvement 21/06/2023	Partie de composant Colle linoléum bleu + ragréage	
Résultat amiante : Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet	Planche de croquis n :		
Colle linoléum bleu + ragréage	3/9		
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	Matériau de type colle (jaune); matériau semi-dur de type ragréage (rose)	0	Fibres d'amiante non détectées

**PRELEVEMENT : P071****Vue d'ensemble****Emplacement**

Nom du client NO	Numéro de dossier 66758-135837	Pièce ou local – Composant R+1 - Dégagement 11 - Revêtement de mur - Mur H	
Nom de l'opérateur MOSIMANN Didier	Date de prélèvement 21/06/2023	Partie de composant Enduit plâtre - Peinture	
Résultat amiante : Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet	Planche de croquis n :		
Enduit plâtre / Peinture	4/9		
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
CUST 01	Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	0	Fibres d'amiante non détectées
RAW PRODUCT	Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P072			
<b>Vue d'ensemble</b>		<b>Emplacement</b>	
			
<b>Nom du client</b> NO	<b>Numéro de dossier</b> 66758-135837	<b>Pièce ou local – Composant</b> R+1 - Dégagement 11 - Revêtement de mur - Mur F	
<b>Nom de l'opérateur</b> MOSIMANN Didier	<b>Date de prélèvement</b> 21/06/2023	<b>Partie de composant</b> Enduit + bande + placo - Toile de verre	
<b>Résultat amiante : Absence d'amiante</b>			
<b>DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :</b>			
<b>Objet</b>		<b>Planche de croquis n :</b>	
Enduit + bande + placo / Toile de verre		4/9	
<b>DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :</b>			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
CUST 02	Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)	0	Fibres d'amiante non détectées
CUST 03	Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	0	Fibres d'amiante non détectées
RAW PRODUCT	Matériau de type peinture (gris) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	0	Fibres d'amiante non détectées
CUST 01	Matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P073			
<b>Vue d'ensemble</b>		<b>Emplacement</b>	
			
<b>Nom du client</b> NO	<b>Numéro de dossier</b> 66758-135837	<b>Pièce ou local – Composant</b> R+1 - Local bains 2 - Revêtement de mur - Toutes zones	
<b>Nom de l'opérateur</b> MOSIMANN Didier	<b>Date de prélèvement</b> 21/06/2023	<b>Partie de composant</b> Colle revêtement pvc - Revêtement souple	
<b>Résultat amiante :</b> Absence d'amiante			
<b>DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :</b>			
<b>Objet</b>		<b>Planche de croquis n :</b>	
Colle revêtement pvc / Revêtement souple		4/9	
<b>DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :</b>			
<b>Référence Couche</b>	<b>Description visuelle</b>	<b>Epaisseur (cm)</b>	<b>Conclusion amiante</b>
RAW PRODUCT	Matériau de type colle (jaune) ; matériau (vert) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)	0	Fibres d'amiante non détectées
CUST 01	Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)	0	Fibres d'amiante non détectées



## PRELEVEMENT : P074

## Vue d'ensemble



## Emplacement



Nom du client  
NO

Numéro de dossier  
66758-135837

Pièce ou local – Composant  
R+1 - Local bains 2 - Plancher haut -  
Plafond dans le plénum

Nom de l'opérateur  
MOSIMANN Didier

Date de prélèvement  
21/06/2023

Partie de composant  
Flocage

Résultat amiante : Absence d'amiante

## DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet

Planche de croquis n :

Flocage

4/9

## DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	Matériau semi-dur (blanc)	0	Fibres d'amiante non détectées

## PRELEVEMENT : P075

## Vue d'ensemble



## Emplacement



Nom du client  
NO

Numéro de dossier  
66758-135837

Pièce ou local – Composant  
R+1 - Local 14 - Plancher haut -  
Plafond dans le plénum

Nom de l'opérateur  
MOSIMANN Didier

Date de prélèvement  
21/06/2023

Partie de composant  
Enduit plâtre - Peinture

Résultat amiante : Absence d'amiante

## DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet

Planche de croquis n :



Enduit plâtre / Peinture

4/9

## DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
CUST 01	Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	0	Fibres d'amiante non détectées
RAW PRODUCT	Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	0	Fibres d'amiante non détectées




PRELEVEMENT : P076			
<b>Vue d'ensemble</b> 		<b>Emplacement</b> 	
<b>Nom du client</b> NO	<b>Numéro de dossier</b> 66758-135837	<b>Pièce ou local – Composant</b> R+1 - Sanitaires 5 - Revêtement de mur - Toutes zones	
<b>Nom de l'opérateur</b> MOSIMANN Didier	<b>Date de prélèvement</b> 21/06/2023	<b>Partie de composant</b> Colle faïence	
<b>Résultat amiante :</b> Absence d'amiante			
<b>DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :</b>			
<b>Objet</b> Colle faïence		<b>Planche de croquis n :</b> 4/9	
<b>DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :</b>			
<b>Référence Couche</b>	<b>Description visuelle</b>	<b>Epaisseur (cm)</b>	<b>Conclusion amiante</b>
RAW PRODUCT	Matériau de type peinture (beige) ; matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) en traces	0	Fibres d'amiante non détectées

## PRELEVEMENT : P077

## Vue d'ensemble



## Emplacement



Nom du client  
NO

Numéro de dossier  
66758-135837

Pièce ou local – Composant  
R+1 - Local office relais - Evier -  
Sous évier

Nom de l'opérateur  
MOSIMANN Didier

Date de prélèvement  
21/06/2023

Partie de composant  
Plaques bitumineuses

Résultat amiante : Absence d'amiante

## DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

## Objet

Plaques bitumineuses

## Planche de croquis n :

4/9

## DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	Matériau (polymérisé) (transparent) ; matériau souple bitumineux (noir)	0	Fibres d'amiante non détectées

## PRELEVEMENT : P078

## Vue d'ensemble



## Emplacement



Nom du client  
NO

Numéro de dossier  
66758-135837

Pièce ou local – Composant  
R+1 - Local 12 - Carreaux de verre -  
Mur C

Nom de l'opérateur  
MOSIMANN Didier

Date de prélèvement  
21/06/2023

Partie de composant  
Joint ciment entre carreaux -  
Peinture

Résultat amiante : Absence d'amiante

## DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

## Objet

Joint ciment entre carreaux / Peinture

## Planche de croquis n :


4/9

## DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :


Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	Matériau de type système d'enduit peinture (gris) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	0	Fibres d'amiante non détectées

## PRELEVEMENT : P079

## Vue d'ensemble



## Emplacement



Nom du client  
NO

Numéro de dossier  
66758-135837

Pièce ou local – Composant  
Toutes zones - Cage d'escaliers 2 -  
Revêtement de sol - Sol

Nom de l'opérateur  
MOSIMANN Didier

Date de prélèvement  
21/06/2023

Partie de composant  
Colle linoléum gris

Résultat amiante : Absence d'amiante

## DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

## Objet

Colle linoléum gris

## Planche de croquis n :


3/9

## DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	Matériau de type colle (jaune); matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) en traces	0	Fibres d'amiante non détectées

## PRELEVEMENT : P080

## Vue d'ensemble



## Emplacement



Nom du client  
NO

Numéro de dossier  
66758-135837

Pièce ou local – Composant  
Toutes zones - Cage d'escaliers 2 -  
Sol - Sol

Nom de l'opérateur  
MOSIMANN Didier

Date de prélèvement  
21/06/2023

Partie de composant  
Ragréage

Résultat amiante : Absence d'amiante

## DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

## Objet

Ragréage

## Planche de croquis n :

3/9

## DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	Matériau de type colle (jaune); matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	0	Fibres d'amiante non détectées



## PRELEVEMENT : P081

## Vue d'ensemble



## Emplacement



Nom du client NO	Numéro de dossier 66758-135837	Pièce ou local – Composant RDC - Hall d'entrée 2 - Revêtement de mur - Mur C	
Nom de l'opérateur MOSIMANN Didier	Date de prélèvement 21/06/2023	Partie de composant Enduit ciment	
Résultat amiante : Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet		Planche de croquis n :	
Enduit ciment		3/9	
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	Matériau semi-dur (granulaire) (blanc) ; matériau dur (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	0	Fibres d'amiante non détectées

## PRELEVEMENT : P082



## Vue d'ensemble



## Emplacement



Nom du client NO	Numéro de dossier 66758-135837	Pièce ou local – Composant RDC - Hall d'entrée 2 - Plafond - Plafond	
Nom de l'opérateur MOSIMANN Didier	Date de prélèvement 21/06/2023	Partie de composant Enduit ciment - Peinture	
Résultat amiante : Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet		Planche de croquis n :	
Enduit ciment / Peinture		3/9	
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	0	Fibres d'amiante non détectées


PRELEVEMENT : P083			
<b>Vue d'ensemble</b>		<b>Emplacement</b>	
			
<b>Nom du client</b> NO	<b>Numéro de dossier</b> 66758-135837	<b>Pièce ou local – Composant</b> RDC - Hall d'entrée 2 - Revêtement de sol - Sol	
<b>Nom de l'opérateur</b> MOSIMANN Didier	<b>Date de prélèvement</b> 21/06/2023	<b>Partie de composant</b> Colle carrelage	
<b>Résultat amiante :</b> Absence d'amiante			
<b>DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :</b>			
<b>Objet</b>		<b>Planche de croquis n :</b>	
Colle carrelage		3/9	
<b>DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :</b>			
<b>Référence Couche</b>	<b>Description visuelle</b>	<b>Epaisseur (cm)</b>	<b>Conclusion amiante</b>
RAW PRODUCT	Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	0	Fibres d'amiante non détectées

## PRELEVEMENT : P084

## Vue d'ensemble



## Emplacement



Nom du client  
NO

Numéro de dossier  
66758-135837

Pièce ou local – Composant  
RDC - Hall d'entrée 2 - Baie vitrée -  
Mur B

Nom de l'opérateur  
MOSIMANN Didier

Date de prélèvement  
21/06/2023

Partie de composant  
Joint d'étanchéité châssis alu/mur  
façade

Résultat amiante : Absence d'amiante

## DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

## Objet

Joint d'étanchéité châssis alu/mur façade

## Planche de croquis n :

3/9

## DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :


Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	Matériau souple de type joint (noir)	0	Fibres d'amiante non détectées

## PRELEVEMENT : P085

## Vue d'ensemble



## Emplacement



Nom du client  
NO

Numéro de dossier  
66758-135837

Pièce ou local – Composant  
Toutes zones - Cage d'escaliers 2 -  
Porte vitrée bois - Mur A, palier rdc

Nom de l'opérateur  
MOSIMANN Didier

Date de prélèvement  
21/06/2023

Partie de composant  
Joint de vitrage

Résultat amiante : Présence d'amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile)

## DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

## Objet

Joint de vitrage

## Planche de croquis n :

3/9

## DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	Matériau semi-dur (marron); matériau semi-dur de type mastic (beige)	0	Fibres d'amiante de type chrysotile



## PRELEVEMENT : P086

## Vue d'ensemble



## Emplacement



Nom du client  
NO

Numéro de dossier  
66758-135837

Pièce ou local – Composant  
R+2 - Dégagement 12 - Plancher  
haut - Plafond dans le plénum

Nom de l'opérateur  
MOSIMANN Didier

Date de prélèvement  
21/06/2023

Partie de composant  
Enduit plâtre

Résultat amiante : Absence d'amiante

## DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

## Objet

Enduit plâtre

## Planche de croquis n :

5/9

## DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	0	Fibres d'amiante non détectées

## PRELEVEMENT : P087

## Vue d'ensemble



## Emplacement



Nom du client  
NO

Numéro de dossier  
66758-135837

Pièce ou local – Composant  
R+2 - Dégagement 12 - Revêtement  
de mur - Mur F

Nom de l'opérateur  
MOSIMANN Didier

Date de prélèvement  
21/06/2023

Partie de composant  
Enduit plâtre - Toile de verre peinte

Résultat amiante : Absence d'amiante

## DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

## Objet

Enduit plâtre / Toile de verre peinte

## Planche de croquis n :

5/9

## DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	0	Fibres d'amiante non détectées

## PRELEVEMENT : P088

## Vue d'ensemble



## Emplacement



Nom du client  
NO

Numéro de dossier  
66758-135837

Pièce ou local – Composant  
R+2 - Circulation 8 - Plancher haut -  
Plafond dans le plénum

Nom de l'opérateur  
MOSIMANN Didier

Date de prélèvement  
21/06/2023

Partie de composant  
Enduit plâtre - Peinture

Résultat amiante : Absence d'amiante

## DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

## Objet

Enduit plâtre / Peinture

## Planche de croquis n :

5/9

## DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) en traces	0	Fibres d'amiante non détectées

## PRELEVEMENT : P089

## Vue d'ensemble



## Emplacement



Nom du client  
NO

Numéro de dossier  
66758-135837

Pièce ou local – Composant  
R+2 - Circulation 8 - Plinthes PVC -  
Toutes zones

Nom de l'opérateur  
MOSIMANN Didier

Date de prélèvement  
21/06/2023

Partie de composant  
Colle plinthes

Résultat amiante : Absence d'amiante

## DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

## Objet



Colle plinthes

## Planche de croquis n :



5/9



## DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :



Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau souple (blanc)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P090			
<b>Vue d'ensemble</b>		<b>Emplacement</b>	
			
<b>Nom du client</b> NO	<b>Numéro de dossier</b> 66758-135837	<b>Pièce ou local – Composant</b> R+2 - Sanitaires 7 - Plinthes linoléum - Toutes zones	
<b>Nom de l'opérateur</b> MOSIMANN Didier	<b>Date de prélèvement</b> 21/06/2023	<b>Partie de composant</b> Colle	
<b>Résultat amiante : Absence d'amiante</b>			
<b>DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :</b>			
<b>Objet</b>		<b>Planche de croquis n :</b>	
Colle		5/9	
<b>DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :</b>			
<b>Référence Couche</b>	<b>Description visuelle</b>	<b>Epaisseur (cm)</b>	<b>Conclusion amiante</b>
RAW PRODUCT	Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur (beige)	0	Fibres d'amiante non détectées







PRELEVEMENT : P091			
<b>Vue d'ensemble</b>		<b>Emplacement</b>	
			
<b>Nom du client</b> NO	<b>Numéro de dossier</b> 66758-135837	<b>Pièce ou local – Composant</b> R+2 - Sanitaires 7 - Revêtement de mur - Murs BCD	
<b>Nom de l'opérateur</b> MOSIMANN Didier	<b>Date de prélèvement</b> 21/06/2023	<b>Partie de composant</b> Colle + faïence	
<b>Résultat amiante :</b> Absence d'amiante			
<b>DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :</b>			
<b>Objet</b>		<b>Planche de croquis n :</b>	
Colle + faïence		5/9	
<b>DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :</b>			
<b>Référence Couche</b>	<b>Description visuelle</b>	<b>Epaisseur (cm)</b>	<b>Conclusion amiante</b>
RAW PRODUCT	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (beige) ; matériau de type maillage de fibres et liant (blanc)	0	Fibres d'amiante non détectées



PRELEVEMENT : P092			
<b>Vue d'ensemble</b>		<b>Emplacement</b>	
			
<b>Nom du client</b> NO	<b>Numéro de dossier</b> 66758-135837	<b>Pièce ou local – Composant</b> R+2 - Dégagement 12 - Revêtement de sol - Sol	
<b>Nom de l'opérateur</b> MOSIMANN Didier	<b>Date de prélèvement</b> 21/06/2023	<b>Partie de composant</b> Colle linoléum vert + ragréage	
<b>Résultat amiante :</b> Absence d'amiante			
<b>DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :</b>			
<b>Objet</b>		<b>Planche de croquis n :</b>	
Colle linoléum vert + ragréage		5/9	
<b>DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :</b>			
<b>Référence Couche</b>	<b>Description visuelle</b>	<b>Epaisseur (cm)</b>	<b>Conclusion amiante</b>
RAW PRODUCT	Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose)	0	Fibres d'amiante non détectées



PRELEVEMENT : P093			
<b>Vue d'ensemble</b>		<b>Emplacement</b>	
			
<b>Nom du client</b> NO	<b>Numéro de dossier</b> 66758-135837	<b>Pièce ou local – Composant</b> R+2 - Circulation 8 - Mur B, partie haute - Dans plénum	
<b>Nom de l'opérateur</b> MOSIMANN Didier	<b>Date de prélèvement</b> 21/06/2023	<b>Partie de composant</b> Flocage	
<b>Résultat amiante : Absence d'amiante</b>			
<b>DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :</b>			
<b>Objet</b>		<b>Planche de croquis n :</b>	
Flocage		5/9	
<b>DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :</b>			
<b>Référence Couche</b>	<b>Description visuelle</b>	<b>Epaisseur (cm)</b>	<b>Conclusion amiante</b>
RAW PRODUCT	Matériau semi-dur (gris) ; matériau friable fibreux de type flocage (gris)	0	Fibres d'amiante non détectées




PRELEVEMENT : P094			
<b>Vue d'ensemble</b>		<b>Emplacement</b>	
			
<b>Nom du client</b> NO	<b>Numéro de dossier</b> 66758-135837	<b>Pièce ou local – Composant</b> R+2 - Circulation 7 - Revêtement de mur - Toutes zones	
<b>Nom de l'opérateur</b> MOSIMANN Didier	<b>Date de prélèvement</b> 21/06/2023	<b>Partie de composant</b> Enduit + bande, + placo	
<b>Résultat amiante : Absence d'amiante</b>			
<b>DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :</b>			
<b>Objet</b>		<b>Planche de croquis n :</b>	
Enduit + bande, + placo		5/9	
<b>DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :</b>			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
CUST 01	Matériau souple fibreux de type papier, carton (beige)	0	Fibres d'amiante non détectées
CUST 02	Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)	0	Fibres d'amiante non détectées
RAW PRODUCT	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P095			
<b>Vue d'ensemble</b>		<b>Emplacement</b>	
			
<b>Nom du client</b> NO	<b>Numéro de dossier</b> 66758-135837	<b>Pièce ou local – Composant</b> R+2 - Office - Faux-plafond - Plafond	
<b>Nom de l'opérateur</b> MOSIMANN Didier	<b>Date de prélèvement</b> 21/06/2023	<b>Partie de composant</b> Plaque de faux-plafond	
<b>Résultat amiante :</b> Absence d'amiante			
<b>DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :</b>			
<b>Objet</b>		<b>Planche de croquis n :</b>	
Plaque de faux-plafond		5/9	
<b>DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :</b>			
<b>Référence Couche</b>	<b>Description visuelle</b>	<b>Epaisseur (cm)</b>	<b>Conclusion amiante</b>
RAW PRODUCT	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (beige)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P096			
<b>Vue d'ensemble</b>		<b>Emplacement</b>	
			
<b>Nom du client</b> NO	<b>Numéro de dossier</b> 66758-135837	<b>Pièce ou local – Composant</b> R+2 - Office - Évier - Sous évier	
<b>Nom de l'opérateur</b> MOSIMANN Didier	<b>Date de prélèvement</b> 21/06/2023	<b>Partie de composant</b> Plaque bitumineuse	
<b>Résultat amiante :</b> Absence d'amiante			
<b>DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :</b>			
<b>Objet</b>		<b>Planche de croquis n :</b>	
Plaque bitumineuse		5/9	
<b>DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :</b>			
<b>Référence Couche</b>	<b>Description visuelle</b>	<b>Epaisseur (cm)</b>	<b>Conclusion amiante</b>
RAW PRODUCT	Matériau (polymérisé) (transparent) ; matériau souple bitumineux (noir)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P097			
<b>Vue d'ensemble</b>		<b>Emplacement</b>	
			
<b>Nom du client</b> NO	<b>Numéro de dossier</b> 66758-135837	<b>Pièce ou local – Composant</b> R+2 - Local 15 - Revêtement de sol - Sol	
<b>Nom de l'opérateur</b> MOSIMANN Didier	<b>Date de prélèvement</b> 21/06/2023	<b>Partie de composant</b> Colle carrelage	
<b>Résultat amiante :</b> Absence d'amiante			
<b>DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :</b>			
<b>Objet</b>		<b>Planche de croquis n :</b>	
Colle carrelage		5/9	
<b>DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :</b>			
<b>Référence Couche</b>	<b>Description visuelle</b>	<b>Epaisseur (cm)</b>	<b>Conclusion amiante</b>
RAW PRODUCT	Matériau dur de type carrelage, faïence (gris) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P098			
<b>Vue d'ensemble</b>		<b>Emplacement</b>	
			
<b>Nom du client</b> NO	<b>Numéro de dossier</b> 66758-135837	<b>Pièce ou local – Composant</b> R+2 - Local 15 - Plinthes carrelage - Murs CD	
<b>Nom de l'opérateur</b> MOSIMANN Didier	<b>Date de prélèvement</b> 21/06/2023	<b>Partie de composant</b> Colle carrelage	
<b>Résultat amiante :</b> Absence d'amiante			
<b>DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :</b>			
<b>Objet</b>		<b>Planche de croquis n :</b>	
Colle carrelage		5/9	
<b>DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :</b>			
<b>Référence Couche</b>	<b>Description visuelle</b>	<b>Epaisseur (cm)</b>	<b>Conclusion amiante</b>
RAW PRODUCT	Matériau dur de type joint ciment (gris) ; matériau dur de type ciment-colle (beige) ; matériau semi-dur fibreux de type bois, copeaux (marron)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P099			
<b>Vue d'ensemble</b> 		<b>Emplacement</b> 	
<b>Nom du client</b> NO	<b>Numéro de dossier</b> 66758-135837	<b>Pièce ou local – Composant</b> R+2 - Bureau 9 - Revêtement de sol - Sol	
<b>Nom de l'opérateur</b> MOSIMANN Didier	<b>Date de prélèvement</b> 21/06/2023	<b>Partie de composant</b> Dalle de sol, colle et ragréage	
<b>Résultat amiante :</b> Présence d'amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile)			
<b>DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :</b>			
<b>Objet</b> Dalle de sol, colle et ragréage		<b>Planche de croquis n :</b> 5/9	
<b>DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :</b>			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	Matériau souple de type revêtement de sol (beige)	0	Fibres d'amiante non détectées
CUST 01	Matériau souple de type revêtement de sol (beige) en traces ; matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) ; matériau semi-dur (blanc)	0	Fibres d'amiante de type chrysotile

PRELEVEMENT : P100			
<b>Vue d'ensemble</b>		<b>Emplacement</b>	
			
<b>Nom du client</b> NO	<b>Numéro de dossier</b> 66758-135837	<b>Pièce ou local – Composant</b> Toutes zones - Cage d'escaliers 2 - Revêtement de sol - Sol	
<b>Nom de l'opérateur</b> MOSIMANN Didier	<b>Date de prélèvement</b> 21/06/2023	<b>Partie de composant</b> Colle linoléum gris + ragréage	
<b>Résultat amiante</b> : Absence d'amiante			
<b>DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :</b>			
<b>Objet</b>		<b>Planche de croquis n :</b>	
Colle linoleum gris + ragréage		5/9	
<b>DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :</b>			
<b>Référence Couche</b>	<b>Description visuelle</b>	<b>Epaisseur (cm)</b>	<b>Conclusion amiante</b>
RAW PRODUCT	Matériau souple de type dalle de sol (beige)	0	Fibres d'amiante non détectées
CUST 01	Matériau souple de type dalle de sol (beige) en traces ; matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris)	0	Fibres d'amiante non détectées



PRELEVEMENT : P101			
<b>Vue d'ensemble</b>		<b>Emplacement</b>	
			
<b>Nom du client</b> NO	<b>Numéro de dossier</b> 66758-135837	<b>Pièce ou local – Composant</b> Toutes zones - Cage d'escaliers 2 - Marches - Toutes zones	
<b>Nom de l'opérateur</b> MOSIMANN Didier	<b>Date de prélèvement</b> 21/06/2023	<b>Partie de composant</b> Colle linoléum gris + ragréage	
<b>Résultat amiante :</b> Absence d'amiante			
<b>DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :</b>			
<b>Objet</b>		<b>Planche de croquis n :</b>	
Colle linoléum gris + ragréage		5/9	
<b>DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :</b>			
<b>Référence Couche</b>	<b>Description visuelle</b>	<b>Epaisseur (cm)</b>	<b>Conclusion amiante</b>
CUST 01	Matériau souple de type dalle de sol (beige) en traces ; matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (beige)	0	Fibres d'amiante non détectées
RAW PRODUCT	Matériau souple de type dalle de sol (beige)	0	Fibres d'amiante non détectées

## PRELEVEMENT : P102

## Vue d'ensemble



## Emplacement



Nom du client  
NO

Numéro de dossier  
66758-135837

Pièce ou local – Composant  
Toutes zones - Cage d'escaliers 2 -  
Plafond - Plafond

Nom de l'opérateur  
MOSIMANN Didier

Date de prélèvement  
21/06/2023

Partie de composant  
Enduit ciment /plâtre - Peinture

Résultat amiante : Absence d'amiante

## DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

## Objet

Enduit ciment /plâtre / Peinture

## Planche de croquis n :


5/9

## DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	0	Fibres d'amiante non détectées

## PRELEVEMENT : P103

## Vue d'ensemble



## Emplacement



Nom du client  
NO

Numéro de dossier  
66758-135837

Pièce ou local – Composant  
Toutes zones - Cage d'escaliers 2 -  
Revêtement de mur - Mur côté  
extérieur

Nom de l'opérateur  
MOSIMANN Didier

Date de prélèvement  
21/06/2023

Partie de composant  
Enduit plâtre - Peinture

Résultat amiante : Présence d'amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile)

## DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

## Objet

Enduit plâtre / Peinture

## Planche de croquis n :

5/9

## DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :



Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	Matériau de type système d'enduit peinture (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	0	Fibres d'amiante de type chrysotile

Rapport n° : 66758-135837 A / Référence du donneur d'ordre : Bâtiment D



Apave Diagnostics - Rue des Bregeons - ZAC de la Mottais - 35400 - SAINT-MALO

SIRET : 48333631900098 Tél : 02 14 74 64 40 Email : [centreeouest@apave-diagnostics.com](mailto:centreeouest@apave-diagnostics.com) Site web : [www.apave-diagnostics.com](http://www.apave-diagnostics.com)

148/249

PRELEVEMENT : P104			
<b>Vue d'ensemble</b>		<b>Emplacement</b>	
			
<b>Nom du client</b> NO	<b>Numéro de dossier</b> 66758-135837	<b>Pièce ou local – Composant</b> Toutes zones - Cage d'escaliers 2 - Main-courante - Toutes zones	
<b>Nom de l'opérateur</b> MOSIMANN Didier	<b>Date de prélèvement</b> 21/06/2023	<b>Partie de composant</b> Enduit ciment - Peinture	
<b>Résultat amiante : Absence d'amiante</b>			
<b>DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :</b>			
<b>Objet</b>		<b>Planche de croquis n :</b>	
Enduit ciment / Peinture		5/9	
<b>DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :</b>			
<b>Référence Couche</b>	<b>Description visuelle</b>	<b>Epaisseur (cm)</b>	<b>Conclusion amiante</b>
RAW PRODUCT	Matériau de type peinture (beige) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P105			
<b>Vue d'ensemble</b>		<b>Emplacement</b>	
			
<b>Nom du client</b> NO	<b>Numéro de dossier</b> 66758-135837	<b>Pièce ou local – Composant</b> Toutes zones - Cage d'escaliers 2 - Poutre - Plafond	
<b>Nom de l'opérateur</b> MOSIMANN Didier	<b>Date de prélèvement</b> 21/06/2023	<b>Partie de composant</b> Enduit + bande + placo - Peinture	
<b>Résultat amiante :</b> Absence d'amiante			
<b>DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :</b>			
<b>Objet</b>		<b>Planche de croquis n :</b>	
Enduit + bande + placo / Peinture		5/9	
<b>DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :</b>			
<b>Référence Couche</b>	<b>Description visuelle</b>	<b>Epaisseur (cm)</b>	<b>Conclusion amiante</b>
RAW PRODUCT	Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	0	Fibres d'amiante non détectées
CUST 01	Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P106			
<b>Vue d'ensemble</b>		<b>Emplacement</b>	
			
<b>Nom du client</b> NO	<b>Numéro de dossier</b> 66758-135837	<b>Pièce ou local – Composant</b> R+3 - Local 18 - Revêtement de sol - Sol	
<b>Nom de l'opérateur</b> MOSIMANN Didier	<b>Date de prélèvement</b> 21/06/2023	<b>Partie de composant</b> Colle linoleum + ragréage	
<b>Résultat amiante : Absence d'amiante</b>			
<b>DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :</b>			
<b>Objet</b>		<b>Planche de croquis n :</b>	
Colle linoleum + ragréage		6/9	
<b>DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :</b>			
<b>Référence Couche</b>	<b>Description visuelle</b>	<b>Epaisseur (cm)</b>	<b>Conclusion amiante</b>
RAW PRODUCT	Matériau souple de type dalle de sol (bleu)	0	Fibres d'amiante non détectées
CUST 01	Matériau souple de type dalle de sol (bleu) en traces ; matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	0	Fibres d'amiante non détectées




## PRELEVEMENT : P107

## Vue d'ensemble



## Emplacement



Nom du client NO	Numéro de dossier 66758-135837	Pièce ou local – Composant R+3 - Local 18 - Évier - Sous évier	
Nom de l'opérateur MOSIMANN Didier	Date de prélèvement 21/06/2023	Partie de composant Plaquée bitumineuse	
Résultat amiante : Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet		Planche de croquis n :	
Plaquée bitumineuse		6/9	
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	Matériau (polymérisé) (transparent) ; matériau souple bitumineux (noir)	0	Fibres d'amiante non détectées

## PRELEVEMENT : P108

## Vue d'ensemble



## Emplacement



**Nom du client**  
NO

**Numéro de dossier**  
66758-135837

**Pièce ou local – Composant**  
R+3 - Local 18 - Plinthes - Toutes zones

**Nom de l'opérateur**  
MOSIMANN Didier

**Date de prélèvement**  
21/06/2023

**Partie de composant**  
Colle linoléum

**Résultat amiante :** Absence d'amiante

## DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

**Objet**



Colle linoléum

**Planche de croquis n :**

6/9

## DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
CUST 01	Matériau souple de type dalle de sol (beige) en traces ; matériau de type colle (jaune)	0	Fibres d'amiante non détectées
RAW PRODUCT	Matériau souple de type dalle de sol (beige)	0	Fibres d'amiante non détectées
CUST 03	Matériau souple de type dalle de sol (noir) en traces ; matériau de type colle (jaune)	0	Fibres d'amiante non détectées
CUST 02	Matériau souple de type dalle de sol (noir)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P109			
<b>Vue d'ensemble</b>		<b>Emplacement</b>	
			
<b>Nom du client</b> NO	<b>Numéro de dossier</b> 66758-135837	<b>Pièce ou local – Composant</b> R+3 - Local 18 - Revêtement de mur - Mur A	
<b>Nom de l'opérateur</b> MOSIMANN Didier	<b>Date de prélèvement</b> 21/06/2023	<b>Partie de composant</b> Enduit + bande + placo - Toile de verre peinte	
<b>Résultat amiante : Absence d'amiante</b>			
<b>DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :</b>			
<b>Objet</b>		<b>Planche de croquis n :</b>	
Enduit + bande + placo / Toile de verre peinte		6/9	
<b>DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :</b>			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	Matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	0	Fibres d'amiante non détectées
CUST 02	Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)	0	Fibres d'amiante non détectées
CUST 01	Matériau souple fibreux de type papier, carton (beige)	0	Fibres d'amiante non détectées

## PRELEVEMENT : P110

## Vue d'ensemble



## Emplacement



Nom du client NO	Numéro de dossier 66758-135837	Pièce ou local – Composant R+3 - Local 18 - Plafond - Plafond	
Nom de l'opérateur MOSIMANN Didier	Date de prélèvement 21/06/2023	Partie de composant Enduit +bande + placo - Peinture	
Résultat amiante : Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet		Planche de croquis n :	
Enduit +bande + placo / Peinture		6/9	
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	0	Fibres d'amiante non détectées
CUST 02	Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)	0	Fibres d'amiante non détectées
CUST 01	Matériau souple fibreux de type papier, carton (beige)	0	Fibres d'amiante non détectées

## PRELEVEMENT : P111

## Vue d'ensemble



## Emplacement



Nom du client  
NO

Numéro de dossier  
66758-135837

Pièce ou local – Composant  
R+3 - Local vestiaires - Revêtement  
de mur - Mur au-dessus lavabo

Nom de l'opérateur  
MOSIMANN Didier

Date de prélèvement  
21/06/2023

Partie de composant  
Colle faïences

Résultat amiante : Absence d'amiante

## DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

## Objet

Colle faïences

## Planche de croquis n :

6/9

## DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (beige) ; matériau de type maillage de fibres et liant (blanc)	0	Fibres d'amiante non détectées

## PRELEVEMENT : P112

## Vue d'ensemble



## Emplacement



Nom du client  
NO

Numéro de dossier  
66758-135837

Pièce ou local – Composant  
R+3 - Local rangement n°1 -  
Conduit de ventilation - Mur C

Nom de l'opérateur  
MOSIMANN Didier

Date de prélèvement  
21/06/2023

Partie de composant  
Badigeon

Résultat amiante : Absence d'amiante

## DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

## Objet

Badigeon

## Planche de croquis n :



6/9


## DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :



Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	Matériau (gris)	0	Fibres d'amiante non détectées







PRELEVEMENT : P113			
<b>Vue d'ensemble</b> 		<b>Emplacement</b> 	
<b>Nom du client</b> NO	<b>Numéro de dossier</b> 66758-135837	<b>Pièce ou local – Composant</b> R+3 - Local rangement n°1 - Revêtement de sol - Sol	
<b>Nom de l'opérateur</b> MOSIMANN Didier	<b>Date de prélèvement</b> 21/06/2023	<b>Partie de composant</b> Colle linoleum + chape + ragréage	
<b>Résultat amiante :</b> Absence d'amiante			
<b>DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :</b>			
<b>Objet</b>		<b>Planche de croquis n :</b>	
Colle linoleum + chape + ragréage		6/9	
<b>DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :</b>			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
CUST 01	Matériau souple de type dalle de sol (bleu) en traces ; matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	0	Fibres d'amiante non détectées
RAW PRODUCT	Matériau souple de type dalle de sol (bleu)	0	Fibres d'amiante non détectées



PRELEVEMENT : P114			
<b>Vue d'ensemble</b> 		<b>Emplacement</b> 	
<b>Nom du client</b> NO	<b>Numéro de dossier</b> 66758-135837	<b>Pièce ou local – Composant</b> R+3 - Circulation 9 - Revêtement de mur - Mur B	
<b>Nom de l'opérateur</b> MOSIMANN Didier	<b>Date de prélèvement</b> 21/06/2023	<b>Partie de composant</b> Enduit plâtre - Toile de verre peinte	
<b>Résultat amiante :</b> Absence d'amiante			
<b>DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :</b>			
<b>Objet</b>		<b>Planche de croquis n :</b>	
Enduit plâtre / Toile de verre peinte		6/9	
<b>DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :</b>			
<b>Référence Couche</b>	<b>Description visuelle</b>	<b>Epaisseur (cm)</b>	<b>Conclusion amiante</b>
CUST 01	Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	0	Fibres d'amiante non détectées
RAW PRODUCT	Matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau de type peinture (jaune) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P115			
<b>Vue d'ensemble</b> 		<b>Emplacement</b> 	
<b>Nom du client</b> NO	<b>Numéro de dossier</b> 66758-135837	<b>Pièce ou local – Composant</b> R+3 - Circulation 9 - Revêtement de mur - Murs CD	
<b>Nom de l'opérateur</b> MOSIMANN Didier	<b>Date de prélèvement</b> 21/06/2023	<b>Partie de composant</b> Enduit plâtre - Toile de verre peinte	
<b>Résultat amiante :</b> Absence d'amiante			
<b>DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :</b>			
<b>Objet</b>		<b>Planche de croquis n :</b>	
Enduit plâtre / Toile de verre peinte		6/9	
<b>DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :</b>			
<b>Référence Couche</b>	<b>Description visuelle</b>	<b>Epaisseur (cm)</b>	<b>Conclusion amiante</b>
CUST 01	Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	0	Fibres d'amiante non détectées
RAW PRODUCT	Matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	0	Fibres d'amiante non détectées



PRELEVEMENT : P116			
<b>Vue d'ensemble</b>		<b>Emplacement</b>	
			
<b>Nom du client</b> NO	<b>Numéro de dossier</b> 66758-135837	<b>Pièce ou local – Composant</b> R+3 - Local ménage n°2 - Revêtement de sol - Sol	
<b>Nom de l'opérateur</b> MOSIMANN Didier	<b>Date de prélèvement</b> 21/06/2023	<b>Partie de composant</b> Colle linoleum + chape + ragréage	
<b>Résultat amiante</b> : Absence d'amiante			
<b>DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :</b>			
<b>Objet</b>		<b>Planche de croquis n :</b>	
Colle linoleum + chape + ragréage		6/9	
<b>DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :</b>			
<b>Référence Couche</b>	<b>Description visuelle</b>	<b>Epaisseur (cm)</b>	<b>Conclusion amiante</b>
RAW PRODUCT	Matériau de type mousse (beige) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) ; matériau semi-dur (beige)	0	Fibres d'amiante non détectées



PRELEVEMENT : P117			
<b>Vue d'ensemble</b>		<b>Emplacement</b>	
			
<b>Nom du client</b> NO	<b>Numéro de dossier</b> 66758-135837	<b>Pièce ou local – Composant</b> R+3 - Local ménage n°2 - Plinthes PVC - Toutes zones	
<b>Nom de l'opérateur</b> MOSIMANN Didier	<b>Date de prélèvement</b> 21/06/2023	<b>Partie de composant</b> Colle plinthes	
<b>Résultat amiante</b> : Absence d'amiante			
<b>DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :</b>			
<b>Objet</b>		<b>Planche de croquis n :</b>	
Colle plinthes		6/9	
<b>DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :</b>			
<b>Référence Couche</b>	<b>Description visuelle</b>	<b>Epaisseur (cm)</b>	<b>Conclusion amiante</b>
RAW PRODUCT	Matériau souple (blanc) ; matériau de type colle (transparent)	0	Fibres d'amiante non détectées



PRELEVEMENT : P118			
<b>Vue d'ensemble</b>		<b>Emplacement</b>	
			
<b>Nom du client</b> NO	<b>Numéro de dossier</b> 66758-135837	<b>Pièce ou local – Composant</b> R+3 - Placard électrique - Revêtement de sol - Sol	
<b>Nom de l'opérateur</b> MOSIMANN Didier	<b>Date de prélèvement</b> 21/06/2023	<b>Partie de composant</b> Colle linoleum vert + chape + ragréage	
<b>Résultat amiante :</b> Absence d'amiante			
<b>DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :</b>			
<b>Objet</b>		<b>Planche de croquis n :</b>	
Colle linoleum vert + chape + ragréage		6/9	
<b>DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :</b>			
<b>Référence Couche</b>	<b>Description visuelle</b>	<b>Epaisseur (cm)</b>	<b>Conclusion amiante</b>
RAW PRODUCT	Matériau de type mousse (beige) en traces ; matériau de type colle (jaune) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (beige)	0	Fibres d'amiante non détectées



PRELEVEMENT : P119			
<b>Vue d'ensemble</b>		<b>Emplacement</b>	
			
<b>Nom du client</b> NO	<b>Numéro de dossier</b> 66758-135837	<b>Pièce ou local – Composant</b> Tous niveaux - Local machinerie monte-charge - Sol - Sol	
<b>Nom de l'opérateur</b> MOSIMANN Didier	<b>Date de prélèvement</b> 21/06/2023	<b>Partie de composant</b> Béton	
<b>Résultat amiante :</b> Absence d'amiante			
<b>DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :</b>			
<b>Objet</b>		<b>Planche de croquis n :</b>	
Béton		6/9	
<b>DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :</b>			
<b>Référence Couche</b>	<b>Description visuelle</b>	<b>Epaisseur (cm)</b>	<b>Conclusion amiante</b>
RAW PRODUCT	Matériau semi-dur (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	0	Fibres d'amiante non détectées





PRELEVEMENT : P120			
<b>Vue d'ensemble</b> 		<b>Emplacement</b> 	
<b>Nom du client</b> NO	<b>Numéro de dossier</b> 66758-135837	<b>Pièce ou local – Composant</b> Tous niveaux - Local machinerie monte-charge - Revêtement de mur - Mur A	
<b>Nom de l'opérateur</b> MOSIMANN Didier	<b>Date de prélèvement</b> 21/06/2023	<b>Partie de composant</b> Enduit ciment	
<b>Résultat amiante :</b> Absence d'amiante			
<b>DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :</b>			
<b>Objet</b> Enduit ciment		<b>Planche de croquis n :</b> 6/9	
<b>DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :</b>			
<b>Référence Couche</b>	<b>Description visuelle</b>	<b>Epaisseur (cm)</b>	<b>Conclusion amiante</b>
RAW PRODUCT	Matériau semi-dur (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P121			
<b>Vue d'ensemble</b>		<b>Emplacement</b>	
			
<b>Nom du client</b> NO	<b>Numéro de dossier</b> 66758-135837	<b>Pièce ou local – Composant</b> Tous niveaux - Local machinerie monte-charge - Revêtement de mur - Murs BCD	
<b>Nom de l'opérateur</b> MOSIMANN Didier	<b>Date de prélèvement</b> 21/06/2023	<b>Partie de composant</b> Enduit ciment	
<b>Résultat amiante :</b> Absence d'amiante			
<b>DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :</b>			
<b>Objet</b>		<b>Planche de croquis n :</b>	
Enduit ciment		6/9	
<b>DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :</b>			
<b>Référence Couche</b>	<b>Description visuelle</b>	<b>Epaisseur (cm)</b>	<b>Conclusion amiante</b>
RAW PRODUCT	Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	0	Fibres d'amiante non détectées



PRELEVEMENT : P122			
<b>Vue d'ensemble</b>		<b>Emplacement</b>	
			
<b>Nom du client</b> NO	<b>Numéro de dossier</b> 66758-135837	<b>Pièce ou local – Composant</b> Tous niveaux - Local machinerie monte-charge - Conduits de ventilation (x2) n°1 - Sol	
<b>Nom de l'opérateur</b> MOSIMANN Didier	<b>Date de prélèvement</b> 21/06/2023	<b>Partie de composant</b> Fibres-ciment	
<b>Résultat amiante :</b> Présence d'amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile)			
<b>DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :</b>			
<b>Objet</b>		<b>Planche de croquis n :</b>	
Fibres-ciment		6/9	
<b>DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :</b>			
<b>Référence Couche</b>	<b>Description visuelle</b>	<b>Epaisseur (cm)</b>	<b>Conclusion amiante</b>
RAW PRODUCT	Matériau dur fibreux de type fibres-ciment (gris)	0	Fibres d'amiante de type chrysotile

PRELEVEMENT : P123			
<b>Vue d'ensemble</b>		<b>Emplacement</b>	
			
<b>Nom du client</b> NO	<b>Numéro de dossier</b> 66758-135837	<b>Pièce ou local – Composant</b> Tous niveaux - Local machinerie monte-charge - Plafond - Plafond	
<b>Nom de l'opérateur</b> MOSIMANN Didier	<b>Date de prélèvement</b> 21/06/2023	<b>Partie de composant</b> Enduit de débullage	
<b>Résultat amiante :</b> Absence d'amiante			
<b>DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :</b>			
<b>Objet</b>		<b>Planche de croquis n :</b>	
Enduit de débullage		6/9	
<b>DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :</b>			
<b>Référence Couche</b>	<b>Description visuelle</b>	<b>Epaisseur (cm)</b>	<b>Conclusion amiante</b>
RAW PRODUCT	Matériau semi-dur (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P124			
<b>Vue d'ensemble</b>		<b>Emplacement</b>	
			
<b>Nom du client</b> NO	<b>Numéro de dossier</b> 66758-135837	<b>Pièce ou local – Composant</b> R+4 - Combles 1 - Isolation n°1 - Sol	
<b>Nom de l'opérateur</b> MOSIMANN Didier	<b>Date de prélèvement</b> 21/06/2023	<b>Partie de composant</b> Laine de verre + pare vapeur	
<b>Résultat amiante :</b> Absence d'amiante			
<b>DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :</b>			
<b>Objet</b>		<b>Planche de croquis n :</b>	
Laine de verre + pare vapeur		7/9	
<b>DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :</b>			
<b>Référence Couche</b>	<b>Description visuelle</b>	<b>Epaisseur (cm)</b>	<b>Conclusion amiante</b>
RAW PRODUCT	Matériau souple fibreux de type papier, carton (bitumineux) (noir) ; matériau fibreux de type isolant (jaune)	0	Fibres d'amiante non détectées

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
CUST 01	Matériau fibreux de type isolant (jaune)	0	Fibres d'amiante non détectées

## PRELEVEMENT : P125

<b>Vue d'ensemble</b> 	<b>Emplacement</b> 
--	--

<b>Nom du client</b> NO	<b>Numéro de dossier</b> 66758-135837	<b>Pièce ou local – Composant</b> R+4 - Combles 1 - Charpente métallique - Plafond
<b>Nom de l'opérateur</b> MOSIMANN Didier	<b>Date de prélèvement</b> 21/06/2023	<b>Partie de composant</b> Peinture

Résultat amiante : Absence d'amiante



### DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

<b>Objet</b> Peinture	<b>Planche de croquis n :</b> 7/9
--------------------------	--------------------------------------

### DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	Matériau de type peinture (de différentes couleurs) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) en traces	0	Fibres d'amiante non détectées

## PRELEVEMENT : P126

<b>Vue d'ensemble</b> 	<b>Emplacement</b> 
--	--

<b>Nom du client</b> NO	<b>Numéro de dossier</b> 66758-135837	<b>Pièce ou local – Composant</b> R+4 - Combles 1 - Conduits de ventilation (x5) n°2 - Toutes zones
<b>Nom de l'opérateur</b> MOSIMANN Didier	<b>Date de prélèvement</b> 21/06/2023	<b>Partie de composant</b> Badigeon

Résultat amiante : Absence d'amiante

### DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :



<b>Objet</b> Badigeon	<b>Planche de croquis n :</b> 7/9
--------------------------	--------------------------------------



## DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	Matériau semi-dur (marron)	0	Fibres d'amiante non détectées

## PRELEVEMENT : P127

<b>Vue d'ensemble</b> 		<b>Emplacement</b> 	
<b>Nom du client</b> NO		<b>Numéro de dossier</b> 66758-135837	<b>Pièce ou local – Composant</b> R+3 - Douche 1 - Fenêtre de toit - Plafond
<b>Nom de l'opérateur</b> MOSIMANN Didier		<b>Date de prélèvement</b> 21/06/2023	<b>Partie de composant</b> Joint de vitrage
<b>Résultat amiante :</b> Absence d'amiante			
<b>DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :</b>			
<b>Objet</b> Joint de vitrage		<b>Planche de croquis n :</b> 6/9	

## DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	Matériau (blanc) ; matériau semi-dur de type mastic (beige)	0	Fibres d'amiante non détectées

## PRELEVEMENT : P128

<b>Emplacement :</b> 			
<b>Nom du client</b> NO		<b>Numéro de dossier</b> 66758-135837	<b>Pièce ou local – Composant</b> Extérieur - Toiture 1 bat D - Couverture - Toutes zones
<b>Nom de l'opérateur</b> MOSIMANN Didier		<b>Date de prélèvement</b> 21/06/2023	<b>Partie de composant</b> Ardoise
<b>Résultat amiante :</b> Absence d'amiante			
<b>DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :</b>			
<b>Objet</b> Ardoise		<b>Planche de croquis n :</b> 9/9	



**DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :**

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	Matériau semi-dur (gris)	0	Fibres d'amiante non détectées

**PRELEVEMENT : P129****Emplacement :**

<b>Nom du client</b> NO	<b>Numéro de dossier</b> 66758-135837	<b>Pièce ou local – Composant</b> Extérieur - Façades - Revêtement de mur - Mur extérieur véranda
<b>Nom de l'opérateur</b> MOSIMANN Didier	<b>Date de prélèvement</b> 21/06/2023	<b>Partie de composant</b> Enduit ciment

Résultat amiante : Absence d'amiante

**DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :**

Objet	Planche de croquis n :
Enduit ciment	8/9

**DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :**

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	Matériau semi-dur (granulaire) (blanc) ; matériau (jaune) ; matériau (vert) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	0	Fibres d'amiante non détectées

**PRELEVEMENT : P130****Emplacement :**

<b>Nom du client</b> NO	<b>Numéro de dossier</b> 66758-135837	<b>Pièce ou local – Composant</b> Extérieur - Façades - Etanchéité mur/baie vitrée - Mur extérieur véranda
<b>Nom de l'opérateur</b> MOSIMANN Didier	<b>Date de prélèvement</b> 21/06/2023	<b>Partie de composant</b> Joint d'étanchéité

Résultat amiante : Absence d'amiante

**DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :**

Objet	Planche de croquis n :
Joint d'étanchéité	8/9

**DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :**

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau souple de type joint (blanc)	0	Fibres d'amiante non détectées

**PRELEVEMENT : P131****Emplacement :**


<b>Nom du client</b> NO	<b>Numéro de dossier</b> 66758-135837	<b>Pièce ou local – Composant</b> Extérieur - Façades - Revêtement de mur - Pignon ouest
<b>Nom de l'opérateur</b> MOSIMANN Didier	<b>Date de prélèvement</b> 21/06/2023	<b>Partie de composant</b> Enduit ciment - Peinture

**Résultat amiante :** Absence d'amiante**DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :**

<b>Objet</b>	<b>Planche de croquis n :</b>
Enduit ciment / Peinture	8/9

**DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :**

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	0	Fibres d'amiante non détectées

**PRELEVEMENT : P132****Emplacement :**

<b>Nom du client</b> NO	<b>Numéro de dossier</b> 66758-135837	<b>Pièce ou local – Composant</b> Extérieur - Toiture terrasse 2 - Acrotère -
<b>Nom de l'opérateur</b> MOSIMANN Didier	<b>Date de prélèvement</b> 21/06/2023	<b>Partie de composant</b> Enduit ciment - Peinture

**Résultat amiante :** Absence d'amiante**DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :**

<b>Objet</b>	<b>Planche de croquis n :</b>
Enduit ciment / Peinture	9/9

## DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	Quantité insuffisante Absence d'échantillon	0	

## PRELEVEMENT : P133

### Emplacement :



Nom du client NO	Numéro de dossier 66758-135837	Pièce ou local – Composant Extérieur - Toiture terrasse 2 - Conduit évacuation eau -
Nom de l'opérateur MOSIMANN Didier	Date de prélèvement 21/06/2023	Partie de composant Fibres-ciment
Résultat amiante : Présence d'amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile, riébeckite-amiante (crocidolite))		

## DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet	Planche de croquis n :
Fibres-ciment	9/9

## DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau dur fibreux de type fibres-ciment (gris)	0	Fibres d'amiante de type chrysotile, riébeckite-amiante (crocidolite)

## PRELEVEMENT : P134

### Emplacement :



Nom du client NO	Numéro de dossier 66758-135837	Pièce ou local – Composant Extérieur - Toiture terrasse 2 - Étanchéité - Acrotère
Nom de l'opérateur MOSIMANN Didier	Date de prélèvement 21/06/2023	Partie de composant Matériau bitumineux
Résultat amiante : Absence d'amiante		

## DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet	Planche de croquis n :
Matériau bitumineux	9/9



## DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	Matériau de type aluminium ; matériau souple bitumineux (noir) ; matériau de type maillage de fibres (blanc)	0	Fibres d'amiante non détectées

## PRELEVEMENT : P135

### Emplacement :



Nom du client NO	Numéro de dossier 66758-135837	Pièce ou local – Composant Extérieur - Toiture terrasse 2 - Étanchéité acrotère / baie vitrée -
Nom de l'opérateur MOSIMANN Didier	Date de prélèvement 21/06/2023	Partie de composant Joint d'étanchéité

Résultat amiante : Absence d'amiante

## DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet	Planche de croquis n :
Joint d'étanchéité	9/9

## DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	Matériau souple de type joint (blanc)	0	Fibres d'amiante non détectées

## PRELEVEMENT : P136

### Emplacement :



Nom du client NO	Numéro de dossier 66758-135837	Pièce ou local – Composant Extérieur - Façades - Dalle béton - Hall entrée 2
Nom de l'opérateur MOSIMANN Didier	Date de prélèvement 21/06/2023	Partie de composant Béton - Peinture noire

Résultat amiante : Absence d'amiante

## DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet	Planche de croquis n :
Béton / Peinture noire	8/9

**DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :**

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	Matériau de type peinture (noir) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	0	Fibres d'amiante non détectées

**PRELEVEMENT : P137****Emplacement :**

<b>Nom du client</b> NO	<b>Numéro de dossier</b> 66758-135837	<b>Pièce ou local – Composant</b> Extérieur - Façades - Etanchéité élément baie vitrée - Hall entrée 2
<b>Nom de l'opérateur</b> MOSIMANN Didier	<b>Date de prélèvement</b> 21/06/2023	<b>Partie de composant</b> Joint d'étanchéité

**Résultat amiante :** Absence d'amiante**DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :**

<b>Objet</b>	<b>Planche de croquis n :</b>
Joint d'étanchéité	8/9

**DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :**

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	Matériau souple de type joint (noir) ; matériau souple (transparent)	0	Fibres d'amiante non détectées

**PRELEVEMENT : P138****Emplacement :**

<b>Nom du client</b> NO	<b>Numéro de dossier</b> 66758-135837	<b>Pièce ou local – Composant</b> Extérieur - Façades - Soubassement - Façade Nord
<b>Nom de l'opérateur</b> MOSIMANN Didier	<b>Date de prélèvement</b> 21/06/2023	<b>Partie de composant</b> Enduit ciment - Peinture taupe

**Résultat amiante :** Absence d'amiante**DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :**

<b>Objet</b>	<b>Planche de croquis n :</b>
Enduit ciment / Peinture taupe	8/9



**DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :**

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	Matériau de type système d'enduit peinture (beige) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	0	Fibres d'amiante non détectées

**PRELEVEMENT : P139****Emplacement :**

<b>Nom du client</b> NO	<b>Numéro de dossier</b> 66758-135837	<b>Pièce ou local – Composant</b> Extérieur - Façades - Appui de fenêtre - Façade Nord
<b>Nom de l'opérateur</b> MOSIMANN Didier	<b>Date de prélèvement</b> 21/06/2023	<b>Partie de composant</b> Enduit ciment - Peinture

**Résultat amiante :** Absence d'amiante**DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :**

<b>Objet</b>	<b>Planche de croquis n :</b>
Enduit ciment / Peinture	8/9

**DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :**

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	Matériau de type peinture (beige) ; matériau de type peinture (gris) ; matériau semi-dur (granulaire) (beige) ; matériau semi-dur (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	0	Fibres d'amiante non détectées

**PRELEVEMENT : P140****Emplacement :**

<b>Nom du client</b> NO	<b>Numéro de dossier</b> 66758-135837	<b>Pièce ou local – Composant</b> Extérieur - Façades - Etanchéité fenêtre /maçonnerie - Façade Nord
<b>Nom de l'opérateur</b> MOSIMANN Didier	<b>Date de prélèvement</b> 21/06/2023	<b>Partie de composant</b> Joint d'étanchéité - Peinture

**Résultat amiante :** Absence d'amiante**DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :**

<b>Objet</b>	<b>Planche de croquis n :</b>
Joint d'étanchéité / Peinture	8/9

**DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :**

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	Matériau de type peinture (gris) ; matériau semi-dur (blanc) ; matériau souple de type joint (blanc)	0	Fibres d'amiante non détectées

**PRELEVEMENT : P141****Emplacement :**


<b>Nom du client</b> NO	<b>Numéro de dossier</b> 66758-135837	<b>Pièce ou local – Composant</b> Extérieur - Façades - Mur de façade - Façade Nord
<b>Nom de l'opérateur</b> MOSIMANN Didier	<b>Date de prélèvement</b> 21/06/2023	<b>Partie de composant</b> Joint de dilatation

**Résultat amiante :** Absence d'amiante**DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :**

<b>Objet</b> Joint de dilatation	<b>Planche de croquis n :</b> 8/9
-------------------------------------	--------------------------------------

**DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :**

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau souple de type joint (blanc) ; matériau (gris)	0	Fibres d'amiante non détectées

**PRELEVEMENT : P142****Vue d'ensemble****Emplacement**

<b>Nom du client</b> NO	<b>Numéro de dossier</b> 66758-135837	<b>Pièce ou local – Composant</b> Extérieur - Auvent - Maçonnerie auvent -
<b>Nom de l'opérateur</b> MOSIMANN Didier	<b>Date de prélèvement</b> 21/06/2023	<b>Partie de composant</b> Béton - Peinture

**Résultat amiante :** Absence d'amiante**DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :**

<b>Objet</b> Béton / Peinture	<b>Planche de croquis n :</b> 8/9
----------------------------------	--------------------------------------

## DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur (granulaire) (beige)	0	Fibres d'amiante non détectées

## PRELEVEMENT : P143

### Vue d'ensemble



### Emplacement



**Nom du client**  
NO

**Numéro de dossier**  
66758-135837

**Pièce ou local – Composant**  
Extérieur - Auvent - Structure  
métallique - Plafond

**Nom de l'opérateur**  
MOSIMANN Didier

**Date de prélèvement**  
21/06/2023

**Partie de composant**  
Peintures

**Résultat amiante :** Absence d'amiante

## DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

**Objet**

Peintures

**Planche de croquis n :**

8/9

## DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	Matériau de type peinture (de différentes couleurs) ; matériau semi-dur (marron)	0	Fibres d'amiante non détectées

## PRELEVEMENT : P144

### Emplacement :



**Nom du client**  
NO

**Numéro de dossier**  
66758-135837

**Pièce ou local – Composant**  
Extérieur - Façades - Mur de façade  
- Façade ouest bureaux

**Nom de l'opérateur**  
MOSIMANN Didier

**Date de prélèvement**  
21/06/2023

**Partie de composant**  
Enduit ciment - Peinture

**Résultat amiante :** Absence d'amiante

## DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

**Objet**

Enduit ciment / Peinture


**Planche de croquis n :**

8/9



**DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :**

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	0	Fibres d'amiante non détectées

**PRELEVEMENT : P145****Emplacement :**

<b>Nom du client</b> NO	<b>Numéro de dossier</b> 66758-135837	<b>Pièce ou local – Composant</b> Extérieur - Façades - Mur de façade partie haute - Façade ouest bureaux
<b>Nom de l'opérateur</b> MOSIMANN Didier	<b>Date de prélèvement</b> 21/06/2023	<b>Partie de composant</b> Enduit ciment - Peinture

**Résultat amiante :** Absence d'amiante**DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :**

<b>Objet</b>	<b>Planche de croquis n :</b>
Enduit ciment / Peinture	8/9

**DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :**

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	Matériau de type peinture (marron) ; matériau de type peinture (gris) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	0	Fibres d'amiante non détectées

**PRELEVEMENT : P146****Emplacement :**

<b>Nom du client</b> NO	<b>Numéro de dossier</b> 66758-135837	<b>Pièce ou local – Composant</b> Extérieur - Toiture terrasse 1 - Acrotère -
<b>Nom de l'opérateur</b> MOSIMANN Didier	<b>Date de prélèvement</b> 21/06/2023	<b>Partie de composant</b> Enduit ciment - Peinture

**Résultat amiante :** Absence d'amiante**DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :**

<b>Objet</b>	<b>Planche de croquis n :</b>
Enduit ciment / Peinture	9/9

## DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	Matériau de type peinture (marron) ; matériau de type peinture (gris) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	0	Fibres d'amiante non détectées

## PRELEVEMENT : P147

## Emplacement :



Nom du client NO	Numéro de dossier 66758-135837	Pièce ou local – Composant Extérieur - Toiture terrasse 1 - Relevé d'étanchéité - Acrotère
Nom de l'opérateur MOSIMANN Didier	Date de prélèvement 21/06/2023	Partie de composant Matériau bitumineux

Résultat amiante : Absence d'amiante

## DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet	Planche de croquis n :
Matériau bitumineux	9/9

## DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	Matériau de type aluminium ; matériau souple bitumineux (noir)	0	Fibres d'amiante non détectées

## PRELEVEMENT : P148

## Emplacement :



Nom du client NO	Numéro de dossier 66758-135837	Pièce ou local – Composant Extérieur - Façades - Fenêtre sous- sol - Façade ouest bureaux
Nom de l'opérateur MOSIMANN Didier	Date de prélèvement 21/06/2023	Partie de composant Joint de vitrage

Résultat amiante : Absence d'amiante

## DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet	Planche de croquis n :
Joint de vitrage	8/9



**DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :**

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type mastic (beige)	0	Fibres d'amiante non détectées

**PRELEVEMENT : P149****Emplacement :**

<b>Nom du client</b> NO	<b>Numéro de dossier</b> 66758-135837	<b>Pièce ou local – Composant</b> Extérieur - Façades - Revêtement de mur - Facade est bureaux
<b>Nom de l'opérateur</b> MOSIMANN Didier	<b>Date de prélèvement</b> 21/06/2023	<b>Partie de composant</b> Enduit ciment - Peinture

**Résultat amiante :** Absence d'amiante**DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :**

<b>Objet</b>	<b>Planche de croquis n :</b>
Enduit ciment / Peinture	8/9

**DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :**

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	0	Fibres d'amiante non détectées

**PRELEVEMENT : P150****Emplacement :**

<b>Nom du client</b> NO	<b>Numéro de dossier</b> 66758-135837	<b>Pièce ou local – Composant</b> Extérieur - Abords - Revêtement de mur - Muret
<b>Nom de l'opérateur</b> MOSIMANN Didier	<b>Date de prélèvement</b> 21/06/2023	<b>Partie de composant</b> Peinture

**Résultat amiante :** Absence d'amiante**DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :**

<b>Objet</b>	<b>Planche de croquis n :</b>
Peinture	8/9

**DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :**

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur (granulaire) (blanc) ; matériau semi-dur (marron)	0	Fibres d'amiante non détectées

**PRELEVEMENT : P151****Emplacement :**


<b>Nom du client</b> NO	<b>Numéro de dossier</b> 66758-135837	<b>Pièce ou local – Composant</b> Extérieur - Façades - Revêtement de mur - Façade Est
<b>Nom de l'opérateur</b> MOSIMANN Didier	<b>Date de prélèvement</b> 21/06/2023	<b>Partie de composant</b> Enduit ciment - Peinture

**Résultat amiante :** Absence d'amiante**DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :**

<b>Objet</b>	<b>Planche de croquis n :</b>
Enduit ciment / Peinture	8/9

**DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :**

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur (blanc)	0	Fibres d'amiante non détectées

**PRELEVEMENT : P152****Vue d'ensemble****Emplacement**

<b>Nom du client</b> NO	<b>Numéro de dossier</b> 66758-135837	<b>Pièce ou local – Composant</b> R+1 - Combles 4 - Sol isolation - Toutes zones
<b>Nom de l'opérateur</b> MOSIMANN Didier	<b>Date de prélèvement</b> 21/06/2023	<b>Partie de composant</b> Laine soufflée

**Résultat amiante :** Absence d'amiante**DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :**

<b>Objet</b>	<b>Planche de croquis n :</b>
Laine soufflée	7/9

**DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :**

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	Matériau friable fibreux de type flochage (blanc) ; matériau (marron)	0	Fibres d'amiante non détectées
CUST 01	Matériau friable fibreux de type flochage (blanc)	0	Fibres d'amiante non détectées

**PRELEVEMENT : P153****Vue d'ensemble****Emplacement**

**Nom du client**  
NO

**Numéro de dossier**  
66758-135837

**Pièce ou local – Composant**  
R+1 - Combles 4 - Sous-toiture -  
Toutes zones

**Nom de l'opérateur**  
MOSIMANN Didier

**Date de prélèvement**  
21/06/2023

**Partie de composant**  
Ardoises

**Résultat amiante :** Absence d'amiante

**DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :**

**Objet**

Ardoises

**Planche de croquis n :**

7/9



**DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :**

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	Matériau dur de type plaque (gris)	0	Fibres d'amiante non détectées

**ANNEXE : Plans / Croquis**



Titre : Plan de situation	N° planche : 1/9	N° dossier : 66758-135837	Type : Vue satellite
Client : NO	Version : 0	Adresse : 28 Avenue Pierre de la Bouexière 44352 GUÉRANDE CEDEX	
Intervenant : MOSIMANN Didier	Date : 26/07/2023		
Origine du plan : Cabinet de diagnostics		Localisation :	Lieu / Zone :
Commentaire :			



Hôpital Intercommunal de la presqu'île Guérande  
Bâtiment D - Fleur de sel  
Objet du présent DAAD  
(Diagnostic Amiante Avant Démolition)




Titre : Sous-sol	N° planche : 2/9	N° dossier : 66758-135837	Type : Plan
Client : NO	Version : 0	Adresse : 28 Avenue Pierre de la Bouexière 44352 GUÉRANDE CEDEX	
Intervenant : MOSIMANN Didier	Date : 26/07/2023		
Origine du plan : Cabinet de diagnostics		Localisation : Bâtiment D	
Commentaire :		Lieu / Zone : Sous-sol	

- Non visité, pas d'accès
- Conduits en amiante-ciment
- Colle de plinthes carrelage contenant de l'amiante



Bâtiment D - Sous-sol




- Conduit en amiante-ciment
- Non visité
- Enduit peinture contenant de l'amiante
- Colle de plinthes carrelage contenant de l'amiante
- Joint de vitrage contenant de l'amiante

Titre : Rez-de-chaussée	N° planche : 3/9	N° dossier : 66758-135837	Type : Plan
Client : NO	Version : 0	Adresse : 28 Avenue Pierre de la Bouexière 44352 GUÉRANDE CEDEX	
Intervenant : MOSIMANN Didier	Date : 26/07/2023		
Origine du plan : Cabinet de diagnostics			
Commentaire :	Localisation : Bâtiment D	Lieu / Zone : Rez-de-chaussée	



Bâtiment D - Rez-de-chaussée




Titre : R+1	N° planche : 4/9	N° dossier : 66758-135837	Type : Plan
Client : NO	Version : 0	Adresse : 28 Avenue Pierre de la Bouexière 44352 GUÉRANDE CEDEX	
Intervenant : MOSIMANN Didier	Date : 26/07/2023		
Origine du plan : Cabinet de diagnostics		Localisation : Bâtiment D	
Commentaire :		Lieu / Zone : R+1	

Non visité

Enduit peinture contenant de l'amiante






Bâtiment D - R+1






Titre : R+2	N° planche : 5/9	N° dossier : 66758-135837	Type : Plan
Client : NO	Version : 0	Adresse : 28 Avenue Pierre de la Bouexière 44352 GUÉRANDE CEDEX	
Intervenant : MOSIMANN Didier	Date : 26/07/2023		
Origine du plan : Cabinet de diagnostics		Localisation : Bâtiment D	
Commentaire :		Lieu / Zone : R+2	




-  Non visité  
 Colle dalle de sol contenant de l'amiante  
 Enduit peinture contenant de l'amiante





Bâtiment D - R+2



Titre : R+3	N° planche : 6/9	N° dossier : 66758-135837	Type : Plan
Client : NO	Version : 0	Adresse : 28 Avenue Pierre de la Bouexière	
Intervenant : MOSIMANN Didier	Date : 26/07/2023	44352 GUÉRANDE CEDEX	
Origine du plan : Cabinet de diagnostics			
Commentaire :		Localisation : Bâtiment D	Lieu / Zone : R+3

-  Conduits fibre-ciment contenant de l'amiante
-  Non visité
-  Enduit peinture contenant de l'amiante

Bâtiment D - R+3




Conduits fibres-ciment amiantés






Titre : Combles	N° planche : 7/9	N° dossier : 66758-135837	Type : Croquis
Client : NO	Version : 0	Adresse : 28 Avenue Pierre de la Bouexière 44352 GUÉRANDE CEDEX	
Intervenant : MOSIMANN Didier	Date : 26/07/2023		
Origine du plan : Cabinet de diagnostics			
Commentaire :		Localisation : Bâtiment D	Lieu / Zone : R+4 (combles)


/// Combles non visités, pas de trappe d'accès  
 Conduits en fibre-ciment contenant de l'amiante




Bâtiment D - R+4 (combles)




Titre : Extérieur, façades, auvent	N° planche : 8/9	N° dossier : 66758-135837	Type : Croquis
Client : NO	Version : 0	Adresse : 28 Avenue Pierre de la Bouexière 44352 GUÉRANDE CEDEX	
Intervenant : MOSIMANN Didier	Date : 26/07/2023		
Origine du plan : Cabinet de diagnostics		Localisation : Bâtiment D	
Commentaire :		Lieu / Zone : Extérieur - Façades	

 Conduit en amiante-ciment



Titre : Extérieur, toitures	N° planche : 9/9	N° dossier : 66758-135837	Type : Croquis
Client : NO	Version : 0	Adresse : 28 Avenue Pierre de la Bouexière 44352 GUÉRANDE CEDEX	
Intervenant : MOSIMANN Didier	Date : 26/07/2023		
Origine du plan : Cabinet de diagnostics			
Commentaire :		Localisation : Bâtiment D	Lieu / Zone : Extérieur - Toitures

 Conduit en amiante-ciment



## Bâtiment D - Extérieur - Toitures



P133

P132

P134


P135

P128

P147

P146

Z128



## ANNEXE : Procès-verbaux d'analyse

PV\_00720230701111942



Analyses pour le Bâtiment

APAVE DIAGNOSTICS  
Monsieur Didier MOSIMANN  
ZAC de la Mottais - Rue des Bregeons  
35400 SAINT-MALO

Notre référence : AR-23-HB-102024-01

Numéro de dossier : 23N027699

Référence de dossier :

66758-135837 A - 28 Avenue Pierre de la Bouexière  
44350 GUERANDE - NO

Madame, Monsieur,

Veuillez trouver ci-joint le rapport d'analyse relatif à l'échantillon suivant :

- N° 23N027699-001 - Référence P001-Sous-sol - Dégagement 4 - Plafond - Faux-plafond - Plaque de faux-plafond, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 23N027699-002 - Référence P002-Sous-sol - Sanitaires 1 - Sol - Revêtement de sol - Colle + carrelage, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 23N027699-003 - Référence P003-Sous-sol - Sanitaires 1 - Sol - Sol - Ragréeage, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 23N027699-004 - Référence P004-Sous-sol - Sanitaires 1 - Toutes zones - Plinthes - Colle + carrelage, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 23N027699-005 - Référence P005-Sous-sol - Sanitaires 1 - Toutes zones - Revêtement de mur - Peinture bleue, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 23N027699-006 - Référence P006-Sous-sol - Sanitaires 1 - Dans plénum - Conduit VMC - Fibres-ciment, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 23N027699-007 - Référence P007-Sous-sol - Local 2 - Plafond dans le plénum - Plancher haut - Flocage plâtre, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS  
557, route de Noyelles  
F-62110 Henin-Beaumont

Tél: +33 3 21 08 80 20 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>  
S.A.S. au capital de 123 728 € RCS Arras SIRET 529 294 035 00033 TVA FR71 529 294 035 APE 7120B





## Analyses pour le Bâtiment

- N° 23N027699-008 - Référence *P008-Sous-sol - Sanitaires 2 - Toutes zones - Revêtement de mur - Enduit plâtre - Peinture*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska
  
- N° 23N027699-009 - Référence *P009-Sous-sol - Placard 1 - Toutes zones - Revêtement de mur - Enduit plâtre*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska
  
- N° 23N027699-010 - Référence *P010-Sous-sol - Local 3 - Toutes zones - Revêtement de mur - Enduit plâtre - Peinture jaune*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska
  
- N° 23N027699-011 - Référence *P011-Sous-sol - Local 3 - Sol - Sol - Chape béton*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska
  
- N° 23N027699-012 - Référence *P012-Sous-sol - Dégagement 2 - Plafond - Poutre - Enduit ciment - Peinture blanche*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska
  
- N° 23N027699-013 - Référence *P013-Sous-sol - Dégagement 2 - Plafond - Plafond - Enduit plâtre - Peinture blanche*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska
  
- N° 23N027699-014 - Référence *P014-Sous-sol - Dégagement 1 - Murs A B D - Revêtement de mur - Enduit ciment - Peinture jaune*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska
  
- N° 23N027699-015 - Référence *P015-Sous-sol - Local 2 - Mur C - Revêtement de mur - Colle + faïence*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska
  
- N° 23N027699-016 - Référence *P016-Sous-sol - Local sous-station - Mur E - Revêtement de mur - Enduit ciment*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska
  
- N° 23N027699-017 - Référence *P017-Sous-sol - Local sous-station - Mur séparation - Conduit de fluide - Fibres-ciment*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska
  
- N° 23N027699-018 - Référence *P018-Sous-sol - Circulation 1 - Toutes zones - Joint d'assemblage pierre - Joint ciment*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska
  
- N° 23N027699-019 - Référence *P019-Sous-sol - Circulation 1 - Toutes zones - Joint de scellement - Joint ciment*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS  
557, route de Noyelles  
F-62110 Henin-Beaumont

Tél: +33 3 21 08 80 20 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>  
S.A.S. au capital de 123 728 € RCS Arras SIRET 529 294 035 00033 TVA FR71 529 294 035 APE 7120B





## Analyses pour le Bâtiment

- N° 23N027699-020 - Référence P020-Sous-sol - Local 1 - Sol - Revêtement de sol - Chape béton, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska
- N° 23N027699-021 - Référence P021-Sous-sol - Local 1 - Toutes zones - Revêtement de mur - Enduit ciment - Peinture, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska
- N° 23N027699-022 - Référence P022-Sous-sol - Local 1 - Plafond - Plafond - Enduit de rebouchage plâtre, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska
- N° 23N027699-023 - Référence P023-Sous-sol - Local 1 - Mur A - Porte entrée métal - Peinture, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska
- N° 23N027699-024 - Référence P024-RDC - Linge sale - Murs ABD - Revêtement de mur - Enduit + bande + placo - Revêtement souple, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska
- N° 23N027699-025 - Référence P025-RDC - Linge sale - Plafond - Faux-plafond - Plaque de faux-plafond, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska
- N° 23N027699-026 - Référence P026-RDC - Linge sale - Mur C - Revêtement de mur - Enduit plâtre - Peinture, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska
- N° 23N027699-027 - Référence P027-RDC - Local déchets - Dans le plénum - Conduit de ventilation - Badigeon, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska
- N° 23N027699-028 - Référence P028-RDC - Local déchets - Plafond dans le plénum - Plancher haut - Enduit plâtre - Peinture, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska
- N° 23N027699-029 - Référence P029-RDC - Local déchets - Sol - Revêtement de sol - Colle + linoléum bleu, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska
- N° 23N027699-030 - Référence P030-RDC - Local déchets - Sol - Sol - Ragréage, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska
- N° 23N027699-031 - Référence P031-RDC - Local matériel - Sol - Revêtement de sol - Colle linoléum beige + ragréage rose, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS  
557, route de Noyelles  
F-62110 Henin-Beaumont

Tél: +33 3 21 08 80 20 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>  
S.A.S. au capital de 123 728 € RCS Arras SIRET 529 294 035 00033 TVA FR71 529 294 035 APE 7120B



## Analyses pour le Bâtiment

- N° 23N027699-032 - Référence P032-RDC - Vestiaires H - Mur B - Revêtement de mur - Colle faïence, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 23N027699-033 - Référence P033-RDC - Local TGBT - Murs BC - Revêtement de mur - Enduit ciment - Peinture, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 23N027699-034 - Référence P034-RDC - Vestiaire - Toutes zones - Revêtement de mur - Enduit plâtre - Peinture, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 23N027699-035 - Référence P035-RDC - Vestiaire - Toutes zones - Revêtement de mur - Colle + faïences, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 23N027699-036 - Référence P036-RDC - Vestiaire - Plafond - Faux-plafond - Plaque de faux-plafond, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 23N027699-037 - Référence P037-RDC - Dégagement 7 - Sol - Revêtement de sol - Colle linoléum + ragréage, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 23N027699-038 - Référence P038-RDC - Dégagement 7 - Plafond - Faux-plafond - Plaque de faux-plafond, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 23N027699-039 - Référence P039-RDC - Local 6 - Toutes zones - Plinthes - Colle carrelage, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 23N027699-040 - Référence P040-RDC - Local 6 - Sol - Revêtement de sol - Colle + carrelage + ragréage, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 23N027699-041 - Référence P041-RDC - Dégagement 6 - Plafond - Faux-plafond - Plaque de faux-plafond, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 23N027699-042 - Référence P042-RDC - Dégagement 7 - Mur D - Revêtement de mur - Enduit plâtre - Peinture, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 23N027699-043 - Référence P043-RDC - Bureau 5 - Murs BD - Revêtement de mur - Enduit plâtre - Papier peint, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS  
557, route de Noyelles  
F-62110 Henin-Beaumont

Tél: +33 3 21 08 80 20 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>  
S.A.S. au capital de 123 728 € RCS Arras SIRET 529 294 035 00033 TVA FR71 529 294 035 APE 7120B



## Analyses pour le Bâtiment

- N° 23N027699-044 - Référence P044-RDC - Bureau 7 - Toutes zones - Plinthes - Colle + carrelage, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska
- N° 23N027699-045 - Référence P045-RDC - Bureau 7 - Sol - Revêtement de sol - Colle + carrelage + ragréage, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska
- N° 23N027699-046 - Référence P046-RDC - Local 7 - Plafond dans le plénum - Plancher haut - Enduit plâtre - Peinture, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska
- N° 23N027699-047 - Référence P047-RDC - Local 7 - Toutes zones - Revêtement de mur - Enduit + bande + placo - Papier peint, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska
- N° 23N027699-048 - Référence P048-RDC - Local 7 - Sol - Revêtement de sol - Colle linoléum jaune + ragréage, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska
- N° 23N027699-049 - Référence P049-RDC - Sanitaires 3 - Toutes zones - Revêtement de mur - Colle faïences, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska
- N° 23N027699-050 - Référence P050-RDC - Local relais soins 1 - Mur C - Evier inox - Plaque bitumineuse, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska
- N° 23N027699-051 - Référence P051-RDC - Chambre 314 - Plafond dans le plénum - Plancher haut - Enduit + bande+ placo, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska
- N° 23N027699-052 - Référence P052-RDC - Sdb Ch 314 - Toutes zones - Revêtement de mur - Colle revêtement pvc, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska
- N° 23N027699-053 - Référence P053-RDC - Gaine technique 3 - Sol - Sol - Chape béton, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska
- N° 23N027699-054 - Référence P054-RDC - Circulation 4 - Dans le plénum - Poutre - Flocage, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska
- N° 23N027699-055 - Référence P055-RDC - Dégagement 9 - Plafond dans le plénum - Plancher haut - Flocage, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS  
557, route de Noyelles  
F-62110 Henin-Beaumont

Tél: +33 3 21 08 80 20 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>  
S.A.S. au capital de 123 728 € RCS Arras SIRET 529 294 035 00033 TVA FR71 529 294 035 APE 7120B





## Analyses pour le Bâtiment

- N° 23N027699-056 - Référence P056-RDC - Local 9 - Murs ABDEF - Revêtement de mur - Enduit plâtre, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska
- N° 23N027699-057 - Référence P057-RDC - Véranda - Murs BC - Revêtement de mur - Enduit ciment - Peinture, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska
- N° 23N027699-058 - Référence P058-RDC - Véranda - Murs ABC - Plinthes pvc - Colle plinthes pvc, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska
- N° 23N027699-059 - Référence P059-RDC - Véranda - Mur A - Mur de facade - Enduit ciment - Peinture, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska
- N° 23N027699-060 - Référence P060-RDC - Véranda - Sol - Revêtement de sol - Colle + linoléum rouge + ragréage, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska
- N° 23N027699-061 - Référence P061-RDC - Dégagement 10 - Plafond - Plafond - Enduit plâtre - Peinture, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska
- N° 23N027699-062 - Référence P062-RDC - Dégagement 10 - Sol - Revêtement de sol - Colle linoléum gris, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska
- N° 23N027699-063 - Référence P063-RDC - Dégagement 10 - Toutes zones - Revêtement de mur - Enduit plâtre - Peinture, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska
- N° 23N027699-064 - Référence P064-RDC - Local 10 - Sol - Sol - Chape béton - Peinture, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska
- N° 23N027699-065 - Référence P064-RDC - Dégagement 10 - Toutes zones - Revêtement de mur - Enduit plâtre - Peinture, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska
- N° 23N027699-066 - Référence P065-RDC - Local 10 - Plafond - Plafond - Enduit ciment - Peinture, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska
- N° 23N027699-067 - Référence P066-RDC - Palier rdc cage escaliers 1 - Plafond - Plafond - Enduit plâtre - Peinture, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS  
557, route de Noyelles  
F-62110 Henin-Beaumont

Tél: +33 3 21 08 80 20 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>  
S.A.S. au capital de 123 728 € RCS Arras SIRET 529 294 035 00033 TVA FR71 529 294 035 APE 7120B



## Analyses pour le Bâtiment

- N° 23N027699-068 - Référence *P067-RDC - Palier rdc cage escaliers 1 - Mur B - Revêtement de mur - Enduit ciment - Peinture*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska
- N° 23N027699-069 - Référence *P068-RDC - Palier rdc cage escaliers 1 - Mur C - Revêtement de mur - Enduit plâtre - Peinture*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska
- N° 23N027699-070 - Référence *P069-RDC - Cage escaliers 1 (rdc à R+1) - Toutes zones - Plinthes carrelage - Colle + carrelage - Peinture*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska
- N° 23N027699-071 - Référence *P070-RDC - Cage escaliers 1 (rdc à R+1) - Toutes zones - Marches - Colle linoléum bleu + ragréage*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska
- N° 23N027699-072 - Référence *P071-R+1 - Dégagement 11 - Mur H - Revêtement de mur - Enduit plâtre - Peinture*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska
- N° 23N027699-073 - Référence *P072-R+1 - Dégagement 11 - Mur F - Revêtement de mur - Enduit + bande + placo - Toile de verre*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska
- N° 23N027699-074 - Référence *P073-R+1 - Local bains 2 - Toutes zones - Revêtement de mur - Colle revêtement pvc - Revêtement souple*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska
- N° 23N027699-075 - Référence *P074-R+1 - Local bains 2 - Plafond dans le plénum - Plancher haut - Flocage*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska
- N° 23N027699-076 - Référence *P075-R+1 - Local 14 - Plafond dans le plénum - Plancher haut - Enduit plâtre - Peinture*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska
- N° 23N027699-077 - Référence *P076-R+1 - Sanitaires 5 - Toutes zones - Revêtement de mur - Colle faïence*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska
- N° 23N027699-078 - Référence *P077-R+1 - Local office relais - Sous évier - Evier - Plaques bitumineuses*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS  
557, route de Noyelles  
F-62110 Henin-Beaumont

Tél: +33 3 21 08 80 20 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>  
S.A.S. au capital de 123 728 € RCS Arras SIRET 529 294 035 00033 TVA FR71 529 294 035 APE 7120B





## Analyses pour le Bâtiment

- N° 23N027699-079 - Référence *P078-R+1 - Local 12 - Mur C - Carreaux de verre - Joint ciment entre carreaux - Peinture*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska
  
- N° 23N027699-080 - Référence *P079-RDC - Palier rdc cage escalier 2 - Sol - Revêtement de sol - Colle linoléum gris*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska
  
- N° 23N027699-081 - Référence *P080-RDC - Palier rdc cage escalier 2 - Sol - Sol - Ragréage*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska
  
- N° 23N027699-082 - Référence *P081-RDC - Hall d'entrée 2 - Mur C - Revêtement de mur - Enduit ciment*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska
  
- N° 23N027699-083 - Référence *P082-RDC - Hall d'entrée 2 - Plafond - Plafond - Enduit ciment - Peinture*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska
  
- N° 23N027699-084 - Référence *P083-RDC - Hall d'entrée 2 - Sol - Revêtement de sol - Colle carrelage*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska
  
- N° 23N027699-085 - Référence *P084-RDC - Hall d'entrée 2 - Mur B - Baie vitrée - Joint d'étanchéité châssis alu/mur façade*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska
  
- N° 23N027699-086 - Référence *P085-RDC - Palier rdc cage escalier 2 - Mur A - Porte bois vitrée - Joint de vitrage*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska
  
- N° 23N027699-087 - Référence *P086-R+2 - Dégagement 12 - Plafond dans le plénum - Plancher haut - Enduit plâtre*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska
  
- N° 23N027699-088 - Référence *P087-R+2 - Dégagement 12 - Mur F - Revêtement de mur - Enduit plâtre - Toile de verre peinte*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska
  
- N° 23N027699-089 - Référence *P088-R+2 - Circulation 8 - Plafond dans le plénum - Plancher haut - Enduit plâtre - Peinture*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska
  
- N° 23N027699-090 - Référence *P089-R+2 - Circulation 8 - Toutes zones - Plinthes PVC - Colle plinthes*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS  
557, route de Noyelles  
F-62110 Henin-Beaumont

Tél: +33 3 21 08 80 20 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>  
S.A.S. au capital de 123 728 € RCS Arras SIRET 529 294 035 00033 TVA FR71 529 294 035 APE 7120B



## Analyses pour le Bâtiment

- N° 23N027699-091 - Référence *P090-R+2 - Sanitaires 7 - Toutes zones - Plinthes linoléum - Colle*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska
  
- N° 23N027699-092 - Référence *P091-R+2 - Sanitaires 7 - Murs BCD - Revêtement de mur - Colle + faïence*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska
  
- N° 23N027699-093 - Référence *P092-R+2 - Dégagement 12 - Sol - Revêtement de sol - Colle linoléum vert + ragréage*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska
  
- N° 23N027699-094 - Référence *P093-R+2 - Circulation 8 - Dans plénum - Mur B, partie haute - Flocage*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska
  
- N° 23N027699-095 - Référence *P094-R+2 - Circulation 7 - Toutes zones - Revêtement de mur - Enduit + bande, + placo*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska
  
- N° 23N027699-096 - Référence *P095-R+2 - Office - Plafond - Faux-plafond - Plaque de faux-plafond*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska
  
- N° 23N027699-097 - Référence *P096-R+2 - Office - Sous évier - Évier - Plaque bitumineuse*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska
  
- N° 23N027699-098 - Référence *P097-R+2 - Local 15 - Sol - Revêtement de sol - Colle carrelage*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska
  
- N° 23N027699-099 - Référence *P098-R+2 - Local 15 - Murs CD - Plinthes carrelage - Colle carrelage*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska
  
- N° 23N027699-100 - Référence *P099-R+2 - Bureau 9 - Sol - Revêtement de sol - Dalle de sol, colle et ragréage*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska
  
- N° 23N027699-101 - Référence *P100-Toutes zones - Cage d'escaliers 2 - Sol - Revêtement de sol - Colle linoleum gris + ragréage*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska
  
- N° 23N027699-102 - Référence *P101-Toutes zones - Cage d'escaliers 2 - Toutes zones - Marches - Colle linoleum gris + ragréage*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS  
557, route de Noyelles  
F-62110 Henin-Beaumont

Tél: +33 3 21 08 80 20 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>  
S.A.S. au capital de 123 728 € RCS Arras SIRET 529 294 035 00033 TVA FR71 529 294 035 APE 7120B



## Analyses pour le Bâtiment

- N° 23N027699-103 - Référence *P102-Toutes zones - Cage d'escaliers 2 - Plafond - Plafond - Enduit ciment /plâtre - Peinture*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska
- N° 23N027699-104 - Référence *P103-Toutes zones - Cage d'escaliers 2 - Mur côté extérieur - Revêtement de mur - Enduit plâtre - Peinture*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska
- N° 23N027699-105 - Référence *P104-Toutes zones - Cage d'escaliers 2 - Toutes zones - Main-courante - Enduit ciment - Peinture*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska
- N° 23N027699-106 - Référence *P105-Toutes zones - Cage d'escaliers 2 - Plafond - Poutre - Enduit + bande + placo - Peinture*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska
- N° 23N027699-107 - Référence *P106-R+3 - Local 18 - Sol - Revêtement de sol - Colle linoleum + ragréage*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska
- N° 23N027699-108 - Référence *P107-R+3 - Local 18 - Sous évier - Évier - Plaquée bitumineuse*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska
- N° 23N027699-109 - Référence *P108-R+3 - Local 18 - Toutes zones - Plinthes - Colle linoléum*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska
- N° 23N027699-110 - Référence *P109-R+3 - Local 18 - Mur A - Revêtement de mur - Enduit + bande + placo - Toile de verre peinte*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska
- N° 23N027699-111 - Référence *P110-R+3 - Local 18 - Plafond - Plafond - Enduit + bande + placo - Peinture*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska
- N° 23N027699-112 - Référence *P111-R+3 - Local vestiaires - Mur au dessus lavabo - Revêtement de mur - Colle faïences*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska
- N° 23N027699-113 - Référence *P112-R+3 - Local rangement n°1 - Mur C - Conduit de ventilation - Badigeon*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS  
557, route de Noyelles  
F-62110 Henin-Beaumont

Tél: +33 3 21 08 80 20 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>  
S.A.S. au capital de 123 728 € RCS Arras SIRET 529 294 035 00033 TVA FR71 529 294 035 APE 7120B





## Analyses pour le Bâtiment

- N° 23N027699-114 - Référence *P113-R+3 - Local rangement n°1 - Sol - Revêtement de sol - Colle linoléum + chape + ragréage*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska
- N° 23N027699-115 - Référence *P114-R+3 - Circulation 9 - Mur B - Revêtement de mur - Enduit plâtre - Toile de verre peinte*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska
- N° 23N027699-116 - Référence *P115-R+3 - Circulation 9 - Murs CD - Revêtement de mur - Enduit plâtre - Toile de verre peinte*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska
- N° 23N027699-117 - Référence *P116-R+3 - Local ménage n°2 - Sol - Revêtement de sol - Colle linoléum + chape + ragréage*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska
- N° 23N027699-118 - Référence *P117-R+3 - Local ménage n°2 - Toutes zones - Plinthes PVC - Colle plinthes*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska
- N° 23N027699-119 - Référence *P118-R+3 - Placard électrique - Sol - Revêtement de sol - Colle linoléum vert + chape + ragréage*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska
- N° 23N027699-120 - Référence *P119-Tous niveaux - Local machinerie monte charge - Sol - Sol - Béton* prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska
- N° 23N027699-121 - Référence *P120-Tous niveaux - Local machinerie monte charge - Mur A - Revêtement de mur - Enduit ciment*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska
- N° 23N027699-122 - Référence *P121-Tous niveaux - Local machinerie monte charge - Murs BCD - Revêtement de mur - Enduit ciment*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska
- N° 23N027699-123 - Référence *P122-Tous niveaux - Local machinerie monte charge - Sol - Conduits de ventilation (x2) n°1 - Fibres-ciment*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska
- N° 23N027699-124 - Référence *P123-Tous niveaux - Local machinerie monte charge - Plafond - Plafond - Enduit de débullage*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS  
557, route de Noyelles  
F-62110 Henin-Beaumont

Tél: +33 3 21 08 80 20 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>  
S.A.S. au capital de 123 728 € RCS Arras SIRET 529 294 035 00033 TVA FR71 529 294 035 APE 7120B



## Analyses pour le Bâtiment

- N° 23N027699-125 - Référence P123-Tous niveaux - Local machinerie monte charge - Plafond - Plafond - Enduit de débullage, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska
- N° 23N027699-126 - Référence P124-R+4 - Combles 1 - Sol - Isolation n°1 - Laine de verre + pare vapeur, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska
- N° 23N027699-127 - Référence P125-R+4 - Combles 1 - Plafond - Charpente métallique - Peinture, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska
- N° 23N027699-128 - Référence P126-R+4 - Combles 1 - Toutes zones - Conduits de ventilation (x5) n°2 - Badigeon, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska
- N° 23N027699-129 - Référence P127-R+3 - Douche 1 - Plafond - Fenêtre de toit - Joint de vitrage, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska
- N° 23N027699-130 - Référence P128-Extérieur - Toiture 1 bat D - Toutes zones - Couverture - Ardoise, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska
- N° 23N027699-131 - Référence P129-Extérieur - Façades - Mur extérieur véranda - Revêtement de mur - Enduit ciment, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska
- N° 23N027699-132 - Référence P130-Extérieur - Façades - Mur extérieur véranda - E étanchéité mur/baie vitrée - Joint d'étanchéité, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska
- N° 23N027699-133 - Référence P131-Extérieur - Façades - Pignon ouest - Revêtement de mur - Enduit ciment - Peinture, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska
- N° 23N027699-134 - Référence P132-Extérieur - Façades - Pignon ouest - Revêtement de mur - Enduit ciment - Peinture, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska
- N° 23N027699-135 - Référence P132-Extérieur - Toiture terrasse 2 - - Acrotère - Enduit ciment - Peinture, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska
- N° 23N027699-136 - Référence P133-Extérieur - Toiture terrasse 2 - - Conduit évacuation eau - Fibres-ciment, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS  
557, route de Noyelles  
F-62110 Henin-Beaumont

Tél: +33 3 21 08 80 20 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>  
S.A.S. au capital de 123 728 € RCS Arras SIRET 529 294 035 00033 TVA FR71 529 294 035 APE 7120B





## Analyses pour le Bâtiment

- N° 23N027699-137 - Référence *P133-Extérieur - Toiture terrasse 2 - Acrotère - Enduit ciment - Peinture*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska
  
- N° 23N027699-138 - Référence *P134-Extérieur - Toiture terrasse 2 - Acrotère - Étanchéité - Matériau bitumineux*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska
  
- N° 23N027699-139 - Référence *P135-Extérieur - Toiture terrasse 2 - Étanchéité acrotère / baie vitrée - Joint d'étanchéité*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska
  
- N° 23N027699-140 - Référence *P136-Extérieur - Façades - Hall entrée 2 - Dalle béton - Béton - Peinture noire*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska
  
- N° 23N027699-141 - Référence *P137-Extérieur - Façades - Hall entrée 2 - Étanchéité élément baie vitrée - Joint d'étanchéité*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska
  
- N° 23N027699-142 - Référence *P138-Extérieur - Façades - Façade Nord - Soubassement - Enduit ciment - Peinture taupe*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska
  
- N° 23N027699-143 - Référence *P139-Extérieur - Façades - Façade Nord - Appui de fenêtre - Enduit ciment - Peinture*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska
  
- N° 23N027699-144 - Référence *P140-Extérieur - Façades - Façade Nord - Étanchéité fenêtre /maçonnerie - Joint d'étanchéité - Peinture*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska
  
- N° 23N027699-145 - Référence *P141-Extérieur - Façades - Façade Nord - Mur de facade - Joint de dilatation*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska
  
- N° 23N027699-146 - Référence *P142-Extérieur - Auvent - Maçonnerie auvent - Béton - Peinture*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska
  
- N° 23N027699-147 - Référence *P143-Extérieur - Auvent - Plafond - Structure métallique - Peintures*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS  
557, route de Noyelles  
F-62110 Henin-Beaumont

Tél: +33 3 21 08 80 20 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>  
S.A.S. au capital de 123 728 € RCS Arras SIRET 529 294 035 00033 TVA FR71 529 294 035 APE 7120B



## Analyses pour le Bâtiment

- N° 23N027699-148 - Référence *P144-Extérieur - Façades - Façade ouest bureaux - Mur de facade - Enduit ciment - Peinture*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska
  
- N° 23N027699-149 - Référence *P145-Extérieur - Façades - Façade ouest bureaux - Mur de facade partie haute - Enduit ciment - Peinture*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska
  
- N° 23N027699-150 - Référence *P146-Extérieur - Toiture terrasse 1 - Acrotère - Enduit ciment - Peinture*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska
  
- N° 23N027699-151 - Référence *P147-Extérieur - Toiture terrasse 1 - Acrotère - Relevé d'étanchéité - Matériau bitumineux*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska
  
- N° 23N027699-152 - Référence *P148-Extérieur - Façades - Façade ouest bureaux - Fenêtre sous sol - Joint de vitrage*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska
  
- N° 23N027699-153 - Référence *P149-Extérieur - Façades - Facade est bureaux - Revêtement de mur - Enduit ciment - Peinture*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska
  
- N° 23N027699-154 - Référence *P150-Extérieur - Abords - Muret - Revêtement de mur - Peinture*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska
  
- N° 23N027699-155 - Référence *P151-Extérieur - Façades - Façade Est - Revêtement de mur - Enduit ciment - Peinture*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska
  
- N° 23N027699-156 - Référence *P152-R+1 - Combles 4 - Toutes zones - Sol isolation - Laine soufflée*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska
  
- N° 23N027699-157 - Référence *P153-R+1 - Combles 4 - Toutes zones - Sous-toiture - Ardoises*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS  
557, route de Noyelles  
F-62110 Henin-Beaumont

Tél: +33 3 21 08 80 20 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>  
S.A.S. au capital de 123 728 € RCS Arras SIRET 529 294 035 00033 TVA FR71 529 294 035 APE 7120B



Analyses pour le Bâtiment

Vous souhaitant bonne réception,

Cordialement,

Votre laboratoire Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS  
557, route de Noyelles  
F-62110 Henin-Beaumont

Tél: +33 3 21 08 80 20 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>  
S.A.S. au capital de 123 728 € RCS Arras SIRET 529 294 035 00033 TVA FR71 529 294 035 APE 7120B



Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.



AB 1609

EUROFINS ANALYSES POUR LE  
BATIMENT NORD SAS

Réception résultat  
EUROFINS ABN  
557 chemin de Noyelles  
Parc du Pommier  
62110 HENIN BEAUMONT

## RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-23-RI-044913-01

Date d'émission de rapport : 31/07/2023 13:01

Page1/42

Référence laboratoire N° : 23RI044331

Référence de suivi du dossier N° : 23N027699

Reçu au laboratoire le : 27/07/2023

Date de réception : 26/07/2023

Date d'analyse : 28/07/2023

Référence dossier Client: 23N027699 - 66758-135837 A - 28 Avenue Pierre de la Bouexière 44350 GUERANDE - NO

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
001	23N027699-001 - P001-Sous-sol - Dégagement 4 - Plafond - Faux-plafond - Plaque de faux-plafond	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (beige)	MET / V9VB	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
002	23N027699-002 - P002-Sous-sol - Sanitaires 1 - Sol - Revêtement de sol - Colle + carrelage	Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau dur de type joint ciment (gris) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (beige)	MET / V9VB	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
003	23N027699-003 - P003-Sous-sol - Sanitaires 1 - Sol - Sol - Ragrée	Matériau semi-dur de type ragréage (beige)	MET / V9VB	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
004 (1)	23N027699-004 - P004-Sous-sol - Sanitaires 1 - Toutes zones - Plinthes - Colle + carrelage					

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 42 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole \* ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.

Al. Wojska Polskiego 90  
82-200 Malbork, POLSKA



## RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-23-RI-044913-01

Date d'émission de rapport : 31/07/2023 13:01

Page 2/42

Référence laboratoire N° : 23RI044331

Référence de suivi du dossier N° : 23N027699

Reçu au laboratoire le : 27/07/2023

Date de réception : 26/07/2023

Date d'analyse : 28/07/2023

Référence dossier Client: 23N027699 - 66758-135837 A - 28 Avenue Pierre de la Bouexière 44350 GUERANDE - NO

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
		Matériau de type peinture (marron) ; matériau semi-dur (blanc) ; matériau dur de type joint ciment (gris) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc) ; matériau de type peinture (bleu)	MET / R6SA	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile
005	23N027699-005 - P005-Sous-sol - Sanitaires 1 - Toutes zones - Revêtement de mur - Peinture bleue	Matériau de type peinture (bleu) ; matériau de type peinture (beige)	MET / V9VB	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
006 (2)	23N027699-006 - P006-Sous-sol - Sanitaires 1 - Dans plénum - Conduit VMC - Fibres-ciment	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau dur fibreux de type fibres-ciment (gris)	MOLP / CC7L	2 / 2	-	Fibres d'amiante de type chrysotile
007	23N027699-007 - P007-Sous-sol - Local 2 - Plafond dans le plénum - Plancher haut - Flochage plâtre	Matériau semi-dur (blanc)	MET / V9VB	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
008	23N027699-008 - P008-Sous-sol - Sanitaires 2 - Toutes zones - Revêtement de mur - Enduit plâtre - Peinture	Matériau de type système d'enduit peinture (bleu)	MET / V9VB	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 42 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole \* ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.

Al. Wojska Polskiego 90  
82-200 Malbork, POLSKA



## RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-23-RI-044913-01 Date d'émission de rapport : 31/07/2023 13:01 Page3/42  
 Référence laboratoire N° : 23RI044331 Référence de suivi du dossier N° : 23N027699  
 Reçu au laboratoire le : 27/07/2023 Date de réception : 26/07/2023  
 Date d'analyse : 28/07/2023  
 Référence dossier Client: 23N027699 - 66758-135837 A - 28 Avenue Pierre de la Bouexière 44350 GUERANDE - NO

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
009	23N027699-009 - P009-Sous-sol - Placard 1 - Toutes zones - Revêtement de mur - Enduit plâtre	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur (gris)	MET / V9VB	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
010	23N027699-010 - P010-Sous-sol - Local 3 - Toutes zones - Revêtement de mur - Enduit plâtre - Peinture jaune	Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / V9VB	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
011	23N027699-011 - P011-Sous-sol - Local 3 - Sol - Sol - Chape béton	Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) ; matériau semi-dur de type ciment (gris) ; matériau semi-dur (blanc)	MET / V9VB	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
012	23N027699-012 - P012-Sous-sol - Dégagement 2 - Plafond - Poutre - Enduit ciment - Peinture blanche	Matériau de type peinture (beige) ; matériau de type peinture (bleu) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur de type ciment (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / V9VB	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
013	23N027699-013 - P013-Sous-sol - Dégagement 2 - Plafond - Plafond - Enduit plâtre - Peinture blanche	Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / V9VB	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 42 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole \* ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.

Al. Wojska Polskiego 90  
 82-200 Malbork, POLSKA

## RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-23-RI-044913-01

Date d'émission de rapport : 31/07/2023 13:01

Page 4/42

Référence laboratoire N° : 23RI044331

Référence de suivi du dossier N° : 23N027699

Reçu au laboratoire le : 27/07/2023

Date de réception : 26/07/2023

Date d'analyse : 28/07/2023

Référence dossier Client: 23N027699 - 66758-135837 A - 28 Avenue Pierre de la Bouexière 44350 GUERANDE - NO

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
014	23N027699-014 - P014-Sous-sol - Dégagement 1 - Murs / B D - Revêtement de mur - Enduit ciment - Peinture jaune	Matériau de type peinture (beige) ; matériau de type peinture (bleu) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / V9VB	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / V9VB	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
015	23N027699-015 - P015-Sous-sol - Local 2 - Mur C - Revêtement de mur - Colle + faïence	Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc) ; matériau semi-dur fibreux de type bois, copeaux (marron) ; matériau semi-dur (blanc)	MET / V9VB	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
016	23N027699-016 - P016-Sous-sol - Local sous-station - Mur E - Revêtement de mur - Enduit ciment	Matériau semi-dur de type ciment (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / V9VB	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
017	23N027699-017 - P017-Sous-sol - Local sous-station - Mur séparation - Conduit de fluide - Fibres-ciment	Matériau dur fibreux de type fibres-ciment (gris)	MOLP / L3BS	4 / 4	-	Fibres d'amiante de type chrysotile, riébeckite-amiante (crocidolite)

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 42 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole \* ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.

Al. Wojska Polskiego 90

82-200 Malbork, POLSKA

## RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-23-RI-044913-01 Date d'émission de rapport : 31/07/2023 13:01 Page 5/42  
 Référence laboratoire N° : 23RI044331 Référence de suivi du dossier N° : 23N027699  
 Reçu au laboratoire le : 27/07/2023 Date de réception : 26/07/2023  
 Date d'analyse : 28/07/2023  
 Référence dossier Client: 23N027699 - 66758-135837 A - 28 Avenue Pierre de la Bouexière 44350 GUERANDE - NO

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
018	23N027699-018 - P018-Sous-sol - Circulation 1 - Toutes zones - Joint d'assemblage pierre - Joint ciment	Matériau semi-dur (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / V9VB	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
019	23N027699-019 - P019-Sous-sol - Circulation 1 - Toutes zones - Joint de scellement - Joint ciment	Matériau de type peinture (beige) ; matériau dur de type joint ciment (gris) ; matériau (fibreuse) (marron)	MET / CAF3	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
020	23N027699-020 - P020-Sous-sol - Local 1 - Sol - Revêtement de sol - Chape béton	Matériau dur de type mortier, béton, chape (beige)	MET / C5KZ	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
021	23N027699-021 - P021-Sous-sol - Local 1 - Toutes zones - Revêtement de mur - Enduit ciment - Peinture	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / UM3G	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
022	23N027699-022 - P022-Sous-sol - Local 1 - Plafond - Plafond - Enduit de rebouchage plâtre	Matériau semi-dur (beige)	MET / UM3G	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 42 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole \* ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.

Al. Wojska Polskiego 90  
82-200 Malbork, POLSKA



## RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-23-RI-044913-01

Date d'émission de rapport : 31/07/2023 13:01

Page 6/42

Référence laboratoire N° : 23RI044331

Référence de suivi du dossier N° : 23N027699

Reçu au laboratoire le : 27/07/2023

Date de réception : 26/07/2023

Date d'analyse : 28/07/2023

Référence dossier Client: 23N027699 - 66758-135837 A - 28 Avenue Pierre de la Bouexière 44350 GUERANDE - NO

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
023	23N027699-023 - P023-Sous-sol - Local 1 - Mur A - Porte entrée métal - Peinture	Matériau de type peinture (de différentes couleurs)	MET / UM3G	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
024	23N027699-024 - P024-RDC - Linge sale - Murs ABD - Revêtement de mur - Enduit + bande + placo - Revêtement souple	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau (vert) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / UM3G	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc)	MOLP / LQV3	2 / 2	-	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)	MOLP / LQV3	2 / 2	-	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / UM3G	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 42 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole \* ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.

Al. Wojska Polskiego 90  
82-200 Malbork, POLSKA

## RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-23-RI-044913-01 Date d'émission de rapport : 31/07/2023 13:01 Page 7/42  
 Référence laboratoire N° : 23RI044331 Référence de suivi du dossier N° : 23N027699  
 Reçu au laboratoire le : 27/07/2023 Date de réception : 26/07/2023  
 Date d'analyse : 28/07/2023  
 Référence dossier Client: 23N027699 - 66758-135837 A - 28 Avenue Pierre de la Bouexière 44350 GUERANDE - NO

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
025	23N027699-025 - P025-RDC - Linge sale - Plafond - Faux-plafond - Plaque de faux-plafond	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (jaune)	MET / UM3G	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
026	23N027699-026 - P026-RDC - Linge sale - Mur C - Revêtement de mur - Enduit plâtre - Peinture	Matériau de type peinture (rose) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)(i)	MET / QTN3	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile
		Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / UM3G	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
027	23N027699-027 - P027-RDC - Local déchets - Dans le plenum - Conduit de ventilation - Badigeon	Matériau semi-dur (gris)	MET / UM3G	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
028	23N027699-028 - P028-RDC - Local déchets - Plafond dans le plenum - Plancher haut - Enduit plâtre - Peinture	Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / UM3G	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 42 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole \* ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.

Al. Wojska Polskiego 90  
82-200 Malbork, POLSKA



## RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-23-RI-044913-01

Date d'émission de rapport : 31/07/2023 13:01

Page 8/42

Référence laboratoire N° : 23RI044331

Référence de suivi du dossier N° : 23N027699

Reçu au laboratoire le : 27/07/2023

Date de réception : 26/07/2023

Date d'analyse : 28/07/2023

Référence dossier Client: 23N027699 - 66758-135837 A - 28 Avenue Pierre de la Bouexière 44350 GUERANDE - NO

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
		Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / UM3G	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
029	23N027699-029 - P029-RDC - Local déchets - Sol - Revêtement de sol - Colle + linoléum bleu	Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur (blanc) ; matériau (gris)	MET / M6ES	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
030	23N027699-030 - P030-RDC - Local déchets - Sol - Sol - Ragrée	Matériau de type colle (jaune) en traces ; matériau semi-dur (blanc) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris)	MET / C5KZ	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
031	23N027699-031 - P031-RDC - Local matériel - Sol - Revêtement de sol - Colle linoléum beige + ragréage rose	Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) en traces	MET / C5KZ	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
032	23N027699-032 - P032-RDC - Vestiaires H - Mur B - Revêtement de mur - Colle faïence	Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc) en traces	MET / C5KZ	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 42 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole \* ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.

Al. Wojska Polskiego 90  
82-200 Malbork, POLSKA

## RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-23-RI-044913-01

Date d'émission de rapport : 31/07/2023 13:01

Page 9/42

Référence laboratoire N° : 23RI044331

Référence de suivi du dossier N° : 23N027699

Reçu au laboratoire le : 27/07/2023

Date de réception : 26/07/2023

Date d'analyse : 28/07/2023

Référence dossier Client: 23N027699 - 66758-135837 A - 28 Avenue Pierre de la Bouexière 44350 GUERANDE - NO

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
033	23N027699-033 - P033-RDC - Local TGBT - Murs BC - Revêtement de mur - Enduit ciment - Peinture	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / C5KZ	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
034	23N027699-034 - P034-RDC - Vestiaire - Toutes zones - Revêtement de mur - Enduit plâtre - Peinture	Matériau de type peinture (bleu) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / C5KZ	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / C5KZ	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
035	23N027699-035 - P035-RDC - Vestiaire - Toutes zones - Revêtement de mur - Colle + faïences	Matériau dur de type carrelage, faïence (bleu) ; matériau de type peinture (bleu) ; matériau de type colle (plâtres) (blanc)	MET / C5KZ	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
036	23N027699-036 - P036-RDC - Vestiaire - Plafond - Faux-plafond - Plaque de faux-plafond	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (beige)	MET / C5KZ	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 42 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole \* ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.

Al. Wojska Polskiego 90

82-200 Malbork, POLSKA

## RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-23-RI-044913-01 Date d'émission de rapport : 31/07/2023 13:01 Page 10/42  
 Référence laboratoire N° : 23RI044331 Référence de suivi du dossier N° : 23N027699  
 Reçu au laboratoire le : 27/07/2023 Date de réception : 26/07/2023  
 Date d'analyse : 28/07/2023  
 Référence dossier Client: 23N027699 - 66758-135837 A - 28 Avenue Pierre de la Bouexière 44350 GUERANDE - NO

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
037	23N027699-037 - P037-RDC - Dégagement 7 - Sol - Revêtement de sol - Colle linoléum + ragréage	Matériau de type colle (jaune) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / C5KZ	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
038	23N027699-038 - P038-RDC - Dégagement 7 - Plafond - Faux-plafond - Plaque de faux-plafond	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (beige)	MET / C5KZ	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
039	23N027699-039 - P039-RDC - Local 6 - Toutes zones - Plinthes - Colle carrelage	Matériau de type peinture (bleu) ; matériau de type peinture (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc)	MET / C5KZ	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile
040	23N027699-040 - P040-RDC - Local 6 - Sol - Revêtement de sol - Colle + carrelage + ragréage	Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau dur de type joint ciment (gris) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / CAF3	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
041	23N027699-041 - P041-RDC - Dégagement 6 - Plafond - Faux-plafond - Plaque de faux-plafond	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (beige)	MET / CAF3	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 42 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole \* ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.

Al. Wojska Polskiego 90  
82-200 Malbork, POLSKA



## RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-23-RI-044913-01 Date d'émission de rapport : 31/07/2023 13:01 Page 11/42  
 Référence laboratoire N° : 23RI044331 Référence de suivi du dossier N° : 23N027699  
 Reçu au laboratoire le : 27/07/2023 Date de réception : 26/07/2023  
 Date d'analyse : 28/07/2023  
 Référence dossier Client: 23N027699 - 66758-135837 A - 28 Avenue Pierre de la Bouexière 44350 GUERANDE - NO

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
042	23N027699-042 - P042-RDC - Dégageur 7 - Mur D - Revêtement de mur - Enduit plâtre - Peinture	Matériau de type peinture (jaune) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	MET / CAF3	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
043	23N027699-043 - P043-RDC - Bureau 5 - Murs BD - Revêtement de mur - Enduit plâtre - Papier peint	Matériau fibreux de type papier peint (blanc) ; matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / CAF3	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / UM3G	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
044 (3) (4)	23N027699-044 - P044-RDC - Bureau 7 - Toutes zones - Plinthes - Colle + carrelage	Matériau souple (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (gris)	MET / QTN3	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
045	23N027699-045 - P045-RDC - Bureau 7 - Sol - Revêtement de sol - Colle + carrelage + ragréage					

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 42 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole \* ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.

Al. Wojska Polskiego 90  
82-200 Malbork, POLSKA

## RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-23-RI-044913-01

Date d'émission de rapport : 31/07/2023 13:01

Page 12/42

Référence laboratoire N° : 23RI044331

Référence de suivi du dossier N° : 23N027699

Reçu au laboratoire le : 27/07/2023

Date de réception : 26/07/2023

Date d'analyse : 28/07/2023

Référence dossier Client: 23N027699 - 66758-135837 A - 28 Avenue Pierre de la Bouexière 44350 GUERANDE - NO

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
		Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau dur de type joint ciment (gris) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau semi-dur (beige) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / UM3G	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
046	23N027699-046 - P046-RDC - Local 7 - Plafond dans le plénum - Plancher haut - Enduit plâtre - Peinture	Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / CAF3	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
047	23N027699-047 - P047-RDC - Local 7 - Toutes zones - Revêtement de mur - Enduit + bande + placo - Papier peint	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / CAF3	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc)	MOLP / GG5C	2 / 2	-	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (beige)	MOLP / GG5C	2 / 2	-	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 42 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole \* ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.

Al. Wojska Polskiego 90  
82-200 Malbork, POLSKA



## RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-23-RI-044913-01 Date d'émission de rapport : 31/07/2023 13:01 Page 13/42  
 Référence laboratoire N° : 23RI044331 Référence de suivi du dossier N° : 23N027699  
 Reçu au laboratoire le : 27/07/2023 Date de réception : 26/07/2023  
 Date d'analyse : 28/07/2023  
 Référence dossier Client: 23N027699 - 66758-135837 A - 28 Avenue Pierre de la Bouexière 44350 GUERANDE - NO

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
		Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / UM3G	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
048	23N027699-048 - P048-RDC - Local 7 - Sol - Revêtement de sol - Colle linoléum jaune + ragréage	Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (fibreuse) (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / CAF3	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
049	23N027699-049 - P049-RDC - Sanitaires 3 - Toutes zones - Revêtement de mur - Colle faïences	Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type joint ciment (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc) ; matériau (vert) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (beige)	MET / CAF3	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
050	23N027699-050 - P050-RDC - Local relais soins 1 - Mur C - Evier inox - Plaque bitumineuse	Matériau souple bitumineux (noir)	MET / CAF3	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
051	23N027699-051 - P051-RDC - Chambre 314 - Plafond dans le plénum - Plancher haut - Enduit + bande+ placo					

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 42 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole \* ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.

Al. Wojska Polskiego 90  
 82-200 Malbork, POLSKA

## RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-23-RI-044913-01

Date d'émission de rapport : 31/07/2023 13:01

Page 14/42

Référence laboratoire N° : 23RI044331

Référence de suivi du dossier N° : 23N027699

Reçu au laboratoire le : 27/07/2023

Date de réception : 26/07/2023

Date d'analyse : 28/07/2023

Référence dossier Client: 23N027699 - 66758-135837 A - 28 Avenue Pierre de la Bouexière 44350 GUERANDE - NO

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / C5KZ	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc)	MOLP / LQV3	2 / 2	-	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)	MOLP / LQV3	2 / 2	-	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / C5KZ	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
052	23N027699-052 - P052-RDC - Sdb Ch 314 - Toutes zones - Revêtement de mur - Colle revêtement pvc	Matériau de type colle (jaune) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau (vert) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)	MET / C5KZ	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc)	MOLP / LQV3	2 / 2	-	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 42 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole \* ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.

Al. Wojska Polskiego 90  
82-200 Malbork, POLSKA



Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.



AB 1609

## RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-23-RI-044913-01 Date d'émission de rapport : 31/07/2023 13:01 Page 15/42  
 Référence laboratoire N° : 23RI044331 Référence de suivi du dossier N° : 23N027699  
 Reçu au laboratoire le : 27/07/2023 Date de réception : 26/07/2023  
 Date d'analyse : 28/07/2023  
 Référence dossier Client: 23N027699 - 66758-135837 A - 28 Avenue Pierre de la Bouexière 44350 GUERANDE - NO

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)	MOLP / LQV3	2 / 2	-	Fibres d'amiante non détectées
053	23N027699-053 - P053-RDC - Gaine technique 3 - Sol - Sol - Chape béton	Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / C5KZ	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
054	23N027699-054 - P054-RDC - Circulation 4 - Dans le plenum - Poutre - Flochage	Matériau semi-dur (blanc) ; matériau friable fibreux de type flochage (blanc)	MET / C5KZ	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau friable fibreux de type flochage (blanc)	MOLP / LQV3	2 / 2	-	Fibres d'amiante non détectées
055	23N027699-055 - P055-RDC - Dégagement 9 - Plafond dans le plenum - Plancher haut - Flochage	Matériau semi-dur (blanc)	MET / C5KZ	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
056	23N027699-056 - P056-RDC - Local 9 - Murs ABDEF - Revêtement de mur - Enduit plâtre	Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / C5KZ	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 42 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole \* ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.

Al. Wojska Polskiego 90  
 82-200 Malbork, POLSKA



## RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-23-RI-044913-01

Date d'émission de rapport : 31/07/2023 13:01

Page 16/42

Référence laboratoire N° : 23RI044331

Référence de suivi du dossier N° : 23N027699

Reçu au laboratoire le : 27/07/2023

Date de réception : 26/07/2023

Date d'analyse : 28/07/2023

Référence dossier Client: 23N027699 - 66758-135837 A - 28 Avenue Pierre de la Bouexière 44350 GUERANDE - NO

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
057	23N027699-057 - P057-RDC - Véranda - Murs BC - Revêtement de mur - Enduit ciment - Peinture	Matériau semi-dur (granulaire) (beige)	MET / C5KZ	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
058	23N027699-058 - P058-RDC - Véranda - Murs ABC - Plinthes pvc - Colle plinthes pvc	Matériau de type colle (beige) ; matériau (rose) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (blanc) en traces	MET / C5KZ	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
059	23N027699-059 - P059-RDC - Véranda - Mur A - Mur de façade - Enduit ciment - Peinture	Matériau de type peinture (gris) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / C5KZ	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
060	23N027699-060 - P060-RDC - Véranda - Sol - Revêtement de sol - Colle + linoléum rouge + ragréage	Matériau semi-dur de type ragréage (beige) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (beige)	MET / V9VB	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
061	23N027699-061 - P061-RDC - Dégagement 10 - Plafond - Plafond - Enduit plâtre - Peinture	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) ; matériau (gris) en traces	MET / V9VB	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 42 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole \* ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.

Al. Wojska Polskiego 90  
82-200 Malbork, POLSKA

## RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-23-RI-044913-01 Date d'émission de rapport : 31/07/2023 13:01 Page 17/42  
 Référence laboratoire N° : 23RI044331 Référence de suivi du dossier N° : 23N027699  
 Reçu au laboratoire le : 27/07/2023 Date de réception : 26/07/2023  
 Date d'analyse : 28/07/2023  
 Référence dossier Client: 23N027699 - 66758-135837 A - 28 Avenue Pierre de la Bouexière 44350 GUERANDE - NO

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
062	23N027699-062 - P062-RDC - Dégagement 10 - Sol - Revêtement de sol - Colle linoléum gris	Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris)	MET / V9VB	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
063	23N027699-063 - P063-RDC - Dégagement 10 - Toutes zones - Revêtement de mur - Enduit plâtre - Peinture	Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	MET / V9VB	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
064	23N027699-064 - P064-RDC - Local 10 - Sol - Sol - Chape béton - Peinture	Matériau de type peinture (gris) ; matériau semi-dur (blanc) en traces ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / V9VB	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
065	23N027699-065 - P064-RDC - Dégagement 10 - Toutes zones - Revêtement de mur - Enduit plâtre - Peinture	Absence d'échantillon	MOLP / CC7L	- / -	-	Absence d'échantillon
066	23N027699-066 - P065-RDC - Local 10 - Plafond - Plafond - Enduit ciment - Peinture	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / V9VB	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 42 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole \* ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.

Al. Wojska Polskiego 90  
82-200 Malbork, POLSKA



## RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-23-RI-044913-01 Date d'émission de rapport : 31/07/2023 13:01 Page 18/42  
 Référence laboratoire N° : 23RI044331 Référence de suivi du dossier N° : 23N027699  
 Reçu au laboratoire le : 27/07/2023 Date de réception : 26/07/2023  
 Date d'analyse : 28/07/2023  
 Référence dossier Client: 23N027699 - 66758-135837 A - 28 Avenue Pierre de la Bouexière 44350 GUERANDE - NO

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
067	23N027699-067 - P066-RDC - Palier rdc cage escaliers 1 - Plafond - Plafond - Enduit plâtre - Peinture	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / V9VB	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / V9VB	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
068	23N027699-068 - P067-RDC - Palier rdc cage escaliers 1 - Mur B - Revêtement de mur - Enduit ciment - Peinture	Matériau de type peinture (beige) ; matériau de type peinture (jaune) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / V9VB	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
069	23N027699-069 - P068-RDC - Palier rdc cage escaliers 1 - Mur C - Revêtement de mur - Enduit plâtre - Peinture	Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / V9VB	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
070	23N027699-070 - P069-RDC - Cage escaliers 1 (rdc à R+1) - Toutes zones - Plinthes carrelage - Colle + carrelage - Peinture	Matériau de type système d'enduit peinture (beige) ; matériau dur de type carrelage, faïence (rouge) ; matériau dur de type ciment-colle (gris)	MET / V9VB	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 42 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole \* ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.

Al. Wojska Polskiego 90  
82-200 Malbork, POLSKA

## RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-23-RI-044913-01 Date d'émission de rapport : 31/07/2023 13:01 Page 19/42  
 Référence laboratoire N° : 23RI044331 Référence de suivi du dossier N° : 23N027699  
 Reçu au laboratoire le : 27/07/2023 Date de réception : 26/07/2023  
 Date d'analyse : 28/07/2023  
 Référence dossier Client: 23N027699 - 66758-135837 A - 28 Avenue Pierre de la Bouexière 44350 GUERANDE - NO

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
071	23N027699-071 - P070-RDC - Cage escaliers 1 (rdc à R+1) - Toutes zones - Marches - Colle linoléum bleu + ragréage	Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose)	MET / C5KZ	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
072	23N027699-072 - P071-R+1 - Dégagement 11 - Mur H - Revêtement de mur - Enduit plâtre - Peinture	Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / C5KZ	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / C5KZ	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
073	23N027699-073 - P072-R+1 - Dégagement 11 - Mur f - Revêtement de mur - Enduit + bande + placo - Toile de verre	Matériau de type peinture (gris) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / C5KZ	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc)	MOLP / LQV3	2 / 2	-	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 42 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole \* ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.

Al. Wojska Polskiego 90  
 82-200 Malbork, POLSKA

## RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-23-RI-044913-01 Date d'émission de rapport : 31/07/2023 13:01 Page 20/42  
 Référence laboratoire N° : 23RI044331 Référence de suivi du dossier N° : 23N027699  
 Reçu au laboratoire le : 27/07/2023 Date de réception : 26/07/2023  
 Date d'analyse : 28/07/2023  
 Référence dossier Client: 23N027699 - 66758-135837 A - 28 Avenue Pierre de la Bouexière 44350 GUERANDE - NO

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)	MOLP / LQV3	2 / 2	-	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / C5KZ	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
074	23N027699-074 - P073-R+1 - Local bains 2 - Toutes zones - Revêtement de mur - Colle revêtement pvc - Revêtement souple	Matériau de type colle (jaune) ; matériau (vert) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)	MET / C5KZ	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)	MOLP / LQV3	2 / 2	-	Fibres d'amiante non détectées
075	23N027699-075 - P074-R+1 - Local bains 2 - Plafond dans le plénum - Plancher haut - Flocage	Matériau semi-dur (blanc)	MET / C5KZ	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
076	23N027699-076 - P075-R+1 - Local 14 - Plafond dans le plénum - Plancher haut - Enduit plâtre - Peinture	Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / C5KZ	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 42 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole \* ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.

Al. Wojska Polskiego 90  
82-200 Malbork, POLSKA



## RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-23-RI-044913-01

Date d'émission de rapport : 31/07/2023 13:01

Page 21/42

Référence laboratoire N° : 23RI044331

Référence de suivi du dossier N° : 23N027699

Reçu au laboratoire le : 27/07/2023

Date de réception : 26/07/2023

Date d'analyse : 28/07/2023

Référence dossier Client: 23N027699 - 66758-135837 A - 28 Avenue Pierre de la Bouexière 44350 GUERANDE - NO

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
		Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / C5KZ	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
077	23N027699-077 - P076-R+1 - Sanitaires 5 - Toutes zones - Revêtement de mur - Colle faïence	Matériau de type peinture (beige) ; matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) en traces	MET / C5KZ	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
078	23N027699-078 - P077-R+1 - Local office relais - Sous évier - Evier - Plaques bitumineuses	Matériau (polymérisé) (transparent) ; matériau souple bitumineux (noir)	MET / C5KZ	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
079	23N027699-079 - P078-R+1 - Local 12 - Mur C - Carreaux de verre - Joint ciment entre carreaux - Peinture	Matériau de type système d'enduit peinture (gris) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / C5KZ	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
080	23N027699-080 - P079-RDC - Palier rdc cage escalier 2 - Sol - Revêtement de sol - Colle linoléum gris	Matériau de type colle (jaune) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) en traces	MET / C5KZ	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 42 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole \* ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.

Al. Wojska Polskiego 90  
82-200 Malbork, POLSKA

## RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-23-RI-044913-01 Date d'émission de rapport : 31/07/2023 13:01 Page 22/42  
 Référence laboratoire N° : 23RI044331 Référence de suivi du dossier N° : 23N027699  
 Reçu au laboratoire le : 27/07/2023 Date de réception : 26/07/2023  
 Date d'analyse : 28/07/2023  
 Référence dossier Client: 23N027699 - 66758-135837 A - 28 Avenue Pierre de la Bouexière 44350 GUERANDE - NO

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
081	23N027699-081 - P080-RDC - Palier rdc cage escalier 2 - Sol - Sol - Ragréage	Matériau de type colle (jaune) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / CAF3	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
082	23N027699-082 - P081-RDC - Hall d'entrée 2 - Mur C - Revêtement de mur - Enduit ciment	Matériau semi-dur (granulaire) (blanc) ; matériau dur (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / CAF3	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
083	23N027699-083 - P082-RDC - Hall d'entrée 2 - Plafond - Plafond - Enduit ciment - Peinture	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / CAF3	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
084	23N027699-084 - P083-RDC - Hall d'entrée 2 - Sol - Revêtement de sol - Colle carrelage	Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / CAF3	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
085	23N027699-085 - P084-RDC - Hall d'entrée 2 - Mur B - Baie vitrée - Joint d'étanchéité châssis alu/mur façade	Matériau souple de type joint (noir)	MET / V9VB	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 42 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole \* ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.

Al. Wojska Polskiego 90  
82-200 Malbork, POLSKA



## RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-23-RI-044913-01 Date d'émission de rapport : 31/07/2023 13:01 Page 23/42  
 Référence laboratoire N° : 23RI044331 Référence de suivi du dossier N° : 23N027699  
 Reçu au laboratoire le : 27/07/2023 Date de réception : 26/07/2023  
 Date d'analyse : 28/07/2023  
 Référence dossier Client: 23N027699 - 66758-135837 A - 28 Avenue Pierre de la Bouexière 44350 GUERANDE - NO

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
086	23N027699-086 - P085-RDC - Palier rdc cage escalier 2 - Mur A - Porte bois vitrée - Joint de vitrage	Matériau semi-dur (marron) ; matériau semi-dur de type mastic (beige)	MET / CAF3	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile
087	23N027699-087 - P086-R+2 - Dégagement 12 - Plafond dans le plénum - Plancher haut - Enduit plâtre	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / CAF3	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
088	23N027699-088 - P087-R+2 - Dégagement 12 - Mur F - Revêtement de mur - Enduit plâtre - Toile de verre peinte	Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / V9VB	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
089	23N027699-089 - P088-R+2 - Circulation 8 - Plafond dans le plénum - Plancher haut - Enduit plâtre - Peinture	Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) en traces	MET / CAF3	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
090	23N027699-090 - P089-R+2 - Circulation 8 - Toutes zones - Plinthes PVC - Colle plinthes	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau souple (blanc)	MET / CAF3	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 42 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole \* ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.

Al. Wojska Polskiego 90  
82-200 Malbork, POLSKA

## RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-23-RI-044913-01

Date d'émission de rapport : 31/07/2023 13:01

Page 24/42

Référence laboratoire N° : 23RI044331

Référence de suivi du dossier N° : 23N027699

Reçu au laboratoire le : 27/07/2023

Date de réception : 26/07/2023

Date d'analyse : 28/07/2023

Référence dossier Client: 23N027699 - 66758-135837 A - 28 Avenue Pierre de la Bouexière 44350 GUERANDE - NO

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
091	23N027699-091 - P090-R+2 - Sanitaires 7 - Toutes zones - Plinthes linoléum - Colle	Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur (beige)	MET / M6ES	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
092	23N027699-092 - P091-R+2 - Sanitaires 7 - Murs BCD - Revêtement de mur - Colle + faïence	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (beige) ; matériau de type maillage de fibres et liant (blanc)	MET / M6ES	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
093	23N027699-093 - P092-R+2 - Dégagement 12 - Sol - Revêtement de sol - Colle linoléum vert + ragréage	Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose)	MET / M6ES	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
094	23N027699-094 - P093-R+2 - Circulation 8 - Dans plénum - Mur B, partie haute - Flochage	Matériau semi-dur (gris) ; matériau friable fibreux de type flochage (gris)	MET / M6ES	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
095	23N027699-095 - P094-R+2 - Circulation 7 - Toutes zones - Revêtement de mur - Enduit + bande, + placo					

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 42 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole \* ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.

Al. Wojska Polskiego 90  
82-200 Malbork, POLSKA

## RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-23-RI-044913-01

Date d'émission de rapport : 31/07/2023 13:01

Page 25/42

Référence laboratoire N° : 23RI044331

Référence de suivi du dossier N° : 23N027699

Reçu au laboratoire le : 27/07/2023

Date de réception : 26/07/2023

Date d'analyse : 28/07/2023

Référence dossier Client: 23N027699 - 66758-135837 A - 28 Avenue Pierre de la Bouexière 44350 GUERANDE - NO

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
		Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / M6ES	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (beige)	MOLP / P8BJ	2 / 2	-	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)	MOLP / P8BJ	2 / 2	-	Fibres d'amiante non détectées
096	23N027699-096 - P095-R+2 - Office - Plafond - Faux-plafond - Plaque de faux-plafond	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (beige)	MET / M6ES	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
097	23N027699-097 - P096-R+2 - Office - Sous évier - Évier - Plaque bitumineuse	Matériau (polymérisé) (transparent) ; matériau souple bitumineux (noir)	MET / M6ES	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
098	23N027699-098 - P097-R+2 - Local 15 - Sol - Revêtement de sol - Colle carrelage					

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 42 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole \* ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.

Al. Wojska Polskiego 90  
82-200 Malbork, POLSKA



## RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-23-RI-044913-01 Date d'émission de rapport : 31/07/2023 13:01 Page 26/42  
 Référence laboratoire N° : 23RI044331 Référence de suivi du dossier N° : 23N027699  
 Reçu au laboratoire le : 27/07/2023 Date de réception : 26/07/2023  
 Date d'analyse : 28/07/2023  
 Référence dossier Client: 23N027699 - 66758-135837 A - 28 Avenue Pierre de la Bouexière 44350 GUERANDE - NO

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
		Matériau dur de type carrelage, faïence (gris) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / M6ES	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
099	23N027699-099 - P098-R+2 - Local 15 - Murs CD - Plinthes carrelage - Colle carrelage	Matériau dur de type joint ciment (gris) ; matériau dur de type ciment-colle (beige) ; matériau semi-dur fibreux de type bois, copeaux (marron)	MET / M6ES	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
100	23N027699-100 - P099-R+2 - Bureau 9 - Sol - Revêtement de sol - Dalle de sol, colle et ragréage	Matériau souple de type revêtement de sol (beige)	MET / UM3G	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau souple de type revêtement de sol (beige) en traces ; matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) ; matériau semi-dur (blanc)(ii)	MET / URL8	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile
101	23N027699-101 - P100-Toutes zones - Cage d'escaliers 2 - Sol - Revêtement de sol - Colle linoléum gris + ragréage	Matériau souple de type dalle de sol (beige)	MET / C5KZ	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 42 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole \* ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.

Al. Wojska Polskiego 90  
82-200 Malbork, POLSKA

## RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-23-RI-044913-01

Date d'émission de rapport : 31/07/2023 13:01

Page 27/42

Référence laboratoire N° : 23RI044331

Référence de suivi du dossier N° : 23N027699

Reçu au laboratoire le : 27/07/2023

Date de réception : 26/07/2023

Date d'analyse : 28/07/2023

Référence dossier Client: 23N027699 - 66758-135837 A - 28 Avenue Pierre de la Bouexière 44350 GUERANDE - NO

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
		Matériau souple de type dalle de sol (beige) en traces ; matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris)	MET / UM3G	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
102	23N027699-102 - P101-Toutes zones - Cage d'escaliers 2 - Toutes zones - Marches - Colle linoléum gris + ragréage	Matériau souple de type dalle de sol (beige)	MET / UM3G	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau souple de type dalle de sol (beige) en traces ; matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (beige)	MET / UM3G	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
103	23N027699-103 - P102-Toutes zones - Cage d'escaliers 2 - Plafond - Plafond - Enduit ciment /plâtre - Peinture	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / UM3G	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
104	23N027699-104 - P103-Toutes zones - Cage d'escaliers 2 - Mur côté extérieur - Revêtement de mur - Enduit plâtre - Peinture	Matériau de type système d'enduit peinture (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / UM3G	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 42 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole \* ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.

Al. Wojska Polskiego 90  
82-200 Malbork, POLSKA



## RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-23-RI-044913-01 Date d'émission de rapport : 31/07/2023 13:01 Page 28/42  
 Référence laboratoire N° : 23RI044331 Référence de suivi du dossier N° : 23N027699  
 Reçu au laboratoire le : 27/07/2023 Date de réception : 26/07/2023  
 Date d'analyse : 28/07/2023  
 Référence dossier Client: 23N027699 - 66758-135837 A - 28 Avenue Pierre de la Bouexière 44350 GUERANDE - NO

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
105	23N027699-105 - P104-Toutes zones - Cage d'escaliers 2 - Toutes zones - Main-courante - Enduit ciment - Peinture	Matériau de type peinture (beige) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / UM3G	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
106	23N027699-106 - P105-Toutes zones - Cage d'escaliers 2 - Plafond - Poutre - Enduit + bande + placo - Peinture	Matériau de type peinture (beige) ; matériau dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / UM3G	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / C5KZ	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
107	23N027699-107 - P106-R+3 - Local 18 - Sol - Revêtement de sol - Colle linoléum + ragréage	Matériau souple de type dalle de sol (bleu)	MET / UM3G	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau souple de type dalle de sol (bleu) en traces ; matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / UM3G	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 42 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole \* ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.

Al. Wojska Polskiego 90  
82-200 Malbork, POLSKA

## RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-23-RI-044913-01

Date d'émission de rapport : 31/07/2023 13:01

Page 29/42

Référence laboratoire N° : 23RI044331

Référence de suivi du dossier N° : 23N027699

Reçu au laboratoire le : 27/07/2023

Date de réception : 26/07/2023

Date d'analyse : 28/07/2023

Référence dossier Client: 23N027699 - 66758-135837 A - 28 Avenue Pierre de la Bouexière 44350 GUERANDE - NO

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
108	23N027699-108 - P107-R+3 - Local 18 - Sous évier - Évier - Plaquée bitumineuse	Matériau (polymérisé) (transparent) ; matériau souple bitumineux (noir)	MET / UM3G	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
109	23N027699-109 - P108-R+3 - Local 18 - Toutes zones - Plinthes - Colle linoléum	Matériau souple de type dalle de sol (beige)	MET / CAF3	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau souple de type dalle de sol (beige) en traces ; matériau de type colle (jaune)	MET / UM3G	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau souple de type dalle de sol (noir)	MET / UM3G	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau souple de type dalle de sol (noir) en traces ; matériau de type colle (jaune)	MET / UM3G	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 42 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole \* ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.

Al. Wojska Polskiego 90  
82-200 Malbork, POLSKA

## RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-23-RI-044913-01

Date d'émission de rapport : 31/07/2023 13:01

Page 30/42

Référence laboratoire N° : 23RI044331

Référence de suivi du dossier N° : 23N027699

Reçu au laboratoire le : 27/07/2023

Date de réception : 26/07/2023

Date d'analyse : 28/07/2023

Référence dossier Client: 23N027699 - 66758-135837 A - 28 Avenue Pierre de la Bouexière 44350 GUERANDE - NO

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
110	23N027699-110 - P109-R+3 - Local 18 - Mur A - Revêtement de mur - Enduit + bande + placo - Toile de verre peinte	Matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / UM3G	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (beige)	MOLP / P8BJ	2 / 2	-	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)	MOLP / P8BJ	2 / 2	-	Fibres d'amiante non détectées
111	23N027699-111 - P110-R+3 - Local 18 - Plafond - Plafond - Enduit + bande + placo - Peinture	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / M6ES	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (beige)	MOLP / P8BJ	2 / 2	-	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 42 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole \* ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.

Al. Wojska Polskiego 90  
82-200 Malbork, POLSKA



## RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-23-RI-044913-01 Date d'émission de rapport : 31/07/2023 13:01 Page 31/42  
 Référence laboratoire N° : 23RI044331 Référence de suivi du dossier N° : 23N027699  
 Reçu au laboratoire le : 27/07/2023 Date de réception : 26/07/2023  
 Date d'analyse : 28/07/2023  
 Référence dossier Client: 23N027699 - 66758-135837 A - 28 Avenue Pierre de la Bouexière 44350 GUERANDE - NO

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)	MOLP / P8BJ	2 / 2	-	Fibres d'amiante non détectées
112	23N027699-112 - P111-R+3 - Local vestiaires - Mur au dessus lavabo - Revêtement de mur - Colle faïences	Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (beige) ; matériau de type maillage de fibres et liant (blanc)	MET / M6ES	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
113	23N027699-113 - P112-R+3 - Local rangement n°1 - Mur C - Conduit de ventilation - Badigeon	Matériau (gris)	MET / M6ES	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
114	23N027699-114 - P113-R+3 - Local rangement n°1 - Sol - Revêtement de sol - Colle linoléum + chape + ragréage	Matériau souple de type dalle de sol (bleu)	MET / M6ES	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau souple de type dalle de sol (bleu) en traces ; matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / M6ES	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 42 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole \* ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.

Al. Wojska Polskiego 90  
82-200 Malbork, POLSKA



## RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-23-RI-044913-01

Date d'émission de rapport : 31/07/2023 13:01

Page 32/42

Référence laboratoire N° : 23RI044331

Référence de suivi du dossier N° : 23N027699

Reçu au laboratoire le : 27/07/2023

Date de réception : 26/07/2023

Date d'analyse : 28/07/2023

Référence dossier Client: 23N027699 - 66758-135837 A - 28 Avenue Pierre de la Bouexière 44350 GUERANDE - NO

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
115	23N027699-115 - P114-R+3 - Circulation 9 - Mur B - Revêtement de mur - E nduit plâtre - Toile de verre peinte	Matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau de type peinture (jaune) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / M6ES	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / M6ES	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
116	23N027699-116 - P115-R+3 - Circulation 9 - Murs CD - Revêtement de mur - E nduit plâtre - Toile de verre peinte	Matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / M6ES	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / M6ES	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
117	23N027699-117 - P116-R+3 - Local ménage n°2 - Sol - Revêtement de sol - Colle linoleum + chape + ragréage	Matériau de type mousse (beige) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) ; matériau semi-dur (beige)	MET / M6ES	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 42 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole \* ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.

Al. Wojska Polskiego 90  
82-200 Malbork, POLSKA

## RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-23-RI-044913-01 Date d'émission de rapport : 31/07/2023 13:01 Page 33/42  
 Référence laboratoire N° : 23RI044331 Référence de suivi du dossier N° : 23N027699  
 Reçu au laboratoire le : 27/07/2023 Date de réception : 26/07/2023  
 Date d'analyse : 28/07/2023  
 Référence dossier Client: 23N027699 - 66758-135837 A - 28 Avenue Pierre de la Bouexière 44350 GUERANDE - NO

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
118	23N027699-118 - P117-R+3 - Local ménage n°2 - Toutes zones - Plinthes PVC - Colle plinthes	Matériau souple (blanc) ; matériau de type colle (transparent)	MET / M6ES	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
119	23N027699-119 - P118-R+3 - Placard électrique - Sol - Revêtement de sol - Colle linoleum vert + chape + ragréage	Matériau de type mousse (beige) en traces ; matériau de type colle (jaune) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (beige)	MET / M6ES	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
120	23N027699-120 - P119-Tous niveaux - Local machinerie monte charge - Sol - Sol - Béton	Matériau semi-dur (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / M6ES	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
121	23N027699-121 - P120-Tous niveaux - Local machinerie monte charge - Mur A - Revêtement de mur - Enduit ciment	Matériau semi-dur (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / M6ES	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
122	23N027699-122 - P121-Tous niveaux - Local machinerie monte charge - Murs BCD - Revêtement de mur - Enduit ciment	Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / C5KZ	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 42 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole \* ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.

Al. Wojska Polskiego 90  
82-200 Malbork, POLSKA

## RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-23-RI-044913-01 Date d'émission de rapport : 31/07/2023 13:01 Page 34/42  
 Référence laboratoire N° : 23RI044331 Référence de suivi du dossier N° : 23N027699  
 Reçu au laboratoire le : 27/07/2023 Date de réception : 26/07/2023  
 Date d'analyse : 28/07/2023  
 Référence dossier Client: 23N027699 - 66758-135837 A - 28 Avenue Pierre de la Bouexière 44350 GUERANDE - NO

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
123	23N027699-123 - P122-Tous niveaux - Local machinerie monte charge - Sol - Conduits de ventilation (x2) n°1 - Fibres-cimen	Matériau dur fibreux de type fibres-ciment (gris)	MOLP / DTS4	2 / 2	-	Fibres d'amiante de type chrysotile
124	23N027699-124 - P123-Tous niveaux - Local machinerie monte charge - Plafond - Plafond - Enduit de débouillage	Matériau semi-dur (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / M6ES	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
125	23N027699-125 - P123-Tous niveaux - Local machinerie monte charge - Plafond - Plafond - Enduit de débouillage	Absence d'échantillon	MOLP / DTS4	- / -	-	Absence d'échantillon
126	23N027699-126 - P124-R+4 - Combles 1 - Sol - Isolation n°1 - Laine de verre + pare vapeur	Matériau souple fibreux de type papier, carton (bitumineux) (noir) ; matériau fibreux de type isolant (jaune)	MET / M6ES	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau fibreux de type isolant (jaune)	MOLP / DTS4	2 / 2	-	Fibres d'amiante non détectées
127	23N027699-127 - P125-R+4 - Combles 1 - Plafond - Charpente métallique - Peinture	Matériau de type peinture (de différentes couleurs) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) en traces	MET / M6ES	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 42 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole \* ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.

Al. Wojska Polskiego 90  
82-200 Malbork, POLSKA



## RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-23-RI-044913-01

Date d'émission de rapport : 31/07/2023 13:01

Page 35/42

Référence laboratoire N° : 23RI044331

Référence de suivi du dossier N° : 23N027699

Reçu au laboratoire le : 27/07/2023

Date de réception : 26/07/2023

Date d'analyse : 28/07/2023

Référence dossier Client: 23N027699 - 66758-135837 A - 28 Avenue Pierre de la Bouexière 44350 GUERANDE - NO

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
128 (4)	23N027699-128 - P126-R+4 - Combles 1 - Toutes zones - Conduits de ventilation (x5) n°2 - Badigeon	Matériau semi-dur (marron)	MET / M6ES	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
129 (3)	23N027699-129 - P127-R+3 - Douche 1 - Plafond - Fenêtre de toit - Joint de vitrage	Matériau (blanc) ; matériau semi-dur de type mastic (beige)	MET / URL8	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
130	23N027699-130 - P128-Extérieur - Toiture 1 bat D - Toutes zones - Couverture - Ardoise	Matériau semi-dur (gris)	MET / M6ES	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
131	23N027699-131 - P129-Extérieur - Façades - Mur extérieur véranda - Revêtement de mur - Enduit ciment	Matériau semi-dur (granulaire) (blanc) ; matériau (jaune) ; matériau (vert) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / V9VB	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
132	23N027699-132 - P130-Extérieur - Façades - Mur extérieur véranda - E étanchéité mur/baie vitrée - Joint d'étanchéité	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau souple de type joint (blanc)	MET / V9VB	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 42 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole \* ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.

Al. Wojska Polskiego 90  
82-200 Malbork, POLSKA



## RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-23-RI-044913-01 Date d'émission de rapport : 31/07/2023 13:01 Page 36/42  
 Référence laboratoire N° : 23RI044331 Référence de suivi du dossier N° : 23N027699  
 Reçu au laboratoire le : 27/07/2023 Date de réception : 26/07/2023  
 Date d'analyse : 28/07/2023  
 Référence dossier Client: 23N027699 - 66758-135837 A - 28 Avenue Pierre de la Bouexière 44350 GUERANDE - NO

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
133	23N027699-133 - P131-Extérieur - Façades - Pignon ouest - Revêtement de mur - Enduit ciment - Peinture	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / V9VB	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
134	23N027699-134 - P132-Extérieur - Façades - Pignon ouest - Revêtement de mur - Enduit ciment - Peinture	Matériau semi-dur (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / V9VB	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
135	23N027699-135 - P132-Extérieur - Toiture terrasse 2 - Acrotère - Enduit ciment - Peinture	Absence d'échantillon	MOLP / GG5C	- / -	-	Absence d'échantillon
136 (2)	23N027699-136 - P133-Extérieur - Toiture terrasse 2 - Conduit évacuation eau - Fibres-ciment	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau dur fibreux de type fibres-ciment (gris)	MOLP / GG5C	4 / 4	-	Fibres d'amiante de type chrysotile, riébeckite-amiante (crocidolite)
137	23N027699-137 - P133-Extérieur - Toiture terrasse 2 - Acrotère - Enduit ciment - Peinture	Absence d'échantillon	MOLP / GG5C	- / -	-	Absence d'échantillon
138	23N027699-138 - P134-Extérieur - Toiture terrasse 2 - Acrotère - Étanchéité - Matériau bitumineux	Matériau de type aluminium ; matériau souple bitumineux (noir) ; matériau de type maillage de fibres (blanc)	MET / V9VB	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 42 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole \* ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.

Al. Wojska Polskiego 90  
82-200 Malbork, POLSKA

## RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-23-RI-044913-01 Date d'émission de rapport : 31/07/2023 13:01 Page 37/42  
 Référence laboratoire N° : 23RI044331 Référence de suivi du dossier N° : 23N027699  
 Reçu au laboratoire le : 27/07/2023 Date de réception : 26/07/2023  
 Date d'analyse : 28/07/2023  
 Référence dossier Client: 23N027699 - 66758-135837 A - 28 Avenue Pierre de la Bouexière 44350 GUERANDE - NO

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
139	23N027699-139 - P135-Extérieur - Toiture terrasse 2 - - Étanchéité acrotère / baie vitrée - Joint d'étanchéité	Matériau souple de type joint (blanc)	MET / V9VB	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
140	23N027699-140 - P136-Extérieur - Façades - Hall entrée 2 - Dalle béton - Béton - Peinture noire	Matériau de type peinture (noir) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / V9VB	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
141	23N027699-141 - P137-Extérieur - Façades - Hall entrée 2 - Etanchéité élément baie vitrée - Joint d'étanchéité	Matériau souple de type joint (noir) ; matériau souple (transparent)	MET / V9VB	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
142	23N027699-142 - P138-Extérieur - Façades - Façade Nord - Soubassement - Enduit ciment - Peinture taupe	Matériau de type système d'enduit peinture (beige) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / V9VB	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
143	23N027699-143 - P139-Extérieur - Façades - Façade Nord - Appui de fenêtre - Enduit ciment - Peinture	Matériau de type peinture (beige) ; matériau de type peinture (gris) ; matériau semi-dur (granulaire) (beige) ; matériau semi-dur (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / V9VB	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 42 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole \* ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.

Al. Wojska Polskiego 90  
82-200 Malbork, POLSKA

## RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-23-RI-044913-01 Date d'émission de rapport : 31/07/2023 13:01 Page 38/42  
 Référence laboratoire N° : 23RI044331 Référence de suivi du dossier N° : 23N027699  
 Reçu au laboratoire le : 27/07/2023 Date de réception : 26/07/2023  
 Date d'analyse : 28/07/2023  
 Référence dossier Client: 23N027699 - 66758-135837 A - 28 Avenue Pierre de la Bouexière 44350 GUERANDE - NO

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
144	23N027699-144 - P140-Extérieur - Façades - Façade Nord - Etanchéité fenêtre /maçonnerie - Joint d'étanchéité - Peinture	Matériau de type peinture (gris) ; matériau semi-dur (blanc) ; matériau souple de type joint (blanc)	MET / C5KZ	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
145	23N027699-145 - P141-Extérieur - Façades - Façade Nord - Mur de facade - Joint de dilatation	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau souple de type joint (blanc) ; matériau (gris)	MET / C5KZ	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
146	23N027699-146 - P142-Extérieur - Auvent - - Maçonnerie auvent - Béton - Peinture	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur (granulaire) (beige)	MET / C5KZ	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
147	23N027699-147 - P143-Extérieur - Auvent - Plafond - Structure métallique - Peintures	Matériau de type peinture (de différentes couleurs) ; matériau semi-dur (marron)	MET / C5KZ	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
148	23N027699-148 - P144-Extérieur - Façades - Façade ouest bureaux - Mur de facade - Enduit ciment - Peinture	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / C5KZ	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 42 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole \* ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.

Al. Wojska Polskiego 90  
82-200 Malbork, POLSKA



## RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-23-RI-044913-01 Date d'émission de rapport : 31/07/2023 13:01 Page 39/42  
 Référence laboratoire N° : 23RI044331 Référence de suivi du dossier N° : 23N027699  
 Reçu au laboratoire le : 27/07/2023 Date de réception : 26/07/2023  
 Date d'analyse : 28/07/2023  
 Référence dossier Client: 23N027699 - 66758-135837 A - 28 Avenue Pierre de la Bouexière 44350 GUERANDE - NO

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
149	23N027699-149 - P145-Extérieur - Façades - Façade ouest bureaux - Mur de facade partie haute - Enduit ciment - Peinture	Matériau de type peinture (marron) ; matériau de type peinture (gris) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / C5KZ	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
150	23N027699-150 - P146-Extérieur - Toiture terrasse 1 - Acrotère - Enduit ciment - Peinture	Matériau de type peinture (marron) ; matériau de type peinture (gris) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / C5KZ	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
151	23N027699-151 - P147-Extérieur - Toiture terrasse 1 - Acrotère - Relevé d'étanchéité - Matériau bitumineux	Matériau de type aluminium ; matériau souple bitumineux (noir)	MET / C5KZ	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
152	23N027699-152 - P148-Extérieur - Façades - Façade ouest bureaux - Fenêtre sous sol - Joint de vitrage	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type mastic (beige)	MET / C5KZ	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
153	23N027699-153 - P149-Extérieur - Façades - Facade est bureaux - Revêtement de mur - Enduit ciment - Peinture	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / C5KZ	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 42 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole \* ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.

Al. Wojska Polskiego 90  
 82-200 Malbork, POLSKA



## RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-23-RI-044913-01

Date d'émission de rapport : 31/07/2023 13:01

Page 40/42

Référence laboratoire N° : 23RI044331

Référence de suivi du dossier N° : 23N027699

Reçu au laboratoire le : 27/07/2023

Date de réception : 26/07/2023

Date d'analyse : 28/07/2023

Référence dossier Client: 23N027699 - 66758-135837 A - 28 Avenue Pierre de la Bouexière 44350 GUERANDE - NO

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
154	23N027699-154 - P150-Extérieur - Abords - Muret - Revêtement de mur - Peinture	Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur (granulaire) (blanc) ; matériau semi-dur (marron)	MET / V9VB	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
155	23N027699-155 - P151-Extérieur - Façades - Façade Est - Revêtement de mur - Enduit ciment - Peinture	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur (blanc)	MET / V9VB	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
156	23N027699-156 - P152-R+1 - Combles 4 - Toutes zones - Sol isolation - Laine soufflée	Matériau friable fibreux de type flochage (blanc) ; matériau (marron)	MET / V9VB	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau friable fibreux de type flochage (blanc)	MOLP / CC7L	2 / 2	-	Fibres d'amiante non détectées
157	23N027699-157 - P153-R+1 - Combles 4 - Toutes zones - Sous-toiture - Ardoises	Matériau dur de type plaque (gris)	MET / V9VB	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 42 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole \* ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.

Al. Wojska Polskiego 90  
82-200 Malbork, POLSKA



Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.



AB 1609

## RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-23-RI-044913-01 Date d'émission de rapport : 31/07/2023 13:01 Page 41/42  
Référence laboratoire N° : 23RI044331 Référence de suivi du dossier N° : 23N027699  
Reçu au laboratoire le : 27/07/2023 Date de réception : 26/07/2023  
Date d'analyse : 28/07/2023  
Référence dossier Client: 23N027699 - 66758-135837 A - 28 Avenue Pierre de la Bouexière 44350 GUERANDE - NO

**Observation(s) échantillon(s)**

- (1) La teneur en fibres d'amiante détectée est proche de la limite de détection. Plusieurs prises d'essais ont été réalisées et ont permis de confirmer cette teneur.
- (2) Les fibres d'amiante ont été détectées dans le matériau dur fibreux de type fibres-ciment (gris). Les autres matériaux décrits simultanément ne peuvent pas être séparés et analysés séparément, en conséquence, en raison du risque d'intercontamination, le résultat d'analyse est rendu sur l'ensemble de la couche.
- (3) Ce résultat a été confirmé par plusieurs prises d'essais concordantes.
- (4) La totalité de l'échantillon a été utilisée pour rendre le résultat. Une contre-analyse sera impossible.

**Observation(s) couche(s)**

- (i) Ce résultat a été confirmé par plusieurs prises d'essais concordantes.
- (ii) La teneur en fibres d'amiante détectée est proche de la limite de détection. Plusieurs prises d'essais ont été réalisées et ont permis de confirmer cette teneur.

**Méthodes d'analyses employées pour la recherche qualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :**

**MOLP:** Détermination Fibres d'amiante. Détection et identification par Microscopie Optique à Lumière Polarisée (MOLP) réalisée à partir du Guide HSG 248 de 2021 - annexe 2

**MET:** Détermination Fibres d'amiante. Traitement par calcination et/ou attaque acide. Détection et identification par Microscopie Electronique à Transmission équipée d'un Analyseur en dispersion d'énergie des rayons X (META) réalisée à partir de la norme : NFX 43-050 : Juillet 2021

NB 1 : Les informations de traçabilité sont disponibles sur demande. Il est à noter que ce rapport en français est une copie de la version originale du rapport en langue polonaise et stockée en interne par le laboratoire.

NB 2 : Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire effectue une analyse couche par couche de l'échantillon transmis par le demandeur. Des composants décrits simultanément dans une même couche n'ont pas pu faire l'objet de prises d'essai séparées pour l'analyse.

NB 3 : Le présent rapport ne mentionne que les analyses conclusives. Toutefois, conformément à son offre et à l'arrêté du 1er octobre 2019, le laboratoire met en œuvre les deux techniques MOLP et META sur tous les échantillons massifs. La mention sur le rapport d'une technique d'analyse par MET indique que les échantillons ont été traités selon l'annexe 2 du guide HSG 248 (MOLP) mais sans aboutir à un résultat conclusif.

NB 4 : Pour la recherche d'amiante dans les matériaux, la limite de détection garantie par prise d'essai dans les matériaux (en MOLP et/ou en MET) est de 0.1% en masse.

NB 5 : "Fibres d'amiante non détectées" au MOLP, signifie que la couche peut renfermer une teneur inférieure à la limite de détection garantie de fibre d'amiante optiquement observable.

Pour être optiquement observable, une fibre doit avoir un diamètre supérieur à 0,2 µm.

"Fibres d'amiante non détectées" au MET signifie que la couche peut renfermer une teneur inférieure à la limite de détection garantie de fibre d'amiante.

NB 6 : La portée d'accréditation du laboratoire est référencée sous le n° AB 1609 et est disponible sur <https://pca.gov.pl/>.

NB 7 : Le prélèvement relève de la responsabilité du client.

NB 8 : Analyse réalisée dans le cadre des textes réglementaires suivants : Décret n° 2017-899 du 9 mai 2017, Décret n° 2019-251 du 27 mars 2019, Décret n° 2011-629 du 3 juin 2011, Arrêté du 1er octobre 2019 (JORF n°0245 du 20 octobre 2019 texte n° 18), Arrêté du 25 juillet 2022 (JOFR n°0238 du 13 octobre 2022, texte n°10).

NB 9 : Le rapport est établi dans le cadre du cas 1 de l'article 6 de l'arrêté du 1er octobre 2019 à savoir la détection et l'identification d'amiante délibérément ajouté dans les matériaux et produits manufacturés.

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 42 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole \* ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

**Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.**

Al. Wojska Polskiego 90  
82-200 Malbork, POLSKA

**Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.**

AB 1609

**RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX**

N° de rapport d'analyse : AR-23-RI-044913-01

Date d'émission de rapport : 31/07/2023 13:01

Page 42/42

Référence laboratoire N° : 23RI044331

Référence de suivi du dossier N° : 23N027699

Reçu au laboratoire le : 27/07/2023

Date de réception : 26/07/2023

Date d'analyse : 28/07/2023

Référence dossier Client: 23N027699 - 66758-135837 A - 28 Avenue Pierre de la Bouexière 44350 GUERANDE - NO

Validé et approuvé par :

Patrycja Kostek  
Technicien de Laboratoire

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 42 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole \* ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

**Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.**Al. Wojska Polskiego 90  
82-200 Malbork, POLSKA



ANNEXE : Certificat de compétence



La certification de compétence de personnes physiques est attribuée par ABCIDIA CERTIFICATION à

**MOSIMANN Didier**  
sous le numéro 21-1292

Cette certification concerne les spécialités de diagnostics immobiliers suivantes :

<input checked="" type="checkbox"/>	<b>Amiante</b> sans mention	Prise d'effet : 07/04/2021	Validité : 06/04/2028
	Arrêté du 2 juillet 2018 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique.		
<input checked="" type="checkbox"/>	<b>Amiante</b> avec mention	Prise d'effet : 07/04/2021	Validité : 06/04/2028
	Arrêté du 2 juillet 2018 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique.		
<input checked="" type="checkbox"/>	<b>DPE</b> individuel	Prise d'effet : 07/04/2021	Validité : 06/04/2028
	Arrêté du 2 juillet 2018 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique.		
<input checked="" type="checkbox"/>	<b>Gaz</b>	Prise d'effet : 26/02/2021	Validité : 25/02/2028
	Arrêté du 2 juillet 2018 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique.		
<input checked="" type="checkbox"/>	<b>CREP</b>	Prise d'effet : 26/02/2021	Validité : 25/02/2028
	Arrêté du 2 juillet 2018 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique.		
<input checked="" type="checkbox"/>	<b>Termites</b> <b>Métropole</b>	Prise d'effet : 26/02/2021	Validité : 25/02/2028
	Zone d'intervention : France métropolitaine		
	Arrêté du 2 juillet 2018 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique.		
<input checked="" type="checkbox"/>	<b>Electricité</b>	Prise d'effet : 07/04/2021	Validité : 06/04/2028
	Arrêté du 2 juillet 2018 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique.		



Véronique DELMAY  
Gestionnaire des certifiés



Le maintien des dates de validité mentionnées ci-dessus est conditionné à la bonne exécution des opérations de surveillance  
Certification délivrée selon le dispositif particulier de certification de diagnostic immobilier PRO 06

ABCIDIA CERTIFICATION - Quai de la République - 94100 Saint-Maur - Paris  
10 rue de la République - 94100 Saint-Maur - Paris  
www.abcidia-certification.fr

01 47 00 00 00



## ANNEXE : Attestation d'assurance

### Votre Assurance

► **RESPONSABILITE CIVILE  
ENTREPRISE**



### COURTIER

**VERLINGUE**  
9 QUAI DE ROTTERDAM BP 156  
68313 ILLZACH CEDEX  
Tél : 03 89 61 64 64  
Fax : 08 20 20 26 32  
Portefeuille : 0201050284

APAVE  
IMMEUBLE CANOPY  
6 RUE DU GENERAL AUDRAN  
92400 COURBEVOIE FR

### Vos références :

Contrat n° 10800807204  
Client n° 0416806720

**ATTESTATION**

AXA France IARD, atteste que :

**APAVE**  
**Immeuble Canopy**  
**6 rue du Général Audran**  
**92400 COURBEVOIE**

agissant tant pour son compte que pour celui de **APAVE DEVELOPPEMENT** et sa filiale **APAVE Diagnostics**

est couvert contre les conséquences pécuniaires de la Responsabilité Civile qu'il pourrait encourir à la suite de dommages causés dans le cadre de l'exercice de sa profession, par le contrat n° 10800807204, souscrit auprès de notre Société, pour les activités et les montants de garanties suivants :

### Activités assurées

Prestations techniques [y compris maintenance] et intellectuelles pour la maîtrise des risques humains, techniques et environnementaux, articulée autour des principaux métiers suivants :

- ☐ inspection et vérification des installations techniques, équipements et process
- ☐ bâtiment et génie civil
- ☐ essais, mesures et métrologie
- ☐ laboratoires d'analyses (non médicales)
- ☐ conseils
- ☐ formation
- ☐ certification, contrôle, qualification et homologation

y compris fabrication et vente de produits dans le cadre de ces activités,  
à destination de tous les secteurs d'activité.

### A l'exclusion :

- ☐ des missions de Contrôle Technique relevant de la loi Spinetta visées à l'article L 111.3 du Code de la construction et de l'habitation
- ☐ des travaux de désamiantage (enlèvement de l'amiante friable et non friable)
- ☐ des activités de classification et certification de navires et unités offshore.

### **AXA France IARD SA**

Société anonyme au capital de 214 799 030 Euros  
Siège social : 313, Terrasses de l'Arche - 92727 Nanterre Cedex 722 057 460 R.C.S. Nanterre  
Entreprise régie par le Code des assurances - TVA intracommunautaire n° FR 14 722 057 460  
Opérations d'assurances exonérées de TVA - art. 261-C CGI - sauf pour les garanties portées par AXA Assistance

1/2



Contrat : 10800807204

**TABLEAU DE GARANTIES**

Les garanties s'exercent à concurrence des montants suivants :

Nature des garanties	Limites des garanties
Responsabilité Civile Exploitation / Après Livraison / Professionnelle	
Limite générale « Tous dommages corporels, matériels et immatériels » confondus <i>Sans pouvoir excéder pour :</i>	5 000 000 € par année d'assurance
a) les dommages immatériels non consécutifs	5 000 000 € par année d'assurance
b) les atteintes à l'environnement accidentelles sur sites des assurés non soumis à Autorisation ou Enregistrement	2 500 000 € par année d'assurance
c) tous dommages corporels, matériels et immatériels aux Usa/Canada <i>sous-limités :</i>	5 000 000 € par année d'assurance
c.1) Dommages immatériels aux USA CANADA	1 000 000 € par année d'assurance
d) tous dommages causés par l'amiante et le plomb *	2 500 000 € par année d'assurance *

\*Il précisé que cette garantie s'exerce également dans la limite des montants de garanties précités ou indiqués aux conditions particulières, en fonction de la nature des dommages.

La présente attestation ne peut engager l'Assureur au-delà des limites et conditions du contrat auquel elle se réfère.

La présente attestation est valable pour la période du 01/01/2023 au 31/12/2023 inclus sous réserve des possibilités de suspension ou de résiliation en cours d'année d'assurance pour les cas prévus par le Code des Assurances ou le contrat.

Fait à Nanterre, le 9 Décembre 2022  
Pour la société :

**AXA France IARD SA**

Société anonyme au capital de 214 799 030 Euros  
Siège social : 313, Terrasses de l'Arche - 92727 Nanterre Cedex 722 057 460 R.C.S. Nanterre  
Entreprise régie par le Code des assurances - TVA intracommunautaire n° FR 14 722 057 460  
Opérations d'assurances exonérées de TVA - art. 261-C CGI - sauf pour les garanties portées par AXA Assistance

2/2

**Fin du rapport**