

**Affaire n°23TE0123****Travaux de mise en conformité du système de sécurité incendie bâtiments  
G, H, I, J ET K****Décomposition du prix global et forfaitaire (D.P.G.F.)**

Art.	Description	U	Qté ENT	PU HT	PT HT
<b>3</b>	<b>SYSTÈME DE SECURITE INCENDIE</b>				
<b>3.1</b>	<b>Phase de préparation</b> Reperage installations existantes Dévoiement des câbles installations existantes	Ens Ens			
<b>Sous-total chap. 3.1</b>					
<b>3.2</b>	<b>Travaux préparatoires - Mise hors tension</b> Compris canalisations, supports, accessoires, raccordements, repérages et toutes sujétions de pose, etc.  Mise en sécurité Dépose des installations existantes non conservées Fourniture, pose et raccordement de contacts de portes remplacement/vérification fonctionnement des coffrets de relaying désenfumage bâtiment I et K Vérification des clapets coupe-feu Fourniture, pose et raccordement de clapets coupe-feu en limite de ZMA vérification fonctionnement / remplacement des non-stop ascenseurs Mise en place de nouvelles AES nécessaires Le câblage à neuf : reprise de tous les asservissements existants Déraccordement et dépose du SSI ANTARES 2 Dépose et remplacement à neuf des équipements d'alarme de la chaufferie Neutralisation des boucles/lignes CMSI/SDI bâtiment E	Ens Ens Ens Ens Ens Ens Ens Ens Ens Ens Ens Ens Ens			
<b>Sous-total chap. 3.2</b>					



**Affaire n°23TE0123****Travaux de mise en conformité du système de sécurité incendie bâtiments  
G, H, I, J ET K****Décomposition du prix global et forfaitaire (D.P.G.F.)**

Art.	Description	U	Qté ENT	PU HT	PT HT
	Indicateurs d'action adressable				
	- Ordinaire	U			
	- Etanche	U			
	Tableau répéteur	U			
	<u>Canalisations et raccords :</u>				
	- Câble SYT1 rouge 1 paire 0,9	ml			
	- Bus CR1 C1 - 1 paire 0,9	ml			
	- Commande CR1 C1 - 2x1,5mm²	ml			
	- Commande U1000R2V 2x1,5mm²	ml			
	- Contrôle de position CR1 C1 - 2paires 0,9	ml			
	- Contrôle de position SYT1 - 2 paires 0,9	ml			
	- Alimentation CR1 C1 - 2x2,5mm²	ml			
	- Câble U1000R2V - multiconducteur 1,5mm²	ml			
	- Boîte de raccordement et divers accessoires	Ens			
	de pose et raccordement				
	<u>Asservissement :</u>				
	- Arrêt ventilation	Ens			
	- Portes automatiques	Ens			
	- Trappes et volets de désenfumage	Ens			
	- Asservissements arrêts techniques ventilation	Ens			
	- Asservissement clapet coupe-feu	Ens			
	- Début et fins de courses	Ens			
	- Déverrouillage des portes des issues de secours	Ens			
	- Déverrouillages des portes sous contrôle des accès	Ens			
	- Asservissement des portes coupe-feu	Ens			
	- Asservissement de l'éclairage de sécurité	Ens			
	- Asservissement du système de sonorisation principal	Ens			
	<u>Fourniture, pose et raccordement de :</u>				
	- contact de position de porte	U			
	- Asservissement + câblage	Ens			
	<u>Câblage et asservissements des coffrets de relaying :</u>				
	- Coffrets de relaying	U			
	- Commande arrêt pompier	U			
	- Commande de réarmement	U			
	- Alimentation 48Vcc pour réarmement	U			

**Affaire n°23TE0123****Travaux de mise en conformité du système de sécurité incendie bâtiments  
G, H, I, J ET K****Décomposition du prix global et forfaitaire (D.P.G.F.)**

Art.	Description	U	Qté ENT	PU HT	PT HT
	<u>Prestations de service comprenant :</u> - Programmation, essais et mise en service - Essais et autocontrôle de l'entreprise de l'entreprise - Participation aux essais du bureau de contrôle et réception des ouvrages - Dossier d'identité SSI - Formation du personnel / exploitant	Ens Ens Ens Ens Ens			
<b>Sous-total chap. 3.4</b>					
<b>3.5</b>	<b>Unité d'aide à l'exploitation (UAE)</b>				
	<u>Fourniture de :</u> Plans DOE	Ens			
	<u>Prestation de service comprenant:</u> - Paramétrage, essais et mise en service	Ens			
<b>Sous-total chap. 3.5</b>					
<b>3.6</b>	<b>Système de Sécurité Incendie chaufferie - Type 4</b>				
	<i>Pour une installation complète en ordre de marche</i>  <u>Fourniture et pose de :</u> - Centrale - Diffuseur sonore - Diffuseur lumineux - Alimentation Electrique de Sécurité - Déclencheur manuel (y compris capot de protection) - Commande de mise à l'arrêt	U U U Ens U U			
	<u>Asservissements techniques</u> '- Déverrouillage portes IS contrôlées	Ens			
	<u>Canalisations et raccordements</u> - Câble type C2 - 3G1,5mm² - Câble type C2 - SYT1 2p 9/10è rouge - Câble type C1 - 2x1,5mm² - Autres (à préciser par type et nature de câble)	ml ml ml			

**Affaire n°23TE0123****Travaux de mise en conformité du système de sécurité incendie bâtiments  
G, H, I, J ET K****Décomposition du prix global et forfaitaire (D.P.G.F.)**

Art.	Description	U	Qté ENT	PU HT	PT HT
	<u>Prestations de service comprenant :</u> - Programmation, essais et mise en service - Essais et autocontrôle de l'entreprise de l'entreprise - Participation aux essais du bureau de contrôle et réception des ouvrages - Formation du personnel / exploitant - Contrat de maintenance ( pour mémoire : à joindre en annexe)	Ens Ens Ens Ens pm			
<b>Sous-total chap. 3.6</b>					
<b>3.7</b>	<b>Volume Technique Protégé SSI</b>				
	Cloison CF 1H Bloc-porte CF 1/2h Ventilation Percements, rebouchages, habillages pour la ventilation Peinture Plinthes Toile de verre	m² U Ens Ens m² ml m²			
<b>Sous-total chap. 3.7</b>					

**Affaire n°23TE0123**  
**Travaux de mise en conformité du système de sécurité incendie bâtiments**  
**G, H, I, J ET K**  
**Décomposition du prix global et forfaitaire (D.P.G.F.)**

Art.	Description	U	Qté ENT	PU HT	PT HT
------	-------------	---	---------	-------	-------

**RECAPITULATIF**

<b>3</b>	<b>SYSTÈME DE SECURITE INCENDIE</b>	
3.1	PHASE DE PRÉPARATION	
3.2	TRAVAUX PRÉPARATOIRES - MISE HORS TENSION	
3.3	CHEMINS DE Câbles - FOURREAUX	
3.4	SYSTÈME DE SÉCURITÉ INCENDIE - TYPE 1 SSI A	
3.5	UNITÉ D'AIDE À L'EXPLOITATION (UAE)	
3.6	SYSTÈME DE SÉCURITÉ INCENDIE CHAUFFERIE - TYPE 4	
3.7	VOLUME TECHNIQUE PROTÉGÉ SSI	
	<b>Sous-total SYSTÈME DE SECURITE INCENDIE</b>	
	<b>TOTAL GENERAL € HT</b>	
	TVA en SUS selon taux en vigueur	

A

Le

Signature