

Nomenclature des portes  
France Travail Aussillon

Lot concerné	Identifiant	Description / Type d'ouverture	De la pièce: Nom	A la pièce: Nom	Matériau huisserie	Finition vantail	Largeur	Hauteur	Résistance au feu	Ferme porte 1 vantail	Ferme porte 2 vantaux	Arrêt de porte intérieur	Arrêt de porte extérieur	Crémone pompier	Sélecteur de fermeture	Béquille + Plaque	Bâton de maréchal	Poignée de tirage	Serrure à bec de cane à condamnation	Cylindre sur organigramme	Bouton de condamnation	Bouton moleté	Oculus	Contrôle d'accès	Ventouse marché Pôle Emploi
Lot 1. Cl. Amovibles	CA_17_		Dgt	Accueil	Aluminium	Stratifié	0.93	2.04		X		X						X				X		X	X
Lot 1. Cl. Amovibles	CA_19_		Bureau	Dgt	Aluminium	Stratifié	0.93	2.04				X							X	X		X			
Lot 1. Cl. Amovibles	CA_20_		Bureau	Bureau	Aluminium	Stratifié	0.93	2.04				X							X	X		X			
Lot 1. Cl. Amovibles	CA_21_		Bureau	Dgt	Aluminium	Stratifié	0.93	2.04				X							X	X		X			
Lot 1. Cl. Amovibles	CA_22_		Bureau	Bureau	Aluminium	Stratifié	0.93	2.04				X							X	X		X			
Lot 1. Cl. Amovibles	CA_23_		Dgt	Bureau	Aluminium	Stratifié	0.93	2.04				X							X	X		X			
Lot 1. Cl. Amovibles	CA_24_		Dgt		Aluminium	Stratifié	0.93	2.04		X		X						X					X	X	X
Lot 1. Cl. Amovibles	CA_25_		Co working	Dgt	Aluminium	Stratifié	0.93	2.04				X							X	X		X			
Lot 1. Cl. Amovibles	CA_26_		ZT 3 postes	Dgt	Aluminium	Stratifié	0.93	2.04				X							X	X		X			
Lot 1. Cl. Amovibles	CA_27_		ZT 2 postes	ZT 3 postes	Aluminium	Stratifié	0.93	2.04				X							X	X		X			
Lot 1. Cl. Amovibles	CA_28_		Dgt	ZT 2 postes	Aluminium	Stratifié	0.93	2.04				X							X	X		X			
Lot 1. Cl. Amovibles	CA_29_		Direction	Dgt	Aluminium	Stratifié	0.93	2.04				X							X	X		X			
Lot 1. Cl. Amovibles	CA_30_		Appui	Dgt	Aluminium	Stratifié	0.93	2.04				X							X	X		X			
Lot 1. Cl. Amovibles	CA_31_		Dgt	Dgt	Aluminium	Stratifié	0.93	2.04		X		X						X					X	X	X
Lot 1. Cl. Amovibles	CA_32_		Bureau	Dgt	Aluminium	Stratifié	0.93	2.04				X							X	X		X			
Lot 1. Cl. Amovibles	CA_33_		Bureau	Bureau	Aluminium	Stratifié	0.93	2.04				X							X	X		X			
Lot 1. Cl. Amovibles	CA_34_		Dgt	Bureau	Aluminium	Stratifié	0.93	2.04				X							X	X		X			
Lot 1. Cl. Amovibles	CA_35_		Dgt	Accueil	Aluminium	Stratifié	0.93	2.04		X		X						X					X	X	X
Lot 1. Cl. Amovibles	CA_36_		Accueil	MANAC	Aluminium	Vitré	0.93	2.04				X							X	X		X			
Lot 1. Cl. Amovibles	CA_37_		Bureau	MANAC	Aluminium	Stratifié	0.93	2.04				X							X	X		X			
Lot 1. Cl. Amovibles	CA_38_		Accueil	Bureau	Aluminium	Vitré	0.93	2.04				X							X	X		X			
Lot 1. Cl. Amovibles	CA_39_		Dgt	Accueil	Aluminium	Stratifié	0.93	2.04		X		X						X					X	X	X
Lot 1. Cl. Amovibles	CA_40_		Réunion	Accueil	Aluminium	Vitré	0.93	2.04				X							X	X		X			
Lot 1. Cl. Amovibles	CA_41_		Réunion	Atelier	Aluminium	Stratifié	0.93	2.04				X							X	X		X			
Lot 1. Cl. Amovibles	CA_42_		Atelier	Accueil	Aluminium	Vitré	0.93	2.04				X							X	X		X			
Lot 2 Clôture	Portillon 01						0.93	1.80											X	X					
Lot 2 Clôture	Portillon 02						1.43	1.80											X	X					
Lot 7 Men Ext	PC_01	Porte automatique	Sas	Accueil	Aluminium	Vitré	1.43	2.45																	
Lot 7 Men Ext	PV_01			Sas	Aluminium	Vitré	1.90	2.45			X		X	X	X	X			X	X		X			
Lot 7 Men Ext	PV_02	Pas de poignée ext.	Accueil		Aluminium	Vitré	1.05	2.50		X			X						X	X		X			
Lot 7 Men Ext	PV_03	Bandeau ventouse	Dgt		Aluminium	Vitré	0.93	2.45		X			X				X							X	
Lot 7 Men Ext	PV_04	Bandeau ventouse		Détente	Aluminium	Vitré	1.09	2.50		X			X				X			X				X	
Lot 8 Serrurerie	PM_01	Non isolée		Terrasse techniq	Métallique	Plein	1.43	2.48					X						X	X		X			
Lot 8 Serrurerie	PM_02	Non isolée Ferme porte temporisé			Métallique	Plein	1.19	2.37		X			X						X	X		X			
Lot 11 Men Int	PP_01		WC public	Accueil	Bois	Stratifié	0.93	2.04		X									X		X			X	
Lot 11 Men Int	PP_02	Gâche électrique	Sanit. agents	Dgt	Bois	Stratifié	0.93	2.04																	
Lot 11 Men Int	PP_03		Sanit. agents	Sanit. agents	Bois	Stratifié	0.83	2.04				X							X		X				
Lot 11 Men Int	PP_04		Sanit. agents	Sanit. agents	Bois	Stratifié	0.93	2.04				X							X		X				
Lot 11 Men Int	PP_05		Sanit. agents	Sanit. agents	Bois	Stratifié	0.93	2.04				X							X		X				
Lot 11 Men Int	PP_06		Détente	Dgt	Bois	Stratifié	0.93	2.04				X							X	X		X			
Lot 11 Men Int	PP_08		Local info.	Dgt	Bois	Stratifié	0.93	2.04	CF 1/2 H + FP	X														X	X
Lot 11 Men Int	PP_09		Dgt	Rgt	Bois	Stratifié	0.93	2.04											X	X				X	X
Lot 11 Men Int	PP_10	Ferme porte temporisé	Ménage	Dgt	Bois	Stratifié	0.93	2.04	CF 1/2 H + FP	X									X	X					