



**MAITRE D'OUVRAGE**

**CCI LOZERE**

16, Bd du Soubeyran, 48000 Mende

## OPERATION

### Construction d'un Campus Entreprises et Compétences

14, rue Albert Einstein, 48000 MENDE



**D.P.G.F**

**Lot N° 2 GROS OEUVRE**

**MAITRE D'OUVRAGE**

**CCI LOZERE**

16, Bd du Soubeyran, 48000 Mende



**AMO QEB**

520 Avenue Saint Sauveur – 34980

Saint Clément-de-Rivière

TEL : 09.51.00.48.09

email : [plusdevert@plusdevert.fr](mailto:plusdevert@plusdevert.fr)



#### BUREAU DE CONTROLE

APAVE : 27 avenue Jean Moulin, Bât. II, 48000 MENDE,

TEL : 04.66.45.09.79

email : [ilka.veit@apave.com](mailto:ilka.veit@apave.com)

#### COORDINATEUR SPS

APAVE : 27 avenue Jean Moulin, Bât. II, 48000 MENDE,

TEL : 04.66.45.09.79

email : [carinne.gmyrek@apave.com](mailto:carinne.gmyrek@apave.com)

#### OPC

SAS Ludovic Maurel, Economiste de la construction et OPC, 4 Rue des oreillettes, 48000 MENDE,

TEL : 07.86.64.25.19

email : [ludovic.maurel48@hotmail.com](mailto:ludovic.maurel48@hotmail.com)



#### ARCHITECTE MANDATAIRE

BONNET & TEISSIER - 8, Rue de Wunsiedel - 48000 Mende

TEL : 04.66.49.14.87 - email : [accueil@bt48.fr](mailto:accueil@bt48.fr)



#### BET STRUCTURES ET FLUIDES

Avenue Victor Hugo ZAE du Causse d'Auge - 48000 Mende

TEL : 04.66.32.17.65 email : [contact@ib2m.fr](mailto:contact@ib2m.fr)



#### BET ENVIRONNEMENT DURABLE

9 rue Henri Farman - 34470 Pérols

TEL : 09.84.18.29.17 email : [contact@ideebat.fr](mailto:contact@ideebat.fr)



#### BET ACOUSTIQUES

Résidence Jean Monnet 12 avenue Jean Monnet – 12000 Rodez

TEL : 05.65.62.78.92

email : [sigma.acoustique@orange.fr](mailto:sigma.acoustique@orange.fr)



#### ECONOMISTE DE LA CONSTRUCTION

57 avenue de Rodez - 12450 Luc-La-Primaube

TEL : 05.65.78.03.34

email : [contact@trec-lrmp.fr](mailto:contact@trec-lrmp.fr)

08/01/2024

# **CCI MENDE**

## **LOT 02 GROS ŒUVRE**

### **TRAVAUX PREALABLES**

Installation de chantier	F	1
Panneau chantier	F	1
Etude G3	F	1
Etude EXE et DOE	F	1
Traitement joint de dilatation	F	1

### **TOTAL TRVAUX PREALABLES**

- €

### **FONDATIONS**

Fouilles	m3	65.58
Gros béton de propreté	m3	16.4
Semelles filantes de fondations	m3	35.4
semelles isolées de fondations	m3	13.78
soubassements BA 20x65ht	m3	14.5
Dallage BA ép 15cm compris couche de forme et herisson 40cm		
Finition et planéité irréprochable afin de recevoir sol souple	m²	751
isolant sous dallage ép 10cm	m²	615
Radier BA compris fosse pompe de relevage	m3	2.8
Voile fosse ascenseur	m²	10.4
Contredalle	m²	2.72
Cuvelage	m	13.12

Seuil BA ml 11.5

#### Réseaux EU/EV

Canalisation EU EV	ml	69
Regard EU/EV	U	2
Essai réseau EU	F	1
Siphon de sol	U	3

#### Reseaux ELEC

Gaine CFO DIAM 160	ml	13
Gaine CFO DIAM 63	ml	148
Gaine CFA	ml	108
Regard ELEC	U	1

#### Réseaux AEP

PEHD	ml	4
------	----	---

#### Réseaux EP

Drainage peripherique compris  
imperméabilisation des soubassement type  
SOMDRAIN  
compris remblaiement granulometrie 20/40 sur  
30cm de hauteur

ml 158

### **TOTAL FONDATIONS**

- €

## HAUT RDC

Plancher BA ép 20cm	m <sup>2</sup>	677
Poutre BA interieures	m3	14.5
Poteau BA	m3	6.52
Poutre BA en rive liaison plancher et poteau/raidisseurs	m3	6
Bloc béton de chanvre ép 30cm	m <sup>2</sup>	290
Linteau bloc U de chanvre	ml	25
Poteaux Raidisseurs dans paroi chanvre 15x15	m3	6.45
Appuis BA	ml	4
Relevé BA	m3	3.3
Voile BA gaine ascenseur	m <sup>2</sup>	57
Edicule Ascenseur	m <sup>2</sup>	
Voile BA compris soubassement et linteau BA	m <sup>2</sup>	460
Etanchéité soudée des paroi enterré	m <sup>2</sup>	98
<b>TOTAL HAUT RDC</b>		- €

## OUVRAGES EXTERIEURS

escalier exterieur compris soubassement poutre		
BA support escalier etc... béton XF4	F	1
dallage ext compris bêche BA	m <sup>2</sup>	104
<b>TOTAL OUVRAGES EXTERIEURS</b>		- €

## RECAPITULATIFS

<b>TRAVAUX PREALABLES</b>	- €
<b>FONDATIONS</b>	- €
<b>HAUT RDC</b>	- €
<b>OUVRAGES EXTERIEURS</b>	- €
<b>MONTANT TOTAL GROS ŒUVRE € HT</b>	- €
<b>TVA 20%</b>	- €
<b>TOTAL € TTC</b>	- €