

Fréquence Libellé des actions**Exutoire fumées / désenfumage (hors contrat)**

- | | |
|----|---|
| 1A | <ol style="list-style-type: none">1 Vérification de leur état, graissage et nettoyage selon besoin2 Essais de fonctionnement |
|----|---|

Ventilateur d'extraction de désenfumage

- | | |
|----|--|
| 6M | <ol style="list-style-type: none">1 Essai de fonctionnement des ventilateurs désenfumage en terrasses |
| 1A | <ol style="list-style-type: none">1 Vérification de la vitesse de mise en régime2 Contrôle de pression, de débit d'air et de vitesse moteur3 Contrôle de l'état et de l'échauffement des paliers4 Contrôle de l'état des clavetages5 Contrôle du clavetage et de l'équilibrage des turbines6 Contrôle de l'état et de la tension des courroies7 Contrôl du serrage des connexions électriques8 Contrôle d'isolement9 Relevés des tensions et intensité absorbées10 Contrôle de l'encrassement des grilles d'aspiration et de refoulement des moteurs11 Contrôle et serrage des fixations12 Contrôle de l'état de la peinture et si nécessaire, grattage et application d'une couche de peinture antirouille au chromate de zinc13 Pour interventions complémentaires, se reporter à la fiche "Ventilateur autre que de désenfumage"14 Mise à jour du registre de sécurité |

Volet et clapet coupe-feu à réarmement motorisé (hors contrat)

- | | |
|----|--|
| 6M | <ol style="list-style-type: none">1 Nettoyage des déclencheurs2 Graissage des axes et différentes pièces mécaniques3 Contrôle du serrage des vis et boulons4 Contrôle du fonctionnement des déclencheurs5 Vérification et nettoyage de l'entrefer (si commande électrique)6 Nettoyage des contacts des fins de course7 Manoeuvre à vide du volet ou clapet8 Mise à jour du registre de sécurité |
|----|--|

Volets de désenfumage en façade (hors contrat)

- | | | |
|----|---|--|
| 1M | 1 | Essai de fonctionnement de l'installation de désenfumage |
| 1A | 1 | Contrôle des éléments fusibles |
| | 2 | Contrôle de la signalisation |
| | 3 | Graissage des paliers |
| | 4 | Essais de fonctionnement, d'asservissement et remise en position |
| | 5 | Mise à jour du registre de sécurité |

Volet de désenfumage en gaine (hors contrat)

- | | | |
|----|---|--|
| 1M | 1 | Essai de fonctionnement de l'installation de désenfumage |
| 1A | 1 | Nettoyage des déclencheurs |
| | 2 | Graissage des axes et différentes pièces mécaniques |
| | 3 | Contrôle du serrage des vis et boulons |
| | 4 | Contrôle du fonctionnement des déclencheurs |
| | 5 | Vérification et nettoyage de l'entrefer (si commande électrique) |
| | 6 | Nettoyage des contacts des fins de course |
| | 7 | Manoeuvre à vide du volet ou clapet |
| | 8 | Mise à jour du registre de sécurité |