

DEPARTEMENT  
DE L'ARIEGE

**Commune de FOIX**  
2 rue de la Préfecture  
Section "C" – Parcelle 22 - Superficie 5 025 m<sup>2</sup>

PREFECTURE DE FOIX

ERADICATION RADON

**C.D.P.G.F**

**LOT 3 : PLATRERIE - FAUX-PLAFONDS**

DCE - JUILLET 2024

Le maître d'œuvre  
**SCP D'ARCHITECTURE BENAZET-PINZIO**

Tel : 05 61 05 87 50  
Email : [architectes@benazet-pinzio.fr](mailto:architectes@benazet-pinzio.fr)

Ref	DESIGNATION	Unité	Quantité	Prix unitaire	Montant HT	TVA	%
-----	-------------	-------	----------	---------------	------------	-----	---

## LOT 03

### PLATRERIE - FAUX-PLAFONDS

\* Ce quantitatif est donné à titre indicatif, l'entreprise devra vérifier et éventuellement ajuster les mètres et les quantités pour faire sa proposition.

\* Généralités et articles ci-après conforme au CCTP

\* Notas suivant CCTP

### CHAPITRE A : PLATRERIE - FAUX-PLAFONDS

#### 3-01 DEPOSE ET REPOSE FAUX-PLAFOND GRILLE

- salle Pierre Bayle – faux-plafond grille périphérique	m²	50,00			20 %
---	----	-------	--	--	------

#### 3-02 DEPOSE ET REPOSE FAUX-PLAFOND DALLES 60x60

- secteur BMI zone 1 - dépose avec soin et repose des faux-plafond démontable compris ossatures	m²	13,80			20 %
* dépose et évacuation plaques bois et laine de verre	m²	13,80			20 %
* réalisation d'une structure porteuse	m²	13,80			20 %
* fourniture et pose de laine de verre 15 cm	m²	13,80			20 %

#### 3-03 PLAFOND PLACOPLATRE

- secteur BMI zone 2 – faux-plafond BA 13 pour passage équipements fluides (les joues de retombée de faux-plafonds seront prévues dans l'article plaques BA 13)	m²	4,00			20 %
---	----	------	--	--	------

#### 3-04 PLAQUES BA 13

- secteur BMI zone 1 – caisson technique avec retombée en faux-plafond – dim 40 / 80ht	ml	3,20			20 %
- secteur BMI zone 2 - joues pour retombée de faux-plafond BA 13 ci-dessus ht 60 cm	ml	6,20			20 %
- secteur BMI zone 2 – caisson technique avec retombée en faux-plafond – dim 50 / 60ht	ml	10,00			20 %

Ref	DESIGNATION	Unité	Quantité	Prix unitaire	Montant HT	TVA	%
-----	-------------	-------	----------	---------------	------------	-----	---

### 3-05 PROTECTION DES ANGLES

Nota : les angles saillants des ouvrages placostil sont inclus dans les prestations des articles ci-dessus. (de 3-03 et 3-04)

- angles saillants des parois plâtrées				PM	PM		
--	--	--	--	----	----	--	--

### 3-06 RACCORD D'ENDUIT ET REPRISES DIVERSES

- en périphérie de l'accès à la salle Pierre Bayle – au droit des démolitions	FORF					20 %	
---	------	--	--	--	--	------	--

<b>MONTANT HT CHAPITRE A</b>							
------------------------------	--	--	--	--	--	--	--

<b>MONTANT TOTAL HT LOT 3</b>							
TVA 20,00 %							
<b>MONTANT TOTAL TTC LOT 3</b>							