

**RN80 / SNCF – Réparation du pont de Droux à Saint Rémy**  
**Travaux en intrados**

**DCE**

**Détail estimatif**

		Unité	Quantité	PU HT	Montant HT
<b>1000</b>	<b>Prix généraux</b>				
1010	Installations de chantier	Ft	1		0,00 €
1020	DICT et repérage des réseaux	Ft	1		0,00 €
1030	Études d'exécution et procédures d'exécution	Ft	1		0,00 €
1040	Prise en compte de la présence d'amiante	Ft	1		0,00 €
1050	Plan d'assurance qualité	Ft	1		0,00 €
1060	PPSPS	Ft	1		0,00 €
1070	SOGED	Ft	1		0,00 €
1080	Dossier des ouvrages exécutés (DOE)	Ft	1		0,00 €
1090	Moyens d'accès	Ft	1		0,00 €
1100	Éclairage du chantier	Ft	1		0,00 €
1110	Géotextile de protection du ballast	Ft	1		0,00 €
1120	Protection des artères-câbles	Ft	1		0,00 €
1130	Nettoyage et remise en état du site en fin de travaux	Ft	1		0,00 €

<b>Sous-total Prix généraux</b>	<b>0,00 €</b>
---------------------------------	---------------

<b>2000</b>	<b>Réparation de l'ouvrage</b>				
2010	Nettoyage des chevêtres	Ft	1		0,00 €
2015	Élimination du petit arbre situé en haut du mur en retour sud-est, au-dessus du chevêtre	Ft	1		0,00 €
2020	Réfection de la protection anticorrosion des faces inférieures des poutrelles	m²	15		0,00 €
2030	Réparation des arêtes supérieures et inférieures des chevêtres	m	23		0,00 €
2040	Réparation d'éclats de béton sur les murs de front des culées et les murs en retour	ft	1		0,00 €
2050	Calfeutrement des fissures sur les murs de front des culées	m	45		0,00 €

<b>Sous-total Réparation de l'ouvrage</b>	<b>0,00 €</b>
---	---------------

<b>Total HT</b>	<b>0,00 €</b>
<b>TVA 20 %</b>	<b>0,00 €</b>
<b>Total TTC</b>	<b>0,00 €</b>