

**Région Bourgogne Franche Comté**

200 BOULEVARD DE LA RESISTANCE

71000 MACON

T 03 85 38 66 22

[synapse.macon@synapse-construction.com](mailto:synapse.macon@synapse-construction.com)



# EXTENSION ET REHABILITATION DE LA CASERNE ANSELME

## 74400 CHAMONIX

**DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE**  
**Lot N°08 PLATRERIE - PEINTURE - FAUX PLAFOND -**  
**SOLS SOUPLES**

Date	N°Affaire	Emetteur	Phase	Lot	Type	N°Doc	Indice
26/03/2025	220122	SYN	DCE V1	ECO	DPGF	08	-

	U	Quantité indicative	Quantité entreprise	Prix en €	Total en €
<b>1 PLATRERIE - PEINTURE - FAUX PLAFOND - SOLS SOUPLES</b>					
<b>1 PREPARATION</b>					
1 2 ECHAFAUDAGES - PROTECTIONS	ft	1			
<b>2 PLATRERIE</b>					
<b>2.1 CLOISON DE DOUBLAGE</b>					
<b>2.1.1 CONTRE-CLOISON DE DOUBLAGE EN PLAQUES DE PLATRE SUR OSSATURE METALLIQUE</b>					
2.1.1 1 CONTRE-CLOISON DE DOUBLAGE THERMIQUE, R = 1.35 m².K/W, EN PLAQUES DE PLATRE T.H.D DE 15 SUR OSSATURE METALLIQUE	m2	73,16			
2.1.1 2 CONTRE-CLOISON DE DOUBLAGE THERMIQUE, R = 4.38 m².K/W, EN PLAQUES DE PLATRE T.H.D DE 18 SUR OSSATURE METALLIQUE	m2	270,55			
2.1.1 3 CLOISON DE DOUBLAGE EN PLAQUE DE PLATRE 2 BA15 SUR OSSATURE METALLIQUE EP 48 MM - AVEC ISOLANT LAINE DE ROCHE SUR MOB	m2	276,05			
<b>2.2 CLOISON DE DISTRIBUTION</b>					
<b>2.2.1 CLOISON DE DISTRIBUTION EN PLAQUES DE PLATRE SUR OSSATURE METALLIQUE</b>					
2.2.1 1 CLOISON DE DISTRIBUTION DE TYPE 98/48, 48 dB, EI 120, EN PLAQUES DE PLATRE BA25 SUR OSSATURE METALLIQUE	m2	14,34			
2.2.1 2 CLOISON DE DISTRIBUTION DE TYPE 98/48 EN PLAQUES DE PLATRE SUR OSSATURE METALLIQUE	m2	630,15			
2.2.1 3 CLOISON DE DISTRIBUTION DE TYPE 98/62 EN PLAQUES DE PLATRE SUR OSSATURE METALLIQUE - 53 dB	m2	31,20			
2.2.1 4 CLOISON DE DISTRIBUTION DE TYPE SAD160	m2	99,54			
<b>2.2.2 CLOISON DE DISTRIBUTION EN BRIQUES</b>					
2.2.2 1 CLOISON DE DISTRIBUTION C.F 1 H EN CARROBRIC DE 100	m2	47,25			
2.2.2 2 CLOISON DE DISTRIBUTION C.F 2 H EN CARROFLAM DE 100	m2	2,76			
2.2.2 3 CLOISON DE DISTRIBUTION EN CARREAUX DE BRIQUE DE TERRE CUITE DE 100 MM	m2	21,91			
<b>2.3 FAUX-PLAFOND</b>					
2.3 1 ISOLATION ACOUSTIQUE SUR FAUX-PLAFOND	m2	14,00			
2.3 2 FAUX-PLAFOND ACOUSTIQUE EN PLAQUES DE PLATRE BA 18 + 85 mm DE LAINE	m2	32,26			
2.3 3 FAUX PLAFOND EN PLAQUE DE PLATRE SUR OSSATURE METALLIQUE C.F. 1h	m2	6,01			
2.3 4 PLAFOND SUSPENDU HORIZONTAL EN PLAQUE DE PLATRE BA13 STANDARD SUR OSSATURE METALLIQUE	m2	18,53			
2.3 5 PLAFOND SUSPENDU SOUS RAMPANT EN PLAQUE DE PLATRE BA18 SUR OSSATURE METALLIQUE YC ISOLANT LAINE MINERALE - ISOLANT EP 10 CM - R= 3.10 m².K/W - CF 1H	m2	269,49			
<b>2.4 SOFFITE - CAISSONNAGE - RETOMBEE DE FAUX-PLAFOND - ECRAN DE CANTONNEMENT</b>					
2.4 1 JOUE EN PLAQUE DE PLATRE DE TYPE BA13 SUR OSSATURE METALLIQUE - HT 0.50 ML ENVIRON	ml	51,41			
<b>3 FAUX-PLAFONDS DEMONTABLES</b>					

	U	Quantité indicative	Quantité entreprise	Prix en €	Total en €
3.1	<b>FAUX-PLAFOND DEMONTABLE EN DALLES MINERALES</b>				
3.1 1	FAUX-PLAFOND EN DALLES DEMONTABLES DE 60 x 60 cm SUR OSSATURE SEMI-APPARENTE T15	m2	361,52		
3.1 2	FAUX-PLAFOND EN DALLES DEMONTABLES HYDRO DE 60 x 60 cm SUR OSSATURE SEMI-APPARENTE T15	m2	31,90		
4	<b>PEINTURE</b>				
4.1	<b>FINITION SUR MURS ET CLOISONS</b>				
4.1 1	PEINTURE SUR MUR BETON	m2	263,56		
4.1 2	PEINTURE SATINEE EN PHASE AQUEUSE SUR OUVRAGES VERTICAUX	m2	1 976,56		
4.2	<b>FINITION SUR PLAFONDS ET FAUX-PLAFONDS</b>				
4.2 1	PEINTURE SUR PLAFOND BETON	m2	109,92		
4.2 2	PEINTURE MATE EN PHASE AQUEUSE SUR PLAFONDS COMPRIS PREPARATIONS	m2	398,06		
4.3	<b>FINITION SUR BOISERIES</b>				
4.3 1	PEINTURE ACRYLIQUE SUR PLINTHE BOIS	ml	366,42		
4.3 2	PEINTURE SATINEE EN PHASE AQUEUSE SUR VANTAILS BOIS	m2	29,11		
4.3 3	PEINTURE SATINEE EN PHASE AQUEUSE SUR HUISSERIES BOIS DE PORTES INTERIEURS	ml	362,95		
5	<b>REVETEMENT DE SOL PVC EN LES</b>				
5 1	RAGREAGE SUR SUPPORT NEUF	m2	224,71		
5 2	BARRIERE ANTI-HUMIDITE	m2	32,80		
5 3	REVETEMENT DE SOL PVC EN LES U3 P3 - ANTISTATIQUE	m2	224,71		
5 4	BARRE DE SEUIL EN ALUMINIUM	ml	60,41		
5 5	NEZ DE MARCHE	ml	7,40		
5 6	BANDE D'EVEIL DE LA VIGILANCE SOUDABLE	ml	11,18		
5 7	CONTRE-MARCHE CONTRASTEE	ml	11,67		
6	<b>D.O.E</b>				
6 1	DOSSIER DES OUVRAGES EXECUTES (D.O.E)	ft	1		

**Montant HT du Lot N°08 PLATRERIE - PEINTURE - FAUX PLAFOND - SOLS SOUPLES**

**Montant TVA (20%)**

**Montant TTC**