



Cadre de Décomposition du Prix Global et Forfaitaire  
CREATION D'UN CENTRE DE DIALYSE - HOPITAL DE ST PALAIS

Désignation	U	Qté	P.U.	P.T.
<b>COURANTS FORTS</b>				
La présente offre pourra se faire avec des matériaux ou produits réemployés ou recyclés afin de valoriser la proposition. Les produits concernés seront clairement identifiés sur le bordereau ci-dessous.				
<b>Installation de chantier</b>			<i>s/total</i>	
Coffret de chantier compris câblage	U			
Eclairage par ruban led compris câblage	Ens			
Accessoires de pose et de raccordement	Ens			
<b>Adductions</b>			<i>s/total</i>	
Ajout d'un disjoncteur NSX160B AGBT existant pour alimentation TGBT DIALYSE	Ens			
Ajout d'un disjoncteur NSX100B AGBT existant pour alimentation TGBT PT	Ens			
Fourniture et pose d'un câble d'alimentation TGBT DIALYSE	Ens			
Fourniture et pose d'un câble d'alimentation TGBT PT	Ens			
Sujétions de maintien en service de l'établissement	Ens			
Accessoires de pose et de raccordement	Ens			
<b>Onduleur</b>			<i>s/total</i>	
Fourniture et pose onduleur 40kVA - autonomie 45mn à 100% de charge	Ens			
Câblage déport armoire batterie	Ens			
<b>Prise de la terre et liaisons équipotentielles</b>			<i>s/total</i>	
Fourniture et pose d'un réseau de terre en cable CU 1x29mm²	Ens			
Fourniture et pose barrette de terre	Ens			
Fourniture et pose des liaisons équipotentielles	Ens			
Liaisons équipotentielles structure	Ens			
Accessoires de pose et de raccordement	Ens			
<b>Armoire électrique</b>			<i>s/total</i>	
Fourniture et pose TGBT DIALYSE	Ens			
Fourniture et pose TGBT PT	Ens			
Fourniture et pose TD ONDULE	Ens			
Fourniture et pose d'un arrêt d'urgence général ELEC type bris de glace compris câblage	Ens			
Fourniture et pose d'un arrêt d'urgence général VENTILATION compris câblage	Ens			
Accessoires de pose et de raccordement	Ens			
<b>Cheminements</b>			<i>s/total</i>	
Fourniture et pose Chemin de câble CFO 400x50 pré-éclissé	ml			
Fourniture et pose Chemin de câble CFO 300x50 pré-éclissé RDC	ml			
Fourniture et pose Chemin de câble CFO 300x50 pré-éclissé R+1	ml			
Fourniture et pose Goulotte 2 compartiments	ml			
Fourniture et pose Gaine ICTA	ml			
Fourniture et pose tube IRL	ml			
Accessoires de pose et de raccordement	Ens			
<b>Eclairage</b>			<i>s/total</i>	
Fourniture et pose d'un luminaire Type 1 compris câblage.	U			
Fourniture et pose d'un luminaire Type 2 compris câblage	U			
Fourniture et pose d'un luminaire Type 3 compris câblage	U			
Fourniture et pose d'un luminaire Type 4 compris câblage	U			
Fourniture et pose d'un luminaire Type 5 compris câblage	U			
Fourniture et pose d'un luminaire Type 6 compris câblage	U			
Fourniture et pose d'un luminaire Type 7 compris câblage	U			
Fourniture et pose d'un luminaire Type 8 compris câblage	U			
Fourniture et pose d'un luminaire Type9 compris câblage	U			
<b>Eclairage de sécurité</b>			<i>s/total</i>	
Fourniture et pose d'un bloc autonome sécurité UNILED compris câblage	U			
Fourniture et pose d'un bloc autonome sécurité UNILED étanche compris câblage	U			
BAPI	U			
<b>Chauffage électrique</b>			<i>s/total</i>	
Fourniture et pose panneaux rayonnant 2000W compris câblage	U			
Fourniture et pose convecteur 500W ATEX compris câblage	U			
<b>Alimentations Spécialisées</b>			<i>s/total</i>	
<u>Alimentations issues du TGBT Dialyse</u>			<i>s/total</i>	



Cadre de Décomposition du Prix Global et Forfaitaire  
CREATION D'UN CENTRE DE DIALYSE - HOPITAL DE ST PALAIS

Désignation	U	Qté	P.U.	P.T.
<b>CVC</b>				
Fourniture et pose d'une alimentation pour VMC, ventilation LT et confort (sur câble en attente)	U			
Fourniture et pose d'une alimentation pour Caisson et batterie insufflation (sur câble en attente)	U			
Fourniture et pose d'une alimentation pour Ballons ECS 2kW 2P (sur sortie de câble)	U			
Fourniture et pose d'une alimentation pour Ballons ECS 2.2kW 2P (sur sortie de câble)	U			
Fourniture et pose d'une alimentation pour Ballon ECS 11kW 2P (sur sortie de câble)	U			
Fourniture et pose d'une alimentation pour Unité intérieure de climatisation murale (câble en attente)	U			
Fourniture et pose d'une alimentation pour Commande centralisée GTC (câble en attente)	U			
Fourniture et pose d'une alimentation Cordons chauffants (câble en attente)	U			
Fourniture et pose d'une alimentation Adoucisseur EAU (sur sortie de câble)	U			
<b>Traitement eau</b>				
Fourniture et pose d'une alimentation Désinfection eau glycolée (câble en attente)	U			
<b>Autres alimentations</b>				
Fourniture et pose d'une alimentation Onduleur 40kVA (sur onduleur)	U			
Alimentation centrale SSI (câble en attente)	U			
Alimentation centrale Intrusion / CA (câble en attente)	U			
Fourniture et pose d'une alimentation pour volet roulant (sur câble en attente)	U			
Fourniture et pose d'une alimentation pour l'ascenseur (sur câble en attente)	U			
Fourniture et pose d'un câble RJ45 pour l'ascenseur (en attente)	U			
Fourniture et pose d'une alimentation pour l'éclairage de l'ascenseur (en attente)	U			
Fourniture et pose d'une alimentation (câble en attente) - TD ondulé	U			
<u>Alimentations issues du TD PAC</u>			SO	
<u>Alimentations issues du TDO</u>			STOT	
Alimentation réseau ondulé - local traitement eau - Osmoseur 11kVA 4P (câble en attente)	U			
Alimentation Porte automatique (câble en attente)	U			
Alimentation Baie de brassage (câble en attente)	U			
Alimentation Distributeur concentré 3kW 2P (câble en attente)	U			
Alimentation Coffret fluides médicaux (câble en attente)	U			
Alimentation Vide 1 local vide (câble en attente)	U			
Alimentation Vide 2 local vide (câble en attente)	U			
Alimentation O2 local O2/Air (câble en attente)	U			
<b>Terminaux</b>			STOT	
<u>Commandes</u>			STOT	
Fourniture et pose d'un va-et-vient antibactérien encastré compris câblage	U			
Fourniture et pose d'un bouton poussoir antibactérien encastrée compris câblage	U			
Fourniture et pose d'un interrupteur VR compris câblage	U			
Fourniture et pose d'un détecteur type PD2 encastré 360° compris câblage	U			
Fourniture et pose d'un détecteur type PD3 encastré 360° compris câblage	U			
Fourniture et pose d'un détecteur type LC 280 applique étanche compris câblage	U			
Fourniture et pose d'un va-et-vient étanche en saillie compris câblage	U			
Fourniture et pose d'un simple allumage ATEX y compris câblage	U			
Fourniture et pose alimentation commande centralisée climatisation	U			
<u>Prises CFO</u>			STOT	
Fourniture et pose d'une prise 2P +T 16A antibactérien encastrée compris câblage	U			
Fourniture et pose d'une prise 2P +T 16A étanche encastrée compris câblage	U			
Fourniture et pose d'une prise 2P+T ATEX y compris câblage	U			
<u>Prises CFA</u>			STOT	
Fourniture et pose prise RJ45 DECT compris câblage	U			
Fourniture et pose prise RJ45 Wifi compris câblage	U			
Fourniture et pose prise RJ45 encastrée compris câblage	U			
Fourniture et pose prise RJ45 étanche compris câblage	U			
<u>Gaines tête de lit</u>			STOT	
Fourniture et pose d'une gaine technique médicale suivant CCTP	U			
<u>Postes de travail</u>			STOT	
Fourniture et pose d'un poste de travail type (4PC + 3 PC ondulées + 2RJ45) sous goulotte compris câblage	U			
Fourniture et pose d'un poste de travail type (3PC + 2PC ondulées + 2RJ45) sous goulotte compris câblage	U			
Fourniture et pose d'un poste de travail type (1PC + 1PC ondulée + 1RJ45) sous goulotte compris câblage	U			



**Cadre de Décomposition du Prix Global et Forfaitaire**  
**CREATION D'UN CENTRE DE DIALYSE - HOPITAL DE ST PALAIS**

Désignation	U	Qté	P.U.	P.T.
<u>Postes TV</u>			<i>s/total</i>	
Fourniture et pose d'un bloc TV mural (3PC + 1RJ45 + 1JACK + 1TV)	U			
<b>COURANTS FAIBLES</b>				
<b>Adductions</b>			<i>s/total</i>	
Tiroir optique dans baie existante compris raccordements	Ens			
Liaison fibre optique monomode 12 brins OS1 depuis la baie principale du bâtiment existant	Ens			
Tiroir optique dans SR DIALYSE compris raccordements	Ens			
Recettage	Ens			
			<i>s/total</i>	
<b>Baie informatique</b>				
Fourniture et pose d'une armoire VDI 42U équipée suivant CCTP	Ens			
Prises RJ45	U			
Fourniture de cordons de brassage 1m gris cat 6a	U			
Recettage des câbles RJ45	Ens			
			<i>s/total</i>	
<b>Cheminement</b>				
Fourniture et pose Chemin de câble CFA 200x50 pré-éclissé RDC	ml			
Fourniture et pose Chemin de câble CFA 200x50 pré-éclissé R+1	ml			
Accessoires de pose et de raccordement	Ens			
			<i>s/total</i>	
<b>Contrôle d'accès / intrusion</b>				
Centrale d'alarme	U			
Unité de Contrôle Local (Module de porte)	U			
Lecteur de badge	U			
Badge	U			
Dispositif de Commande Manuelle pour Issue de Secours boîtier vert	U			
Bouton d'ouverture de porte	U			
Clavier à code	U			
Détecteur double technologie	U			
Sirène	U			
Câblage UTL	Ens			
Câblage asservissement SSI	Ens			
Câblage contrôle d'accès	Ens			
Câblage intrusion	Ens			
Câblage liaison de report d'information vers le bâtiment existant (en attente dans le local baie informatique)	Ens			
Mise en service	Ens			
			<i>s/total</i>	
<b>Alarme Incendie</b>				
Bloc Autonome d'Alarme Sonore de type Ma (B.A.A.S. Ma)	U			
Bloc Autonome d'Alarme Lumineux de type Ma (B.A.A.L. Ma)	U			
Déclencheurs Manuels	U			
Câblage des équipements	Ens			
Mise en service - Programmation - Essais	Ens			
			<i>s/total</i>	
<b>Mise en service et Essais</b>				
Présence lors de la visite du bureau d'études	Ens			
Autocontrôles	Ens			
Essais en présence client	Ens			
			<i>s/total</i>	
<b>Divers</b>				
Dossier Exécution	Ens	1		
Assistance au bureau de contrôle	Ens	1		
Dossier des Ouvrages Exécutés	Ens	1		
Nettoyage des installations	Ens	1		
<b>TOTAL HT</b>				
<b>TVA 20%</b>				
<b>TOTAL TTC</b>				



Cadre de Décomposition du Prix Global et Forfaitaire  
CREATION D'UN CENTRE DE DIALYSE - HOPITAL DE ST PALAIS

Désignation	U	Qté	P.U.	P.T.
TRANCHE OPTIONNELLE : AMENAGEMENT R+1				
COURANTS FORTS				
<b>Armoires électriques</b>			s/total	
Fourniture et pose d'un TD R+1 compris câblage, parafoudre, et compteurs selon CCTP	Ens			
Fourniture et pose d'une alimentation TD R+1	Ens			
Plus value TDO réseau ondulé	Ens			
<b>Chemineements</b>			s/total	
Fourniture et pose Chemin de câble CFO 200x50 pré-éclissé	ml			
Fourniture et pose Goulotte 2 compartiments	ml			
Fourniture et pose Gaine ICTA	ml			
Fourniture et pose tube IRL	ml			
Accessoires de pose et de raccordement	ens			
<b>Eclairage</b>			s/total	
Fourniture et pose d'un luminaire Type 1 compris câblage.	U			
Fourniture et pose d'un luminaire Type 2 compris câblage	U			
Fourniture et pose d'un luminaire Type 3 compris câblage	U			
Fourniture et pose d'un luminaire Type 4 compris câblage	U			
Fourniture et pose d'un luminaire Type 5 compris câblage	U			
Fourniture et pose d'un luminaire Type 6 compris câblage	U			
Fourniture et pose d'un luminaire Type 7 compris câblage	U			
Fourniture et pose d'un luminaire Type 8 compris câblage	U			
Fourniture et pose d'un luminaire Type9 compris câblage	U			
<b>Eclairage de sécurité</b>			s/total	
Fourniture et pose d'un bloc autonome sécurité UNILED compris câblage	U			
Fourniture et pose d'un bloc autonome sécurité UNILED étanche compris câblage	U			
<b>Chauffage électrique</b>			s/total	
Fourniture et pose panneaux rayonnant 2000W compris câblage	U			
<b>Alimentations Spécialisées</b>			s/total	
<u>Alimentations issues du TD R+1</u>			s/total	
Fourniture et pose d'une alimentation pour Unité intérieure de climatisation murale (câble en attente)	U			
Fourniture et pose d'une alimentation pour volet roulant (sur câble en attente)	U			
Fourniture et pose d'une alimentation (câble en attente) - TD R+1	U			
<u>Alimentations issues du TD PAC</u>			SO	
<u>Alimentations issues du TDO</u>			s/total	
Alimentation réseau ondulé - local traitement eau - Osmoseur 11kVA 4P (câble en attente)	U			
Alimentation Porte automatique (câble en attente)	U			
Alimentation Baie de brassage (câble en attente)	U			
Alimentation Distributeur concentré 3kW 2P (câble en attente)	U			
Alimentation Coffret fluides médicaux (câble en attente)	U			
Alimentation Vide 1 local vide (câble en attente)	U			
Alimentation Vide 2 local vide (câble en attente)	U			
Alimentation O2 local O2/Air (câble en attente)	U			
<b>Terminaux</b>			s/total	
<u>Commandes</u>			s/total	
Fourniture et pose d'un va-et-vient antibactérien encastré compris câblage	U			
Fourniture et pose d'un bouton poussoir antibactérien encastrée compris câblage	U			
Fourniture et pose d'un interrupteur VR compris câblage	U			
Fourniture et pose d'un détecteur type PD2 encastré 360° compris câblage	U			
Fourniture et pose d'un détecteur type PD3 encastré 360° compris câblage	U			
Fourniture et pose d'un détecteur type LC 280 applique étanche compris câblage	U			
Fourniture et pose d'un va-et-vient étanche en saillie compris câblage	U			
<u>Prises CFO</u>			s/total	
Fourniture et pose d'une prise 2P +T 16A antibactérien encastrée compris câblage	U			
Fourniture et pose d'une prise 2P +T 16A étanche encastrée compris câblage	U			
<u>Prises CFA</u>			s/total	
Fourniture et pose prise RJ45 DECT compris câblage	U			
Fourniture et pose prise RJ45 Wifi compris câblage	U			



**Cadre de Décomposition du Prix Global et Forfaitaire**  
**CREATION D'UN CENTRE DE DIALYSE - HOPITAL DE ST PALAIS**

Désignation	U	Qté	P.U.	P.T.
Fourniture et pose prise RJ45 encastrée compris câblage	U			
Fourniture et pose prise RJ45 étanche compris câblage	U			
<u>Gaines tête de lit</u>			<u>S/lot</u>	
Fourniture et pose d'une gaine technique médicale suivant CCTP	U			
<u>Postes de travail</u>			<u>S/lot</u>	
Fourniture et pose d'un poste de travail type (3PC +2 PC ondulées + 2RJ45) sous goulotte compris câblage	U			
Fourniture et pose d'un poste de travail type (2PC + 2PC ondulées + 2RJ45) sous goulotte compris câblage	U			
Fourniture et pose d'un poste de travail type (1PC + 1PC ondulée + 1RJ45) sous goulotte compris câblage	U			
<b>COURANTS FAIBLES</b>				
<b>Cheminement</b>			<u>S/lot</u>	
Fourniture et pose Chemin de câble CFA 200x50 pré-éclissé	ml			
Accessoires de pose et de raccordement	Ens			
<b>Baie informatique</b>			<u>S/lot</u>	
Ajout prises complémentaires	Ens			
Fourniture de cordons de brassage 1m gris cat 6a	U			
Recettage des câbles RJ45	Ens			
<b>Contrôle d'accès / intrusion</b>			<u>S/lot</u>	
Clavier à code	U			
Détecteur double technologie	U			
Sirène	U			
Câblage intrusion	Ens			
Mise en service	Ens			
<b>Alarme Incendie</b>			<u>S/lot</u>	
Bloc Autonome d'Alarme Sonore de type Ma (B.A.A.S. Ma)	U			
Bloc Autonome d'Alarme Lumineux de type Ma (B.A.A.L. Ma)	U			
Déclencheurs Manuels	U			
Câblage des équipements	Ens			
Mise en service - Programmation - Essais	Ens			
<b>Mise en service et Essais</b>			<u>S/lot</u>	
Présence lors de la visite du bureau d'études	Ens			
Autocontrôles	Ens			
Essais en présence client	Ens			
<b>Divers</b>			<u>S/lot</u>	
Dossier Exécution	Ens	1		
Assistance au bureau de contrôle	Ens	1		
Dossier des Ouvrages Exécutés	Ens	1		
Nettoyage des installations	Ens	1		
<b>TOTAL HT TRANCHE OPTIONNELLE</b>				
<b>TVA 20%</b>				
<b>TOTAL HT TRANCHE OPTIONNELLE</b>				