

Décomposition du Prix Global et Forfaitaire - DCE

RELOCALISATION DU SPIP ET DU POLE DE FORMATION DE L'INDRE

DIRECTION INTERREGIONALE DES SERVICES PENITENTIAIRES

Les quantités fournies par le maître d'oeuvre le sont à titre indicatif.

Il appartient à l'entreprise soumissionnaire de proposer ses propres quantités, sur lesquelles elle engage sa proposition financière.

Lot 01 – GROS ŒUVRE - PLATRERIE– MENUISERIES INTERIEURES - PLAFONDS SUSPENDUS

	U	Quantité MOE	Quantité Entreprise	P.U. en €	Montant HT
01.2 DESCRIPTION DES TRAVAUX - PREPARATION DE CHANTIER ET PETITS TRAVAUX DE STRUCTURE					
01.2.1 INSTALLATION DE CHANTIER					
01.2.1.1 Généralités	PM				
01.2.1.2 Plan de l'installation de chantier	ENS	1			
01.2.1.3 Formalités administratives d'ouverture de chantier et autres	ENS	1			
01.2.1.4 Panneau de chantier	U	1			
01.2.1.5 Clôture de chantier en panneaux treillis	ENS	1			
01.2.1.6 Bennes à gravois	ENS	1			
01.2.1.7 Constat d'état des lieux	U	1			
01.2.2 BRANCHEMENTS DE CHANTIER					
01.2.2.1 Branchement électrique de chantier	ENS	1			
01.2.2.2 Branchement eau de chantier	ENS	1			
01.2.2.3 Téléphone de chantier	ENS	SO			
01.2.3 CANTONNEMENTS					
01.2.3.1 Bungalow bureau de chantier - frais entretien courant	Fft	1			
01.2.3.2 Bungalow sanitaire - frais entretien courant	Fft	1			
01.2.3.3 Bungalow vestiaires - frais entretien courant	Fft	1			
01.2.3.4 Bungalow réfectoire - frais entretien courant	Fft	1			
Total INSTALLATION DE CHANTIER					
01.2.4 TRAVAUX PREPARATOIRES					
01.2.4.1 Plans d'exécution	ENS	1			
01.2.4.2 Implantations	ENS	1			
Total TRAVAUX PREPARATOIRES					
01.2.5 TRAVAUX SUR PAROIS EXISTANTES					
01.2.5.1 Démolitions	ENS	1			
01.2.5.2 Modification ouverture existante dans maçonnerie - 1,20m x 2,10m ht	U	1			
01.2.5.3 Création d'ouvertures dans cloisons existantes	U	4			
01.2.5.4 Modification d'ouvertures dans cloisons existantes	U	2			
01.2.5.5 Assainissement mur existant	M2	58,00			
01.2.5.6 Dépose doublage existant bât K mur côté bvd de la Vrille	M2	40,00			
Total MODIFICATION					
01.2.6 MACONNERIE pour cellules de formations					
01.2.6.1 Maçonnerie en béton cellulaire de 10	M2	33,20			
01.2.6.2 Chaînages verticaux dans agglos pleins	ML	15,00			
01.2.6.3 Chaînages horizontaux	ML	13,00			
01.2.6.4 Créations d'ouvertures					
01.2.6.4.1 Fenêtres 960x1385mm ht	U	2,00			
01.2.6.4.2 Portes aciers SEP-RIEP 840x2054mm ht	U	2,00			
01.2.6.4.3 Porte bois 800x2100mm ht	U	1,00			
01.2.6.5 Enduit de finition	M2	53,00			
Total MACONNERIE					

		U	Quantité MOE	Quantité Entreprise	P.U. en €	Montant HT
01.2.7	TRAVAUX POUR VENTILATION DE CONFORT MECANIQUE					
01.2.7.1	Dépose des gaines existantes	ENS	1			
01.2.7.2	Carottages pour murs couloir et pièces	ENS	1			
01.2.7.3	Création de trémie pour mise en œuvre extraction VMC	U	2			
01.2.7.4	Reprise charpente et couverture pour mise en œuvre extraction VMC et désenfumage des cellules	ENS	1			
Total TRAVAUX POUR VENTILATION DE CONFORT MECANIQUE						
01.2.8	TRAVAUX SUR RESEAUX					
01.2.8.1	Tranchées intérieures	ML	11,00			
01.2.8.2	Canalisations EU intérieures	ML	22,00			
01.2.8.3	Percements parois et carotages	U	4,00			
01.2.8.4	Tranchées EU	ML	10,00			
01.2.8.5	Canalisations extérieures	ML	10,00			
01.2.8.6	Raccordement sur réseau EU existant	U	3,00			
01.2.9	DALLETES POUR CLIMATISATION					
01.2.9.1	Dallettes pour climatisation	ENS	1,00			
Total TRAVAUX SUR RESEAUX ET CLIMATISATION						
Total TRAVAUX PREPARATION DE CHANTIER ET PETITS TRAVAUX DE STRUCTURE						
01.3	DESCRIPTION DES TRAVAUX - PLATRERIE					
01.3.1	DOUBLAGES					
01.3.1.1	Doublage avec isolant de 120 mm	M2	75,00			
01.3.1.2	Doublage avec isolant de 120 mm laine de roche et lame d'air ventilée	M2	76,00			
01.3.1.3	Doublage avec isolant 45mm	M2	47,00			
01.3.1.4	Plus value pour plaques hydrofuge	M2	23,00			
01.3.1.5	Plus value pour plaques spéciale haute dureté	M2	14,00			
Total DOUBLAGES						
01.3.2	CLOISONS DE DISTRIBUTION					
01.3.2.1	Cloisons sur ossature métallique de 72/48	M2	17,00			
01.3.2.2	Cloisons sur ossature métallique de 98/48	M2	100,00			
01.3.2.3	Cloisons sur ossature métallique SAD 150	M2	153,00			
01.3.2.4	Plus value pour plaques hydrofuge	M2	76,00			
01.3.2.5	Bouchement portes existantes	U	9,00			
Total CLOISONS D DISTRIBUTION						
01.3.3	OUVRAGES DIVERS					
01.3.3.1	Habillage en plaques de plâtre collées					
	Poteaux béton et divers	ENS	1,00			
	Fenêtres bât K Est	U	10,00			
01.3.3.2	Rebouchage de grilles d'entrée d'air dans les plafonds placo rampants	ENS	1,00			
01.3.3.3	Raccords plâtrerie ouvertures existantes	ENS	1,00			
01.3.3.4	Raccords plâtrerie divers	ENS	1,00			
Total OUVRAGES DIVERS						
Total TRAVAUX-PLATRERIE						
01.4	DESCRIPTION DES TRAVAUX - MENUISERIES INTERIEURES					
01.4.1	BLOCS PORTES					
01.4.1.1	Dépose blocs portes existants	U	SO			
01.4.1.2	Blocs-portes 1 vantail CF1H avec cylindre et FP					
	•Bloc-porte PP 93x204	U	1,00			
01.4.1.3	Blocs-portes 1 vantail avec cylindre					
	•Bloc-porte PP 93x204	U	6,00			
	•Bloc-porte PP 83x204	U	8,00			
01.4.1.4	Blocs-portes 1 vantail à condamnation					
	•Bloc-porte PP 73x204	U	1,00			

		U	Quantité MOE	Quantité Entreprise	P.U. en €	Montant HT
	•Bloc-porte PP 83x204	U	3,00			
	•Bloc-porte PP 93x204	U	1,00			
01.4.1.5	Blocs-portes 2 vantaux tiercés avec cylindre et FP					
	•Bloc-porte PV 133x204	U	1,00			
01.4.1.6	Blocs-portes 1 vantail semi-vitré avec cylindre et FP					
	•Bloc-porte PV 93x204	U	1,00			
01.4.1.7	Blocs-portes 2 vantaux semi-vitré avec cylindre et FP					
	•Bloc-porte PV 133x204	U	2,00			
01.4.1.8	Blocs-portes acoustiques 2 vantaux tiercés avec oculus					
	•Bloc-porte PV 133x204 avec oculus	U	1,00			
01.4.1.9	Porte de placard coulissant	U	1,00			
Total BLOC PORTE						
01.4.2	EQUIPEMENTS PORTES					
01.4.2.1	Barre de tirage sur porte	U	1,00			
01.4.2.2	Butoirs de porte alu					
	portes neuves	U	33,00			
	portes existantes	U	40,00			
01.4.2.3	Garnitures portes existantes	U	49,00			
01.4.2.4	Cylindres					
	portes neuves	U	33,00			
	portes existantes	U	40,00			
	coffre fort	U	1,00			
01.4.2.5	Organigramme	ENS	1,00			
01.4.2.6	Détalonnage portes existantes	U	42,00			
01.4.2.7	Pose de porte dans maçonnerie	U	2,00			
Total EQUIPEMENTS PORTES						
01.4.3	CLOISONS MODULAIRES					
01.4.3.1	Cloisons de distribution préfabriquée modulaire remplissage opaque acoustique	M2	159,00			
01.4.3.2	F&P porte vitrée acoustique 1vtl 90x205 avec vitrophanie	U	8,00			
Total CLOISONS MODULAIRES						
01.4.4	CLOISONS EN PANNEAUX STRATIFIES					
01.4.4.1	Cloisons en panneaux stratifiés HPL	M2	16,00			
01.4.4.2	F&P portillon battant 0,70x1,20m ht	U	1,00			
Total CLOISONS EN PANNEAUX STRATIFIES						
01.4.5	OUVRAGES DIVERS					
01.4.5.1	F&P Fenêtres intérieures aluminium	U	2,00			
01.4.5.2	Châssis vitré fixe PF 1/2h - 3,35x1,10m ht	U	2,00			
01.4.5.3	Tablette PMR et passe document	ENS	1,00			
01.4.5.4	Cimaises	ML	10,20			
01.4.5.5	Habillages courants	ENS	1,00			
01.4.5.6	Tablette médium pour appuis de fenêtres bât K Est	U	10,00			
01.4.5.7	Plan de travail	ENS	2,00			
01.4.5.8	Vérification fonctionnement châssis de désenfumage escalier	ENS	1,00			
Total OUVRAGES DIVERS						
01.4.6	EQUIPEMENTS					
01.4.6.1	Stores intérieurs	U	55,00			
01.4.6.2	Signalétique personnalisable	U	70,00			
01.4.6.3	Signalétique fixe	U	15,00			
Total EQUIPEMENTS						
Total TRAVAUX MENUISERIES INTERIEURES						

		U	Quantité MOE	Quantité Entreprise	P.U. en €	Montant HT
01.5	DESCRIPTION DES TRAVAUX - PLAFONDS SUSPENDUS					
01.5.2	PLAFONDS SUSPENDUS					
01.5.2.1	Dépose et repose plafonds dalles existants	ENS	1			
01.5.2.2	Plafond en dalles 600x600 standard					
	PPSMJ	M2	31,00			
	SIIP	M2	43,00			
	Pôle Formation	M2	13,00			
0.5.2.3	Plafond en dalles 600x600 acoustique					
	PPSMJ	M2	154,00			
	SIIP	M2	148,00			
	Pôle Formation	M2	30,00			
01.5.2.4	Plafond en dalles 600x600 Hygiène performance	M2	43,00			
01.5.2.5	Façon de décaissé au droit des fenêtres existantes	ENS	1,00			
01.5.2.6	Reprises	ENS	1,00			
Total PLAFONDS SUSPENDUS						
Total DESCRIPTION DES TRAVAUX						

Montant HT du Lot N°01 GROS ŒUVRE - PLATRERIE - MENUISERIES INTERIEURES - FAUX PLAFONDS
TVA 20%
Montant TTC

Fait à Le,

L'entreprise (cachet et signature)