

MAÎTRE D'OUVRAGE

MINISTÈRE DE LA JUSTICE

4 rue Léon Mauris
BP 177
Cedex 24 21077 DIJON

PROJET DE RÉALISATION DES OUVRAGES

2209

Amélioration du CEF de CHÂTILLON-SUR-SEINE

3 Rue des Cordeliers 21400 CHATILLON SUR SEINE

LOT 13 REVÊTEMENT DE SOL SOUPLE

CCTP et DPGF

09/07/2024

13.1.1 NOTA : FICHES SANITAIRES COV des matériaux

Toutes les peintures, lasure et produit de finitions, colles, revêtement de murs, sol ou plafond devront disposer d'une fiche sanitaire et être de qualité A à A+.

Toutes les fiches sanitaires devront être transmises

13.1.2 Préparation des supports

Préparation des supports pour pose de revêtement de sol souple

13.1.2.1 Nettoyage subjectile

Nettoyage de l'ensemble des subjectiles

Localisation

Selon plans et besoins dans Bâtiment 3 - Extension :

Etage : Intégralité de l'étage compris palier escalier

RDC : Pièces à vivre des Studios d'Autonomies

13.1.2.2 Ragréage

préparation du support :

Comprend la mise en œuvre d'un ragréage permettant d'obtenir une planéité parfaite et une mise à niveau

- Sur support neuf en maçonnerie :

Pour les revêtements collés, l'application d'un enduit de lissage (ragréage) est OBLIGATOIRE avec un produit bénéficiant d'un classement P3.

Un primaire d'accrochage doit être appliqué avant le ragréage pour un classement P3.

- Sur support ancien :

La reconnaissance du support est obligatoire.

- Sur support bois neuf ou existant:

Pour les revêtements collés, l'application d'un enduit de lissage (ragréage) fibré est OBLIGATOIRE avec un produit bénéficiant d'un classement P3.

Il doit être traité spécifiquement selon la nature du support. Un ragréage P3 sera obligatoire pour un support parfaitement lisse.

Après le ragréage, les sols répondront aux tolérances suivantes :

- Flèche 4mm à la règle de 2m

- Et 1mm au réglet de 20cm.

pour support plane, adéquat à la pose du revêtement de sol voulu.

Localisation

Selon plans et besoins dans Bâtiment 3 - Extension :

Etage : Intégralité de l'étage compris palier escalier

RDC : Pièces à vivre des Studios d'Autonomies

13.1.2.3 Test d'humidité et barrière anti-humidité sous avis technique

Un test de vérification du taux d'humidité à la bombe au carbure (type CM) sera réalisé OBLIGATOIREMENT par l'entreprise avant pose du revêtement.

Dans le cas d'une pose sur terre-plein ou dans un local représentant un risque de remonté d'humidité l'application d'une barrière anti-humidité sous avis technique sera réalisée avant le ragréage et suivant les prescriptions du NF DTU 53.2. et l'avis du fabricant.

Localisation

Selon besoins

Et tous particulièrement à RDC pour les salles en sol souple

13.1.3 Revêtements de sol souples

13.1.3.1 Revêtement de sol en lés

Fourniture et pose de Revêtement de sol vinylique isophonique multicouche de groupe d'abrasion T en lé sur sous couche mousse type TAPIFLEX Excellence de chez Tarkett ou similaire

Traitement bactériostatique et fongistatique.

Classement:

- U3 P3 E2 C2 pour les chambres,

- U4 P2 E2 C1 pour les circulations et escaliers,

- U3S P2 E3 C1 pour les locaux annexes

Delta L 19 dB (A) et LnAT \leq 30 dB

Plusieurs coloris au choix compris sujétion pour traitement des jonctions entre différents coloris
Compris toutes sujétions pour joint de fractionnement et de dilatation.
Pose collée et jonction thermo-soudée

Réaction au feu des sols souples :

- * Revêtement des escaliers protégés : Cfl-s1 ou M3 pour les paliers de repos et marche
- * Revêtements de sols : Dfl-s2 ou M4

Transmettre au Contrôleur Technique les PV de réaction au feu des sols souples.

Localisation

Selon plans et besoins dans Bâtiment 3 - Extension :
Etagé : Intégralité de l'étage compris palier escalier
RDC : Pièces à vivre des Studios d'Autonomies

13.1.3.2 COMPLEXE DE DOUCHE

Réalisation d'un complexe de douche intégrale en mur et sol suivant prescriptions du fabricant

Localisation

Bâtiment 3 : Dans les Salles-d'-Eau des chambres (1à 11) à l'étage

13.1.3.2.1 NETTOYAGE PREPARATION du SUBJECTILE

Nettoyage de l'ensemble des subjectiles composés de dalles, chape et habillage de murs en plaques de plâtre, briques ou parpaings brut.

Localisation

Selon besoins à l'emplacement du complexe.
Bâtiment 3 : Dans les Salles-d'-Eau des chambres (1 à 11) à l'étage

13.1.3.2.2 PREPARATION DU SUPPORT

préparation du support : réalisation d'un ragréage si nécessaire (support plancher existant et plancher neuf), similaire pour support plane adéquat à la pose du revêtement de sol voulu.

Localisation

en sol et murs
Bâtiment 3 : Dans les Salles-d'-Eau des chambres (1à 11) à l'étage

13.1.3.2.3 REVÊTEMENT DE SOL ANTI-DÉRAPANT

Primaire d'accrochage et ragréage P3.
Fourniture et pose de Revêtement de sol spécifique pièce humide PN6, à surface grainée, de type MULTISAFE AQUA de chez Tarkett ou similaire.
Classement U3 P3 E3 C2.
Revêtement à raccorder sur bac à douche fourni et posé par le lot plomberie. traitement des jonctions en coordination avec le lot plomberie
Mise en œuvre selon prescriptions du fabricant.
Joints soudés à chaud avec cordon Taraflex CR40.
Pose collée et jonction thermo-soudée
Forme d'appui pour angles.
Remontées en plinthes.
Coloris au choix.
Sujétions pour étanchéité au pourtour des tuyauteries et robinetteries avec création de dés si nécessaire.

Localisation

Bâtiment 3 : Dans les Salles-d'-Eau des chambres (1à 11) à l'étage

13.1.3.2.4 REVÊTEMENTS MURAUX

Revêtement mural type Taralay Taradouche mural ou similaire.
Mise en œuvre selon prescriptions du fabricant sur support plaque de plâtre y compris primaire d'accrochage.
Joints soudés à chaud avec cordon Taraflex CR.
profil de jonction avec revêtement de sol .

Profil d'appuis pour angles rentrants
Pose du sol au plafond.
Coloris au choix.

Localisation

Revêtement de mur de la salles de bain dans l'intégralité de la salle d' eau
Bâtiment 3 : Dans les Salles-d'-Eau des chambres (1à 11) à l'étage

13.1.3.2.5 Profil de seuil de Douche

Fourniture et pose de profil seuil de douche pour garantir une parfaite étanchéité

Localisation

Bâtiment 3 : Dans les Salles-d'-Eau des chambres (1à 11) à l'étage - au droit de la baie libre d'accès au SdE

13.1.3.2.6 Profil de remonté en plinthe

Fourniture et pose de profil de remonté en plinthe avec remonté du revêtement de sol de 10cm en plinthe avec profil d'arrêt de d'angle arrondi.

Localisation

Bâtiment 3 Extension : Buanderie

13.1.3.3 Habillage escalier

Réalisation de l'habillage des escaliers en sol souples de même nature que les sols courants dans une gamme élargie comprenant:

Habillage marche et contre-marche compris 1ère et dernière contre marche de chaque volet de couleur contrastée

Profil nez de marche antidérapant contrasté sur chaque marche.

Bande d'Éveil à la vigilance en haut de chaque palier, pose à 50 cm du nez de marche conformément aux règles en vigueur.

tous accessoires et sujétion

Localisation

Selon plans et besoins dans Bâtiment 3 :

Escalier du RDC à l'Etage

Etage : dans Dégagement B

13.1.3.3.1 Marches et contre marches

selon prescriptions de l'article ci-dessus "Habillage escalier".

Localisation

Selon plans et besoins dans Bâtiment 3 :

Escalier du RDC à l'Etage

Etage : dans Dégagement B

13.1.3.3.2 Nez de marches

selon prescriptions de l'article ci-dessus "Habillage escalier".

Localisation

Selon plans et besoins dans Bâtiment 3 :

Escalier du RDC à l'Etage

Etage : dans Dégagement B

13.1.3.3.3 Bande d'éveil à la vigilance

En haut d'escaliers et d'emmarchements recouverts par du sol souple :

Fourniture et pose d'une bande d'éveil à la vigilance composée d'une bande podotactile d'alerte soudable en PVC, coloris à définir avec la maîtrise d'oeuvre.

Pose en haut de chaque palier, motif et couleur au choix du Maître d'Oeuvre et ou Maître d'Ouvrage

Compris tous accessoires et sujétion.

Localisation

Selon plans et besoins dans Bâtiment 3 :

Escalier du RDC à l'Etage
Etage : dans Dégagement B

13.1.4 DIVERS

13.1.4.1 Nettoyage de fin de chantier

Le nettoyage du chantier de fin chantier, doit être un nettoyage ménagers pour réception des locaux prêt à être utilisés

L'entreprise est libre de faire intervenir une entreprise de nettoyage si nécessaire

Tous les ouvrages devront être parfaitement propres:

- Murs
- Sols parquets , moquettes, ou carrelés
- Placards propres intérieurs extérieurs
- Nettoyage des vitrages intérieurs et extérieurs y compris châssis de toit
- Nettoyages des l'ensemble des menuiseries
- Nettoyage des l'ensemble des appareils sanitaires y compris ceux déjà en place le cas échéant.
- Dépoussiérage moulures, radiateurs, lambris, mobilier, etc

Localisation

A l'intérieur de tous les locaux

13.1.4.2 Siphon de Sol

Fourniture et pose de siphon de sol en inox ou PVC 20x20 raccordé sur réseau EU réalisé par le lot Plomberie.

Siphon compatible avec le revêtement de sol souple compris traitement étanche de la jonction siphon revêtement de sol souple

Siphons à incorporer dans chape compris tous accessoires et sujétions

Localisation

Extension : Buanderie à l' étage

13.1.5 NOTA MATERIAUX de REEMPLOIS

Le maître d'ouvrage est sensible à l'utilisation de matériaux de réemploi dans les travaux à réaliser.

Tous ces matériaux devront être en bonne état e et seront soumis à l'avis du contrôleur technique et du maître d'ouvrage avant pause.

Affaire: 2209 Amélioration du CEF de CHÂTILLON-SUR-SEINE

Maitre d'ouvrage : MINISTÈRE DE LA JUSTICE

09/07/2024

D.P.G.F Lot 13 REVÊTEMENT DE SOL SOUPLE

Code	Désignation	Qu.	U.	Px U.	Px tot.
13.1.2 Préparation des supports					
13.1.2.1	Nettoyage subjectile		m2		
13.1.2.2	Ragréage		m2		
13.1.2.3	Test d'humidité et barrière anti-humidité sous avis technique		U		
13.1.3 Revêtements de sol souples					
13.1.3.1	Revêtement de sol en lés		m2		
13.1.3.2 COMPLEXE DE DOUCHE					
13.1.3.2.1	NETTOYAGE PREPARATION du SUBJECTILE		m2		
13.1.3.2.2	PREPARATION DU SUPPORT		m2		
13.1.3.2.3	REVÊTEMENT DE SOL ANTI-DÉRAPANT		m2		
13.1.3.2.4	REVÊTEMENTS MURAUX		m2		
13.1.3.2.5	Profil de seuil de Douche		ml		
13.1.3.2.6	Profil de remonté en plinthe		ml		
13.1.3.3 Habillage escalier					
13.1.3.3.1	Marches et contre marches		ml		
13.1.3.3.2	Nez de marches		ml		
13.1.3.3.3	Bande d'éveil à la vigilance		ml		
13.1.4 DIVERS					
13.1.4.1	Nettoyage de fin de chantier		U		
13.1.4.2	Siphon de Sol		U		

Total HORS OPTIONS

Montant HT	
TVA (20%)	
Montant TTC	