

MAÎTRE D'OUVRAGE

MINISTÈRE DE LA JUSTICE

4 rue Léon Mauris
BP 177
Cedex 24 21077 DIJON

PROJET DE RÉALISATION DES OUVRAGES

2209

Amélioration du CEF de CHÂTILLON-SUR-SEINE

3 Rue des Cordeliers 21400 CHATILLON SUR SEINE

LOT 11 CARRELAGE FAIENCE

CCTP et DPGF

09/07/2024

11.1.1 NOTA : FICHES SANITAIRES COV des matériaux

Toutes les peintures, lasure et produit de finitions, colles, revêtement de murs, sol ou plafond devront disposer d'une fiche sanitaire et être de qualité A à A+.

Toutes les fiches sanitaires devront être transmises

11.1.2 PRÉPARATION DES SUPPORTS

11.1.2.1 PREPARATION DU SUPPORT

préparation du support :

Comprend la mise en œuvre d'un ragréage permettant d'obtenir une planéité parfaite et une mise à niveau des locaux :

- Sur support existant :

Pour pose de l'isolant en sol et réalisation de chape,.

Après le ragréage, les sols répondront aux tolérances suivantes :

- Flèche 4mm à la règle de 2m

- Et 1mm au réglet de 20 cm.

Localisation

Selon plans et besoins :

Bâtiment 1 : Salle DE bain

Bâtiment 3 : RDC et Etage de l'existant.

Bâtiment 2 : dans Réserve générale, Sas TGBT, Zone Vestiaire Et Sas Chaufferie.

11.1.2.2 Isolant sous chape

Fourniture et pose d'un isolant sous chape 10 cm d'isolant PSE forte densité type Knauf THane ou similaire , $R = 4,62 \text{ m}^2 \text{ } ^\circ\text{C/W}$ $R \geq 3,63 \text{ m}^2 \text{ } ^\circ\text{C/W}$, Isolant de classe d'incompressibilité I5. Aucun isolant ne doit se déformer de plus de 2% ($ds \leq 2\%$) ni avoir de module Es inférieur à 2,1 MPa.

Localisation

Sur l'ensemble des dallage RDC de l'extension et de la Galerie

11.1.2.3 Chape rapportée Finition surfacée

Coulage d'une chape rapportée sur isolant posé par vos soins décrits ci-avant avec façon de pente pour raccordement au siphon de sol posé par le lot Maçonnerie.

Finition surfacée pour pose de carrelage collé

Tous accessoires et sujétions.

Localisation

Sur l'ensemble des dallage RDC de l'extension et de la Galerie

11.1.2.4 CHAPE assour finition surfacée pour revêtements de sols collés

Isolation phonique mince par fibres minérales sur feutre bitumineux et chape flottante mortier de 50mm d'épaisseur, apportant une amélioration aux bruits de choc de 19dB. Compris réalisation du relevé périphérique de désolidarisation de hauteur 80 à 100mm, mis en œuvre sur les parois maçonnées.

La mise en œuvre du feutre devra être conforme aux prescriptions des DTU 26-2 " Chapes et dalles à base de liants hydrauliques ", du DTU 52-1 " Revêtements de sols scellés " et de la norme NF P 61-203 (12-2003). Ces DTU indiquent notamment les épaisseurs minimales des chapes et les types d'armatures à mettre en œuvre selon les classes de compressibilité des isolants.

Nettoyage du sol afin d'éliminer toutes aspérités qui risquent de dégrader les performances acoustiques. Si nécessaire, exécution d'un ravaillage du support. Feutre déroulé, face voile de verre cachée, toute surface du plancher support, lés posés bord à bord avec recouvrement de la languette.

Film polyéthylène non armé de 100 microns, mis en œuvre sur l'isolant phonique avant coulage de la chape. Le film sera relevé, en plinthe, le long du bandeau de désolidarisation, pour éviter toute pénétration de laitance du béton.

Les cloisons légères (*cloisons distributives de plaques de plâtre*) peuvent reposer sur la chape flottante si leur masse au mètre linéaire ne dépasse pas 200kg.

Les rives sont traitées sous forme de bandes périphériques résilientes en prenant bien soin de désolidariser la chape des maçonneries verticales et des plinthes. Effectuer la pose du treillis et le coulage de la chape ou pose directe du carrelage sur bain de mortier selon les DTU 26-2 et 52-1.

Les chapes ne pourront être exécutées que sur des supports rugueux et parfaitement propres, débarrassés de tout ce qui pourrait nuire à une bonne adhérence et seront conformes aux prescriptions de l'article 3.4 du DTU n° 26.2. Lors de l'exécution des chapes, l'entrepreneur devra respecter tous les

joints de dilatation et autres joints de construction prévus aux plans, prévoir et réaliser tous les joints de fractionnement, conformément aux impératifs fixés par le DTU 26.2, article 3.415, 3.54 et 3.56.

Sauf dans les cas où il est prévu séparément des joints rigides à incorporer, ou des couvre-joints rigides à poser, l'entrepreneur devra réaliser le calfeutrement et le garnissage de tous les joints avec un matériau pâteux en produit synthétique de type titulaire d'un Avis Technique spécifiant qu'il est apte pour l'emploi prévu compte tenu de l'usage futur des locaux.

Dans le cadre de l'exécution des chapes, l'entrepreneur aura implicitement à sa charge l'exécution de tous les travaux accessoires nécessaires, notamment tous coffrages de seuils ou autres (*à l'intérieur des logements comme dans les parties communes, notamment au droit des cages d'escalier, ascenseurs, gaines palières, etc.*), toutes réservations, arêtes droites ou arrondies, gorges, glacis, etc. toutes cornières d'arrêt ou de seuils, l'exécution de tous calfeutlements, bourrages, etc. au droit des ouvrages de menuiserie.

Il est particulièrement nécessaire de garantir une continuité entre panneaux ou rouleaux en rives, et d'avoir une veille toute particulière en ce qui concerne le traitement des points singuliers (*angles saillants, rentrants, seuils de portes...*). Cette mise en œuvre s'applique également en cas d'utilisation de chape fluide : protection des isolants par feuille polyéthylène avec recouvrement plus bande adhésive.

Finition parfaitement lissée : la chape étant également destinée à recevoir tout ou en partie un revêtement collé, celle-ci respectera les tolérances et états de surface définis par le DTU pour pose sans ragréage (DTU 26-2 P1-1).

Ordre de réalisation : après doublage et avant cloisonnement intérieur du logement (*mais après cloisonnement séparatif entre logements*)

Sujétions particulières d'exécution dans le cas d'une mise en œuvre d'une baignoire à la place de douche initialement prévue : Sous la baignoire (*pour remplacement ultérieur éventuel de la baignoire par une douche*) : chape sur emprise de futur bac douche avec attente pour siphon de sol en attente, réalisée par le lot GROS- ŒUVRE ou plomberie

Feutre acoustique

Mise en œuvre d'isolant acoustique sous chape ciment, certifié QB-CSTBat.

- $\Delta L_w = 21 \text{ dB}$.
- $\Delta R_{w+c} : 3 \text{ dB}$
- Classement SC1 a2A / SC1 b2A Ch

Chape ciment Coulage d'une chape ciment armée sur film polyéthylène non armé 100 microns, compris film, suivant norme NFP 14-201/A3, avec armatures ou fibres polypropylène pour ép=50mm, compris lissage mécanique pour s'exonérer d'un ragréage (*au sens du DTU 26-2 P1-1*).

- Epaisseur : 50mm.
- marque : *SIPLAST ou équivalent*
- produit : *ASSOUR CHAPE +*

Localisation

Ensemble du plancher de l'extension

11.1.2.5 Bac à Douche à Carreler

Fourniture d'un panneau de douche à l'italienne à carreler 120x90 comprenant:

- une base à carreler en mousse rigide EPS avec pente incorporée de 2%
- natte d'étanchéité débordante pour traitement des remontés sur mur
- Siphon de sol spécial tourbillon avec ensemble grille d'écoulement, support de grille, tous joints d'étanchéité. ou siphon spéciale pour raccordement d'évacuation de douche (système NICOLL ou similaire)
- raccordement à réaliser sur attente en dallage à poser par le lot G.O. pour incorporation dans chape acoustique et en collaboration avec le plombier.

Tous accessoires et sujétion

Localisation

Bâtiment 1 : Salle de Bain/ WC du logement famille.

Bâtiment 2 : Douche PMR.

Bâtiment 3 : RDC SDE Studio D'Autonomie et Studio d'Autonomie PMR

11.1.3 CARRELAGES

Pose de carrelage épaisseur 8mm minimum en pose collée sur chapes décrites ci-avant.

Calepinage en pose droite filante

Mise en œuvre à joints filants, compris coupe en rives, réservations et découpes et toutes sujétions de pose donnant un sol parfaitement plan et de niveau.

Joints de dilatation et de fractionnement si nécessaire.

Jointoiements exécutés au coulis de mortier de ciment à joints fins ou au produit à joint prêt à l'emploi.

Lavage après coup pour faire disparaître toutes traces de ciment et finition à la sciure de sapin.
Protection pendant la durée des travaux, et nettoyage en fin de chantier.
Arrêt des portes à mi-feuillures, avec cornière à bord rond, scellée pour arrêt au droit du seuil des portes extérieures.
Joints périphériques remplis de matériau compressible non pulvérulent après nettoyage.
Y compris traitement des placards attenants aux pièces carrelées
Fourniture de m2 complète pour réalisation y compris pourcentage pour chute et découpe selon m2 définitif indiqués sur plans

Revêtement selon Classement UPEC
Entrée: U4P3E2 C1
Sanitaires RDC, Salle à Manger, Détentes: U3S P2 E3 C1
Réserves cuisines U4P4E3C2
Vestiaires U2SP2E3C1
Buanderies U2SP2E3C2
Bureau Educ et de veille U3P3E2C0
Dgt Circulations U4P2E2C1
Local Ménage U3P3E3C2

Revêtement selon Classement UPEC Octobre 2017 tableau 11 Cuisines Restaurant:
Office U4P4E3C2
Restaurant U4P3E1C2

Localisation

Selon plans de principes de calepinage

11.1.3.1 Carrelage 60x60

Selon prescriptions de l'article ci-dessus " CARRELAGES"

Fourniture et pose de carrelage grès cérame 60x60, comprenant :

- coloris unis et/ou cérusé de série 1, 2 et 3 mat au choix du maître d'ouvrage, plusieurs coloris au choix
- pose collée sur chapes réalisées ci-avant,
- calepinage possible suivant choix couleurs différentes. Plan de calepinage à valider auprès de l'architecte avant réalisation
- mise en oeuvre à joints filants, compris coupe en rives, réservations et découpes et toutes sujétions de pose donnant un sol parfaitement plan et de niveau
- joints de dilatation et fractionnement
- jointoiement exécutés au coulis de mortier de ciment à joints fins ou au produits à joint prêt à l'emploi type "Cermijoint" de chez "Dèvres" ou similaire. Lavage après coup pour faire disparaître toute trace de ciment et finition à la sciure de sapin
- protection pendant la durée des travaux, et nettoyage en fin de chantier.
- arrêt des portes à mi-feuillure, avec cornière à bord rond, scellée pour arrêt au droit du seuil des portes extérieures
- joints périphériques remplis de matériau compressible non pulvérulent après nettoyage.

Localisation

Selon plans et plans de calepinage

bâtiment 3 - RDC : Dgt, Bureau 1, Salle détente, Salle à Manger, Entrée, Sas, Sanitaire avec WC et WC PMR, Bureau Cuisine, Palier, Rgt 1 et Rgt 2 compris tous les placards attenants.

11.1.3.1.1 Standard

Selon prescriptions de l'article ci-dessus " Carrelage 60x60"

Localisation

Selon plans et plans de calepinage

Bâtiment 3 - RDC : Dgt, Bureau 1, Salle détente, Salle à Manger, Entrée, Sas, Sanitaire avec WC et WC PMR, Bureau Cuisine, Palier, Rgt 1 et Rgt 2 compris tous les placards attenants.

11.1.3.1.2 Plinthes

Fourniture et pose de plinthes droites hauteur 10 cm minimum à bord rond en grès cérame de même nature et de même coloris que le carrelage décrit ci-dessus.
Collage par mortier possédant avis technique.

Joint ciment, les joints de plinthes seront alignés avec les joints courants du carrelage.

Mise en place d'un joint souple entre le sol et la plinthe :

- Les plinthes murales ne devront en aucun cas toucher le carrelage : rabattre le relevé périphérique avant la mise en œuvre des plinthes,
- Faire un joint mastic entre la plinthe et le carrelage.

Localisation

locaux décrits ci-avant :

Bâtiment 3 - RDC : Dgt, Bureau 1, Salle détente, Salle à Manger, Entrée, Sas, Sanitaire avec WC et WC PMR, Bureau Cuisine, Palier, Rgt 1 et Rgt 2 compris tous les placards attenants.

11.1.3.2 Carrelages 20x20 Anti-dérapant

Selon prescriptions de l'article ci-dessus " CARRELAGES"

Carrelage antidérapant avec joint étanche à base de résine format 20x20 épaisseur 11mm avec sujétion particulière pour pose selon pente pour raccordement sur caniveau et siphons de sol.

Pose collé sur chape décrite ci-avant.

Tous accessoires et sujétions

Localisation

Bâtiment 2 et 3 : Réserves générale, Rgt C et Dgt C dans la zone cuisine.

11.1.3.2.1 Anti-dérapant

Selon les prescriptions de l'article ci-dessus "Carrelages 20x20 Anti-dérapant"

Localisation

Bâtiment 2 et 3 : Réserves générale, Rgt C et Dgt C dans la zone cuisine.

11.1.3.2.2 Plinthes à gorge

Fourniture et pose de plinthes hauteur 10 cm minimum à bord rond en grès cérame de même nature et de même coloris que le carrelage décrit ci-dessus.

Collage par mortier possédant avis technique.

Mise en place d'un joint souple entre le sol et la plinthe :

- Les plinthes murales ne devront en aucun cas toucher le carrelage : rabattre le relevé périphérique avant la mise en œuvre des plinthes,
- Faire un joint mastic entre la plinthe et le carrelage.

Joints résine époxy identique au carrelage, les joints de plinthes seront alignés avec les joints courants du carrelage.

Localisation

Bâtiment 2 et 3 : Réserves générale, Rgt C et Dgt C dans la zone cuisine.

11.1.3.3 Carrelages 30x30

Selon prescriptions de l'article ci-dessus " CARRELAGES"

Fourniture et pose de carrelage grès cérame 30x30, comprenant :

- coloris unis et/ou céusé de série1, 2 et 3 mat au choix du maître d'ouvrage, plusieurs coloris au choix dans le même game que le carrelage antidérapant.
- pose collée sur chapes réalisées ci-avant,
- mise en oeuvre à joints filants, compris coupe en rives, réservations et découpes et toutes sujétions de pose donnant un sol parfaitement plan et de niveau
- Sujétion particulière pour insertion de siphon de sol le cas échéant
- joints de dilatation et fractionnement
- jointoiement exécutés au coulis de mortier de ciment à joints fins ou au produits à joint prêt à l'emploi type "Cermijoint" de chez "Dèvres" ou similaire. Lavage après coup pour faire disparaître toute trace de ciment et finition à la sciure de sapin
- protection pendant la durée des travaux, et nettoyage en fin de chantier.
- arrêt des portes à mi-feuillure, avec cornière à bord rond, scellée pour arrêt au droit du seuil des portes extérieures
- joints périmétriques remplis de matériau compressible non pulvérulent après nettoyage.

11.1.3.3.1 PN6 Salle de Bains

Fourniture et pose de carrelage grès cérame 30x30 de type PN6 en pose collée, selon prescriptions de l'article ci-dessus "CARRELAGE".

Coloris au choix du MOE ou MOA dans gamme étendue.
Sujétion particulière pour insertion d'un siphon de sol le cas échéant
Tous accessoires et sujétions

Localisation

Bâtiment 3 :
RDC : SDE Studio d'autonomie PMR, SDE Studio d'autonomie
Bâtiment 2 : Douche PMR
Bâtiment 1 : SdB/WC

11.1.3.3.2 Standard

Selon les prescriptions de l'article ci-dessus "Carrelages 20x20"

Localisation

Bâtiment 3 :
RDC : Buanderie
Bâtiment 2 : Vest. Femme, Vest. Homme, Sas Vest, WC PMR, Sas chaufferieet Galerie/Dgt compris Sas TGBT
Bâtiment 1 : SdB/WC

11.1.3.3.3 Plinthes droites

Fourniture et pose de plinthes droites hauteur 10 cm minimum à bord rond en grès cérame de même nature et de même coloris que le carrelage décrit ci-dessus.

Collage par mortier possédant avis technique.

Joints ciment, les joints de plinthes seront alignés avec les joints courants du carrelage.

Mise en place d'un joint souple entre le sol et la plinthe :

- Les plinthes murales ne devront en aucun cas toucher le carrelage : rabattre le relevé périphérique avant la mise en œuvre des plinthes,
- Faire un joint mastic entre la plinthe et le carrelage.

Localisation

Selon plans dans toutes les pièces en carrelage 30x30 décrit ci-avant.

11.1.3.3.4 Plinthes à gorge

Fourniture et pose de plinthes hauteur 10 cm minimum à bord rond en grès cérame de même nature et de même coloris que le carrelage décrit ci-dessus.

Collage par mortier possédant avis technique.

Mise en place d'un joint souple entre le sol et la plinthe :

- Les plinthes murales ne devront en aucun cas toucher le carrelage : rabattre le relevé périphérique avant la mise en œuvre des plinthes,
- Faire un joint mastic entre la plinthe et le carrelage.

Joints résine époxy identique au carrelage, les joints de plinthes seront alignés avec les joints courants du carrelage.

Localisation

Bâtiment 1 :
RDC : Buanderie

11.1.4 FAIENCE MURALE

Pose des carreaux de faïence épaisseur 6mm de couleurs unis ou motif au choix du maître d'ouvrage.

Carreaux 20x20 ou 20x40 dans gamme étendue

La pose s'effectuera à partir des doublages et cloisons par collage direct ou par collage direct sur mur parpaing brut.

L'exécution comprendra en partant des supports :

- calepinage plusieurs coloris unis au choix, le calepinage se fera en carreau entier (Minimisation des découpes)
- nettoyage du support
- collage avec colle spéciale suivant directives du fabricant avec application d'un produit de ragréage approprié au support
- les joints seront nettoyés après collage et remplissage par coulis de mortier prêt à l'emploi.
- Aux arrêts de faïence, réalisation d'un joint silicon ou pose d'une baguette 1/4 de rond.

- Aux angles saillants fourniture et pose d'un baguette de protection d'angle PVC toute hauteur.
Après l'exécution des joints, les revêtements seront lavés à grande eau pour faire disparaître toutes traces de ciment.

Les raccordements entre les appareils sanitaires et le revêtement seront parfaitement soignés. Une étanchéité parfaite sera demandée.

Fourniture des m2 de faïence complète y compris pourcentage pour chute et découpe selon m2 indiqués sur plans

Localisation

Selon plans de principe de calepinage

11.1.4.1 faïence toute hauteur

Selon les prescriptions de l'article ci-dessus "FAIENCE MURALE"

Localisation

Selon plans de principe de calepinage

Toute Hauteur jusque sous plafond:

Bâtiment 1 : RDC SDB/WC du logement des familles

Bâtiment 2 : WC PMR et Douche PMR

Bâtiment 3 - RDC : Sanitaires compris WC et WC PMR, SDE Studio Autonomie et SDE Studio Autonomie PMR

11.1.4.2 faïence sur 1m60 de haut

Selon les prescriptions de l'article ci-dessus "FAIENCE MURALE"

Localisation

Selon plans de principe de calepinage

Jusqu'à 1m60 de haut :

- Placard Ménage : au droit du vidoir derrière sur 1m et en retour sur 80cm

- Buanderie: au droit du vidoir derrière sur 1m et en retour sur 80cm

11.1.4.3 faïence en dossier sur 0,60 m de haut

Selon les prescriptions de l'article ci-dessus "FAIENCE MURALE"

Localisation

Selon plans de principe de calepinage

en dossier sur 0,60m de haut :

- Cuisine logement au droit des appareils sanitaires

11.1.4.4 Reprise de faïence

Selon les prescriptions de l'article ci-dessus "FAIENCE MURALE"

réalisation de reprise ponctuelles de faïence sur faïences existantes conservées compris dépose des carreaux casés ou descellés,

Fourniture et pose de carreaux de faïences identique à l'existant (blanc 20x20) en complément des existant et en remplacement de ceux abîmés.

façon de joints,

Tous accessoires et sujétions.

Localisation

En recherche dans cuisine, plonge et local déchet et au droit des menuiseries à changer

11.1.4.5 Plus value pour joint époxy

Plus value pour réalisation de joint de faïence en joint époxy couleur au choix du maître d'œuvre et/ou Maître d'ouvrage compris tous accessoires et sujétion.

Localisation

dans cuisine, plonge et local déchet

11.1.5 ETANCHEITE sous faïence et carrelage

11.1.5.1 Etanchéité en sol

Etanchéité en sol de type étanchéité liquide de type résine de polyuréthane sous carrelage sous avis technique ou trame Kerdi de chez Schultzer ou similaire compris possédant avis technique ou rapport favorable de bureau de contrôle.

Applications suivant prescriptions du fabricant.

Mise en oeuvre de deux couches minimum.

Relevés en parois verticales. L'entreprise devra joindre à son offre le procédé utilisé.

Localisation

Sous l'intégralité du sol des pièces avec douches ou siphon de sol :

Bâtiment 1 : RDC SDB/WC du logement des familles

Bâtiment 2 : Douche PMR

Bâtiment 3 - RDC : SDE Studio Autonomie et SDE Studio Autonomie PMR

- Etage SDB de chaque chambre

11.1.5.2 Etanchéité murale

Etanchéité en mur sous faïence de type étanchéité liquide de type résine de polyuréthane sous faïence sous avis technique ou trame Kerdi de chez Schultzer ou similaire compris possédant avis technique ou rapport favorable de bureau de contrôle.

Applications suivant prescriptions du fabricant.

Mise en oeuvre de deux couches minimum.

L'entreprise devra joindre à son offre le procédé utilisé.

Etanchéité derrière les faïences.

Produits possédants avis technique et mise en oeuvre suivant prescriptions

Localisation

Bâtiment 1 : RDC SDB/WC du logement des familles

Bâtiment 2 : Douche PMR

Bâtiment 3 - RDC : SDE Studio Autonomie et SDE Studio Autonomie PMR

- Etage SDB de chaque chambre

11.1.5.3 Etanchéité sous faïence

Pose d'une étanchéité sous faïence au rouleau sous la faïence.

Etanchéité adéquate selon nature du support et destination des locaux

Localisation

Sous toute faïence posée

11.1.6 DIVERS

11.1.6.1 Dés Carrelés

Au droit de chaque sortie en sol réalisation d'un dés en plinthes avec finition surfacé au dessus

Localisation

selon besoins (sorties eu, au droit de l'arrive électrique etc...)

11.1.6.2 Siphon de Sol

Fourniture et pose de siphon de sol en inox 20x20 raccordé sur réseau EU réalisé par le lot Gros Oeuvre.

Siphons à incorporer dans chape compris tous accessoires et sujétions

Localisation

Extension : Buanderie à RDC

11.1.6.3 Tapis de sol

Fourniture et pose d'un tapis de sol encastré dans chape avec carré laiton 4 sens .

Tapis feutre ou coco épais monobloc - compatible accessibilité PMR

Coloris au choix du MOE et/ou MOA dans gamme étendue.

Localisation

Selon plan : SAS d'entrée Bâtiment 3

11.1.6.4 Nettoyage de fin de chantier

Nettoyer en fin de chantier de tous vos ouvrages (carrelage et faïence) compris suppression de tous les points de colle (colle de pose et d'emballage) et résidu de joint.
Nettoyage pour utilisation

11.1.6.5 NETTOYAGES ET PROTECTIONS

La finition des travaux de revêtement de sols comporte le nettoyage, exécuté immédiatement après le coulage des joints, au chiffon sec et à la sciure fine de bois blanc. Le frotage sera exécuté suivant les diagonales des éléments, sans dégarnir les joints, jusqu'à un état de propreté parfaite. Ensuite, la protection des revêtements sera assurée par une couche de sciure de bois blanc, à enlever pour la réception des travaux.

Toutes les circulations seront interdites sur le carrelage pendant les trois jours suivant la pose de celui-ci. Une barrière efficace sera établie pour empêcher toute circulation.

11.1.6.6 Dossier des Ouvrages Exécutés (DOE)

L'entrepreneur fournira un dossier de récolement DOE comprenant: 2 exemplaires papiers et 1 exemplaire reproductible sur support informatique (plans en PDF et DWG le cas échéant) soigneusement mis à jour, le jour des Opérations préalables à la Réception (OPR).

11.1.7 NOTA MATERIAUX de REEMPLOIS

Le maître d'ouvrage est sensible à l'utilisation de matériaux de réemploi dans les travaux à réaliser.

Tous ces matériaux devront être en bonne état e et seront soumis à l'avis du contrôleur technique et du maître d'ouvrage avant pause.

D.P.G.F

Lot 11 CARRELAGE FAIENCE

| Code | Désignation | Qu. | U. | Px U. | Px tot. |
|--|---------------------------|-----|-----|-------|---------|
| 11.1.2 PRÉPARATION DES SUPPORTS | | | | | |
| 11.1.2.1 PREPARATION DU SUPPORT | | | m2 | | |
| 11.1.2.2 Isolant sous chape | | | m2 | | |
| 11.1.2.3 Chape rapportée Finition surfacée | | | m2 | | |
| 11.1.2.4 CHAPE assour finition surfacée pour revêtements de sols co | | | m2 | | |
| 11.1.2.5 Bac à Douche à Carreler | | | U | | |
| 11.1.3 CARRELAGES | | | | | |
| 11.1.3.1 Carrelage 60x60 | | | | | |
| 11.1.3.1.1 | Standard | | m2 | | |
| 11.1.3.1.2 | Plinthes | | ml | | |
| 11.1.3.2 Carrelages 20x20 Anti-dérapant | | | | | |
| 11.1.3.2.1 | Anti-dérapant | | m2 | | |
| 11.1.3.2.2 | Plinthes à gorge | | ml | | |
| 11.1.3.3 Carrelages 30x30 | | | | | |
| 11.1.3.3.1 | PN6 Salle de Bains | | m2 | | |
| 11.1.3.3.2 | Standard | | m2 | | |
| 11.1.3.3.3 | Plinthes droites | | ml | | |
| 11.1.3.3.4 | Plinthes à gorge | | ml | | |
| 11.1.4 FAIENCE MURALE | | | | | |
| 11.1.4.1 faïence toute hauteur | | | m2 | | |
| 11.1.4.2 faïence sur 1m60 de haut | | | m2 | | |
| 11.1.4.3 faïence en dosseret sur 0,60 m de haut | | | m2 | | |
| 11.1.4.4 Reprise de faïence | | | m2 | | |
| 11.1.4.5 Plus value pour joint époxy | | | m2 | | |
| 11.1.5 ETANCHEITE sous faïence et carrelage | | | | | |
| 11.1.5.1 Etanchéité en sol | | | | | |
| 11.1.5.2 Etanchéité murale | | | | | |
| 11.1.5.3 Etanchéité sous faïence | | | | | |
| 11.1.6 DIVERS | | | | | |
| 11.1.6.1 Dés Carrelés | | | ens | | |
| 11.1.6.2 Siphon de Sol | | | U | | |
| 11.1.6.3 Tapis de sol | | | m2 | | |
| 11.1.6.4 Nettoyage de fin de chantier | | | | | |
| 11.1.6.6 Dossier des Ouvrages Exécutés (DOE) | | | Fft | | |

Total HORS OPTIONS

| | |
|-------------|--|
| Montant HT | |
| TVA (20%) | |
| Montant TTC | |