

Consultation n°2024SGAMI57048 – Remplacement du SSI à la CRS 37						
N°	Désignation	q.		u	P. unitaire	P.Total
Bâtiment hébergement / garage						
1 Alimentation BT						
	Adaptation de l'armoire TGBT	1		ens		
	Fourniture, pose et raccordement d'un disjoncteur 1P+N16A 30mA	1		u		
	Câble U10000R2V 3G2,5 mm²	20		ml		
	Raccordement	1		ens		
	Divers, percements et rebouchages	1		ens		
	Mise à jour des schémas d'armoires	3		ens		
	Total					0,00 €
2 Mise à la terre						
	Pour mémoire					
3 Alarme incendie						
	<u>Centrale de sécurité incendie (adressable)</u>					
	Centrale d'alarme de type 1, suivant CCTP composé d'un ECS, d'un CMSI et d'une AES	1		ens		
	<u>Détection</u>					
	Détecteur optique adressable, y compris socle de fixation	376		u		
	Détecteur thermovélocimétrique adressable , y compris socle de fixation	21		u		
	Déclencheur manuel adressable, y compris capot de protection	49		u		
	Câble SYT1 SE rouge 1 paire AWG20	4200		ml		
	Câble CR1 1 paire AWG20	160		ml		
	Conduit ICTA/IRL	450		ml		
	<u>Diffusion alarme</u>					
	Diffuseurs Sonores	63		u		
	Câble CR1 2x1,5mm²	1200		ml		
	Conduit ICTA/IRL	150		ml		
	<u>Asservissements</u>					
	<u>Portes de recoupement (20 ens de 2 portes)</u>					
	Ventouses + support de fixation (2u/porte)	20		ens		
	Câble U1000 R02V 2x1,5mm²	650		ml		
	Conduit ICTA/IRL	100		ml		
	Raccordements	40		ens		
	<u>Télécommande BAES</u>					
	Câble U1000 R02V 2x1,5mm²	20		ml		
	Conduit ICTA/IRL	5		ml		
	Raccordements	1		ens		
	<u>Equipement supplémentaire en réserve</u>					
	Détecteur optique adressable, y compris socle de fixation	4		u		
	Canalisations pour 1 détecteur optique	1		ens		
	Détecteur thermovélocimétrique adressable , y compris socle de fixation	2		u		
	Canalisations pour 1 détecteur thermovélocimétrique	1		ens		
	Déclencheur manuel adressable, y compris capot de protection	4		u		

	Canalisations pour 1 déclencheur manuel	1		ens		
	Diffuseur Sonore	3		u		
	Canalisations pour 1 diffuseur sonore	1		ens		
	Programmation, mise en service par le fabricant	1		ens		
	Essais et formation du personnel	1		ens		
	Essais par foyer type	1		ens		
	Dossier d'identité SSI	1		ens		
	Divers, percements et rebouchages	1		ens		
	Total					0,00 €
	4 Eclairage de sécurité					
	Télécommande bloc de secours	1		ens		
	Bloc autonome 45 lumens - BAES	113		u		
	Bloc autonome 45/8 lumens - BAES/BAEH	88		u		
	Bloc d'ambiance 400 lumens	9		u		
	BAPI, compris prise de courant	4		u		
	Câble U1000 R2V 5G1,5mm²	2800		ml		
	Conduit ICTA/IRL	200		ml		
	Mise en service, essais et PV de réception	1		ens		
	Divers , percements et rebouchages	1		ens		
	Total					0,00 €
	5 Installation de chantier					
	Installation de chantier, suivant CCTP	1		ens		
	Total					0,00 €
	6 Dépose des installations existantes					
	Dépose des installations existantes (centrale, aes, DI, DM, DS, BAES) compris évacuation des équipements	1		ft		
	Total					0,00 €
	7 Phasages					
	Phasages suivant CCTP	1		ens		
	Total					0,00 €
	8 Documents					
	Plans et schémas PAC	1		ens		
	Plans et schémas DOE	1		ens		
	Total					0,00 €
	Montant total HT					0,00 €
	Tva 20,0%					0,00 €
	Montant total TTC					0,00 €