

***INTERVENTIONS EN FACADE***

---

Façades du logis sur cour d'Honneur et sur jardin

Réfection du système de paratonnerre, cis étude par un BET et dépose de l'ancien système

Révision de la couverture principale.  
Restauration des cheminées en brique.

Réfection des brisis



ÉLEVATION SUD SUR COUR

Réfection des brisis


Suppression de la grille et remplacement par une porte en bois à panneaux surmontée d'une imposte

Façade sur jardin niveau combles :

- Reprise de la fissure (avant-corps central).
- Mise en observation par fibres optiques, relevés tous les mois pendant 2 ans.
- Réalisation de faux joints plus épais pour s'harmoniser avec l'épaisseur des joints des pierres.
- Mise en place d'un trompe-l'œil des chambranles autour des 3 fenêtres centrales à l'identique des autres baies.



ÉLEVATION NORD SUR JARDIN



Localisation RDC - Elévations Nord et Sud

PRINCIPE DE NOMENCLATURE	
NOM DES PIÈCES	
(G) gauche, (D) droite par rapport au corps de logis ou (H) hôtel. Numéro de la pièce	
Exemple : G28	
= Pièce à (G) gauche du corps de logis n°(28)	
NOM DES MENUISERIES	
Nom de la pièce. (F) fenêtre ou (P) porte (1) ou (2)	
Exemple : G28.F2	
= Pièce (G28) (F) fenêtre n°(2)	

Protocole de restauration des façades des ailes (sauf corps de logis principal, non restauré)

Reprise des fissures  
Nettoyage des façades par cataplasme  
Nettoyage de finition dans un second temps par micro sablage pour les croûtes noires trop importantes.  
Badigeon d'harmonisation pour les parties en pierre de coloris différents sur l'ensemble des façades traitées.

Réfection de la couverture en ardoise des 4 brisis du corps de logis principal, cis :

Réfection du voligeage  
Restauration de la charpente  
Fourniture d'ardoises neuves posées au clou  
Réfection des éléments métalliques.

1 Réalisation d'une terrasse au Rez-de-chaussée, côté jardin

2 Réfection de la cour d'honneur et des cours intérieures

Intervention sur les menuiseries

1- Révision simple - Cf CCTP

- Remise en Jeu, des ouvrants - dormants compris vérification et vérification des Assemblages
- Reprise des assemblages
- Restauration à la Résine des Lacunes non Structurales
- Révision Quincailleries
- Joints Périphériques sur Dormant
- Remise en Peinture aux deux faces
- Joints Périphériques sur Dormant
- Remise en Peinture aux deux faces

2 - Révision des menuiseries, vitrage neuf - Cf CCTP

- Remise en Jeu, des ouvrants - dormants compris vérification et vérification des assemblages
- Reprise des assemblages
- Restauration à la Résine des Lacunes non Structurales
- Dépose des Ouvrants en conservation
- Dépose de Vitrage en démolition cis Mastic existant
- Reprise des Feuillures en Bois pour le Vitrage
- Remplacement des Pièces Bois fortement dégradées
- Fourniture et Pose de Vitrage NEUF de chez Monastic
- Révision Quincailleries

3 - Remplacement selon modèle existant - Cf CCTP

- Caisson Étanche intérieur
- Dépose de la menuiserie existante en démolition
- Occultation provisoire
- Fourniture et pose de menuiserie neuve
- Mise en Peinture aux deux faces

4 - Remplacement et petits carreaux - Cf CCTP

- Caisson Étanche intérieur
- Dépose de la menuiserie existante en démolition
- Occultation provisoire
- Fourniture et pose de menuiserie neuve
- Mise en Peinture aux deux faces
- Plus-Value pour petits carreaux à la place des grands carreaux initiaux

5 - Campagne de restauration 2014 - Cf CCTP

6 - Remise en peinture fausses fenêtres - Cf CCTP

- Remise en Peinture
- Ajout d'une ombre portée et harmonisation de l'épaisseur des menuiseries peintes aux menuiseries réelles

- Réfection des souches de cheminées
- Réfection des couvertures
- Restauration des façades
- Paratonnerre
- Protection en plomb des balustrades
- Réfection noue, canalisation et chéneaux

ÉCH. 1/200 0 5 10 m

DCE

75 - PARIS 7e

Restructuration

Date : Juillet 2024

35

HOTEL DU CHATELET

MINISTÈRE DU TRAVAIL

ÉTAT ACTUEL

INTERVENTIONS EN FACADE

Façades du logis sur cour d'Honneur et sur jardin

MOA : Ministère du travail, de l'emploi et de l'insertion - Ministère des solidarités et de la santé - Direction des Finances, des Achats et des Services

MOE : 2BDM Architectes - Christophe BATARD - Architecte en chef des monuments historiques

# Façades des ailes sur cour d'Honneur


- Paratonnere
- Protection en plomb des balustrades
- Réfection des couvertures
- Réfection noue, canalisation et chéneaux
- Restauration des souches de cheminées

Protocole de restauration des façades des ailes sur cour (sauf celles du corps de logis principal, non restaures)

- Reprise des fissures
- Nettoyage des façades par cataplasme.
- Nettoyage de finition dans un second temps par micro sablage pour les croûtes noires trop importantes.
- Badigeon d'harmonisation pour les parties en pierre de coloris différents sur l'ensemble des façades traitées.




ÉLEVATION OUEST SUR COUR



ÉLEVATION NORD SUR COUR

Complément de l'accès au porte drapeau avec la mise en place d'une ligne de vie le long de l'échelle existante et sur l'acrotère de la couverture jusqu'au drapeau.




ÉLEVATION EST SUR COUR

Modification des menuiseries G30F1, G30F2, G1F1, D140F1

**PRINCIPE DE NOMENCLATURE**

**NOM DES PIÈCES**  
(G)auche, (D)roite par rapport au corps de logis ou (H)ôtel. Numéro de la pièce  
Exemple : G28  
= Pièce à (G)auche du corps de logis n°(28)

**NOM DES MENUISERIES**  
Nom de la pièce. (F)enêtre ou (P)orte (1) ou (2)  
Exemple : G28.F2  
= Pièce (G28) (F)enêtre n°(2)



Localisation RDC - Elévations sur cour d'Honneur

## Intervention sur les menuiseries

### 1- Révision simple - Cf CCTP

- Remise en Jeu, des ouvrants - dormants compris vérification et vérification des Assemblages
- Reprise des assemblages
- Restauration à la Résine des Lacunes non Structurales
- Révision Quincailleries
- Joints Périphériques sur Dormant
- Remise en Peinture aux deux faces
- Joints Périphériques sur Dormant
- Remise en Peinture aux deux faces

### 2 - Révision des menuiseries, vitrage neuf - Cf CCTP

- Remise en Jeu, des ouvrants - dormants compris vérification et vérification des assemblages
- Reprise des assemblages
- Restauration à la Résine des Lacunes non Structurales
- Dépose des Ouvrants en conservation
- Dépose de Vitrage en démolition cis Mastic existant
- Reprise des Feuillures en Bois pour le Vitrage
- Remplacement des Pièces Bois fortement dégradées
- Fourniture et Pose de Vitrage NEUF de chez Monastic
- Révision Quincailleries

### 3 - Remplacement selon modèle existant - Cf CCTP

- Caisson Étanche intérieur
- Dépose de la menuiserie existante en démolition
- Occultation provisoire
- Fourniture et pose de menuiserie neuve
- Mise en Peinture aux deux faces

### 4 - Remplacement et petits carreaux - Cf CCTP

- Caisson Étanche intérieur
- Dépose de la menuiserie existante en démolition
- Occultation provisoire
- Fourniture et pose de menuiserie neuve
- Mise en Peinture aux deux faces
- Plus-Value pour petits carreaux à la place des grands carreaux initiaux


### 5 - Campagne de restauration 2014 - Cf CCTP

### 6 - Remise en peinture fausses fenêtres - Cf CCTP


- Remise en Peinture
- Ajout d'une ombre portée et harmonisation de l'épaisseur des menuiseries peintes aux menuiseries réelles

- Réfection des souches de cheminées
- Réfection des couvertures
- Réfection des façades
- Paratonnere
- Protection en plomb des balustrades
- Réfection noue, canalisation et chéneaux


ÉCH. 1/200 0 5 10 m



ÉLÉVATION BOULEVARD DES INVALIDES



ÉLÉVATION RUE DE GRENELLE



Localisation RDC - Elévations sur la rue de Grenelle et le Boulevard des Invalides

PRINCIPE DE NOMENCLATURE

NOM DES PIÈCES


(G) gauche, (D) droite par rapport au corps de logis  
ou (H) hôtel. Numéro de la pièce  
Exemple : G28  
= Pièce à (G) gauche du corps de logis n°(28)

NOM DES MENUISERIES

Nom de la pièce. (F) fenêtre ou (P) porte (1) ou (2)  
Exemple : G28.F2  
= Pièce (G28) (F) fenêtre n°(2)

Protocole de restauration des façades  
sur rue de Grenelle et Bd des Invalides

Reprise des fissures  
Nettoyage des façades par cataplasme.  
Nettoyage de finition dans un second temps par micro  
sablage pour les croûtes noires trop importantes.  
Badigeon d'harmonisation pour les parties en pierre de  
coloris différents sur l'ensemble des façades traitées.



Éch. 1/40

Intervention sur les menuiseries

1- Révision simple - Cf CCTP

- Remise en Jeu, des ouvrants - dormants compris  
vérification et vérification des Assemblages
- Reprise des assemblages
- Restauration à la Résine des Lacunes non Structurales
- Révision Quincailleries
- Joints Périphériques sur Dormant
- Remise en Peinture aux deux faces
- Joints Périphériques sur Dormant
- Remise en Peinture aux deux faces

2 - Révision des menuiseries, vitrage neuf - Cf CCTP

- Remise en Jeu, des ouvrants - dormants compris  
vérification et vérification des assemblages
- Reprise des assemblages
- Restauration à la Résine des Lacunes non Structurales
- Dépose des Ouvrants en conservation
- Dépose de Vitrage en démolition cis Mastic existant
- Reprise des Feuillures en Bois pour le Vitrage
- Remplacement des Pièces Bois fortement dégradées
- Fourniture et Pose de Vitrage NEUF de chez Monastic
- Révision Quincailleries

3 - Remplacement selon modèle existant - Cf CCTP

- Caisson Étanche intérieur
- Dépose de la menuiserie existante en démolition
- Occultation provisoire
- Fourniture et pose de menuiserie neuve
- Mise en Peinture aux deux faces

4 - Remplacement et petits carreaux - Cf CCTP

- Caisson Étanche intérieur
- Dépose de la menuiserie existante en démolition
- Occultation provisoire
- Fourniture et pose de menuiserie neuve
- Mise en Peinture aux deux faces
- Plus-Value pour petits carreaux à la place des grands  
carreaux initiaux

5 - Campagne de restauration 2014 - Cf CCTP

6 - Remise en peinture fausses fenêtres - Cf CCTP

- Remise en Peinture
- Ajout d'une ombre portée et harmonisation de  
l'épaisseur des menuiseries peintes aux menuiseries  
réelles

- Réfection des souches de cheminées
- Réfection des couvertures
- Réstauration des façades
- Paratonnerre
- Protection en plomb des balustrades
- Réfection noue, canalisation et chéneaux

DCE

75 - PARIS 7e

Restructuration

Date : Juillet 2024

37

HOTEL DU CHATELET  
MINISTÈRE DU TRAVAIL

ÉTAT ACTUEL

INTERVENTIONS EN FACADE

Façades rue Grenelle et Boulevard des Invalides


MOA : Ministère du travail, de l'emploi et de l'insertion - Ministère des solidarités  
et de la santé - Direction des Finances, des Achats et des Services  
MOE : 2BDM Architectes - Christophe BATARD - Architecte en chef des monuments historiques



Cour OUEST




COUR OUEST - ÉLEVATION NORD







COUR OUEST - ÉLEVATION OUEST



COUR OUEST - ÉLEVATION SUD



COUR OUEST - ÉLEVATION EST



Intervention sur les menuiseries

1- Révision simple - Cf CCTP

- Remise en Jeu, des ouvrants - dormants compris vérification et vérification des Assemblages
- Reprise des assemblages
- Restauration à la Résine des Lacunes non Structurales
- Révision Quincailleries
- Joints Périphériques sur Dormant
- Remise en Peinture aux deux faces
- Joints Périphériques sur Dormant
- Remise en Peinture aux deux faces

2 - Révision des menuiseries, vitrage neuf - Cf CCTP

- Remise en Jeu, des ouvrants - dormants compris vérification et vérification des assemblages
- Reprise des assemblages
- Restauration à la Résine des Lacunes non Structurales
- Dépose des Ouvrants en conservation
- Dépose de Vitrage en démolition cis Mastic existant
- Reprise des Feuillures en Bois pour le Vitrage
- Remplacement des Pièces Bois fortement dégradées
- Fourniture et Pose de Vitrage NEUF de chez Monastic
- Révision Quincailleries

3 - Remplacement selon modèle existant - Cf CCTP

- Caisson Étanche intérieur
- Dépose de la menuiserie existante en démolition
- Occultation provisoire
- Fourniture et pose de menuiserie neuve
- Mise en Peinture aux deux faces

4 - Remplacement et petits carreaux - Cf CCTP

- Caisson Étanche intérieur
- Dépose de la menuiserie existante en démolition
- Occultation provisoire
- Fourniture et pose de menuiserie neuve
- Mise en Peinture aux deux faces
- Plus-Value pour petits carreaux à la place des grands carreaux initiaux

5 - Campagne de restauration 2014 - Cf CCTP

6 - Remise en peinture fausses fenêtres - Cf CCTP

- Remise en Peinture
- Ajout d'une ombre portée et harmonisation de l'épaisseur des menuiseries peintes aux menuiseries réelles

Cf. planches de détails ci-après

PRINCIPE DE NOMENCLATURE


NOM DES PIÈCES

(G)auches, (D)roite par rapport au corps de logis ou (H)ôtel . Numéro de la pièce  
Exemple : G28  
= Pièce à (G)auches du corps de logis n°(28)

NOM DES MENUISERIES

Nom de la pièce . (F)enêtre ou (P)orte (1) ou (2)  
Exemple : G28.F2  
= Pièce (G28) (F)enêtre n°(2)


Cour EST




ÉLEVATION NORD



ÉLEVATION OUEST







ÉLEVATION SUD



ÉLEVATION EST

Élevations réalisées en 1990 par M. Jantzen, ACMH et fournies par REA, historiens



ÉCH. 1/200 0 5 10 m

DCE

75 - PARIS 7e

Restructuration

Date : Juillet 2024

38

HOTEL DU CHATELET  
MINISTÈRE DU TRAVAIL


ÉTAT ACTUEL

INTERVENTIONS EN FAÇADE

Façades sur les cours intérieures O & E

MOA : Ministère du travail, de l'emploi et de l'insertion - Ministère des solidarités et de la santé - Direction des Finances, des Achats et des Services  
MOE : 2BDM Architectes - Christophe BATARD - Architecte en chef des monuments historiques

## **LOCALISATION DES INTERVENTIONS SUR LES MENUISERIES**



- Intervention sur les menuiseries**
- 1- Révision simple - Cf CCTP**
- Remise en Jeu, des ouvrants - dormants compris vérification et vérification des Assemblages
  - Reprise des assemblages
  - Restauration à la Résine des Lacunes non Structurales
  - Révision Quincailleries
  - Jointes Périphériques sur Dormant
  - Remise en Peinture aux deux faces
  - Jointes Périphériques sur Dormant
  - Remise en Peinture aux deux faces
- 2 - Révision des menuiseries, vitrage neuf - Cf CCTP**
- Remise en Jeu, des ouvrants - dormants compris vérification et vérification des assemblages
  - Reprise des assemblages
  - Restauration à la Résine des Lacunes non Structurales
  - Dépose des Ouvrants en conservation
  - Dépose de Vitrage en démolition cis Mastic existant
  - Reprise des Feuillures en Bois pour le Vitrage
  - Remplacement des Pièces Bois fortement dégradées
  - Fourniture et Pose de Vitrage NEUF de chez Monastic
  - Révision Quincailleries
- 3 - Remplacement selon modèle existant - Cf CCTP**
- Caisson Étanche intérieur
  - Dépose de la menuiserie existante en démolition
  - Occultation provisoire
  - Fourniture et pose de menuiserie neuve
  - Mise en Peinture aux deux faces
- 4 - Remplacement et petits carreaux - Cf CCTP**
- Caisson Étanche intérieur
  - Dépose de la menuiserie existante en démolition
  - Occultation provisoire
  - Fourniture et pose de menuiserie neuve
  - Mise en Peinture aux deux faces
  - Plus-Value pour petits carreaux à la place des grands carreaux initiaux
- 5 - Campagne de restauration 2014 - Cf CCTP**
- 6 - Remise en peinture fausses fenêtres - Cf CCTP**
- Remise en Peinture
  - Ajout d'une ombre portée et harmonisation de l'épaisseur des menuiseries peintes aux menuiseries réelles

Cf. planches de détails ci-après


**PRINCIPE DE NOMENCLATURE**

**NOM DES PIÈCES**  
(G)auche, (D)roite par rapport au corps de logis ou (H)ôtel . Numéro de la pièce  
Exemple : G28  
= Pièce à (G)auche du corps de logis n°(28)

**NOM DES MENUISERIES**  
Nom de la pièce . (F)enêtre ou (P)orte (1) ou (2)  
Exemple : G28.F2  
= Pièce (G28) (F)enêtre n°(2)



Plan entresol du rez-de-chaussée



Intervention sur les menuiseries

1- Révision simple - Cf CCTP

- Remise en Jeu, des ouvrants - dormants compris vérification et vérification des Assemblages
- Reprise des assemblages
- Restauration à la Résine des Lacunes non Structurales
- Révision Quincailleries
- Joints Périphériques sur Dormant
- Remise en Peinture aux deux faces
- Joints Périphériques sur Dormant
- Remise en Peinture aux deux faces

2 - Révision des menuiseries, vitrage neuf - Cf CCTP

- Remise en Jeu, des ouvrants - dormants compris vérification et vérification des assemblages
- Reprise des assemblages
- Restauration à la Résine des Lacunes non Structurales
- Dépose des Ouvrants en conservation
- Dépose de Vitrage en démolition cis Mastic existant
- Reprise des Feuillures en Bois pour le Vitrage
- Remplacement des Pièces Bois fortement dégradées
- Fourniture et Pose de Vitrage NEUF de chez Monastic
- Révision Quincailleries

3 - Remplacement selon modèle existant - Cf CCTP

- Caisson Étanche intérieur
- Dépose de la menuiserie existante en démolition
- Occultation provisoire
- Fourniture et pose de menuiserie neuve
- Mise en Peinture aux deux faces

4 - Remplacement et petits carreaux - Cf CCTP

- Caisson Étanche intérieur
- Dépose de la menuiserie existante en démolition
- Occultation provisoire
- Fourniture et pose de menuiserie neuve
- Mise en Peinture aux deux faces
- Plus-Value pour petits carreaux à la place des grands carreaux initiaux

5 - Campagne de restauration 2014 - Cf CCTP

6 - Remise en peinture fausses fenêtres - Cf CCTP

- Remise en Peinture
- Ajout d'une ombre portée et harmonisation de l'épaisseur des menuiseries peintes aux menuiseries réelles

Cf. planches de détails ci-après

PRINCIPE DE NOMENCLATURE

NOM DES PIÈCES

(G) gauche, (D) droite par rapport au corps de logis ou (H) hôtel. Numéro de la pièce  
Exemple : G28  
= Pièce à (G) gauche du corps de logis n°(28)

NOM DES MENUISERIES

Nom de la pièce. (F) fenêtre ou (P) porte (1) ou (2)  
Exemple : G28.F2  
= Pièce (G28) (F) fenêtre n°(2)



ÉCH. 1/200 0 5 10 m

DCE

75 - PARIS 7e

Restructuration

Date : Juillet 2024

40

HOTEL DU CHATELET  
MINISTÈRE DU TRAVAIL

ÉTAT ACTUEL


MENUISERIES

Plan entresol du rez-de-chaussée

MOA : Ministère du travail, de l'emploi et de l'insertion - Ministère des solidarités et de la santé - Direction des Finances, des Achats et des Services  
MOE : 2BDM Architectes - Christophe BATARD - Architecte en chef des monuments historiques



Plan premier étage



- Intervention sur les menuiseries**
- 1- Révision simple - Cf CCTP**
- Remise en Jeu, des ouvrants - dormants compris vérification et vérification des Assemblages
  - Reprise des assemblages
  - Restauration à la Résine des Lacunes non Structurales
  - Révision Quincailleries
  - Joints Périphériques sur Dormant
  - Remise en Peinture aux deux faces
  - Joints Périphériques sur Dormant
  - Remise en Peinture aux deux faces
- 2 - Révision des menuiseries, vitrage neuf - Cf CCTP**
- Remise en Jeu, des ouvrants - dormants compris vérification et vérification des assemblages
  - Reprise des assemblages
  - Restauration à la Résine des Lacunes non Structurales
  - Dépose des Ouvrants en conservation
  - Dépose de Vitrage en démolition cis Mastic existant
  - Reprise des Feuillures en Bois pour le Vitrage
  - Remplacement des Pièces Bois fortement dégradées
  - Fourniture et Pose de Vitrage NEUF de chez Monastic
  - Révision Quincailleries
- 3 - Remplacement selon modèle existant - Cf CCTP**
- Caisson Étanche intérieur
  - Dépose de la menuiserie existante en démolition
  - Occultation provisoire
  - Fourniture et pose de menuiserie neuve
  - Mise en Peinture aux deux faces
- 4 - Remplacement et petits carreaux - Cf CCTP**
- Caisson Étanche intérieur
  - Dépose de la menuiserie existante en démolition
  - Occultation provisoire
  - Fourniture et pose de menuiserie neuve
  - Mise en Peinture aux deux faces
  - Plus-Value pour petits carreaux à la place des grands carreaux initiaux
- 5 - Campagne de restauration 2014 - Cf CCTP**
- 6 - Remise en peinture fausses fenêtres - Cf CCTP**
- Remise en Peinture
  - Ajout d'une ombre portée et harmonisation de l'épaisseur des menuiseries peintes aux menuiseries réelles


Cf. planches de détails ci-après

PRINCIPE DE NOMENCLATURE


**NOM DES PIÈCES**  
(G) gauche, (D) droite par rapport au corps de logis ou (H) hôtel . Numéro de la pièce  
Exemple : G28  
= Pièce à (G) gauche du corps de logis n°(28)

**NOM DES MENUISERIES**  
Nom de la pièce . (F) fenêtre ou (P) porte (1) ou (2)  
Exemple : G28.F2  
= Pièce (G28) (F) fenêtre n°(2)

ÉCH. 1/200



ENTRESOL DU 1er ÉTAGE (P01e)



2e ÉTAGE (P02)

Intervention sur les menuiseries

1- Révision simple - Cf CCTP

- Remise en Jeu, des ouvrants - dormants compris vérification et vérification des Assemblages
- Reprise des assemblages
- Restauration à la Résine des Lacunes non Structurales
- Révision Quincailleries
- Joints Périphériques sur Dormant
- Remise en Peinture aux deux faces
- Joints Périphériques sur Dormant
- Remise en Peinture aux deux faces

2 - Révision des menuiseries, vitrage neuf - Cf CCTP

- Remise en Jeu, des ouvrants - dormants compris vérification et vérification des assemblages
- Reprise des assemblages
- Restauration à la Résine des Lacunes non Structurales
- Dépose des Ouvrants en conservation
- Dépose de Vitrage en démolition cis Mastic existant
- Reprise des Feuillures en Bois pour le Vitrage
- Remplacement des Pièces Bois fortement dégradées
- Fourniture et Pose de Vitrage NEUF de chez Monastic
- Révision Quincailleries

3 - Remplacement selon modèle existant - Cf CCTP

- Caisson Étanche intérieur
- Dépose de la menuiserie existante en démolition
- Occultation provisoire
- Fourniture et pose de menuiserie neuve
- Mise en Peinture aux deux faces

4 - Remplacement et petits carreaux - Cf CCTP

- Caisson Étanche intérieur
- Dépose de la menuiserie existante en démolition
- Occultation provisoire
- Fourniture et pose de menuiserie neuve
- Mise en Peinture aux deux faces
- Plus-Value pour petits carreaux à la place des grands carreaux initiaux

5 - Campagne de restauration 2014 - Cf CCTP

6 - Remise en peinture fausses fenêtres - Cf CCTP

- Remise en Peinture
- Ajout d'une ombre portée et harmonisation de l'épaisseur des menuiseries peintes aux menuiseries réelles

Cf. planches de détails ci-après

PRINCIPE DE NOMENCLATURE

NOM DES PIÈCES  
(G) gauche, (D) droite par rapport au corps de logis ou (H) hôtel. Numéro de la pièce  
Exemple : G28  
= Pièce à (G) gauche du corps de logis n°(28)

NOM DES MENUISERIES  
Nom de la pièce. (F) fenêtre ou (P) porte (1) ou (2)  
Exemple : G28.F2  
= Pièce (G28) (F) fenêtre n°(2)



ÉCH. 1/200 0 5 10 m

DCE

75 - PARIS 7e

Restructuration

Date : Juillet 2024

42

Ministère du travail, de l'emploi et de l'insertion - Ministère des solidarités et de la santé - Direction des Finances, des Achats et des Services  
MOE : 2BDM Architectes - Christophe BATARD - Architecte en chef des monuments historiques

HOTEL DU CHATELET  
MINISTÈRE DU TRAVAIL

ÉTAT ACTUEL



Plans entresol du 1er étage et deuxième étage

*DÉTAILS DES MENUISERIES*


---

*ETAT PROJETE*  
*Les menuiseries du RDC*






RAPPEL DE L'ETAT ACTUEL - éch.1/50 :





DCE	75 - PARIS 7e	HOTEL DU CHATELET MINISTÈRE DU TRAVAIL
	Restructuration	
	Date : Juillet 2024	
	MOA : Ministère du travail, de l'emploi et de l'insertion - Ministère des solidarités et de la santé - Direction des Finances, des Achats et des Services	
	MOE : 2BDM Architectes - Christophe BATARD - Architecte en chef des monuments historiques	
43		ETAT ACTUEL / PROJETÉ RDC Menuiserie D18 F1


**NOTA :** Il appartient à l'entreprise titulaire de produire les plans EXE des ouvrages, cis tous les calculs justifiant de leur solidité



## Menuiserie D22 P1-La porte







RAPPEL DE L'ETAT ACTUEL - éch.1/50 :




DCE	75 - PARIS 7e	HOTEL DU CHATELET MINISTÈRE DU TRAVAIL
	Restructuration	
	Date : Juillet 2024	
	MOA : Ministère du travail, de l'emploi et de l'insertion - Ministère des solidarités et de la santé - Direction des Finances, des Achats et des Services	
	MOE : 2BDM Architectes - Christophe BATARD - Architecte en chef des monuments historiques	
44		ETAT ACTUEL / PROJETÉ RDC Menuiserie D22 P1-La porte

**NOTA :** Il appartient à l'entreprise titulaire de produire les plans EXE des ouvrages, cis tous les calculs justifiant de leur solidité







DCE	75 - PARIS 7e	HOTEL DU CHATELET MINISTÈRE DU TRAVAIL
	Restructuration	
	Date : Juillet 2024	
	MOA : Ministère du travail, de l'emploi et de l'insertion - Ministère des solidarités et de la santé - Direction des Finances, des Achats et des Services	
	MOE : 2BDM Architectes - Christophe BATARD - Architecte en chef des monuments historiques	
45		ÉTAT ACTUEL / PROJETÉ RDC Menuiseries D26 F1



# Menuiserie D25 F1 et D29 F1






DCE	75 - PARIS 7e	HOTEL DU CHATELET MINISTÈRE DU TRAVAIL
	Restructuration	
	Date : Juillet 2024	
	MOA : Ministère du travail, de l'emploi et de l'insertion - Ministère des solidarités et de la santé - Direction des Finances, des Achats et des Services	
	MOE : 2BDM Architectes - Christophe BATARD - Architecte en chef des monuments historiques	
46		ETAT ACTUEL / PROJETÉ RDC Menuiserie D25 F1 et D29 F1

ÉCH. 1/25

0 0.5 1 m





**NOTA :** Il appartient à l'entreprise titulaire de produire les plans EXE des ouvrages, cis tous les calculs justifiant de leur solidité





DCE	75 - PARIS 7e	HOTEL DU CHATELET MINISTÈRE DU TRAVAIL
	Restructuration	
	Date : Juillet 2024	
	MOA : Ministère du travail, de l'emploi et de l'insertion - Ministère des solidarités et de la santé - Direction des Finances, des Achats et des Services	
	MOE : 2BDM Architectes - Christophe BATARD - Architecte en chef des monuments historiques	
47		ETAT ACTUEL / PROJETÉ RDC Menuiserie G7 F2

NOTA : Il appartient à l'entreprise titulaire de produire les plans EXE des ouvrages, cis tous les calculs justifiant de leur solidité





**Interventions sur les menuiseries**

Remplacement des menuiseries selon modèle existant + vitrage neuf


ÉCH. 1/25

DÉTAILS DE PRINCIPE

**NOTA :** Il appartient à l'entreprise titulaire de produire les plans EXE des ouvrages, c/s tous les calculs justifiant de leur solidité




RAPPEL DE L'ETAT ACTUEL - éch.1/50 :




ÉLEVATION EXTÉRIEURE

ÉLEVATION INTÉRIEURE


DCE	75 - PARIS 7e	HOTEL DU CHATELET
	Restructuration	MINISTÈRE DU TRAVAIL
	Date : Juillet 2024	ÉTAT ACTUEL / PROJETÉ
		RDC
	48	Menuiserie G30 F1
MOA : Ministère du travail, de l'emploi et de l'insertion - Ministère des solidarités et de la santé - Direction des Finances, des Achats et des Services		
MOE : 2BDM Architectes - Christophe BATARD - Architecte en chef des monuments historiques		




ÉLEVATION EXTÉRIEURE




ÉLEVATION INTÉRIEURE



COUPE BB




DETAILS - Ech. 1/5



DETAIL 1 - Ech. 1/5



Référence bouton de tirage



COUPE AA

DÉTAILS DE PRINCIPE

**NOTA :** Il appartient à l'entreprise titulaire de produire les plans EXE des ouvrages, cis tous les calculs justifiant de leur solidité





ÉCH. 1/20

Interventions sur les menuiseries

Remplacement des menuiseries selon modèle existant + vitrage neuf

Menuiserie H12b P1




ÉLEVATION EXTÉRIEURE

ÉLEVATION INTÉRIEURE

DCE	75 - PARIS 7e	HOTEL DU CHATELET MINISTÈRE DU TRAVAIL
	Restructuration	
	Date : Juillet 2024	
	MOA : Ministère du travail, de l'emploi et de l'insertion - Ministère des solidarités et de la santé - Direction des Finances, des Achats et des Services	
	MOE : 2BDM Architectes - Christophe BATARD - Architecte en chef des monuments historiques	
49		ETAT ACTUEL / PROJETÉ RDC Menuiserie H12b P1






ÉLEVATION EXTÉRIEURE

ÉLEVATION INTÉRIEURE

COUPE BB



COUPE AA



ÉCH. 1/25 0 0,5 1 m

DÉTAILS DE PRINCIPE

**NOTA :** Il appartient à l'entreprise titulaire de produire les plans EXE des ouvrages, cis tous les calculs justifiant de leur solidité


**Interventions sur les menuiseries**

Remplacement des menuiseries selon modèle existant + vitrage neuf




DETAILS - Ech.1/5

**Menuiserie H8 F1**





RAPPEL DE L'ETAT ACTUEL - éch.1/50 :




ÉLEVATION EXTÉRIEURE

DCE	75 - PARIS 7e	HOTEL DU CHATELET MINISTÈRE DU TRAVAIL
	Restructuration	
	Date : Juillet 2024	
	MOA : Ministère du travail, de l'emploi et de l'insertion - Ministère des solidarités et de la santé - Direction des Finances, des Achats et des Services	
	MOE : 2BDM Architectes - Christophe BATARD - Architecte en chef des monuments historiques	
50		ETAT ACTUEL / PROJETÉ la courette déchets Menuiserie H8 F1







ÉLEVATION EXTÉRIEURE




ÉLEVATION INTÉRIEURE



COUPE BB




COUPE AA




DETAILS - Ech. 1/5

## Menuiserie H8 F2



RAPPEL DE L'ÉTAT ACTUEL - éch. 1/500 :




ÉLEVATION EXTÉRIEURE

**NOTA :** Il appartient à l'entreprise titulaire de produire les plans EXE des ouvrages, cis tous les calculs justifiant de leur solidité

### Interventions sur les menuiseries


Remplacement des menuiseries selon modèle existant + vitrage neuf

DCE	75 - PARIS 7e	HOTEL DU CHATELET MINISTÈRE DU TRAVAIL
	Restructuration	
	Date : Juillet 2024	
	MOA : Ministère du travail, de l'emploi et de l'insertion - Ministère des solidarités et de la santé - Direction des Finances, des Achats et des Services	
	MOE : 2BDM Architectes - Christophe BATARD - Architecte en chef des monuments historiques	
51		ÉTAT ACTUEL / PROJETÉ la courette déchets Menuiserie H8 F2




ÉLEVATION EXTÉRIEURE

ÉLEVATION INTÉRIEURE



COUPE BB

DÉTAILS - Ech.1/5



COUPE AA

DÉTAILS  
DE  
PRINCIPE

Interventions sur les menuiseries


Remplacement des menuiseries selon modèle existant + vitrage neuf

ÉCH. 1/25


0 0,5 1 m

**NOTA :** Il appartient à l'entreprise titulaire de produire les plans EXE des ouvrages, cils tous les calculs justifiant de leur solidité

## Menuiserie H3 F1



RAPPEL DE L'ETAT ACTUEL - éch.1/50 :




ÉLEVATION EXTÉRIEURE

DCE	75 - PARIS 7e	HOTEL DU CHATELET MINISTÈRE DU TRAVAIL
	Restructuration	
	Date : Juillet 2024	
	MOA : Ministère du travail, de l'emploi et de l'insertion - Ministère des solidarités et de la santé - Direction des Finances, des Achats et des Services	
	MOE : 2BDM Architectes - Christophe BATARD - Architecte en chef des monuments historiques	
52		ETAT ACTUEL / PROJETÉ la courtoie déchets Menuiserie H3 F1


*ETAT PROJETE*

---


*Les menuiseries de l'ES du RDC*




ÉLEVATION EXTÉRIEURE




ÉLEVATION INTÉRIEURE




DÉTAIL 1 - Ech. 1/5



COUPE BB



COUPE AA



DÉTAIL COUPE AA

Interventions sur les menuiseries

Remplacement des menuiseries selon modèle existant + vitrage neuf


ÉCH. 1/20

0 0.5 1 m


DÉTAILS DE PRINCIPE

**NOTA :** Il appartient à l'entreprise titulaire de produire les plans EXE des ouvrages, cis tous les calculs justifiant de leur solidité

Menuiseries D102 F2-F3-F4



RAPPEL DE L'ETAT ACTUEL - éch.1/30 :




ÉLEVATION EXTÉRIEURE


ÉLEVATION INTÉRIEURE

DCE	75 - PARIS 7e	HOTEL DU CHATELET MINISTÈRE DU TRAVAIL
	Restructuration	
	Date : Juillet 2024	
	MOA : Ministère du travail, de l'emploi et de l'insertion - Ministère des solidarités et de la santé - Direction des Finances, des Achats et des Services	
	MOE : 2BDM Architectes - Christophe BATARD - Architecte en chef des monuments historiques	
53		ETAT ACTUEL / PROJETÉ ES du RDC Menuiseries D102 F2-F3-F4







ÉLÉVATION EXTÉRIEURE




ÉLÉVATION INTÉRIEURE



COUPE BB




DETAILS - Ech. 1/5



COUPE AA

## Interventions sur les menuiseries



 Remplacement des menuiseries selon modèle existant + vitrage neuf

ÉCH. 1/20




DÉTAILS  
DE  
PRINCIPE

**NOTA :** Il appartient à l'entreprise titulaire de produire les plans EXE des ouvrages, c/s tous les calculs justifiant de leur solidité



## RAPPEL DE L'ETAT ACTUEL - éch.1/30 :






ÉLÉVATION EXTÉRIEURE

ÉLÉVATION INTÉRIEURE

DCE	75 - PARIS 7e	HOTEL DU CHATELET MINISTÈRE DU TRAVAIL
	Restructuration	
	Date : Juillet 2024	
	MOA : Ministère du travail, de l'emploi et de l'insertion - Ministère des solidarités et de la santé - Direction des Finances, des Achats et des Services	
	MOE : 2BDM Architectes - Christophe BATARD - Architecte en chef des monuments historiques	
54		ETAT ACTUEL / PROJETÉ ES du RDC Menuiserie D110 F2



*ETAT PROJETE*  
*Les menuiseries du R+1*



ÉLEVATION INTÉRIEURE

**Interventions sur les menuiseries**

Remplacement des menuiseries selon modèle existant + vitrage neuf




DÉTAILS DE PRINCIPE



**NOTA :** Il appartient à l'entreprise titulaire de produire les plans EXE des ouvrages, cis tous les calculs justifiant de leur solidité

DCE	75 - PARIS 7e	HOTEL DU CHATELET MINISTÈRE DU TRAVAIL
	Restructuration	
	Date : Juillet 2024	
	MOA : Ministère du travail, de l'emploi et de l'insertion - Ministère des solidarités et de la santé - Direction des Finances, des Achats et des Services	
	MOE : 2BDM Architectes - Christophe BATARD - Architecte en chef des monuments historiques	
55		ETAT ACTUEL / PROJETÉ R+1 Menuiserie D140 F1

***ETAT PROJETE***  
***Les menuiseries du R+2***




# Menuiserie H216 F1




DCE	75 - PARIS 7e	HOTEL DU CHATELET MINISTÈRE DU TRAVAIL
	Restructuration	
	Date : Juillet 2024	
	MOA : Ministère du travail, de l'emploi et de l'insertion - Ministère des solidarités et de la santé - Direction des Finances, des Achats et des Services	
	MOE : 2BDM Architectes - Christophe BATARD - Architecte en chef des monuments historiques	
56		ETAT ACTUEL / PROJETÉ R+2 Menuiserie H216 F1


**NOTA :** Il appartient à l'entreprise titulaire de produire les plans EXE des ouvrages, cis tous les calculs justifiant de leur solidité




ÉLEVATION EXTÉRIEURE




ÉLEVATION INTÉRIEURE



COUPE BB



DÉTAILS - Ech. 1/5



COUPE BB

DÉTAILS  
DE  
PRINCIPE



Interventions sur les menuiseries

Remplacement des menuiseries  
selon modèle existant + vitrage neuf



NOTA : Il appartient à l'entreprise titulaire  
de produire les plans EXE des ouvrages,  
c'est tous les calculs justifiant de leur solidité

Menuiserie H217 F1



ÉLEVATION EXTÉRIEURE

ÉLEVATION INTÉRIEURE

DCE	75 - PARIS 7e	HOTEL DU CHATELET MINISTÈRE DU TRAVAIL
	Restructuration	
	Date : Juillet 2024	
	MOA : Ministère du travail, de l'emploi et de l'insertion - Ministère des solidarités et de la santé - Direction des Finances, des Achats et des Services	
	MOE : 2BDM Architectes - Christophe BATARD - Architecte en chef des monuments historiques	
57		ETAT ACTUEL / PROJETÉ R+2 Menuiserie H217 F1