



LEGENDE DES EQUIPEMENTS CUISINE

LV14

LEGENDE

ELEC. Electricité

EF. Eau froide

EC. Eau chaude

VID. Vidange

REFERENCE DES EQUIPEMENTS (Voir Liste des équipements et Bilan des fluides)

PRESCRIPTION POUR 'LOT FROID'

SC01 Prévoir 300 cm de câble en attente à partir du sol fini.
SC02 Prévoir 300 cm de câble en attente à partir du plafond fini.

PRESCRIPTION POUR 'LOT FROID'

V1 Prévoir vidange non siphonnée à 15 cm du sol fini.
V2 Prévoir vidange non siphonnée sous dalle.

LEGENDE

ELEC. Sortie de câble

ELEC. Prise de courant Monophasé

ELEC. Prise de courant Triphasé

INFO. Informatique

TEL. Telephone

EF. Eau froide

EC. Eau chaude

VID. Vidange

GZ. Gaz

PRESCRIPTION POUR 'LOT ELECTRICITE'

PC01 Prévoir prise de courant murale étanche à 210 cm du sol fini.
PC02 Prévoir prise de courant Mono murale étanche à 130 cm du sol fini.
PC03 Prévoir prise de courant Tri murale étanche à 130 cm du sol fini.
PC04 Prévoir prise de courant murale étanche à 15 cm du sol fini.
PC05 Prévoir prise de courant sur meuble.
SC01 Prévoir 300 cm de câble en attente à partir du sol fini.
SC02 Prévoir 300 cm de câble en attente à partir du plafond fini.

PRESCRIPTION POUR 'LOT PLOMBERIE/GAZ'

V1 Prévoir vidange non siphonnée à 15 cm du sol fini.
V2 Prévoir vidange siphonnée sous dalle.

Ministère du travail, de l'emploi et de l'insertion
Ministère des solidarités et de la santé
Direction des Finances, des Achats et des Services

Travaux de rénovation et de restauration de l'Hôtel du Châtelet



DCE - Septembre 2021

Plan R+4 des réservations des équipements - Projet Cuisine

Nomenclature des révisions			
Indice de révision	Date de révision	Description de la révision	Remis à
A	30.09.2021	Premier rendu DCE	

Dessiné par: C. MISSET
Approuvé par: Y. ROUZEVAL



Numéro de la feuille: CU07
Date : 30/09/2021
Echelle: 1 : 50