

Maître d'ouvrage :

Ministère du travail, de l'emploi et de l'insertion

Ministère des solidarités et de la santé

Direction des Finances, des Achats et des Services

75 / Paris

Hôtel du Châtelet

**Travaux de rénovation et de
restauration de l'hôtel du Châtelet**

DCE

30/09/2021

// Tableau récapitulatif des ouvrages en plomb
et méthodologie



2BDM Architectes

Philippe Tinchant, BET Parica, Laure Planchais paysagiste,
Axyal restauconcepteur

75_PARIS_Hôtel du Châtelet

Travaux de rénovation et de restauration de l'hôtel du Châtelet_DCE

Tableau récapitulatif des ouvrages en plomb et méthodologie

NB : Ce tableau est indicatif. Le diagnostic plomb avant travaux n° 10139658 – 0002562267Rev01 P, datant du 12 janvier 2021 et modifié le 1 septembre 2021 prévaut à ce tableau indicatif.

LOT 1 Maçonnerie Pierre de taille Echafaudage Gros œuvre étendu VRD

Ouvrages	Niveau	N° pièces	Méthodologie
Façade rue de Grenelle	–	–	Nettoyage par cataplasme des façades pour éviter les poussières de plomb. Finition du traitement des façades par un micro gommage ; des tests à la lingette seront effectués sur les façades avant le micro gommage pour s'assurer de l'absence de plomb. Si du plomb est toujours présent, l'entreprise effectuera de nouveau un nettoyage par cataplasme autant que nécessaire.
Façade bv des Invalides	–	–	
Façades de l'hôtel	–	–	
Façades cour d'honneur	–	–	
Façades cour aile ouest	–	–	

LOT 3 Menuiserie

Ouvrages	Niveau	N° pièces	Méthodologie
Volets intérieurs	0	H7	Dépose des volets et transport en atelier, déplombage en atelier
Plinthes	0	H7	SAS de confinement pour dépose en démolition et découpe des plinthes
Volets intérieurs	0	H8	Dépose des volets et transport en atelier, déplombage en atelier
Volets intérieurs	0	H9	Dépose des volets et transport en atelier, déplombage en atelier
Plinthes	0	H9	SAS de confinement pour dépose et découpe des plinthes
Volets intérieurs	0	H10	Dépose des volets et transport en atelier, déplombage en atelier
Plinthes	0	H10	SAS de confinement pour dépose en démolition et découpe des plinthes
Volets intérieurs	0	H11	Dépose des volets et transport en atelier, déplombage en atelier
Plinthes	0	H11	SAS de confinement pour dépose en démolition et découpe des plinthes
Volets intérieurs	2	G203	Dépose des menuiseries, transport en atelier, déplombage en atelier compris restauration et repose après travaux
Menuiserie G203F2	2	G203	
Menuiserie H301F1	3	H301	Dépose en démolition des menuiseries
Menuiserie H301F2	3	H301	

LOT 4 Ferronnerie

Ouvrages	Niveau	N° pièces	Méthodologie
Barreaudage D8BISF1	0	D8BIS	SAS de confinement et déplombage sur site
Barreaudage D10F1	0	D10	
Barreaudage D11F1	0	D11	
Barreaudage D11F2	0	D11	
Barreaudage D12F1	0	D12	
Barreaudage D14F1	0	D14	
Barreaudage D15F1	0	D15	
Barreaudage D25F1	0	D25	
Barreaudage D26F1	0	D26	
Barreaudage D27F1	0	D27	
Barreaudage D104F1	1	D104	
Barreaudage D105F2	1	D105	
Barreaudage D106F1	1	D106	
Barreaudage D107F1	1	D107	
Barreaudage D107F2	1	D107	
Barreaudage D107F3	1	D107	
Barreaudage D108F1	1	D108	
Barreaudage D121F1	1	D121	
Barreaudage D121F2	1	D121	
Barreaudage G118F4	1	G118	
Barreaudage D122F1	1	D122	
Garde corps D128F1	1	D128	
Garde corps D201F1	2	D201	
Garde corps D201F2	2	D201	
Garde corps D201F3	2	D201	
Barreaudage D105F1	1	D105	
Garde corps D202F1	2	D202	

Garde corps D202F2	2	D202	
Garde corps D202F3	2	D202	

LOT 5 Peinture

Ouvrages	Niveau	N° pièces	Méthodologie
Peinture sur équipements	-1	S11	SAS de déconfinement pour grattage peinture et remise en peinture
Peinture sur conduits	-1	S10	SAS de déconfinement pour grattage peinture et remise en peinture

LOT 6 Boiserie

Ouvrages	Niveau	N° pièces	Méthodologie
Portes intérieures	0	H22	Dépose des portes et transport en atelier, déplombage en atelier
Panneau lambris	0	H22	SAS de confinement pour redécoupe éventuelle restauration des lambris
Volets intérieurs	0	H22	Dépose des volets et transport en atelier, déplombage en atelier
Boiserie plinthes	0	H22	SAS de confinement pour redécoupe éventuelle restauration des lambris
Panneau lambris	0	H23	SAS de confinement pour redécoupe éventuelle restauration des lambris
Portes intérieures	0	H23	Dépose des portes et transport en atelier, déplombage en atelier
Volets intérieurs	0	H23	Dépose des volets et transport en atelier, déplombage en atelier
Boiserie plinthes	0	H23	SAS de confinement pour redécoupe éventuelle restauration des lambris
Cadre miroir	0	H23	SAS de confinement pour redécoupe éventuelle restauration des lambris
Panneau lambris	0	H25	SAS de confinement pour redécoupe éventuelle restauration des lambris
Portes intérieures	0	H25	Dépose des portes et transport en atelier, déplombage en atelier
Volets intérieurs	0	H25	Dépose des volets et transport en atelier, déplombage en atelier
Boiserie plinthes	0	H25	SAS de confinement pour redécoupe éventuelle restauration des lambris
Panneau lambris	0	H26	SAS de confinement pour redécoupe éventuelle restauration des lambris
Portes intérieures	0	H26	Dépose des portes et transport en atelier, déplombage en atelier
Volets intérieurs	0	H26	Dépose des volets et transport en atelier, déplombage en atelier
Boiserie plinthes	0	H26	SAS de confinement pour redécoupe éventuelle restauration des lambris
Panneau lambris	0	H27	SAS de confinement pour redécoupe éventuelle restauration des lambris
Portes intérieures	0	H27	Dépose des portes et transport en atelier, déplombage en atelier
Volets intérieurs	0	H27	Dépose des volets et transport en atelier, déplombage en atelier
Boiserie plinthes	0	H27	SAS de confinement pour redécoupe éventuelle restauration des lambris
Volets intérieurs	2	H201	Dépose des volets et transport en atelier, déplombage en atelier
Volets intérieurs	2	H203	Dépose des volets et transport en atelier, déplombage en atelier
Volets intérieurs	2	H206	Dépose des volets et transport en atelier, déplombage en atelier
Volets intérieurs	2	H207	Dépose des volets et transport en atelier, déplombage en atelier
Volets intérieurs	2	H208	Dépose des volets et transport en atelier, déplombage en atelier
Boiserie plinthes	2	H208	SAS de confinement pour redécoupe éventuelle restauration des lambris
Panneau lambris	2	H208	SAS de confinement pour redécoupe éventuelle restauration des lambris
Volets intérieurs	2	H209	Dépose des volets et transport en atelier, déplombage en atelier
Panneau lambris	2	H209	SAS de confinement pour redécoupe éventuelle restauration des lambris
Volets intérieurs	2	H210	Dépose des volets et transport en atelier, déplombage en atelier
Volets intérieurs	2	H211	Dépose des volets et transport en atelier, déplombage en atelier
Volets intérieurs	2	H213	Dépose des volets et transport en atelier, déplombage en atelier
Portes intérieures	2	H213	Dépose des portes et transport en atelier, déplombage en atelier
Volets intérieurs	2	H214	Dépose des volets et transport en atelier, déplombage en atelier
Panneau lambris	2	H214	SAS de confinement pour redécoupe éventuelle restauration des lambris