



**Relocalisation des Services de l'Antenne du
Service Pénitentiaire d'Insertion et de Probation de
Bressuire**

124 boulevard de Poitiers
79300 BRESSUIRE

**DPGF - LOT03 MENUISERIES EXTÉRIEURES -
SERRURERIE**

Dossier 23087
Phase DCE
Date de création 07/10/2024
Date d'édition 07/10/2024
Production RH
Ech



Ateliers Montarou & Associés
35 Avenue du Plateau des Glières
BP 81014 86060 POITIERS Cedex 9
Tél : 05.49.380.382
Courriel : contact@amassocies.com

Société d'architecture
2 Quai Sainte Croix
33000 BORDEAUX



SAS MOXBIM
21 Rue Claude Berthollet – Pôle République 3
86000 POITIERS
Tél : 05.49.98.37.78 - Tél : 07 69 53 78 74
E-mail : MOE@moxbim.com



SAS GANTHA
12 Boulevard Chasseigne
86000 POITIERS
Tél : 05 49 46 24 01
Courriel : contact@gantha.com

Ind	Date	Objet de la révision
0	07/10/2024	1ere diffusion

Ministère de la justice

Relocalisation des services de l'antenne du service pénitentiaire d'insertion et de probation de Brossuire

LOT n°03. - MENUISERIES EXTÉRIEURES - SERRURERIE

N°	Désignation	U	Qté	Prix Unitaire	Montant HT
03	MENUISERIES EXTÉRIEURES - SERRURERIE				
03.01	GENERALITES - MENUISERIES EXTÉRIEURES - SERRURERIE				
03.01.06	DOCUMENTS À FOURNIR PAR L'ENTREPRENEUR				
03.01.06.01	DOE (dossier des ouvrages exécutés).				
03.02	OBLIGATIONS PREALABLES				
03.02.01	D.I.C.T.				
03.02.01.01	Compris dans le montant du marché.	PM			
03.02.02	PPSPS				
03.02.02.01	Compris dans le montant du marché.	PM			
03.02.03	MODE OPERATOIRE POUR DES TRAVAUX SUSCEPTIBLE DE PROVOQUER L'EMISSION DE PLOMB				
03.02.03.01	Mode opératoire pour des travaux susceptible de provoquer l'émission de plomb	ft			
Sous-Total HT de OBLIGATIONS PREALABLES					
03.03	DÉPOSE POUR/SANS RÉEMPLOI OU EN DÉMOLITION D'OUVRAGES EXISTANTS				
03.03.01	DÉPOSE D'OUVRAGES DE MENUISERIES EXTÉRIEURES				
03.03.01.01	Dépose sans réemploi d'un ensemble vitré de 1,10 m x 2,40 ml de ht ~ en aluminium, compris découpe soignée des doublages périphériques.	u			
Localisation	Suivant plan des existants et de la reconnaissance des existants faite par l'entrepreneur lors de sa visite sur le site : Rez-de-chaussée : En façade Nord-Est au droit de archives				
03.03.02	ÉLIMINATION SÉLECTIVE & TRANSPORT DES MATÉRIAUX, GRAVOIS ET DÉCHETS DE CHANTIER				
03.03.02.01	Evacuation des déchets, gravois et matériaux de toutes natures sauf amiante vers un centre de stockage, de regroupement ou de recyclage agréé suivant leur typologie compris transport, frais de décharges et établissement des Bordereaux de Suivi de Déchets.	ft			
Localisation	Ensemble des matériaux et ouvrages déposés ou démolis et des gravois, quels qu'ils soient				
Sous-Total HT de DÉPOSE POUR/SANS RÉEMPLOI OU EN DÉMOLITION D'OUVRAGES EXISTANTS					

N°	Désignation	U	Qté	Prix Unitaire	Montant HT
03	MENUISERIES EXTÉRIEURES - SERRURERIE				
03.04	TRAVAUX DIVERS SUR MENUISERIES EXTÉRIEURES EXISTANTES				
03.04.01	REEMPLACEMENT DE VITRAGES SUR MENUISERIES EXISTANTES				
03.04.01.01	Dépose des parecloses et du double vitrage existant de tous type et remplacement par un double vitrage isolant en glace dépoli de même type et performances que l'existant et repose des parecloses.	u			
Localisation	Suivant plan projet en comparaison du plan des existants & de la reconnaissance des existants faite par l'entrepreneur lors de sa visite sur le site : Sur un vantail d'une fenêtre en aluminium (vitrage de 1,10 x 1,50 ml de ht ~ à voir sur site) dans toilettes 2				
03.04.02	RÉVISION DE MENUISERIES EXTÉRIEURES				
03.04.02.01	Révision des volets roulants et des commandes.	u			
Localisation	Suivant plan projet en comparaison du plan des existants & de la reconnaissance des existants faite par l'entrepreneur lors de sa visite sur le site : Sur l'ensemble des volets roulants de la zone des travaux				
Sous-Total HT de TRAVAUX DIVERS SUR MENUISERIES EXTÉRIEURES EXISTANTES					
03.05	MENUISERIES EXTÉRIEURES EN ALLIAGE LÉGER				
03.05.01	CHASSIS VITRÉS OUVRANTS OU FIXES, AVEC POSE DE PRECADRE COMPRIS				
03.05.01.01	Châssis de 1,10 x 1,50 ml de ht ouvrant de type à oscillo-battant sur l'intérieur compris ferrage - Double vitrage - Finition dépoli - Finition Thermolaqué RAL. Affaiblissement acoustique de la menuiserie Rw + Ctr ≥ 35 dB selon PV d'essais.	u			
Localisation	Suivant plan Architecte : Châssis vitrés sur Bureau entretien 1 en façade Nord-Ouest Châssis vitrés sur Bureau entretien 2 en façade Nord-Ouest				
03.05.02	PORTES EXTÉRIEURES VITRÉES, OUVRANTS A LA FRANÇAISE OU A L'ANGLAISE, PARTIES FIXES ET IMPOSTES				
03.05.02.01	Porte I.S. de 1,02 x 2,28 ml de ht à 1 Vtl ouvrant à l'anglaise (sur l'extérieur) - Vitrage et ferrage (suivant CCTP) - Finition Thermolaqué. Affaiblissement acoustique de la menuiserie Rw + Ctr ≥ 35 dB selon PV d'essais.	u			
Localisation	Suivant plan Architecte : Rez-de-chaussée : En façade Nord-Est au droit de SAS 1				
03.05.03	CHEMISAGE - RESERVATION ET POSE DES GRILLES D'ENTREES D'AIR				
03.05.03.01	Façons de réservations dans profil haut de la menuiserie et pose (seule) des bouches d'entrée d'air et des manchons le cas échéant.	u			

N°	Désignation	U	Qté	Prix Unitaire	Montant HT
03	MENUISERIES EXTÉRIEURES - SERRURERIE				
Localisation	Suivant les demandes du lot "chauffage - ventilation" : Sur l'ensemble des ouvrants des pièces sèches				
Sous-Total HT de MENUISERIES EXTÉRIEURES EN ALLIAGE LÉGER					
03.06	FERMETURES				
03.06.01	COFFRE ET VOLETS ROULANTS MONOBLOCS À TABLIER EN LAMES ALUMINIUM DOUBLES PAROIS				
03.06.01.01	Coffret et volet roulant pour baie de 1,10 x 1,50 ml de ht - Tablier à lames aluminium à doubles parois isolées - Ajours occultables - Manœuvre à commandes automatisées - Dispositif de blocage automatique anti-intrusion - Finition Thermolaqué.	u			
Localisation	Suivant plan Architecte Châssis vitrés sur Bureau entretien 1 en façade Nord-Ouest Châssis vitrés sur Bureau entretien 2 en façade Nord-Ouest				
03.06.02	COMMANDES AUTOMATISÉES DE VOLETS ROULANTS				
03.06.02.01	Manœuvre électrique des volets roulants	u			
Localisation	Suivant plans Architecte : ·Pour l'ensemble des volets roulants ci-dessus				
Sous-Total HT de FERMETURES					
03.07	OUVRAGES DIVERS DE SERRURERIE - MÉTALLERIE				
03.07.01	GRILLES DE VENTILATION MÉTALLIQUES FIXES				
03.07.01.01	Grille de 0.30 ml x 0.30 ml de ht avec cadre en fer cornière. Lames pare-pluie en fer large plat. Maillage moustiquaire en métal déployé non oxydable. Finition Thermolaqué.	u			
Localisation	Suivant plans Architecte : Pour grille ventilation de VMC suivant les plans fluides				
03.07.02	CAILLEBOTIS				
03.07.02.01	Fourniture et pose d'un caillebotis en acier galvanisé.	ml			
Localisation	Suivant plan de détail : Pour accessibilité handicapée au droit de la porte en façade Nord-Est au droit de SAS 1				
Sous-Total HT de OUVRAGES DIVERS DE SERRURERIE - MÉTALLERIE					
03.08	OBLIGATIONS DE L'ENTREPRISE				
03.08.01	CANONS DE CHANTIER				
03.08.01.01	Fourniture et mise en place de canons de chantier fonctionnant avec la même clef + clef à chaque entreprise compris dépose et pose des canons définitifs fournis par le lot concerné en fin de chantier.	ft			
Localisation	Cylindres de chantier à mettre en place sur serrures des portes extérieures, suivant plans Architecte :				

N°	Désignation	U	Qté	Prix Unitaire	Montant HT
03	MENUISERIES EXTÉRIEURES - SERRURERIE Sur serrure de la porte extérieure d'accès aux bâtiments				
Sous-Total HT de OBLIGATIONS DE L'ENTREPRISE					
03.09	COMBINAISON DE SERRURES				
03.09.01	ORGANIGRAMME				
03.09.01.01	Organigramme des cylindres pour l'ensemble des Menuiseries Intérieures et Extérieures du projet à la charge du lot "Menuiseries intérieures"	P.M.			
Sous-Total HT de COMBINAISON DE SERRURES					
03.10	RAPPEL DES OBLIGATIONS DE L'ENTREPRISE SUR LA PROTECTION ET LE NETTOYAGE DES OUVRAGES FINIS				
03.10.01	PROTECTION DES OUVRAGES FINIS	PM			
03.10.02	NETTOYAGE DE MISE EN SERVICE	PM			
Sous-Total HT de RAPPEL DES OBLIGATIONS DE L'ENTREPRISE SUR LA PROTECTION ET LE NETTOYAGE DES OUVRAGES FINIS					
MONTANT HT 03 - MENUISERIES EXTÉRIEURES - SERRURERIE - Ferme					
MONTANT TVA A 20,000%					
MONTANT TTC 03 - MENUISERIES EXTÉRIEURES - SERRURERIE - Ferme					

N°	Désignation	U	Qté	Prix Unitaire	Montant HT
03	MENUISERIES EXTÉRIEURES - SERRURERIE				
PRESTATION SUPPLEMENTAIRE EVENTUELLE - Ferme					
PSE N°1 : RÉVISION DE MENUISERIES EXTÉRIEURES					
03.11	PSE N°1 : RÉVISION DE MENUISERIES EXTÉRIEURES				
03.11.01	RÉVISION DE MENUISERIES EXTÉRIEURES				
03.11.01.01	Révision de porte et fenêtre existante ; dégondage, mise en jeu, révision de crémone, huilage, nettoyage des goulottes, débouchage, regondage.	u			
Localisation	Suivant plan des existants et de la reconnaissance des existants faite par l'entrepreneur lors de sa visite sur le site : Rez-de-chaussée : Sur l'ensemble des fenêtres et portes extérieures de la zone des travaux				
MONTANT HT 03 - MENUISERIES EXTÉRIEURES - SERRURERIE - Ferme					
MONTANT TVA A 20,000%					
MONTANT TTC 03 - MENUISERIES EXTÉRIEURES - SERRURERIE - Ferme					