



**Relocalisation des Services de l'Antenne du
Service Pénitentiaire d'Insertion et de Probation de
Bressuire**

124 boulevard de Poitiers
79300 BRESSUIRE

**DPGF - LOT05 CARRELAGE - FAÏENCE -
REVÊTEMENTS DE SOLS SOUPLESS**

Dossier 23087
Phase DCE
Date de création 07/10/2024
Date d'édition 07/10/2024
Production RH
Ech



Ateliers Montarou & Associés
35 Avenue du Plateau des Glières
BP 81014 86060 POITIERS Cedex 9
Tél : 05.49.380.382
Courriel : contact@amassocies.com

Société d'architecture
2 Quai Sainte Croix
33000 BORDEAUX



SAS MOXBIM
21 Rue Claude Berthollet – Pôle République 3
86000 POITIERS
Tél : 05.49.98.37.78 - Tél : 07 69 53 78 74
E-mail : MOE@moxbim.com



SAS GANTHA
12 Boulevard Chasseigne
86000 POITIERS
Tél : 05 49 46 24 01
Courriel : contact@gantha.com

Ind	Date	Objet de la révision
0	07/10/2024	1ere diffusion

Ministère de la justice

Relocalisation des services de l'antenne du service pénitentiaire d'insertion et de probation de Bressuire

LOT n°05. - CARRELAGE - FAÏENCE - REVÊTEMENTS DE SOLS SOUPLES

Ferme

N°	Désignation	U	Qté	Prix Unitaire	Montant HT
05	CARRELAGE - FAÏENCE - REVÊTEMENTS DE SOLS SOUPLES				
05.01	GENÉRALITES - CHAPE - CARRELAGE - FAÏENCE				
05.01.04	DOCUMENTS À FOURNIR PAR L'ENTREPRENEUR				
05.01.04.01	DOE (dossier des ouvrages exécutés).				
05.02	OBLIGATIONS PREALABLES				
05.02.01	D.I.C.T.				
05.02.01.01	Compris dans le montant du marché.	PM			
05.02.02	P.P.S.P.S.				
05.02.02.01	Compris dans le montant du marché.	PM			
05.02.03	MODE OPERATOIRE POUR DES TRAVAUX SUSCEPTIBLE DE PROVOQUER L'EMISSION DE PLOMB				
05.02.03.01	Mode opératoire pour des travaux susceptible de provoquer l'émission de plomb	ft			
Sous-Total HT de OBLIGATIONS PREALABLES					
05.03	PRÉPARATION DES SUPPORTS POUR RECEVOIR DES CARRELAGES COLLÉS ET SOLS SOUPLES				
05.03.01	ENDUIT DE RAGRÉAGE - PRÉPARATION DU SUPPORT				
05.03.01.01	Enduit de ragréage fibré autolissant pour recevoir un revêtement de sol en carrelage et sol souple, collé.	m²			
Localisation	Suivant plan d'Architecte : Ensemble de la zone des travaux				
05.03.02	BARRIERE ANTI-REMONTÉE D'HUMIDITÉ - PRÉPARATION DU SUPPORT				
05.03.02.01	Barrière anti-remontée d'humidité avant la pose de revêtements de sol souples en PVC, collé.	m²			
Localisation	Suivant plan d'Architecte : ·Ensemble de la zone des travaux				
Sous-Total HT de PRÉPARATION DES SUPPORTS POUR RECEVOIR DES CARRELAGES COLLÉS ET SOLS SOUPLES					
05.04	CHAPES CIMENT RAPPORTÉES				
05.04.01	CHAPE ADHÉRENTE AU MORTIER DE CIMENT				

N°	Désignation	U	Qté	Prix Unitaire	Montant HT
05	CARRELAGE - FAÏENCE - REVÊTEMENTS DE SOLS SOUPLES				
05.04.01.01	Chape ciment de 5 cm d'épaisseur environ, au dosage de 350 à 400 kg/m3 compris armatures, le cas échéant.	ft			
Localisation	Suivant plan d'Architecte : Au droit des cloisons démolies				
Sous-Total HT de CHAPES CIMENT RAPPORTÉES					
05.05	ISOLATION PHONIQUE				
05.05.01	ISOLATION PHONIQUE SOUS REVÊTEMENT DE SOL CARRELAGE COLLÉ				
05.05.01.01	Système d'isolation acoustique « PLANIPHONE 19 » avec toile « ARMAPHONE » chez PRB ou techniquement équivalent, compris ragréage préalable.	m²			
Localisation	Suivant plan projet : Ensemble des locaux destinés à être carrelés : Toilettes 1 SAS Toilettes 2 Toilettes 2				
Sous-Total HT de ISOLATION PHONIQUE					
05.06	REVÊTEMENTS DE SOLS COLLÉS				
05.06.01	REVETEMENTS DE SOL EN CARRELAGE				
05.06.01.01	Carrelage 30 x 30 cm en grès-cérame non vitrifié des Ets ARTE ONE Classement U4.P4.E3.C2. avec jointoiement époxydique ou techniquement équivalent.	m²			
Localisation	Suivant plan d'Architecte : Sur toute la surface de l'ensemble des locaux à l'intérieur : Toilettes 1 SAS Toilettes 2 Toilettes 2				
Sous-Total HT de REVÊTEMENTS DE SOLS COLLÉS					
05.07	PLINTHES EN CARRELAGE COLLE				
05.07.01	PLINTHES DROITES À BORD ROND OU BORD VIF				
05.07.01.01	Plinthes droites 8 x 30 cm en grès-cérame pleinement vitrifié 1er choix, série « Initiale » des Ets ARTE ONE ou techniquement équivalent.	ml			
Localisation	En périphérie de l'ensemble des pièces carrelées, suivant plans Architecte : Toilettes 1 SAS Toilettes 2 Toilettes 2				
Sous-Total HT de PLINTHES EN CARRELAGE COLLE					
05.08	REVÊTEMENTS MURAUX EN CARRELAGE COLLE				
05.08.01	PROTECTION À L'EAU SOUS CARRELAGE FAÏENCE				

N°	Désignation	U	Qté	Prix Unitaire	Montant HT
05	CARRELAGE - FAÏENCE - REVÊTEMENTS DE SOLS SOUPLES				
05.08.01.01	Protection à l'eau sur parois verticales par enduit d'étanchéité système « weber.sys protec » des Ets Weber et Broutin.	m²			
Localisation	Sur l'ensemble des parois recevant de la faïence ci-après				
05.08.02	REVETEMENT EN CARRELAGE FAÏENCE				
05.08.02.01	Carrelage faïence de format 200 x 200 mm couleur dans la gamme Arquitectos de chez Cinca ou techniquement équivalent	m²			
Localisation	Sur parois verticales, suivant plan projet : Toilettes 1, au droit du lavabo, 4 rangs de haut (0.80 m) sur 1 panneau recevant le lavabo et 2 retours Toilettes 2, au droit du lavabo, 4 rangs de haut (0.80 m) sur 1 panneau recevant le lavabo et 1 retour SAS Toilettes 2, au droit du lavabo, 4 rangs de haut (0.80 m) sur 1 panneau recevant le lavabo et 2 retours Tisanerie, au droit de la kitchenette, 4 rangs de haut (0.80 m) sur 1 panneau recevant l'évier et 2 retours				
05.08.03	JOINTS D'ETANCHEITE AU DROIT DES APPAREILS SANITAIRES				
05.08.03.01	Joint à base de mastic silicone fongicide entre faïence et appareils sanitaires.	ml			
Localisation	Suivant plans d'Architecte : Sur toute la longueur des équipements sanitaires en contact avec la faïence (évier, lavabo, vasques, kitchenette, etc..)				
Sous-Total HT de REVÊTEMENTS MURAUX EN CARRELAGE COLLE					
05.09	REVÊTEMENTS MURAUX EXTERIEUR EN CARRELAGE COLLE				
05.09.01	REVETEMENT EN CARRELAGE FAÏENCE				
05.09.01.01	Carrelage faïence identique à l'existant dans la gamme Arquitectos de chez Cinca ou techniquement équivalent, compris joints spécial façade hydrofugée.	m²			
Localisation	Suivant plans Architecte : En raccordement de revêtement de façade identique à l'existant au droit des percements en façade (façade, tableaux et appuis de baie).				
Sous-Total HT de REVÊTEMENTS MURAUX EXTERIEUR EN CARRELAGE COLLE					
05.10	OUVRAGES ACCESSOIRES DIVERS AUX REVÊTEMENTS CARRELAGE.				
05.10.01	CORNIERS D'ARRÊTS DE SOLS POUR CARRELAGE SCELLÉ OU COLLÉ				
05.10.01.01	Profil d'arrêt de carrelage en L en aluminium anodisé.	ml			
Localisation	Dans passages de portes ou autres, suivant plans Architecte : Entre Toilettes 1 et SAS 1 Entre SAS Toilette 2 et circulation				
Sous-Total HT de OUVRAGES ACCESSOIRES DIVERS AUX REVÊTEMENTS CARRELAGE.					

N°	Désignation	U	Qté	Prix Unitaire	Montant HT
05	CARRELAGE - FAÏENCE - REVÊTEMENTS DE SOLS SOUPLES				
05.11	REVÊTEMENTS DE SOL PLASTIQUE				
05.11.01	REVÊTEMENT DE SOL VINYLIQUE ISOPHONIQUE EN LÉS				
05.11.01.01	Revêtement de sol en lés U4 P3 E2/3 C2 Gamme « Tapiflex Excellence 4» des Ets "TARKETT" ou techniquement équivalent.	m²			
Localisation	Suivant plan projet : Rez-de-chaussée : SAS 1 Attente Bureaux entretiens 1 à 4 Secrétariat, compris placard Salle de réunion Circulation, compris reprographie et tisanerie Bureaux 1 à 5 Serveur				
05.11.02	REVÊTEMENT DE SOL VINYLIQUE COMPACT EN LÉS				
05.11.02.01	Revêtement de sol en lés U4 P3 E2/3 C2 Gamme « iQ Granit SD » des "Ets TARKETT" ou techniquement équivalent.	m²			
Localisation	Suivant plans Architecte : Rez-de-chaussée : ·Serveur				
05.11.03	CALFATAGE APRÈS POSE DES REVÊTEMENTS				
05.11.03.01	Traitement par calfatage des rives après pose des revêtements PVC avec un mastic élastomère de même ton que le revêtement de sol.	ft			
Localisation	Pour l'ensemble des pièces en sol PVC				
Sous-Total HT de REVÊTEMENTS DE SOL PLASTIQUE					
05.12	OUVRAGES ACCESSOIRES DIVERS AUX REVÊTEMENTS DE SOL				
05.12.01	CORNIERS D'ARRÊTS DE SOLS POUR SOL SOUPLE				
05.12.01.01	Profil d'arrêt de sol souple en L en aluminium anodisé.	ml			
Localisation	Dans passages de portes ou autres, suivant plans Architecte : Au droit des changements de nature des sols Au droit du joint de dilatation				
05.12.02	PROFILE DE FRACTIONNEMENT OU DILATATION				
05.12.02.01	Profilé de fractionnement pour pose collée des Ets SCHLUTER SYSTEMS ou équivalent.	ml			
Localisation	Dans passages de portes ou autres, suivant plans Architecte : Au droit des JD				
05.12.03	ENSEMBLE CADRE ET TAPIS-BROSSE				

N°	Désignation	U	Qté	Prix Unitaire	Montant HT
05	CARRELAGE - FAÏENCE - REVÊTEMENTS DE SOLS SOUPLES				
05.12.03.01	Cadre à encastrer en aluminium compris façon de chape lissée selon nécessité au fond du défoncé et tapis d'entrée Pédiluxe 20 de 1200 x 800 mm antidérapant des Ets C/S FRANCE.	u			
Localisation	Suivant plans Architecte : Pour tapis dans SAS 1				
05.12.04	BARRE DE SEUIL				
05.12.04.01	Seuil par profilé en aluminium type A des Ets SCHLUTER SYSTEMS ou techniquement équivalent	ml			
Localisation	Suivant plan d'Architecte : Entre Toilettes 1 et SAS 1 Entre SAS Toilette 2 et circulation Entre circulation et Hall Entre Secrétariat et dégagement				
Sous-Total HT de OUVRAGES ACCESSOIRES DIVERS AUX REVÊTEMENTS DE SOL					
05.13	RAPPEL DES OBLIGATIONS DE L'ENTREPRISE SUR LA PROTECTION ET LE NETTOYAGE DES OUVRAGES FINIS				
05.13.01	PROTECTION DES OUVRAGES FINIS	PM			
05.13.02	NETTOYAGE DE MISE EN SERVICE	PM			
Sous-Total HT de RAPPEL DES OBLIGATIONS DE L'ENTREPRISE SUR LA PROTECTION ET LE NETTOYAGE DES OUVRAGES FINIS					
MONTANT HT 05 - CARRELAGE - FAÏENCE - REVÊTEMENTS DE SOLS SOUPLES - Ferme					
MONTANT TVA A 20,000%					
MONTANT TTC 05 - CARRELAGE - FAÏENCE - REVÊTEMENTS DE SOLS SOUPLES - Ferme					

N°	Désignation	U	Qté	Prix Unitaire	Montant HT
05	CARRELAGE - FAÏENCE - REVÊTEMENTS DE SOLS SOUPLES				
PRESTATION SUPPLEMENTAIRE EVENTUELLE - Ferme					
VARIANTE N°02 : PEINTURE DE SOL DANS LOCAL SERVEUR					
05.14	VARIANTE N°02 : PEINTURE DE SOL DANS LOCAL SERVEUR				
05.14.01	REVÊTEMENT DE SOL VINYLIQUE COMPACT EN LÉS				
05.14.01.01	Moins-value : Revêtement de sol en lés U4 P3 E2/3 C2 Gamme « iQ Granit SD » des "Ets TARKETT" ou techniquement équivalent.	m²			
Localisation	Suivant plans Architecte : Rez-de-chaussée : ·Serveur				
MONTANT HT 05 - VARIANTE N°02 : PEINTURE DE SOL DANS LOCAL SERVEUR					
MONTANT TVA A 20,000%					
MONTANT TTC 05 - VARIANTE N°02 : PEINTURE DE SOL DANS LOCAL SERVEUR					