

Programme d'assainissement du CEI de Champigny-sur-Marne - 2025

SOMMAIRE

1. [Balayage et grattage sur le réseau - Lot 2](#)
2. [Curage des réseaux d'assainissement sur A4Y PR 0,0 à 5,0 travaux de nuit – Lot 1](#)
3. [Curage des réseaux d'assainissement sur A4Y PR5,0 et le PR12,7 travaux de nuit – Lot 1](#)
4. [Curage des réseaux d'assainissement sur A4W PR12,7 et le PR5,0 travaux de nuit – Lot 1](#)
5. [Curage des réseaux d'assainissement sur A4W PR 5,0 à 0,0 travaux de nuit – Lot 1](#)
6. [Curage des réseaux d'assainissement sur A86CI Sud travaux de nuit - Lot 1](#)
7. [Curage des réseaux d'assainissement sur A86CI Nord travaux de nuit - Lot 1](#)
8. [Curage des réseaux d'assainissement sur A86 CE Nord travaux de nuit - Lot 1](#)
9. [Curage des réseaux d'assainissement sur A86 CE Sud travaux de nuit - Lot 1](#)
10. [Curage des réseaux d'assainissement sur N406W travaux de nuit - Lot 1](#)
11. [Curage des réseaux d'assainissement sur N406Y travaux de nuit - Lot 1](#)

1 Balayage et grattage sur le réseau - Lot 2

Balayage dans les zones ci-dessous. Prévoir l'enlèvement des mottes de terre et d'herbe le long des GBA ainsi que le nettoyage au jet haute-pression de tous les passages d'eau sous GBA.

A4Y PK0,0 à 2,8 (BAU+BDG) + accès Ivry (250m D+G) + sortie Maisons-Alfort (200m D+G) + accès Croquette (150m D+G) + accès Charenton (150m D+G)

A4Y PK2,8 à 5,0 (BAU) + sortie RN4 (800m D+G) + sortie Joinville (250ml D+G)

A4Y PK5,0 à 7,5 (BAU + BDG) + sortie Nogent (500m D+G)

A4Y PK7,5 à 8,9 (BAU)

A4Y PK10,3 à 12,7 (BAU)

A4W PK12,7 à 10,1 (BAU)

A4W PK8,9 à 5,0 (BAU + BDG) + accès Champigny (250m D+G) + sortie Nogent (300m D+G) et accès Nogent (700m D+G)

A4W PK5,0 à 0,0 (BAU + BDG) + accès RD4 (600m D+G)

Viaduc Paris/Créteil (1000m D+G) + viaduc Nogent/Créteil (1000m D+G)

A86CI PR36,4 à 38,5 (BAU + BDG) + sortie Maisons-Alfort (250m D+G) / Echat (500m D+G) + collecteur Ouest (900m D+G)

A86CI PR38,5 à 42,9 (BAU)

A86CE PR42,9 à 38,5 (BAU) + sortie N6 (D+G) + sortie D86 (D+G)

A86CE PR38,5 à 36,4 (BAU + BDG) + accès N6 (700m D+G) + collecteur Est (670m D+G) + sortie Maisons-Alfort (200m D+G) / Echat (200m D+G) + accès Maisons-Alfort (150m D+G)

Viaduc Créteil/Nogent (1100m D+G) + viaduc Créteil/Paris (1200m D+G)

N406Y PK1,1 à 6,0 (BAU) + viaducs Versailles/Bonneuil (800m D+G) et Créteil/Bonneuil (1000m D+G) + sortie et accès Nomades (D+G) + accès D10 (D+G)

N406W PK6,1 à 1,2 (BAU) + accès D19 (350m D+G) + sie D101 (150m D+G) + sortie et accès Nomades (D+G) + sie Pompadour (D+G) + viaducs Bonneuil/Versailles (850m D+G) + Bonneuil Créteil (600m D+G)

2 Curage des réseaux d'assainissement sur A4Y PR0,0 à 5,0 travaux de nuit – Lot 1

A4Y bretelle d'accès Ivry :

Curage et pompage de 2 tampons d'assainissement ainsi que la conduite entre les deux.
Grattage et nettoyage devant la GBA.




A4Y bretelle de sortie Maisons-Alfort :

Curage et pompage de 2 tampons d'assainissement ainsi que la conduite entre les deux.
Grattage et nettoyage devant la GBA.



A4Y PK 3,6 à 3,8 (BAU) :

Pompage de 3 grilles et 2 tampons d'assainissement + curage de la traversée entre les 2 tampons
ainsi que 200m de caniveau à fente (ϕ 400).
Grattage et nettoyage devant la GBA.



A4Y PK 4,5 à 4,6 (BDG) :

Pompage et nettoyage de 2 grilles et 1 tampon d'assainissement + curage 100m de caniveau à fente (ϕ 400) entre les 2 grilles.

Grattage et nettoyage devant la GBA.



A4Y PK 4,6 à 4,9 (TPC) :

Nettoyage d'un caniveau en U (20cm) sur 280m + nettoyage sous BN4 entre la chaussée et le caniveau (environ 1m) sur les 280m.



A4Y PK 4,9 à 5,0 (BAU) :

Curage satujo (ϕ 600) sur 50m + nettoyage caniveau CC sur 50m + nettoyage et pompage de 3 grilles et 1 tampon + nettoyage caniveau CC sur 50m.

Curage d'une traversée (ϕ 500) sur 50m.



3 Curage des réseaux d'assainissement sur A4Y PR5,0 à 12,7 travaux de nuit – Lot 1


A4Y PK 5,8 à 6,3 :

Nettoyage d'un caniveau en U (40cm) sur 400m + nettoyage et pompage de 10 grilles d'assainissement derrière la GBA + nettoyage des passages d'eau sous GBA.

Curage de 7 traversées de 20m (de $\phi 300$ à $\phi 500$) + pompage et nettoyage de 14 tampons en TPC (accessible dans le sens W)

Curage de satujo sur 2x50m + nettoyage de 4 grilles


Grattage et nettoyage devant la GBA.



Viaduc Joinville Paris → Prov. PK6,3 à 7,0 (BAU) : (à faire sur le 2^e semestre)

PK6.3 à 6.6 : Nettoyage du caniveau (10 à 15cm de largeur) derrière les écrans sur 300m + 21 descentes d'eau

Nettoyer devant et derrière les écrans + nettoyage des goulottes sous écrans avec portes permettant d'accéder derrière les écrans (1 tous les candélabres)



PK6.6 à 7.0 : Nettoyage des 13 grilles (20x20) sur BAU + curage des antennes
Nettoyage de la BAU le long du trottoir sur 400m




A4Y PK 7,1 à 7,5 :

Nettoyage d'un caniveau CC sur 400m + nettoyage de 4 grilles + pompage de 5 tampons.



A4Y sortie Nogent :

Nettoyage et pompage de 4 tampons et avaloir + curage de la canalisation $\phi 400$ entre les regards sur 100m + curage d'une traversée sur 30m en $\phi 500$ + pompage de 3 regards.



A4Y PK 7,5 à 7,7 :


Nettoyage d'un caniveau CC sur 200m + nettoyage de 4 grilles + pompage de 5 tampons.



A4Y PK 10,2 à 11,0 (BDG) :

Nettoyage de 15 avaloirs, 15 regards ainsi que la canalisation (ϕ 500) entre les regards sur 800m + 2 traversées (ϕ 600) de 25m chacune.

Grattage et nettoyage devant la GBA.



4 Curage des réseaux d'assainissement sur A4W PR12,7 à 5,0 travaux de nuit – Lot 1

A4W PK 12.6 à 12.5 (BDG) :

Nettoyage d'un caniveau en U à grilles articulées sur 90m.


Grattage et nettoyage devant la GBA.



A4W PK 12.6 à 12.2 (BDG) :

Nettoyage de 12 avaloirs, 12 regards ainsi que la canalisation (ϕ 500) entre les regards sur 400m + 3 traversées (ϕ 600) de 25m chacune.

Grattage et nettoyage devant la GBA.



A4W PK 12.1 à 10,6 (BAU) :

Nettoyage du caniveau CC1 + 48 regards à grille.




A4W PK 8.8 à 8,1 (BDG) :

Pompage de 17 grilles + curage des antennes jusqu'à la canalisation (environ 1m par antenne) + pompage de 21 regards en TPC + curage canalisation (ϕ 400) entre les tampons sur 500m.

+ curage de 4 traversées de 25m chacune.

Grattage et nettoyage devant la GBA.



A4W PR 8,500 (BDG) :

Réparation d'une grille (dimension 100x25)



A4W PK 8,2 à 7,6 (BAU) :

Nettoyage de 80 passages d'eau sous GBA

Nettoyage derrière et devant la GBA sur 450m

Nettoyage du caniveau CC1 sur 220m + nettoyage et pompage de 6 grilles et 6 tampons



A4W fin accès Nogent à 7,300 (bretelle de service du Tremblay) :

Nettoyage du caniveau CC1 sur 500m côté BAU + nettoyage et pompage de 10 grilles


Nettoyage du caniveau CC1 sur 150m côté BDG + nettoyage et pompage de 4 grilles

Curage de 4 traversées de 10m chacune (ϕ 400)




A4W PK 7,0 à 6,6 (BDG) :

Nettoyage d'un petit caniveau (10cm) devant le trottoir sur 400m + 13 grilles (20x20).



A4W PK 6,6 à 6,3 (côté BDG derrière les BN4) :

Nettoyage d'un caniveau en U (10cm) sur 300m derrière les BN4 ainsi que ses 25 descentes d'eau.



A4W PK 5,8 à 5,4 (derrière la GBA en BAU) :

Nettoyage d'un caniveau en U (40cm) sur 400m + nettoyage et pompage de 10 grilles d'assainissement derrière la GBA + nettoyage des passages d'eau.

Grattage et nettoyage devant la GBA.



5 Curage des réseaux d'assainissement sur A4W PR5,0 à 0,0 travaux de nuit – Lot 1

A4W PK 5,0 à 4,9 (BAU) :

Nettoyage d'un caniveau en U sur 70m + curage satujo sur 50m (ϕ 600) + curage canalisation sur 50m.

Nettoyage au dessus du satujo (sur 50m) et du caniveau CC (sur 50m) + nettoyage derrière glissière sur 1m.

Pompage de 2 grilles et 2 tampons.

Remplacement d'un tampon d'assainissement (D400) + pompage du regard + curage de la traversée (ϕ 500) sur 50m.



A4W PK 4,6 à 4,3 (BAU) :

Pompage et nettoyage de 10 grilles et 4 tampons d'assainissement + curage 300m de caniveau à fente (ϕ 600) + curage de 2 traversées de 20m (ϕ 500) (PK4,520 et 4,420).

Grattage et nettoyage devant la GBA.



A4W PK4,0 (BAU) :

Réparation grille (100x50m)



6 Curage des réseaux d'assainissement sur A86CI Sud travaux de nuit – Lot 1

A86CI fin viaduc Paris → Créteil :

Nettoyage de 10 regards à grilles ainsi que le curage de la canalisation entre les regards (derrière GBA) sur 200m, nettoyage de 15 passages d'eau sous GBA


Grattage et nettoyage devant la GBA et nettoyage derrière la GBA jusqu'au mur (sur 200m)



Sur le viaduc Paris-Créteil :

Nettoyage et pompage de 25 grilles (20x20) + curage des 25 antennes

Nettoyage et pompage de 6 grilles et tampons en BAU au début du viaduc + curage des antennes et de la canalisation entre les grilles sur 200m + nettoyage du caniveau CC1 sur 200m



A86CI Collecteur Ouest (BAU) :

Nettoyage de 10 regards à grilles, nettoyage de 15 passages d'eau sous GBA

Nettoyage d'un caniveau en U sur 250m + nettoyage d'un caniveau CC1 sur 450m

Nettoyage (1m50 de large) sur 250m derrière la GBA



Viaduc Nogent → Créteil :

Nettoyage et pompage de 21 grilles (20x20) + curage des 21 antennes

Nettoyage de 3 grilles en BDG en fin de viaduc + curage de la canalisation entre les grilles sur 40m

Nettoyage et pompage de 5 regards sur le TPC + curage entre les regards + curage des antennes



A86CI PR 37,400 à fin sortie Maisons-Alfort (BAU)

Nettoyage du caniveau en U recouvert de grille caillebotis sur 120m + pompage de 2 grilles et 1 tampon + curage d'une traversée (φ 500) sur 35m



7 Curage des réseaux d'assainissement sur A86CI Nord travaux de nuit – Lot 1

A86CI PR 32,500 (BAU) :

Réparation d'une grille (dimension 100x50)



A86CI PR 29,100 (BAU) :

Réparation caniveau U à grille (30*30) par busage avec PVC et recouvrement béton sur 25m




8 Curage des réseaux d'assainissement sur A86CE Nord travaux de nuit – Lot 1

A86CE PR 29,400 à 29,100 (BAU) :

Nettoyage d'un caniveau en U (derrière GBA) sur 300m, nettoyage des passages d'eau sous GBA

Curage canalisation (ø 400) sur 80m + pompage et nettoyage de 8 tampons.

Grattage et nettoyage devant la GBA



9 Curage des réseaux d'assainissement sur A86CE Sud travaux de nuit – Lot 1

Viaduc Créteil->Paris

Nettoyage et pompage de 25 grilles (20x20) + curage des 25 antennes

Viaduc Créteil->Nogent

Nettoyage et pompage de 25 grilles (20x20) + curage des 25 antennes

A86CE Collecteur Est (BAU) :

Nettoyage d'un caniveau en U sur 200m côté BAU derrière glissière (à partir du PR38,900

Nettoyage d'un caniveau en U sur 150m côté BDG derrière glissière

Nettoyage d'un caniveau CC1 sur 450m côté BAU (sortie Echat) + nettoyage et pompage de 13 grilles


Nettoyage d'un caniveau en U sur 250m côté BAU derrière glissière (sortie Maisons-Alfort)



A86CE PR 38,100 à 37,600 (BDG) :

Nettoyage et pompage de 12 grilles

Grattage et nettoyage devant la GBA sur la zone



10 Curage des réseaux d'assainissement sur N406W travaux de nuit – Lot 1

N406W PK5,1 + sortie D30

Nettoyage et pompage de 6 tampons + curage de 2 traversées (ϕ 300) sur 50m + nettoyage d'un caniveau en U derrière glissière sur 120m

11 Curage des réseaux d'assainissement sur N406W travaux de nuit – Lot 1

N406Y PK4,150 VR

Nettoyage caniveau en U sur 200m (en BDG derrière la GBA)