









CENTRE HOSPITALIER MONTLUÇON - NÉRIS LES BAINS
18, avenue du 8 Mai 1945 - 03100 MONTLUÇON

REAMENAGEMENT DE LA MEDECINE NUCLEAIRE
18, avenue du 8 Mai 1945 - 03100 MONTLUÇON

DPGF

LOT N°12
VRD

Ind. D 19.11.2024

Architecte Mandataire	 PERICHON ARCHITECTURE	91, avenue Jean Baptiste Marrou - 63122 CEYRAT Tél: 04.73.31.93.93 E-mail : contact@perichon.archi www.perichon.archi
Economiste	 CS2N économie DE LA CONSTRUCTION	15, rue Peire d'Alverhne - 63100 CLERMONT-FERRAND Tél: 04.73.91.93.93 E-mail: administration@cs2n.fr
BET Structure	 ITC INGENIERIE & TECHNIQUE DE LA CONSTRUCTION	PAT de La Pardieu - 9, rue Louis Rosier - 63000 CLERMONT-FERRAND Tél: 04.73.26.58.58 E-mail: info@itc-be.fr
BET Fluides	 oxy INGENIERIE	70, rue Saint Jean de Dieu - 69007 LYON Tél: 04.81.06.21.30 E-mail: christelle.lopez@oxy-ingenierie.com
Bureau de contrôle	 SOCOTEC	25, rue de la Baigneuse - 03400 YZEURE Tél: 06.29.58.68.96 E-mail: Houssame.ELASSAD@socotec.com
SSI	 ISYS Sécurité Ingénierie en systèmes de sécurité incendie	6, rue du Four - Manson - 63122 SAINT GENES CHAMPANELLE Tél: 06.77.84.37.94 E-mail: sebastien.delpeuch@isys-securite.fr
SPS		

Sommaire

Lot 12 | VRD

3

12.0.1 – Installation VRD - Barrières de chantier parking

12.0.2 – Géolocalisation réseaux existants

12.0.3 – Géolocalisation nouveaux réseaux

12.0.4 – DOE

12.1 – Liaisons interzones (nécessaires à la zone Chaude)

12.1.1 – Tranchées pour lots techniques (y compris raccord au poste)

12.1.2 – Fourreaux Diam 200 pour lots techniques et VRD

12.1.3 – Fourreaux Diam 63 pour lots techniques et VRD

12.1.4 – Branchement sur réseaux existants EU et EP

12.1.5 – Regards EP et EU

12.1.6 – Regards et chambres de tirage

12.1.7 – Regard compteur d'eau

12.1.8 – Clôtures

12.2 – Zone Parking contrôlé

12.2.1 – Décapage enrobé Terrassement

12.2.2 – Remplacement de réseaux EP et compléments pour galerie et zone froide

12.2.3 – Forfait Reprises de bordures

12.2.4 – Préparation et réglage couche de forme

12.2.5 – Réfection enrobé

12.2.6 – Traçage / Marquage

12.2.7 – Bande de guidage PMR

12.2.8 – Socle barrière automatique

12.2.9 – Barrière automatique et boucle magnétique

12.2.10 – Signalétique

12.2.11 – Nettoyage et curage de grille avaloirs EP

12.2.12 – Quilles de protection

12.2.13 – Reprise enrobé rouge pour trottoir

Lot 12

VRD

Titre du poste	Quantité	U	Quantité artisan	TVA	PU	PT HT
12.0.1 - Installation VRD - Barrières de chantier parking Localisation :	1	ens		20%		
12.0.2 - Géolocalisation réseaux existants Localisation :	1	ens		20%		
12.0.3 - Géolocalisation nouveaux réseaux Localisation :	1	ens		20%		
12.0.4 - DOE Localisation :	1	ens		20%		
SOUS TOTAL						

12.1 - Liaisons interzones (nécessaires à la zone Chaude)

Titre du poste	Quantité	U	Quantité artisan	TVA	PU	PT HT
12.1.1 - Tranchées pour lots techniques (y compris raccord au poste) Localisation : Pour l'ensemble des tranchées nécessaires au présent lot et au lots techniques	110	ml		20%		
12.1.2 - Fourreaux Diam 200 pour lots techniques et VRD Localisation : Pour l'ensemble des fourreaux demandés par les lots techniques	220	ml		20%		
12.1.3 - Fourreaux Diam 63 pour lots techniques et VRD Localisation : Pour l'ensemble des fourreaux demandés par les lots techniques	440	ml		20%		
12.1.4 - Branchement sur réseaux existants EU et EP Localisation : Pour les raccordements EU et EP de la zone froide	2	u		20%		
12.1.5 - Regards EP et EU Localisation : Pour l'ensemble des regards nécessaires	4	u		20%		
12.1.6 - Regards et chambres de tirage Localisation : Pour les lots techniques et VRD	8	u		20%		
12.1.7 - Regard compteur d'eau Localisation :	1	u		20%		
12.1.8 - Clôtures Localisation : Pour l'ensemble de la clôture créée en zone arrière	35	ml		20%		
SOUS TOTAL						

12.2 – Zone Parking contrôlé

Titre du poste	Quantité	U	Quantité artisan	TVA	PU	PT HT
12.2.1 - Décapage enrobé Terrassement Localisation : Pour l'ensemble des zones en enrobé refaites (Parking et en pignon Est de la zone froide) et partie de trottoir refaite	1060	m2		20%		
12.2.2 - Remplacement de réseaux EP et compléments pour galerie et zone froide Localisation : Pour l'ensemble des zones en enrobé refaites (Parking et en pignon Est de la zone froide) et partie de trottoir refaite	45	ml		20%		
12.2.3 - Forfait Reprises de bordures Localisation : Pour la reprise de l'ensemble des bordures manquantes , supprimées ou défectueuses	30	ml		20%		
12.2.4 - Préparation et réglage couche de forme Localisation : Pour l'ensemble de la zone en enrobé refaite	1060	m2		20%		
12.2.5 - Réfection enrobé Localisation : Pour l'ensemble de la zone en enrobé refaite	1060	m2		20%		
12.2.6 - Traçage / Marquage Localisation : Pour le marquage du parking	1	ens		20%		
12.2.7 - Bande de guidage PMR Localisation : Pour le guidage PMR depuis la place PMR jusqu'à la porte d'entrée et celle de sortie	1	ens		20%		
12.2.8 - Socle barrière automatique Localisation : Un socle par barrière automatique	2	ens		20%		
12.2.9 - Barrière automatique et boucle magnétique Localisation : Une barrière automatique sur entrée et une sur sortie parking	2	u		20%		
12.2.10 - Signalétique Localisation : Signalisation verticale par panneaux	1	ens		20%		
12.2.11 - Nettoyage et curage de grille avaloirs EP Localisation : Pour la grille avaloir existante conservée en bas de parking	1	u		20%		
12.2.12 - Quilles de protection Localisation : Pour le remplacement des quilles routières existantes sur trottoir	20	u		20%		
12.2.13 - Reprise enrobé rouge pour trottoir Localisation : Pour la reprise d'enrobé rouge en trottoir au droit de l'accès	1	ens		20%		

provisoire						
SOUS TOTAL						

TOTAL HT	
TVA	
TOTAL TTC	

Les quantités proposées par la maîtrise d'œuvre (Quantité) sont indicatives, et doivent impérativement être vérifiées et validées par l'entrepreneur. Les quantités reportées par l'entrepreneur dans la colonne prévue à cet effet (Quantité artisan) remplacent automatiquement les quantités proposées par la maîtrise d'œuvre. Si la colonne "Quantité artisan" est laissée vierge par l'entrepreneur, la quantité proposée par la maîtrise d'œuvre sera considérée comme étant validée par l'entrepreneur.