



**CENTRE HOSPITALIER MONTLUÇON - NÉRIS LES BAINS**  
**18, avenue du 8 Mai 1945 - 03100 MONTLUÇON**







**REAMENAGEMENT DE LA MEDECINE NUCLEAIRE**  
**18, avenue du 8 Mai 1945 - 03100 MONTLUÇON**

# DPGF

## LOT N°11

### Second œuvre technique

**Ind. C 13.11.2024**

<b>Architecte Mandataire</b>	 <b>PERICHON ARCHITECTURE</b>	91, avenue Jean Baptiste Marrou - 63122 CEYRAT Tél: 04.73.31.93.93 E-mail : contact@perichon.archi www.perichon.archi
<b>Economiste</b>	 <b>CS2N économie DE LA CONSTRUCTION</b>	15, rue Peire d'Alverhne - 63100 CLERMONT-FERRAND Tél: 04.73.91.93.93 E-mail: administration@cs2n.fr
<b>BET Structure</b>	 <b>ITC INGÉNIERIE &amp; TECHNIQUE DE LA CONSTRUCTION</b>	PAT de La Pardieu - 9, rue Louis Rosier - 63000 CLERMONT-FERRAND Tél: 04.73.26.58.58 E-mail: info@itc-be.fr
<b>BET Fluides</b>	 <b>oxy INGENIERIE</b>	70, rue Saint Jean de Dieu - 69007 LYON Tél: 04.81.06.21.30 E-mail: christelle.lopez@oxy-ingenierie.com
<b>Bureau de contrôle</b>	 <b>SOCOTEC</b>	25, rue de la Baigneuse - 03400 YZEURE Tél: 06.29.58.68.96 E-mail: Houssame.ELASSAD@socotec.com
<b>SSI</b>	 <b>ISYS Sécurité</b> Ingénierie en systèmes de sécurité incendie	6, rue du Four - Manson - 63122 SAINT GENES CHAMPANELLE Tél: 06.77.84.37.94 E-mail: sebastien.delpuch@isys-securite.fr
<b>SPS</b>		



## RENOVATION AUTRE AU 18 AV. DU 8 MAI 1945

### Décomposition du Prix Global et Forfaitaire et Détail Quantitatif Estimatif

#### Lot 11 - Second œuvre technique

Indice C

13 Novembre 2024

#### Maître d'ouvrage

MONTLUCON - CH - TEPSCAN - 18 Av. du 8 Mai 1945

#### Maître d'œuvre

PERICHON architecture - 91 Avenue Jean Baptiste  
Marrou, 63122 Ceyrat, France



**DPGF - SECOND ŒUVRE TECHNIQUE**

DESIGNATION DU POSTE		QUANTITE		PRIX UNITAIRE	PRIX TOTAL
1	Conformément au descriptif des travaux, réalisation y compris toutes sujétions des travaux suivants :				
	<b>Sol</b>				
	<u>Protection des installations</u> Conformément au paragraphe 3.3.2.6 du CCTP :	ens	1		0,00
	<u>Dépose des sols existants</u> Conformément au paragraphe 3.3.2.7 du CCTP :	ens	1		0,00
	<u>Revêtement de sol – Zone Classée</u> Conformément au paragraphe 3.3.1.7 du CCTP :	ens	1		0,00
	<u>Revêtement de sol - circulations et locaux non nobles</u> Conformément au paragraphe 3.3.2.8 du CCTP :	ens	1		0,00
	<u>Sol souple en lès soudés</u> <i>Locaux concernés:</i> <i>Gestion : 15m2</i> <i>Stockage :19m2</i> <i>Marquage cellulaire :15m2</i> <i>Labo prépa injections : 34m2</i> <i>injection TEP : 5m2</i> <i>Sas : 8m2</i> <i>Circulation : 11m2</i> <i>Contrôle qualité : 15m2</i> <i>Ménage : 7m2</i>  <i>=&gt; Surface totale</i>	m²	130		0,00
	<u>Sol souple en lès soudés</u> <i>Locaux concernés:</i> <i>Déchets radioactifs 1 : 17m2</i> <i>Déchets radioactifs 2 : 8m2</i>  <i>=&gt; Surface totale</i>	m²	25		0,00
	<u>Sol souple en lès soudés</u> <i>Locaux concernés:</i> <i>Attente : 5.5m2</i> <i>Local entretien Patient : 6.5m2</i> <i>Salle prépa. Injections : 7m2</i> <i>Circulation : 90m2</i> <i>Zone injection – attente-Boxs : 38m2</i> <i>Cabine : 4.5m2</i> <i>Salle TEP : 54m2</i> <i>Cabine : 3.5m2</i> <i>Salle de contrôle : 19m2</i> <i>Salle GAMMA CAMERA : 20.5m2</i> <i>Cabine : 3m2</i> <i>Cabine : 4m2</i> <i>Salle interprétation médecins : 11.5m2</i> <i>Box : 6m2</i> <i>Attente (en partie) : 20m2</i> <i>Local Logistique :12m2</i>  <i>=&gt; Surface totale</i>	m²	305		0,00
	<u>SOL CARRELAGE :</u> <i>Locaux concernés:</i> <i>WC Public : 7m2</i> <i>WC H-F Douches: 10m2</i> <i>Vestiaires F-H : 25m2</i>  <i>=&gt; Surface totale</i>	m²	45		0,00
	<b>TOTAL POSTE 1</b>				<b>0,00</b>

**DPGF - SECOND ŒUVRE TECHNIQUE**

DESIGNATION DU POSTE		QUANTITE		PRIX UNITAIRE	PRIX TOTAL
2	<b>Murs / Cloisons</b>				
	<b><u>MUR FAÏENCE :</u></b>				
	<i>Locaux concernés:</i>				
	<i>WC H-F- Douches : 66m2</i>				
	<i>WC Public : 26m2</i>				
	<i>Vestiaires F-H : 1m2</i>				
	<i>=&gt; Surface totale</i>	m²	95		0,00
	<b><u>Cloisons plombées :</u></b>				
	Protection contre mur ext. Pb 2.5mm (avec isolant)	m²	30		0,00
	Protection pb 1mm	m²	55		0,00
	Protection pb 2mm	m²	135		0,00
	Protection pb 4.5mm	m²	26		0,00
	Protection pb 5.9 mm	m²	8		0,00
	Protection pb 8.5mm	m²	20		0,00
	Protection contre mur ext. Pb 2.5mm	m²	40		0,00
	Protection contre mur ext. Pb 9mm	m²	22		0,00
	Capots au droit des prises encastrées afin d'assurer le plombage de la cloison ( 2 tailles)	u	50		0,00
	<b><u>Cloisons Salles Blanches :</u></b>				
	<i>=&gt; longueur totale</i>	ml	143		
	<i>=&gt; Surface totale</i>	m²	472		0,00
	<b><u>Cloison zone chaude :</u></b>				
	<i>=&gt; Surface totale</i>	m²	340		0,00
	<b><u>Peinture zone Salles Blanches :</u></b>				
	<i>Déchets radioactif : 99m2</i>				
	<i>Livraison sortie Déchets : 23m2</i>				
	<i>Ménage : 31m2</i>				
	<i>=&gt; Surface totale</i>	m²	155		0,00
	<b><u>Peinture zone chaude :</u></b>				
	<i>=&gt; Surface totale</i>	m²	####		0,00
	<b><u>Plinthe</u></b>				
	<i>=&gt; Surface totale</i>	m²	354		0,00
	<b>TOTAL POSTE 2</b>				<b>0,00</b>

**DPGF - SECOND ŒUVRE TECHNIQUE**

DESIGNATION DU POSTE		QUANTITE		PRIX UNITAIRE	PRIX TOTAL
3	<b>Plafond</b>				
	<b><u>Faux plafond Salles Blanches :</u></b> <i>Locaux concernés:</i> <i>Gestion : 12m2</i> <i>Stockage :14m2</i> <i>Marquage cellulaire :11m2</i> <i>Labo prépa injections : 28m2</i> <i>injection TEP : 3m2</i> <i>Sas : 6m2</i> <i>Circulation : 10m2</i> <i>Contrôle qualité : 12m2</i>				
	<i>=&gt; Surface totale</i>	m²	100		0,00
	<b><u>Faux plafond zone chaude :</u></b> <i>=&gt; Surface totale</i>	m²	395		0,00
	<b><u>Trappe faux plafond</u></b>	ens	1		0,00
<b>TOTAL POSTE 3</b>					<b>0,00</b>
4	<b>Portes / chassis vitrés / autres</b>				
	<b><u>Portes plombées + châssis vitrées plombées</u></b>				
	<i>Locaux concernés:</i>				
	<i>Livraisons sortie déchets : Porte extérieure plombée 2mm</i>				
	<i>Box 1 : Porte coulissante plombée 1mm</i>				
	<i>Box 2 : Porte coulissante plombée 1mm</i>				
	<i>Box 3 : Porte coulissante plombée 1mm</i>				
	<i>Box 4 : Porte coulissante plombée 1mm</i>				
	<i>Box3/Salle TEP : Porte tiers plombée 4mm</i>				
	<i>Cabine/Salle TEP : Porte plombée 2mm</i>				
	<i>Salle TEP/Cabine : porte plombée 2mm</i>				
	<i>Salle de contrôle/salle TEP : Porte plombée 2mm avec Oculus</i>				
	<i>Salle de contrôle/salle TEP : Chassis vitré plombée 2mm (2.00x1.00ht)</i>				
	<i>Salle de contrôle/Salle GAMMA CAMERA : Porte plombée 2mm avec Oculus</i>				
	<i>Salle de contrôle/Salle GAMMA CAMERA : Chassis vitré plombée 1mm (2.00x1.00ht)</i>				
	Porte coulissante plombée 1mm en (103/204)	u	5		0,00
	Porte tierce plombée 4mm (93/204):	u	1		0,00
	Porte plombée 2mm (93/204)	u	2		0,00
	Porte plombée 2mm (83/204) avec oculus	u	2		0,00
	Châssis vitré plombés 2mm (2.00x1.00ht)	u	2		0,00

**DPGF - SECOND ŒUVRE TECHNIQUE**

DESIGNATION DU POSTE	QUANTITE		PRIX UNITAIRE	PRIX TOTAL
<b><u>Portes Salles Blanches</u></b>				
<b><i>Portes pleine 93x204 inter-lockée</i></b>				
<i>Débit de dose-décartonnage/Déchets radioactifs : porte sur maçonnerie</i>				
<i>Débit de dose-décartonnage/Contrôle qualité : porte sur cloison SB</i>				
<i>Sas/Circulation : porte sur cloison SB</i>				
<i>Circulation/Labo prepa injections : porte sur maçonnerie</i>				
<i>Circulation/Stockage : porte sur maçonnerie</i>				
<i>Stockage/Marquage cellulaire isotope : porte sur cloison SB</i>				
Porte salle blanche 93/204 CF 1/2h	u	1		0,00
Porte salle blanche 93/204 PF 1/2h	u	2		0,00
Porte salle blanche 93/204 +interlocking	u	3		0,00
Porte salle blanche 93/204 PF 1/2h + interlocking	u	1		0,00
Porte salle blanche 93/204 PF 1/2h + interlocking + Ferme porte	u	1		0,00
Porte salle blanche 113/204 PF 1/2h + Antiradiation	u	2		0,00
Porte salle blanche 113/204 +interlocking	u	1		0,00
Chassis vitré fixes intérieur (BSO en option)	u	1		0,00
2640x1500htmm	u	1		0,00
1800x1500htmm	u	1		0,00
2800x1500htmm	u	1		0,00
4600x1500htmm	u	1		0,00
1900x1500htmm	u	1		0,00
Châssis Vitré à l'anglaise ouvrant extérieurs				
4600x1500htmm	u	1		0,00
1900x1500htmm	u	1		0,00
Porte extérieure plombée 2mm (93/204)	u	1		0,00
<b><u>Système interlockage des portes salle-blanche</u></b>	ens	1		0,00
<b><u>Portes d'accès locaux</u></b>				
Porte pleine coulissante en (93/204)	u	2		0,00
Porte tierce avec oculus (93/204)	u	1		0,00
Porte tierce sans oculus (93/204)	u	2		0,00
Porte pleine (93/204)	u	3		0,00
Porte PF ½h + Ferme porte(93/204)	u	2		0,00
Porte CF ½h + Ferme porte(93/204)	u	2		0,00
Porte CF ½ + sans Ferme porte(93/204)	u	1		0,00
Porte pleine (83/204)	u	6		0,00
Porte PF ½h + Ferme porte (83/204)	u	3		0,00
Porte pleine (73/204)	u	3		0,00
Porte de recoupement : porte tierce (93-43/204) CF 1/2h ventouses asservies	u	1		0,00
<b><u>Protection Inox:</u></b>				
Protection d'angles	ens	1		0,00
protection portes	u	4		0,00
<b><u>Protection Inox:</u></b>				
Protection d'angles	ens	1		0,00
protection portes	u	4		0,00
<b><u>Panneau technique</u></b>				
La prestation comprendra la fourniture de colonnes d'énergies à âme creuse, intégrées aux cloisons, et faciles d'accès pour permettre le passage des câbles ou tuyauteries d'alimentation à raison de :	u	10		0,00
<b><u>Passe plat</u></b>				
Passe-Plat Ventilés	u	3		0,00
Passe-Plat Non Ventilés	u	1		0,00
<b><u>Niche extincteurs</u></b>				
La prestation comprend également en option la fourniture et la pose de niches spécifiques salles blanches pour recevoir des extincteurs	u	5		0,00
<b>TOTAL POSTE 4</b>				<b>0,00</b>

**DPGF - SECOND ŒUVRE TECHNIQUE**

DESIGNATION DU POSTE		QUANTITE		PRIX UNITAIRE	PRIX TOTAL
5	<b>COMMISSIONING ET QUALIFICATIONS</b> Conformément au paragraphe 3.4 du CCTP :	ens	1		0,00
	<b>TOTAL POSTE 5</b>				<b>0,00</b>
6	<b>METHODE D'ESSAIS D'ETANCHEITE DES LOCAUX</b> Conformément au paragraphe 3.5 du CCTP :	ens	1		0,00
	<b>TOTAL POSTE 6</b>				<b>0,00</b>
7	<b>NETTOYAGE</b> Conformément au paragraphe 3.6 du CCTP :	ens	1		0,00
	<b>TOTAL POSTE 7</b>				<b>0,00</b>
8	<b>Percements - Carottages</b> Conformément au paragraphe 3.1.2 du CCTP :	ens	1		0,00
	<b>TOTAL POSTE 8</b>				<b>0,00</b>
9	<b>NETTOYAGE – MISE A GRIS – MISE A BLANC (OPTION)</b> Conformément au paragraphe 3.7 du CCTP :				
	Mise à gris	ens	1		0,00
	Mise à blanc	ens	1		0,00
	<b>TOTAL POSTE 9</b>				<b>0,00</b>
	<b>TOTAL SOT</b>				<b>0,00</b>
					<b>MONTANT TOTAL € H.T.</b>
					0
					<b>T.V.A. à 20 %</b>
					0
					<b>MONTANT TOTAL € T.T.C.</b>
					0

RECAPITULATIF DPGF	
DESIGNATION	MONTANT
1 Sol	0
2 Murs / Cloisons	0
3 Plafond	0
4 Portes / chassis vitrés / autres	0
5 COMMISSIONING ET QUALIFICATIONS	0
6 METHODE D'ESSAIS D'ETANCHEITE DES LOCAUX	0
7 NETTOYAGE	0
8 Percements - Carottages	0
9 NETTOYAGE – MISE A GRIS – MISE A BLANC (OPTION)	0
TOTAL Second œuvre technique	0
MONTANT GLOBAL € H.T.	0
T.V.A. à 20 %	0
MONTANT GLOBAL € T.T.C.	0
Fait à ....., le ..... Cachet et signature	
OBSERVATIONS	
Il appartiendra à l'entrepreneur de vérifier la conformité du présent quantitatif au cahier des charges, aux plans et de signaler au Maître d'œuvre, lors de la remise de sa proposition, les éventuelles erreurs ou omissions pouvant apparaître dans les pièces écrites. Aucune réclamation ne sera admise après signature du marché.	