









**CENTRE HOSPITALIER MONTLUÇON - NÉRIS LES BAINS**  
**18, avenue du 8 Mai 1945 - 03100 MONTLUÇON**

**REAMENAGEMENT DE LA MEDECINE NUCLEAIRE**  
**18, avenue du 8 Mai 1945 - 03100 MONTLUÇON**

**DPGF**

**LOT N°6**  
**MENUISERIES INTERIEURES BOIS**

**Ind. D 19.11.2024**

<b>Architecte Mandataire</b>	 <b>PERICHON ARCHITECTURE</b>	91, avenue Jean Baptiste Marrou - 63122 CEYRAT Tél: 04.73.31.93.93 E-mail : contact@perichon.archi www.perichon.archi
<b>Economiste</b>	 <b>CS2N économie DE LA CONSTRUCTION</b>	15, rue Peire d'Alverhne - 63100 CLERMONT-FERRAND Tél: 04.73.91.93.93 E-mail: administration@cs2n.fr
<b>BET Structure</b>	 <b>ITC INGENIERIE &amp; TECHNIQUE DE LA CONSTRUCTION</b>	PAT de La Pardieu - 9, rue Louis Rosier - 63000 CLERMONT-FERRAND Tél: 04.73.26.58.58 E-mail: info@itc-be.fr
<b>BET Fluides</b>	 <b>oxy INGENIERIE</b>	70, rue Saint Jean de Dieu - 69007 LYON Tél: 04.81.06.21.30 E-mail: christelle.lopez@oxy-ingenierie.com
<b>Bureau de contrôle</b>	 <b>SOCOTEC</b>	25, rue de la Baigneuse - 03400 YZEURE Tél: 06.29.58.68.96 E-mail: Houssame.ELASSAD@socotec.com
<b>SSI</b>	 <b>ISYS Sécurité</b> Ingénierie en systèmes de sécurité incendie	6, rue du Four - Manson - 63122 SAINT GENES CHAMPANELLE Tél: 06.77.84.37.94 E-mail: sebastien.delpeuch@isys-securite.fr
<b>SPS</b>		

## Sommaire

### Lot 06 | Menuiseries intérieures bois

4

6.0.1 – Organigramme

6.0.2 – DOE

6.0.3 – Documents CEE

#### 6.1 – Zone Froide - RdCh

6.1.1 – Blocs porte -35dB pf1/2H 93/204

6.1.2 – Blocs porte -38dB pf1/2H 93/204

6.1.3 – Blocs porte CF1/2H 103/204

6.1.4 – Blocs porte CF1/2H 93/204

6.1.5 – Bloc porte CF1/2H 83/204

6.1.6 – Blocs porte CF1/2H 63/204

6.1.7 – Bloc porte vitré CF1/2H 73/204

6.1.8 – Châssis vitré pf 1/2H

6.1.9 – Stores intérieurs vénitiens

6.1.10 – Plinthes bois à peindre (A retirer si PSE plinthe sen relevés sols souple retenue)

6.1.11 – Champlats et potelets

6.1.12 – Poignée de tirage PMR

6.1.13 – Miroirs

6.1.14 – Encadrements de fenêtres et portes extérieures 3 et 4 côtés

6.1.15 – Plan de travail en stratifié hydrofuge

6.1.16 – Meuble Kitchenette en stratifié

6.1.17 – Banque d'accueil Box PMR

6.1.18 – Cornières de protection en vinyle

6.1.19 – Plaques de protection murales en vinyle

6.1.20 – Façades de placard battantes 1.33mX2.50mHt

6.1.21 – Equipement de placards 1.33mX2.50mHt

6.1.22 – Façades de placard battantes 0.93mX2.50mHt

6.1.23 – Equipement de placards 0.93mX2.50mHt

6.1.24 – Casiers vestiaires doubles

6.1.25 – Trappes de visite

6.1.26 – Divers

6.1.27 – Signalétique Porte étiquettes pour portes intérieures

6.1.28 – Signalétique Générale

6.1.29 – Plans d'évacuation

6.1.30 – Plans d'intervention

#### 6.2 – Galerie de liaison

6.2.1 – Habillage des relevés bétons compris descente verticale

6.2.2 – Plinthes bois à peindre (A supprimer si PSE plinthes en relevés retenue)



## Lot 06

### Menuiseries intérieures bois

Titre du poste	Quantité	U	Quantité artisan	TVA	PU	PT HT
6.0.1 - <b>Organigramme</b> Localisation :	1	ens		20%		
6.0.2 - <b>DOE</b> Localisation :	1	ens		20%		
6.0.3 - <b>Documents CEE</b> Localisation :	1	ens		20%		
<b>SOUS TOTAL</b>						

#### 6.1 - Zone Froide - RdCh

Titre du poste	Quantité	U	Quantité artisan	TVA	PU	PT HT
6.1.1 - <b>Blocs porte -35dB pf1/2H 93/204</b> Localisation : Local Vestiaire WC Douche , WC , Détente , Bureaux	6	u		20%		
6.1.2 - <b>Blocs porte -38dB pf1/2H 93/204</b> Localisation : Détente , Box PMR	2	u		20%		
6.1.3 - <b>Blocs porte CF1/2H 103/204</b> Localisation : Local AGBT	1	u		20%		
6.1.4 - <b>Blocs porte CF1/2H 93/204</b> Localisation : Local Ménage	1	u		20%		
6.1.5 - <b>Bloc porte CF1/2H 83/204</b> Localisation : Local Archives	1	u		20%		
6.1.6 - <b>Blocs porte CF1/2H 63/204</b> Localisation : Local CE	1	u		20%		
6.1.7 - <b>Bloc porte vitré CF1/2H 73/204</b> Localisation : Local SSI	1	u		20%		
6.1.8 - <b>Châssis vitré pf 1/2H</b> Localisation : Tous locaux zone froide sauf banque accueil	5.53	m2		20%		
6.1.9 - <b>Stores intérieurs vénitiens</b> Localisation : Sur l'ensemble des châssis vitrés intérieurs ci-dessus	5.53	m2		20%		
6.1.10 - <b>Plinthes bois à peindre (A retirer si PSE plinthe sen relevés sols souple retenue)</b> Localisation : Tous locux zone Froide	126	ml		20%		
6.1.11 - <b>Champlats et potelets</b> Localisation : Tous locaux zone froide	15	ml		20%		
6.1.12 - <b>Poignée de tirage PMR</b> Localisation : WC PMR et Vestiaire	2	u		20%		
6.1.13 - <b>Miroirs</b> Localisation : En WC PMR et WC Douche	2	u		20%		
6.1.14 - <b>Encadrements de fenêtres et portes extérieures 3 et 4 côtés</b>	45	ml		20%		

Localisation : En périphérie de toutes les fenêtres (4 côtés) et portes (3 côtés)						
6.1.15 - <b>Plan de travail en stratifié hydrofuge</b> Localisation : En WC PMR et WC Douche	2.1	ml		20%		
6.1.16 - <b>Meuble Kitchenette en stratifié</b> Localisation : en détente	1	u		20%		
6.1.17 - <b>Banque d'accueil Box PMR</b> Localisation : Box PMR	1	u		20%		
6.1.18 - <b>Cornières de protection en vinyle</b> Localisation : Pour l'ensemble des angles sortants	42	ml		20%		
6.1.19 - <b>Plaques de protection murales en vinyle</b> Localisation : En périphérie du hall & attente zone froide	25	ml		20%		
6.1.20 - <b>Façades de placard battantes 1.33mX2.50mHt</b> Localisation : Bureaux suivant plans	2	ens		20%		
6.1.21 - <b>Equipement de placards 1.33mX2.50mHt</b> Localisation : Bureaux suivant plans	2	ens		20%		
6.1.22 - <b>Façades de placard battantes 0.93mX2.50mHt</b> Localisation : Bureaux suivant plans	2	ens		20%		
6.1.23 - <b>Equipement de placards 0.93mX2.50mHt</b> Localisation : Bureaux suivant plans	2	ens		20%		
6.1.24 - <b>Casiers vestiaires doubles</b> Localisation : en vestiaire	9	u		20%		
6.1.25 - <b>Trappes de visite</b> Localisation : sur demande architecte	2	u		20%		
6.1.26 - <b>Divers</b> Localisation : sur demande architecte	1	ens		20%		
6.1.27 - <b>Signalétique Porte étiquettes pour portes intérieures</b> Localisation : Suivant indications architecte	12	u		20%		
6.1.28 - <b>Signalétique Générale</b> Localisation : Suivant indications architecte	7	u		20%		
6.1.29 - <b>Plans d'évacuation</b> Localisation : Suivant indications architecte	5	u		20%		
6.1.30 - <b>Plans d'intervention</b> Localisation : Suivant indications architecte	5	u		20%		
<b>SOUS TOTAL</b>						

## 6.2 – Galerie de liaison

Titre du poste	Quantité	U	Quantité artisan	TVA	PU	PT HT
6.2.1 - <b>Habillage des relevés bétons</b>	22	ml		20%		

<b>compris descente verticale</b> Localisation : Habillage des talonnets béton						
6.2.2 - <b>Plinthes bois à peindre (A supprimer si PSE plinthes en relevés retenue)</b> Localisation : Sur galerie de liaison	22	ml		20%		
SOUS TOTAL						

TOTAL HT	
TVA	
TOTAL TTC	

Les quantités proposées par la maîtrise d'œuvre (Quantité) sont indicatives, et doivent impérativement être vérifiées et validées par l'entrepreneur. Les quantités reportées par l'entrepreneur dans la colonne prévue à cet effet (Quantité artisan) remplacent automatiquement les quantités proposées par la maîtrise d'œuvre. Si la colonne "Quantité artisan" est laissée vierge par l'entrepreneur, la quantité proposée par la maîtrise d'œuvre sera considérée comme étant validée par l'entrepreneur.