

Centre Hospitalier Intercommunal Haute-Comté

2 Faubourg Sainte- Etienne - 25300 PONTARLIER

Extension de l'EHPAD du Larmont

10, rue Jules Grévy - 25300 DOUBS



Décomposition du prix global et forfaitaire D.PG.F. Lot N°4.2 PLAFONDS SUSPENDUS - Extension

Besançon le, 19 novembre 2024

ARCHITECTE

architectes designer associés

21 Avenue Thurel 25000 BESANCON -

Tel : 03 84 47 13 62 Email : secretariat@adplusarchitecture.fr

ECONOMISTE

Ingénierie Construction Pilotage (ICP) -

17, Rue de Blanchot - 25770 SERRE LES SAPINS -

Tel : 03 81 61 03 18 Email : contact@ingenierie-icp.fr

BE STRUCTURE

CETEL

4, rue du gay 25220 Chalezeule -

Tel : 03 81 80 01 62 Email : cetel@cetel.fr

BE FLUIDE - VMC - ELECTRICITE

BET Picard&Viala

8A Chemin de Palente 25000 Besançon -

Tel : 09 62 51 08 70 Email : bet-picard-viala@orange.fr

électricité

BET Vaute-Schermesser

10A rue Midol 25000 Besançon -

Tel : 03 81 80 38 38 Email : bet.vaute-schemesser@orange.fr

Acoustique

Allegro Acoustique

18, rue du Colonel Quantin 21000 Dijon -

Tel : 06 95 24 75 12 Email : contact@allegro-acoustique.fr

D.P.G.F. - Lot N°4.2 PLAFONDS SUSPENDUS

Extension de l'EHPAD du Larmont
10, rue Jules Grévy
25300 DOUBS
Centre Hospitalier Intercommunal Haute-Comté - 2 Faubourg Sainte- Etienne
25300 PONTARLIER

		U	Quantité	Prix en €	Total en €		
A	PLAFONDS SUSPENDUS						
2	<u>PLAFONDS EN PLAQUES DE PLATRE</u>						
2.1	<u>Coupe-feu</u>						
2.1.1 1	Faux-plafond en plaques de plâtre Coupe-Feu de 1H. <u>Localisation :</u> - Entre combles et locaux à risque moyens: stockage et placard électrique					M2	24,04
2.1.1 2	Faux-plafond en plaques de plâtre Coupe-Feu de 1/2H. <u>Localisation :</u> - Entre combles et locaux					M2	336,75
Total PLAFONDS EN PLAQUES DE PLATRE							
3	<u>PLAFONDS EN DALLES</u>						
3 1	Faux plafond en dalles 60 x 60 cm d'épaisseur 40 mm référence TONGA A de chez EUROCOUSTIC ou équivalent. <u>Localisation :</u> - Extension: tous les locaux hors sanitaires,sdb des chambres, salle de repas, office					M2	250,84
3 2	Plafond suspendu de dimensions 600 X 600 x 20 mm de chez ARMSTRONG ou équivalent <u>Localisation :</u> - Extension: dans les sanitaires, office, sdb chambre 14					M2	21,03
Total PLAFONDS EN DALLES							

D.P.G.F. - Lot N°4.2 PLAFONDS SUSPENDUS

Extension de l'EHPAD du Larmont
10, rue Jules Grévy
25300 DOUBS

Centre Hospitalier Intercommunal Haute-Comté 2 Faubourg Sainte- Etienne 25300 PONTARLIER

Récapitulatif

Montant HT		Page
Total Lot N°4.2 PLAFONDS SUSPENDUS		
Montant HT		
Montant TVA (20,00%)		
Montant TTC		