

Centre Hospitalier Intercommunal Haute-Comté

2 Faubourg Sainte- Etienne - 25300 PONTARLIER

Extension de l'EHPAD du Larmont

10, rue Jules Grévy - 25300 DOUBS



Décomposition du prix global et forfaitaire D.PG.F. Lot N°2.2 COUVERTURE - ETANCHEITE - Extension

Besançon le, 19 novembre 2024

ARCHITECTE

architectes designer associés

21 Avenue Thurel 25000 BESANCON -
Tel : 03 84 47 13 62 Email : secretariat@adplusarchitecture.fr

ECONOMISTE

Ingénierie Construction Pilotage (ICP) -

17, Rue de Blanchot - 25770 SERRE LES SAPINS -
Tel : 03 81 61 03 18 Email : contact@ingenierie-icp.fr

BE STRUCTURE

CETEL

4, rue du gay 25220 Chalezeule -
Tel : 03 81 80 01 62 Email : cetel@cetel.fr

BE FLUIDE - VMC - ELECTRICITE

BET Picard&Viala

8A Chemin de Palente 25000 Besançon -
Tel : 09 62 51 08 70 Email : bet-picard-viala@orange.fr

électricité

BET Vaute-Schermesser

10A rue Midol 25000 Besançon -
Tel : 03 81 80 38 38 Email : bet.vaute-schemesser@orange.fr

Acoustique

Allegro Acoustique

18, rue du Colonel Quantin 21000 Dijon - -
Tel : 06 95 24 75 12 Email : contact@allegro-acoustique.fr

D.P.G.F. - Lot N°2.2 COUVERTURE - ETANCHEITE

Extension de l'EHPAD du Larmont

10, rue Jules Grévy

25300 DOUBS

Centre Hospitalier Intercommunal Haute-Comté - 2 Faubourg Sainte- Etienne

25300 PONTARLIER

		U	Quantité	Prix en €	Total en €
A	COUVERTURE - ETANCHEITE				
2	<u>SECURITE</u>				
2.1	<u>Sécurité collective</u>				
2.1.1 1	Par garde-corps en périmétrie et filets ou tout autre système approuvé par le coordonnateur de sécurité	ENS	1		
	Total SECURITE				
3	<u>REVETEMENTS ETANCHEITE</u>				
3.1	<u>TOITURES ou TERRASSES "INACCESSIBLES"</u>				
3.1.1 1	Isolant type KNAUF Thane ET-SE de 206 mm d'ép. (2 x 103mm) (R= 8.70 m2.KW). <u>Localisation :</u> Toiture extension	M2	3,54		
3.1.1 2	Relevé de l'isolant type KNAUF THANE MuTTI de 50 mm d'ép. (R = 2.15 m2.KW) <u>Localisation :</u> Toiture extension	ML	7,52		
3.1.1 3	Membrane bicouche élastomère avec protection gravillons <u>Localisation :</u> Toiture extension	M2	3,54		
3.1.1 4	Gravillons roulés sur 4 cm compris montage et réglage.. <u>Localisation :</u> Toiture extension	M2	3,54		
	Total REVETEMENTS ETANCHEITE				
4	<u>COUVERTURE METALLIQUE</u>				
4.1	<u>Couverture en panneaux sandwich</u>				
4.1.1 1	Ep. 40 mm, face extérieure prélaquée, face intérieure prélaquée. <u>Localisation :</u> - En toiture de l'extension	M2	461,46		
4.2	<u>Faîtage en tôle laquée</u>				
4.2.1 1	Faîtage en acier prélaqué 75/100°. <u>Localisation :</u> - Faîtage de la toiture de l'extension	ML	20,16		
4.3	<u>Diverses finitions</u>				
4.3.1 1	Façon de rive en acier prélaqué 75/100°. <u>Localisation :</u> - En rive de toiture de l'extension	ML	32,95		
4.3.2 1	En acier laqué 75/100° <u>Localisation :</u> - sur toiture extension	ML	9,75		
4.3.3 1	Rive de tête contre mur en acier prélaqué 75/100°. <u>Localisation :</u> - sur toiture extension	ML	9,96		
4.4	<u>Traversée de couverture</u>				
4.4.1 1	Costière métallique + relevé d'étanchéité avec isolation pour sortie de tourelle de désenfumage de dimensions 0.60 x 0.60 m <u>Localisation :</u> - En toiture de l'extension, suivant plans	U	1		
4.4.2 1	Traversée de toiture et d'étanchéité avec une crosse cuivre de diamètre 50 mm cintrée pour alimentation électrique	U	2,00		

D.P.G.F. - Lot N°2.2 COUVERTURE - ETANCHEITE

Extension de l'EHPAD du Larmont
10, rue Jules Grévy
25300 DOUBS

Centre Hospitalier Intercommunal Haute-Comté 2 Faubourg Sainte- Etienne 25300 PONTARLIER

	U	Quantité	Prix en €	Total en €
<u>Localisation :</u> - En toiture de l'extension 4.4.3 1 Costière métallique cintrée galvanisée + relevé d'étanchéité de ø 500 pour sortie VMC ø 400 <u>Localisation :</u> - En toiture de l'extension	U	1		
4.5 <u>Ouvrages accessoires en tôle laquée en 75/100 d'épaisseur</u> 4.5.1 1 Closoir d'étanchéité à l'air en faitage <u>Localisation :</u> - En toiture de l'extension 4.5.1 2 Closoir d'étanchéité à l'air en bas de pente <u>Localisation :</u> - En toiture de l'extension	ML	35,74		
	ML	96,40		
Total COUVERTURE METALLIQUE				
5 <u>EVACUATION DES EAUX PLUVIALES</u>				
5.1 <u>Naissances et trop pleins</u> 5.1.1 1 Naissance diamètre 125 mm <u>Localisation :</u> - Suivant plans 5.1.2 1 Trop plein diamètre 100 mm.	U	2		
	U	2		
5.2 <u>TUYAUX DE DESCENTE.</u> 5.2.1 1 Tuyau de descente EP en PVC de Diamètre de 140 mm.	ML	60,00		
5.3 <u>Gouttières pendantes en tôle galvanisée</u> 5.3.1 1 Chéneau carré pendant en acier galvanisé. <u>Localisation :</u> - En toiture	ML	34,59		
5.4 <u>Gouttière pendante en zinc demi-rondes.</u> 5.4 1 Gouttière de 0,33 m développé, épaisseur 0,65 mm	ML	100,00		
Total EVACUATION DES EAUX PLUVIALES				
6 <u>COUVERTINES</u>				
6.1 1 Couvertine jusqu'à 0.30 m de développé <u>Localisation :</u> - En toiture terrasse au R+1	ML	3,20		
Total COUVERTINES				
7 <u>LANTERNEAUX</u>				
7.1 <u>Lanterneau ouvrant</u> 7.1.1 1 Lanterneau 1.20 x 1.20 m sur costière galvanisée isolée <u>Localisation :</u> - En toiture	U	1		
Total LANTERNEAUX				
8 <u>DIVERS</u>				
8.1 <u>Accessoires divers</u> 8.1.1 1 Arrêts à neige en zinc, compris toutes fixations. <u>Localisation :</u> - En toiture	U	138		

**Extension de l'EHPAD du Larmont
10, rue Jules Grévy
25300 DOUBS**

Centre Hospitalier Intercommunal Haute-Comté 2 Faubourg Sainte- Etienne 25300 PONTARLIER

	U	Quantité	Prix en €	Total en €
8.2 <u>Sortie pour le Lot chauffage - ventilation - plomberie</u> 8.2 1 Fourreau étanche en PVC pour ventilation de chute de diamètre 125 mm <u>Localisation :</u> - Suivant plans de toiture <div style="text-align: right;">Total DIVERS</div>	U	1		
9 <u>SECURITE</u> 9.1 <u>Ouvrages de sécurité permettant le déplacement des hommes en toute sécurité sur les toitures.</u> 9.1 1 Ligne de vie en câble inox. <u>Localisation :</u> - Pour maintenance <div style="text-align: right;">Total SECURITE</div>	ML	25,00		

D.P.G.F. - Lot N°2.2 COUVERTURE - ETANCHEITE

Extension de l'EHPAD du Larmont
10, rue Jules Grévy
25300 DOUBS

Centre Hospitalier Intercommunal Haute-Comté 2 Faubourg Sainte- Etienne 25300 PONTARLIER

Récapitulatif

Montant HT		Page
Total Lot N°2.2 COUVERTURE - ETANCHEITE		
Montant HT		
Montant TVA (20,00%)		
Montant TTC		