

# **Centre Hospitalier Intercommunal Haute-Comté**

**2 Faubourg Sainte- Etienne - 25300 PONTARLIER**

## **Extension de l'EHPAD du Larmont**

**10, rue Jules Grévy - 25300 DOUBS**



### **Décomposition du prix global et forfaitaire D.PG.F. Lot N°1.2 DEMOLITION - GROS OEUVRE - Réhabilitation**

Besançon le, 19 novembre 2024

#### **ARCHITECTE**

**architectes designer associés**

21 Avenue Thurel 25000 BESANCON -

Tel : 03 84 47 13 62 Email : secretariat@adplusarchitecture.fr

#### **ECONOMISTE**

**Ingénierie Construction Pilotage (ICP) -**

17, Rue de Blanchot - 25770 SERRE LES SAPINS -

Tel : 03 81 61 03 18 Email : contact@ingenierie-icp.fr

#### **BE STRUCTURE**

**CETEL**

4, rue du gay 25220 Chalezeule -

Tel : 03 81 80 01 62 Email : cetel@cetel.fr

#### **BE FLUIDE - VMC - ELECTRICITE**

**BET Picard&Viala**

8A Chemin de Palente 25000 Besançon -

Tel : 09 62 51 08 70 Email : bet-picard-viala@orange.fr

#### **électricité**

**BET Vaute-Schermesser**

10A rue Midol 25000 Besançon -

Tel : 03 81 80 38 38 Email : bet.vaute-schemesser@orange.fr

#### **Acoustique**

**Allegro Acoustique**

18, rue du Colonel Quantin 21000 Dijon -

Tel : 06 95 24 75 12 Email : contact@allegro-acoustique.fr

# D.P.G.F. - Lot N°1.2 DEMOLITION - GROS OEUVRE

Extension de l'EHPAD du Larmont

10, rue Jules Grévy

25300 DOUBS

Centre Hospitalier Intercommunal Haute-Comté - 2 Faubourg Sainte- Etienne

25300 PONTARLIER

	U	Quantité	Prix en €	Total en €
A				
DEMOLITIONS				
<b>2</b>				
<b><u>TRAVAUX PREPARATOIRES</u></b>				
<b>2.4</b>				
<b><u>Protections diverses</u></b>				
2.4.1 1	ENS	1		
Mise en place d'une palissade de protection.				
<u>Localisation :</u>				
Dans le couloir existant, avant pénétration de l'aile F				
<b>Total TRAVAUX PREPARATOIRES</b>				
<b>3</b>				
<b><u>DIVERS DEMOLITIONS</u></b>				
<b>3.1</b>				
<b><u>Parois verticales ou horizontales</u></b>				
3.1.1 1	Ens	1,00		
Démolition d'allège en béton armé				
<u>Localisation :</u>				
- Pour création porte IS chambre 07				
3.1.2 1	U	13		
Découpe de diamètre 102 dans dalle de 200 mm.				
<u>Localisation :</u>				
- Dans sdb existantes pour nouveaux siphons				
<b>Total DIVERS DEMOLITIONS</b>				
<b>5</b>				
<b><u>TREMIES, PERCEMENTS, RESERVATIONS</u></b>				
<b>5.1</b>				
<b><u>Réservations diverses</u></b>				
5.1.1 1	U	2		
Dans cloisons en plaque de plâtre - dim. 600X600				
<u>Localisation :</u>				
- Existant: pour accès aux GT dans la salle à manger du personnel et le local lave-bassin				
<b>Total TREMIES, PERCEMENTS, RESERVATIONS</b>				
<b>6</b>				
<b><u>DEPOSES ET DEMOLITIONS DIVERSES</u></b>				
<b>6.1</b>				
<b><u>Dépose de menuiseries extérieures</u></b>				
6.1.1 1	U	1		
Croisées vitrées de 1.80 x 1.35 avec VR et coffre				
<u>Localisation :</u>				
- Dans chambre 07, pour création issue de secours en phase travaux				
<b>6.2</b>				
<b><u>Dépose de menuiseries intérieures</u></b>				
6.2.1 1	U	6		
Blocs-portes, façades de placards, façades de GT, etc....				
<u>Localisation :</u>				
- Suivant plan de démolition				
<b>6.3</b>				
<b><u>Démolitions diverses</u></b>				
6.3.1 1	U	13		
Mobilier				
<u>Localisation :</u>				
- Dans les sdb existantes				
<b>6.4</b>				
<b><u>Démolition de faux-plafonds</u></b>				
6.4.1 1	M2	160,36		
Démolition de dalles 600 x 600 mm compris ossature, laine de roche ou laine de verre.				
<u>Localisation :</u>				
- circulations dans l'existant, sdb chambres, petit salon				
<b>6.5</b>				
<b><u>Dépose de sols</u></b>				
6.5.1 1	M2	352,91		
Sols plastiques, linos				
<u>Localisation :</u>				
- Dans les chambres, les circulations, le salon, la petite salle d'animation, la salle à manger du personnel dans le bâtiment existant				

	U	Quantité	Prix en €	Total en €
<div> <div>6.5.1 2</div> <div> <div>. Sols plastiques y compris chapes et siphons</div> <div>Localisation :</div> <div>- Dans les sdb du bâtiment existant</div> </div> </div>	m²	49,60		
<div> <div>6.5.2 1</div> <div> <div>Carrelage 30/30 collé</div> <div>Localisation :</div> <div>- Dans l'existant; lave-bassin, ménage, sanitaire du personnel</div> </div> </div>	M2	16,27		
<div> <div>6.6</div> <div> <div>Dépose de cloisonnements</div> </div> </div>				
<div> <div>6.6.1 1</div> <div> <div>Cloisons</div> <div>Localisation :</div> <div>- Existant: suivant plan de démolition, pour modifications des espaces</div> </div> </div>	M2	43,20		
<div> <div>6.7</div> <div> <div>Déposes diverses</div> </div> </div>				
<div> <div>6.7.1 1</div> <div> <div>Dépose d'une porte métallique et de ventelles métalliques</div> <div>Localisation :</div> <div>- Existant: porte de la cage d'escalier extérieure de l'aile F</div> </div> </div>	ENS	1		
Total DEPOSES ET DEMOLITIONS DIVERSES				
<div> <div>7</div> <div> <div>OUVRAGES DIVERS</div> </div> </div>				
<div> <div>7.1</div> <div> <div>Modifications des canalisations EU/EV</div> </div> </div>				
<div> <div>7.1 1</div> <div> <div>Déplacement des siphons existants</div> <div>Localisation :</div> <div>- Existant: dans les sdb des chambres</div> </div> </div>	U	13		
<div> <div>7.2</div> <div> <div>Création de saignées et réfection de dallage</div> </div> </div>				
<div> <div>7.2.1 1</div> <div> <div>En 0.15 d'épaisseur</div> <div>Localisation :</div> <div>- Existant: salle à manger du personnel, lave-bassin</div> </div> </div>	ML	13,00		
Total OUVRAGES DIVERS				
<div> <div>B</div> <div> <div>GROS OEUVRE - MAÇONNERIE</div> </div> </div>				
<div> <div>8</div> <div> <div>CONFORTATIONS, TRANSFORMATIONS</div> </div> </div>				
<div> <div>8.1</div> <div> <div>Démolition allèges</div> </div> </div>				
<div> <div>8.1 1</div> <div> <div>Démolition d'allège maçonnée pour création d'ouverture de dimensions 1.30 x 2.30 m ht.</div> <div>Localisation :</div> <div>- Existant: pour création d'issue de secours dans la chambre 07</div> </div> </div>	U	1		
<div> <div>8.3</div> <div> <div>Modification d'ouverture en façade</div> </div> </div>				
<div> <div>8.3 1</div> <div> <div>Reconstruction d'allège :</div> <div>Ouverture existante : 1.30 x 2.30 m ht</div> <div>Ouverture à créer : 1.30 x 1.80 m ht avec allège à créer à env. 0.50 m ht (Identique à l'existant)</div> <div>Localisation :</div> <div>- Existant: chambre 7</div> </div> </div>	U	1		
Total CONFORTATIONS, TRANSFORMATIONS				

D.P.G.F. - Lot N°1.2 DEMOLITION - GROS OEUVRE

Extension de l'EHPAD du Larmont  
10, rue Jules Grévy  
25300 DOUBS

Centre Hospitalier Intercommunal Haute-Comté 2 Faubourg Sainte- Etienne 25300 PONTARLIER

Récapitulatif

Montant HT		Page
Total Lot N°1.2 DEMOLITION - GROS OEUVRE		
Montant HT		
Montant TVA (20,00%)		
Montant TTC		