

# EFS Nouvelle Aquitaine

## MAITRISE D'ŒUVRE POUR LA REHABILITATION DU LABO IH-DEL DU SITE DE BORDEAUX PELLEGRIN

**605**

**DCE - DPGF**

**Décomposition du Prix Global et Forfaitaire**

**LOT 05**

**Cloisons - isolation intérieure - menuiseries intérieures -  
plafonds - mobilier**

**MAITRE  
D'OUVRAGE**

**MAITRISE D'ŒUVRE**

**Architecte  
(Mandataire)**

**Bureau d'Etudes Fluides  
(Co-traitant)**

**Bureau d'Etudes VRD  
(Co-traitant)**

**OPC  
(Co-traitant)**



Enora Park-Bâtiment 4  
198 avenue du Haut Lévêque  
CS 20020  
33615 PESSAC CEDEX



**CABINET ROZEN**

38 rue Schweighaeuser  
F-67000 STRASBOURG  
GSM : +33 686 076 342



**FAURE QEI**

20 rue Massenet  
F-38400 St-MARTIN-D'HERES  
Tél. : +33 4 76 92 81 00



**CABINET YANN GUÉNOLÉ**  
GÉOMÈTRES - EXPERTS

245 avenue Louis Barthou  
F-33200 BORDEAUX  
Tél. : +33 5 56 08 59 22



161 chemin de Couhins  
F-33140 VILLENAVE-D'ORNON  
GSM : +33 6 72 93 70 54

### REVISION DU DOCUMENT

Indice	Date	Pages	Objet	Etabli	Contrôlé	Approuvé
				Nom - Visa	Nom - Visa	Nom - Visa
A	30/05/2024	Toutes	Emission initiale	M.MANDICA	S.ROZEN	S.ROZEN
B	21/10/2024	Toutes	Mise à jour	M.MANDICA	S.ROZEN	S.ROZEN

### APPROBATION CLIENT

Nom	Date	Visa

*Ce rapport ne pourra être reproduit et diffusé que sous sa forme intégrale.*

**REHABILITATION DU LABORATOIRE IH-DEL****Site Bordeaux Pellegrin**

Place Amélie-Raba-Léon F-33000 BORDEAUX



# LOT Cloisons - isolation intérieure - menuiseries intérieures -

## 05 plafonds - mobilier

Pos.	Désignation des ouvrages	Q MOE	Q ENTP	U	PU en €	TOTAL HT en €
<b>0</b>	<b><u>PLANS &amp; ETUDES</u></b>					
0.1	Plans, études, échantillon, ... avant, pendant et après les travaux	1		ens		0,00
0.2	Dossier des ouvrages exécutés	1		ens		0,00
<b>1</b>	<b><u>CONTRE-CLOISONS ISOLANTES</u></b>					
1.1	Contre-cloisons	261		m²		0,00
1.2	Ebrasements	10		ml		0,00
<b>2</b>	<b><u>CLOISONS DE DISTRIBUTIONS</u></b>					
2.1	Reprises têtes de murs	34		ml		0,00
2.2	Cloisons acoustiques - ép.98 mm	701		m²		0,00
2.3	Cloisons acoustiques - ép.126 mm	38		m²		0,00
2.4	Plus-value pour cloisons CF 1H	357		m²		0,00
2.5	Panneaux de protection murale	73		ml		0,00
2.6	Encoffrement coupe-feu EI60 des structures métalliques	6		ml		0,00
2.7	Encoffrement coupe-feu EI60 des gaines	6		ml		0,00
2.8	Encoffrement coupe-feu EI60 pour soffites	6		ml		0,00
2.9	Habillage bâti-support	2		ens		0,00
2.10	Cloisons modulaires bureaux					
2.10.1	Cloisons pleines et vitrées	110		m²		0,00
2.10.2	Barrière phonique	43		m²		0,00
2.11	Divers rebouchages avant mise en peinture	1		ens		0,00
2.12	Plaques de finition BA10 à visser sur les murs existants	304		m²		0,00
<b>3</b>	<b><u>PLAFONDS</u></b>					
3.1	Ossature primaire	126		m²		0,00
3.2	Faux-plafond bureaux pour cloisons modulaires	126		m²		0,00
3.3	Faux-plafond bureaux entre cloisons	209		m²		0,00
3.4	Faux-plafond technique entre cloisons	370		m²		0,00
3.5	Faux-plafond BA13 coupe-feu EI60 entre cloisons	53		m²		0,00
3.6	Raccord à l'existant	4		ens		0,00
3.7	Reprise des faux-plafonds existants pour passage des fluides	4		ens		0,00
<b>4</b>	<b><u>PORTES ET CHÂSSIS INTERIEURS</u></b>					
4.1	Portes pleines cloisons modulaires	6		U		0,00
4.2	Portes battantes cloisons plaques de plâtre - ép.98 mm					
4.2.1	Porte vitrée simple vantail - L. 90 cm	5		U		0,00
4.2.2	Porte pleine simple vantail - Largeur de passage 90 cm	2		U		0,00
4.2.3	Porte pleine simple vantail à oculus rond - Largeur de passage 90 cm	5		U		0,00
4.2.4	Porte double vantail asymétrique 90+50 cm - L. 140 cm	1		U		0,00
4.2.5	Porte à oculus rond - double vantail asymétrique 90+50 cm - L. 140 cm	1		U		0,00
4.2.6	Porte à oculus rond - double vantail asymétrique 90+60 cm - L. 150 cm	1		U		0,00
4.2.7	Porte pleine simple vantail - EI30 - L. 90 cm	3		U		0,00
4.2.8	Porte pleine à oculus rond simple vantail - EI30 - L. 90 cm	2		U		0,00
4.2.9	Porte double vantail asymétrique 90+60 cm - EI30 - L. 150 cm	4		U		0,00
4.2.10	Porte à oculus rond - double vantail asymétrique 90+50 cm - EI30 - L. 140 cm	1		U		0,00
4.2.11	Porte à oculus rond - double vantail asymétrique 90+60 cm - EI30 - L. 150 cm	3		U		0,00

**REHABILITATION DU LABORATOIRE IH-DEL****Site Bordeaux Pellegrin**

Place Amélie-Raba-Léon F-33000 BORDEAUX



# **LOT 05 Cloisons - isolation intérieure - menuiseries intérieures - plafonds - mobilier**

Pos.	Désignation des ouvrages	Q MOE	Q ENTP	U	PU en €	TOTAL HT en €
4.2.12	Porte à oculus rond - double vantail asymétrique 90+30 cm - EI30 - L. 120 cm	1		U		0,00
4.3	Portes coulissante cloisons plaques de plâtre - ép.126 mm					
4.3.1	Porte coulissante coupe-feu 1H - Largeur de passage 90 cm	2		U		0,00
4.3.2	Porte coulissante coupe-feu 1H - Largeur de passage 90 cm sur ventouse DAS	1		U		0,00
4.4	Plus-value gâche électrique porte battante équipée d'un ferme-porte	3		U		0,00
4.5	Plus-value gâche électrique porte coulissante équipée d'un ferme-porte	1		U		0,00
4.6	Plus-value ventouse électromagnétique de maintien de porte ouverte	4		U		0,00
4.7	Plus-value ventouse électromagnétique de maintien de porte fermée	18		U		0,00
4.8	Plus-value ferme-porte	30		U		0,00
4.9	Plus-value bandeau sélecteur de fermeture	2		U		0,00
4.10	Plus-value bandeau sélecteur de fermeture version DAS	9		U		0,00
4.11	Plus-value serrure à condamnation pour sanitaires	2		U		0,00
4.12	<i>Sans objet</i>					0,00
4.13	Plus-value barre anti-panique	3		U		0,00
4.14	Plus-value revêtement de protection	44		ml		0,00
4.15	Trappe de visite CF 1H	3		U		0,00
4.16	Commandes affleurantes magic switch	32		U		0,00
4.17	Châssis vitrés cloisons plaques de plâtre - ép.98 mm					
4.17.1	Châssis vitrés - L.110cm	6		U		0,00
4.17.2	Châssis vitrés - L.160cm	5		U		0,00
4.17.3	Châssis vitrés guichets- L.80cm	3		U		0,00
4.17.4	Châssis vitrés guichets- L.270cm	1		U		0,00
4.17.5	Châssis vitrés guichets- L.100cm	1		U		0,00
<b>6</b>	<b><u>MOBILIER &amp; EQUIPEMENTS</u></b>					
6.1	Kitchenette monobloc	1		ens		0,00
6.2	Kitchenette	1		ens		0,00
6.3	<i>Sans objet</i>					0,00
6.4	Placards intégrés					
6.4.1	Placards A	1		ens		0,00
6.4.2	Placards B	1		ens		0,00
6.5	Encoffrement des TAPS	1		ens		0,00
6.6	Rangements bas sous-allège	1		ens		0,00
6.7	Passe-sons avec volet de transfert	5		U		0,00
6.8	Tablettes	1		ens		0,00
6.9	Banque d'accueil	1		ens		0,00
6.10	Paravent attente visiteurs	1		ens		0,00

**MONTANT H.T. en €****0,00****T.V.A. 20%****0,00****TOTAL T.T.C. en €****0,00**