

MAITRE D'OUVRAGE

UNIVERSITE CLERMONT AUVERGNE
49 Boulevard François Mitterrand - CS 60032
63006 CLERMONT-FERRAND Cedex 1

Etabli en :
Décembre 2024

OP-1122

**Projet : REPLI MITTERRAND DANS GERGOVIA
29 boulevard Gergovia - 63000 CLERMONT FERRAND**

ARCHITECTE

Studio LOSA
37 rue Gonod
63000 CLERMONT FERRAND
Tél : 04.73.27.31.81
Mél : contact.losa@orange.fr

ECONOMISTE DE LA CONSTRUCTION :

Thierry ROCHE
10 rue de Fontarlioux
63540 ROMAGNAT
Tél : 04.73.26.02.68
Mél : bat-info.roche@orange.fr

BE FLUIDES :

ALGOTHERM
53 rue des Sauzes
63170 AUBIERE
Tél : 04.73.98.51.27
Mél : algotherm@algotherm-ing.fr

BUREAU CONTROLE :

VERITAS (Guilhem TESTE)
5 rue du Bois Joli - CS 900002
63800 COURNON D'AUVERGNE
Tél : 04.73.14.37.78
Mél : guilhem.teste@bureauveritas.com

COORDONNATEUR SECURITE CHANTIER :

APAVE (Damien ADAMCZYK)
30, boulevard Maurice Pourchon
63100 CLERMONT FERRAND
Tél : 06 08 89 46 49
Mél : damien.adamczyk@apave.com

OPC :

Studio LOSA
37 rue Gonod
63000 CLERMONT FERRAND
Tél : 04.73.27.31.81
Mél : contact.losa@orange.fr

Lot n°1

DEPOSES ET DEMOLITIONS

DPGF

Aff:240902 - 04/12/2024 - Indice : A

Phase:

DCE

Code	Désignation	U	Qte	P.U. HT	P.T. HT
1.2	TRAVAUX DANS L'ANCIENNE BIBLIOTHEQUE				
	Localisation : niveau 2				
1.2.1	Démolitions intérieures diverses (suivant détail CCTP)				
1.2.1.1	Démolition de cloisons 98/48 revêtues d'un parement MDF de 20 mm	M2	23,00	€	€
	Localisation : Cloisons situées sur la trame N°11 suivant plans état des lieux / projet établi par l'architecte et après visite sur place				
1.2.1.2	Démolition de cloisons gaine technique revêtue d'un parement MDF de 20 mm	M2	31,00	€	€
	Localisation : gaines techniques dans bureaux 211-212-214-215 suivant plans état des lieux / projet établi par l'architecte et après visite sur place				
1.2.1.3	Dépose de plafonds suspendus en panneau MDF de 20 mm	M2	490,00	€	€
	Localisation : Ensemble des plafonds bois de la zone (sauf coin attente) suivant plans état des lieux / projet établi par l'architecte et après visite sur place				
1.2.2	Dépose avec soins et stockage de panneaux type MASTER + éléments de suspension				
1.2.2.1	Ensemble de 40 panneaux suivant détail CCTP	Ens	1	€	€
	Localisation : Suivant indications plans état des lieux Prévoir le stockage en un lieu désigné par le maître d'ouvrage - éléments de 1.20 x 1.80 m = 24 u - éléments de 1.20 x 1.20 m = 06 u - éléments de Ø 3.00 m = 01 u - éléments de 1.20 x 0.30 m = 09 u				
1.2.3	Dépose avec soins d'une porte à 2 vtx, le cadre d'hubrisserie est conservé				
1.2.3.1	Porte de (0.90+0.90)*2.20 haut	Ens	1	€	€
	Localisation : Suivant indications plans état des lieux Porte sur circulation centrale vers trame N°8				

TRAVAUX DANS L'ANCIENNE BIBLIOTHEQUE

Total H.T. : _____ €

RECAPITULATIF
Lot n°1 DEPOSES ET DEMOLITIONS

RECAPITULATIF DES CHAPITRES

1.2 - TRAVAUX DANS L'ANCIENNE BIBLIOTHEQUE _____ €HT

Total 'DEPOSES ET DEMOLITIONS'	
<hr/>	
Total H.T. :	_____ €
Total T.V.A. (20%) :	_____ €
Total T.T.C. :	_____ €

Soit en toutes lettres TTC : _____

Fait à _____

le _____

Bon pour accord, signature,

Signature et cachet de l'Entrepreneur