LÉGENDE DÉSENFUMAGE

VB	Ventilation BASSE
	Grille Amenée d'Air
	CARNEAU SOUS DALLE, TREMIE pour VB (**LOT GO**)
	Gaine Verticale Amenée d'Air
	Volet 2V d'air neuf
VH	Ventilation HAUTE
	Grille Reprise d'Air
	TREMIE, SOUCHE pour VH (**LOT GO**)
	Gaine Verticale Reprise d'Air
	CARNEAU SOUS DALLE, TREMIE et SOUCHE pour ventilation locaux techniques (**LOT GO**)
	Gaine Verticale Ventilation
	ZONE DE COMPARTIMENTAGE SSI
LRM	Locaux à Risque Moyen

Calcul des largeurs moyennes

Cotation des longueurs d'une circulation

Tableau récapitulatif : Largeur moyenne = AIRE/Longueurs

RDC BAS		AIRE m²	Long. 1	Long. 2	Long. 3	Lg Moy.	Eq. UP
FAM	ZONE1	51,39	3,4	23,44	0	1,91	3UP
	ZONE2	53,2	13,89	14,61	0	1,87	3 UP
	ZONE3	26,09	6,68	8,57	0	1,71	3 UP
	ZONE4	43,04	24,04	2,86	0	1,60	3 UP
	ZONE5	38,5	18,77	0,96	0	1,95	3 UP
	ZONE6	60,37	23,44	3,69	0	2,23	4 UP
	ZONE7	17,9	8,52	0	0	2,10	4 UP
geronto-psy	ZONE8	29,7	11,99	0	0	2,48	4 UP
	ZONE9	50,15	12,87	9,78	1,4	2,09	3 UP
	ZONE10	29,8	14,62	0	0	2,04	3 UP

INDICE	DATE	MODIFICATIONS	DESSIN	VÉRIF
0	04/2024	Émission originale	MLI	JGR LDE

REAMENAGEMENT ET EXTENSION DU PAVILLON BÜECH

CENTRE HOSPITALIER BÜECH-DURANCE

MAÎTRE D' OUVRAGE

Centre Hospitalier Büech-Durance

Rue Dr. Provansal
05300 Laragne Montéglin

ARCHITECTE

Brigitte Galloni architecte dplg

4, rue Mérindol/places des Fontêtes
13100 AIX-EN-PROVENCE
Tel : 04.42.54.64.82 / brigitte.galloni@gmail.fr

BUREAU D'ÉTUDES

BETEM PACA

900 rue Ampère
CS 50453
13 592 AIX EN PROVENCE CEDEX 3
Tel : 04.42.26.06.97 / paca@betem.fr

ESQ	APS	APD	PRO	DCE	EXE	OPE	AOR

PLAN DE PRINCIPE DESENFUMAGE

RDC BAS

AFFAIRE	PHASE	LOT	DATE	ÉCHELLE	FORMAT	PLAN N°	INDICE
20-0460	DCE	CVC-PLB	04/2024	1/100	A0+	DSF-01	B