



### Indice D

Date : 07/11/2024

**CEA**

## Construction de l'extension du bâtiment 882 de l'INSTN à Cherbourg (50)

## TABLEAU DES PORTES

N°	Lot	Localisation			Dimensions		Ouvrant		Huisserie			Porte			Finition		Protection feu		Acoustique		Equipements																	Précisions					
		Zone	Entre ..	et ..	Largeur (m)	Hauteur (m)	Nbre vantail	Battant	Bois	Alu	Acier	Bois Pleine	Acier	Aluminium vitrée	Laquée	Stratifié	CF 1/2 H		Standard	Renforcé	Ferme porte	Bec de canne 2 faces	Bec de canne 1 face	Aucune poignée	Baton de marchal	Barre anti panique	Crémone pompier	Sélecteur de fermeture	Serrure	Serrure O/F	Joint escamotable étanche	Protection bas de porte 1 côté	Protection bas de porte 2 côtés	Contrôle d'accès	Maintien en position ouverte	Contacteur de porte	Butée						
2E	MEX	Extension	Exterieur	Dégagement	1,7	2,15	2	X		X			X	X				X		X				ext	int	X		X					X		X	X							
3E	MEX	Extension	Exterieur	Dégagement	1,6	2,15	2	X		X			X					X		X	X					X		X					X		X	X						vitrage Antelio argent	
4E	SERR	Extension	Monte charge	Magasin	1	2,15	1	X		X		X		X				X		X		X	X				X					X	X		X	X							
41E	SERR	Extension	Exterieur	Magasin	1,6	2,15	2	X		X		X		X				X		X		X			X	X		X					X	X				X	X				
42E	MEX	Extension	Exterieur	Salle de cours 3	1,2	2,15	1	X		X			X	X				X		X			ext		int			X									X	X				vitrage Antelio argent	
45E	SERR	Extension	Exterieur	Local déchets	1	2,15	1	X		X		X		X				X		X	X						X						X		X	X							
46E	MEX	Extension	Exterieur	Salle de cours 2	1,2	2,15	1	X		X			X	X				X		X			ext		int			X										X	X				vitrage Antelio argent
47E	MEX	Extension	Exterieur	Salle de cours 1	1,2	2,15	1	X		X			X	X				X		X			ext		int			X									X	X				vitrage Antelio argent	
97E	MEX	Extension	Dégagement	Extérieur	1	2,15	1	X		X			X	X				X		X			ext		int			X									X	X				vitrage Antelio argent	
40	MIN	Extension	Degagement	Vestiaire Femme	0,93	2,04	1	X	X		X				X			X		X	X																			X			
40A	MIN	Extension	Degagement	Vestiaire Femme	0,93	2,04	1	X	X		X				X			X		X	X																				X		
40B	MIN	Extension	Vestiaire Femme	Douche PMR	0,93	2,04	1	X	X		X				X			X			X								X	X											X		
40C	MIN	Extension	Vestiaire Femme	Douche PMR	0,93	2,04	1	X	X		X				X			X			X								X	X											X		
40D	MIN	Extension	Vestiaire Femme	Douche	0,83	2,04	1	X	X		X				X			X			X								X	X											X		
40F	MIN	Extension	Vestiaire Femme	Douche	0,83	2,04	1	X	X		X				X			X			X								X	X											X		
40G	MIN	Extension	Vestiaire Femme	Douche	0,83	2,04	1	X	X		X				X			X			X								X	X											X		
40H	MIN	Extension	Vestiaire Femme	Douche	0,83	2,04	1	X	X		X				X			X			X								X	X											X		
40I	MIN	Extension	Vestiaire Femme	Sanitaire	0,83	2,04	1	X	X		X				X			X			X								X												X		
40J	MIN	Extension	Vestiaire Femme	Sanitaire	0,83	2,04	1	X	X		X				X			X			X								X												X		
41	MIN	Extension	Degagement	Magasin	0,93	2,04	1	X	X		X				X	X		X		X	X						X					X	X							X			
42	MIN	Extension	Degagement	Salle de cours 3	0,93	2,04	1	X	X		X				X				X		X						X														X		
43	MIN	Extension	Degagement	Sanitaires PMR	0,93	2,04	1	X	X		X				X			X		X	X								X												X		
44	MIN	Extension	Degagement	Sanitaires	0,93	2,04	1	X	X		X				X			X		X	X								X												X		
45	MIN	Extension	Degagement	Local déchets	0,93	2,04	1	X	X		X				X	X		X		X	X							X						X							X		
46	MIN	Extension	Degagement	Salle de cours 2	0,93	2,04	1	X	X		X				X				X		X							X													X		
47	MIN	Extension	Degagement	Salle de cours 1	0,93	2,04	1	X	X		X				X				X		X							X													X		
48	MIN	Extension	Degagement	Local ménage	0,93	2,04	1	X	X		X				X			X			X							X							X					X			avec grille de ventilation intégrée
49	MIN	Extension	Degagement	Local info	0,93	2,04	1	X	X		X				X	X		X		X	X							X						X						X			
50	MIN	Extension	Degagement	Local elec	0,93	2,04	1	X	X		X				X	X		X		X	X							X						X						X			
97	MIN	Extension	Degagement	Couloir d'attente	1,8	2,15	2	X	X		X				X	X		X		X	X					X									X				X			Ouverture à 180°	
14A	MIN	Existant	Dégagement	Bureau 1	0,93	2,04	1	X	X		X				X			X			X							X												X			
7	MIN	Existant	Dégagement	Archives	0,93	2,04	1	X	X		X				X	X		X		X	X							X												X			
14B	MIN	Existant	Dégagement	Bureau 2	0,93	2,04	1	X	X		X				X			X			X							X												X			