

**CENTRE HOSPITALIER LOIRE VENDEE OCEAN**

**SITE DE CHALLANS**

**TRAVAUX D'AMENAGEMENT POUR L'IMPLANTATION D'UN  
SCANNER**

**BATIMENT PRINCIPAL PLATEAU TECHNIQUE –  
SERVICE IMAGERIE**

*NOTICE DESCRIPTIVE SOMMAIRE DES TRAVAUX*

**DESCRIPTION DE L'OPERATION :**

L'opération consiste à aménager des locaux pour l'implantation d'un Scanner dans les locaux du service d'Imagerie Médicale.

Le bâtiment Principal est actuellement classé ERP en type U de 2<sup>ème</sup> catégorie.

Les travaux consistent principalement à réaliser des travaux d'adaptation des locaux existants (démolitions, renfort structure, cloisonnement, menuiserie intérieure et faux-plafond), la réfection des locaux (peinture et revêtement de sol) et l'équipement technique (prises de courant, prises informatique, éclairage, plomberie sanitaire, ventilation, chauffage, climatisation et fluides médicaux).

Le Centre Hospitalier Loire Vendée Océan va missionner pour cette opération un contrôleur technique pour le suivi et le contrôle des travaux et un coordonnateur SSI pour la mise à jour du dossier SSI.

**DESCRIPTION SOMMAIRE DES TRAVAUX :**

Les travaux prévus sont les suivants :

**PHASE 1 :**

Regroupement des secrétariats (locaux S-101, S-107 et S-112)

**E-103 et E-102, Local secrétariat RDV téléphonique et Back office (pour 4 à 5 agents) :**

- Démolition cloisons intérieures
- Travaux de cloisonnement pour intégrer une surface du local E-104
- Création ouverture sur circulation et pose d'un bloc-porte (compris pose d'une béquille avec contrôle d'accès)
- Travaux faux-plafond 60x60

- Mise en œuvre de prises de courant, prises informatiques et éclairage
- Travaux détection incendie
- Travaux plomberie CVC
- Travaux de revêtement de sol PVC
- Travaux de peinture

## PHASE 2 :

Déplacement bureau cadre de santé (local N-101) bureau PCR (local S-107)

### S-107 Bureau cadre de santé :

- Mise en œuvre de prises de courant, prises informatiques
- Travaux de peinture

### S-101 Bureau PCR :

- Travaux de peinture

## PHASE 3 :

Déplacement office du personnel (local N-104)

### N-101, Office du personnel :

- Démolition cloison intérieure sur circulation
- Travaux de cloisonnement pour intégrer une partie de la circulation CN-104
- Création ouverture sur circulation et pose d'un bloc-porte (compris pose d'une béquille avec contrôle d'accès)
- Mise en place d'une paillasse avec bac et rangement haut et bas
- Travaux faux-plafond 60x60
- Mise en œuvre de prises de courant et éclairage
- Travaux détection incendie
- Travaux plomberie CVC
- Travaux de revêtement de sol PVC
- Travaux de peinture

## PHASE 4 :

Déplacement local Mammographie (local S-122)

### N-103 et N-104, Local Mammographie, 2 deshabilloirs, circulation intérieure et espace interprétation :

- Démolition cloison intérieure
- Travaux de cloisonnement pour créer la salle d'examens Mammographie, 2 deshabilloirs, une circulation intérieure et un espace interprétation
- Travaux de radio protection (doublage en BA13 plombée et bloc-porte plombé)
- Création ouverture sur locaux interprétation (N-102) et échographie (N-105) et pose de bloc-porte (compris pose d'une béquille avec contrôle d'accès)
- Travaux faux-plafond 60x60
- Mise en œuvre de prises de courant et alimentation pour l'équipement de mammographie, informatique et éclairage
- Travaux détection incendie
- Travaux plomberie CVC
- Travaux fluides médicaux

- Travaux de revêtement de sol PVC
- Travaux de peinture

#### PHASE 5 :

Aménagement locaux Scanner (locaux S-118 à S-131), accueil secrétariat (local S-132) et attente (locaux S-110 à S-112)

S-118 à S-131, Local Scanner, 1 deshabilleur, 2 box de préparation et un espace paillasse, 2 sanitaires patients, 2 sanitaires personnels, un local poste de commande, un espace interprétation, un local de stockage et circulation intérieure :

- Démolition cloison intérieure
- Travaux de cloisonnement pour créer la salle d'examens Scanner, 1 deshabilleur, 2 box de préparation et un espace paillasse, 2 sanitaires patients, 2 sanitaires personnels, un local poste de commande, un espace interprétation, un local de stockage et circulation intérieure
- Travaux de radio protection (doublage en BA13 plombée et bloc-porte plombé)
- Création ouverture (impliquant renfort de structure) pour local poste de commande (S-122) et accès à la salle d'examens
- Pose de bloc-porte (compris pose d'une béquille avec contrôle d'accès)
- Travaux faux-plafond 60x60
- Mise en œuvre de prises de courant et alimentation pour l'équipement Scanner, informatique et éclairage
- Travaux détection incendie
- Travaux plomberie CVC
- Travaux fluides médicaux
- Travaux de revêtement de sol PVC
- Travaux de peinture

S-132, Local accueil secrétariat :

- Démolition cloison intérieure donnant sur circulation (compris renfort de structure éventuel)
- Création ouverture sur circulation (CS-104), pose de bloc-porte (compris pose d'une béquille avec contrôle d'accès) et pose volet roulant pour fermeture ouverture sur circulation CS-103)
- Travaux faux-plafond 60x60
- Mise en œuvre de prises de courant informatique et éclairage
- Travaux détection incendie
- Travaux plomberie CVC
- Travaux de revêtement de sol PVC
- Travaux de peinture

S-110 à S-112, Locaux attente :

- Démolition cloison intérieure pour créer une attente assise dans la circulation CS-103
- Travaux faux-plafond 60x60
- Travaux adaptation installation électrique
- Travaux de revêtement de sol PVC
- Travaux de peinture

Autres travaux :

- Travaux levée des prescriptions sur les fluides médicaux (remplacement régulateur et mise en conformité)

- Travaux levée des prescriptions sur le compartimentage CF (porte à remplacer et repositionner)