

Cadre de décomposition du Prix Global et Forfaitaire | CDPGF

AFFAIRE : CREATION D'UNE SALLE DE MANIPULATION AUX ARMES A L'ENSAPN DE TOULOUSE (31) | SGAMI

Lot 11 - Carrelage	Phase DCE	Indice	0
Juin 2024			

**Généralités:**

L'Entreprise devra se reporter aux Articles du C.C.T.P. pour obtenir une définition complète de la prestation.

L'Entreprise est tenue d'indiquer dans le Cadre de Décomposition du Prix Global et Forfaitaire (C.D.P.G.F.), en regard de chaque article le prix unitaire.

Le prix en regard de chaque article, s'entend pour une prestation terminée, comprenant toutes les sujétions de fourniture et de mise en oeuvre inhérentes à celles-ci.

L'Entreprise est tenue de vérifier qu'aucune omission ou erreur ne subsiste dans l'énumération des ouvrages du descriptif et du C.D.P.G.F., pour mener à leur terme les travaux faisant l'objet de la présente étude.

Le présent C.D.P.G.F. n'est pas limitatif et il devra être, le cas échéant, complété par l'Entreprise, compte tenu de l'étude réalisée et de l'appréciation qui lui est laissée pour définir les travaux qui lui incombent.

Quantitatif fourni à titre indicatif, l'entreprise est tenue de vérifier et modifier si nécessaire les quantités sur lesquelles elle s'engage, dans la colonne "Qté Entreprise".

L'Entreprise s'engage sur un prix global et forfaitaire.

2 - Description des travaux de CARRELAGE						
Réf.	Désignation	U	Qté MOE	Qté entreprise	P.U.	Total HT €
2.2.1	Dépose de carrelage et plinthes					
	Dans circulation 2 5m² de carrelage à déposer dans le rangement 1 Dépose de plinthes dans le rangement 1 - 6,20 ml Dépose de plinthes dans le hall de la salle de tir - 13 ml	F	1			0,00 €
2.2.2	Sol en grès cérame U4 P3 E2 C2					
	Salle de manipulation	m²	121,82			0,00 €
	Bureau des moniteurs	m²	13,37			0,00 €
	Hall	m²	14,22			0,00 €
	Sanitaire du hall compris sas	m²	14,54			0,00 €
	Vestiaires hommes	m²	53,76			0,00 €
	Vestiaires femmes	m²	14,86			0,00 €
	Circulations 1 et 2	m²	24,09			0,00 €
	Placard du ballon d'eau chaude	m²	1			0,00 €
2.2.3	Plinthes assorties					
	En grès cérame U4 P3 E2 C2 dans salle de manipulation, bureau, hall de la salle de manipulation, circulation 1 et 2, placard ballon d'eau chaude et changement des plinthes dans le hall de la salle de tir	ml	114			0,00 €
2.2.4	Plinthes à gorge assorties					
	En grès cérame U4 P3 E2 C2 dans sanitaires du hall, vestiaires hommes et vestiaires femmes	ml	101			0,00 €
2.2.5	Sols en grès cérame U4 P3 E2 C2 antidérapant					
	Douches italiennes hommes et femmes	m²	5,8			0,00 €
2.2.6	Revêtement mural grès cérame					
	Hauteur 2,5 m - Sanitaire du hall compris sas, zone douche et WC des vestiaires hommes et femmes	m²	138			0,00 €
	Hauteur 60 cm - Linéaire 3,50 m (2,9 + retours latéraux de 60 cm)	m²	2,2			0,00 €
	Crédence dans local rangement 1 - Hauteur 60 cm - Longueur 2,50 m	m²	1,5			0,00 €
2.2.7	Etanchéité sous carrelage mural	m²	142			0,00 €
2.2.8	Siphons de sol					
2.2.8.1	Siphons pour douche italienne - 12 x 12 cm carré - Finition inox	U	3			0,00 €
2.2.8.2	Siphons de nettoyage dans les vestiaires - 20 x 20 cm carré - Finition inox	U	4			0,00 €
2.2.9	Tapis brosse					
	Pour le hall de la salle de manipulation - 1,65 x 1,20 m	U	1			0,00 €
	Compte prorata					
	Compte prorata (à hauteur de 1,5 % du montant marché)	F	1			0,00 €
	TOTAL pour les travaux de CARRELAGE					0,00 €

MONTANT HT (en euros)	0,00 €
TVA 20 %	0,00 €
MONTANT TTC (en euros)	0,00 €

A .....  
Le .....

Nom et fonction du signataire: