

Cadre de décomposition du Prix Global et Forfaitaire | CDPGF

AFFAIRE : CREATION D'UNE SALLE DE MANIPULATION AUX ARMES A L'ENSAPN DE TOULOUSE (31) | SGAMI

Lot 10 - Plâtrerie Menuiseries intérieures	Phase DCE	Indice	0
Juin 2024			

**Généralités:**  
L'Entreprise devra se reporter aux Articles du C.C.T.P. pour obtenir une définition complète de la prestation.  
L'Entreprise est tenue d'indiquer dans le Cadre de Décomposition du Prix Global et Forfaitaire (C.D.P.G.F.), en regard de chaque article le prix unitaire.  
Le prix en regard de chaque article, s'entend pour une prestation terminée, comprenant toutes les sujétions de fourniture et de mise en oeuvre inhérentes à celles-ci.  
L'Entreprise est tenue de vérifier qu'aucune omission ou erreur ne subsiste dans l'énumération des ouvrages du descriptif et du C.D.P.G.F., pour mener à leur terme les travaux faisant l'objet de la présente étude.  
Le présent C.D.P.G.F. n'est pas limitatif et il devra être, le cas échéant, complété par l'Entreprise, compte tenu de l'étude réalisée et de l'appréciation qui lui est laissée pour définir les travaux qui lui incombent.  
Quantitatif fourni à titre indicatif, l'entreprise est tenue de vérifier et modifier si nécessaire les quantités sur lesquelles elle s'engage, dans la colonne "Qté Entreprise".  
L'Entreprise s'engage sur un prix global et forfaitaire.

2 et 3 - Description des travaux de PLATRERIE MENUISERIES INTERIEURES						
Réf.	Désignation	U	Qté MOE	Qté entreprise	P.U.	Total HT €
2	PLATRERIE - FAUX PLAFONDS					
2.2	Plâtrerie					
	Les portes ont été déduites du métré					
2.2.1	Cloisons plaques de plâtre 98/48 avec laine CF 1h	m²	12			0,00 €
2.2.2	Cloisons plaques de plâtre 98/48 avec laine	m²	90			0,00 €
2.2.3	Cloisons plaques de plâtre 72/48 avec laine	m²	86			0,00 €
2.2.4	Doublages demi-stil avec laine avec plaque 18 mm	m²	260			0,00 €
2.2.5	Plaques de plâtre vissées sur ossature bois entre la salle manipulation et le bureau des moniteurs	m²	30			0,00 €
2.2.6	Chevêtres pour les fenêtres de toit dans la salle de manipulation	F	3			0,00 €
2.2.7	Plus-value pour les plaques hydrofuges	m²	56			0,00 €
2.2.8	Pose des portes	U	20			0,00 €
2.2.9	Gaine verticale 25x25x10 ml avec laine	ml	15			0,00 €
2.2.10	Renforts dans cloison	F	1			0,00 €
2.2.11	Décochoc collé sur support plâtre dans salle de manipulation H1,00 m au dessus de la plinthe	m²	50			0,00 €
				Sous-Total 2.2 PLATRERIE		0,00 €
2.3	Faux-plafonds					
2.3.1	Faux-plafond suspendu 60x60 acoustique M1 Type Écophon Focus TME acoutique / Ossature avec joint en creux type conect T24. Classe d'absorption : A.					
	Salle de manipulation	m²	121,82			0,00 €
	Bureau	m²	13,37			0,00 €
	Hall de la salle de manipulation	m²	15,42			0,00 €
	Sas sanitaires du Hall	m²	5,36			0,00 €
	Circulations 1 et 2	m²	23,52			0,00 €
	Hall de la salle de tir	m²	17,93			0,00 €
	Placard du ballon d'eau chaude	m²	1			0,00 €
				Sous-Total		0,00 €
2.3.2	Faux-plafond dalle 60x60 hygiène Type Écophon, épaisseur 20 mm, bord droit blanc					
	Sanitaires du Hall	m²	8,98			0,00 €
	Vestiaires hommes	m²	57,78			0,00 €
	Vestiaires femmes	m²	17,17			0,00 €
	Rangement 1	m²	15,07			0,00 €
				Sous-Total		0,00 €
2.3.3	Faux-plafond métallique Type Luxalon, dans la zone extérieure couverte	m2	21,55			0,00 €
	Organigramme	F	1			0,00 €
				Sous-Total 2.3 FAUX-PLAFONDS		0,00 €
				Sous-Total 2 PLATRERIE - FAUX-PLAFONDS		0,00 €
3	MENUISERIES INTERIEURES BOIS					
3.2.1	Portes					
	Portes pleines finition stratifiée avec huisseries à recouvrement					
	Porte 1 - Hall / salle de manipulation - Porte tiercée - 93 + 53 x 204 (h)	U	1			0,00 €
	Porte 2 - Hall / bureau des moniteurs - 93 x 204 (h)	U	1			0,00 €
	Porte 3 - WC F - côté hall - 93 x 204 (h)	U	1			0,00 €
	Porte 4 - WC H - côté hall - 93 x 204 (h)	U	1			0,00 €
	Porte 5 - Hall / circulation 1 moniteurs - 93 x 204 (h)	U	1			0,00 €
	Porte 6 - Vestiaires H, zone sale / circulation 1 - 93 x 204 (h)	U	1			0,00 €
	Porte 7 - Vestiaires H, zone sale / sanitaires - 93 x 204 (h)	U	1			0,00 €
	Porte 8 - Vestiaires H, zone propre / sanitaires - 93 x 204 (h)	U	1			0,00 €
	Porte 9 - WC dans Vestiaires H - 83 x 204 (h)	U	1			0,00 €
	Porte 10 - Vestiaires H, zone sale / circulation 1 - 93 x 204 (h)	U	1			0,00 €
	Porte 11 - Vestiaires F, zone sale / circulation 1 - 93 x 204 (h)	U	1			0,00 €
	Porte 12 - Vestiaires F, zone propre / circulation 1 - 93 x 204 (h)	U	1			0,00 €
	Porte 13 - Vestiaires F, zone sale / couloir douche - 83 x 204 (h)	U	1			0,00 €
	Porte 14 - Vestiaires F, zone propre / couloir douche - 83 x 204 (h)	U	1			0,00 €
	Porte 15 - Circulation 1 moniteurs / circulation 2 - 90 x 204 (h)	U	1			0,00 €
	Porte 16 - circulation n°1 / placard ballon d'eau chaude 83 x 204 (h)	U	1			0,00 €
	Porte 16 - WC vestiaires F, zone propre - 83 x 204 (h)	U	1			0,00 €
	Porte 17 - Rangement 1 / circulation 2 - Porte tiercée EI 30 - 93 + 53 x 204 (h)	U	1			0,00 €
	Porte 18 - Placard TGBT dans rangement 1 - Porte double EI 30 - 2 x 93 x 204 (h)	U	1			0,00 €
	Porte 19 - Hall / salle de tir - Porte tiercée - 93 + 33 x 204 (h)	U	1			0,00 €
	Porte 20 - Hall / circulation 2 - Porte tiercée - 93 + 33 x 204 (h)	U	1			0,00 €
	Porte 21 - Circulation n°1 / placard ballon d'eau chaude - 83 x 204 (h)	U	1			0,00 €
				Sous-Total		0,00 €
3.2.2	Cloisons et portes modulaires en stratifié 10 mm					
	Cloisons et 2 portes modulaires stratifiées dans Vestiaires H	F	1			0,00 €
	Cloisons et portes modulaires stratifiées dans Vestiaires F	F	1			0,00 €
				Sous-Total		0,00 €
3.2.3	Butoirs de portes	U	19			0,00 €
3.2.4	Planche horizontale en bas 60 cm x 20,07 m de long dans salle de manipulation	F	1			0,00 €
3.2.5	Organigramme	F	1			0,00 €
	Compte prorata (à hauteur de 1,5 % du montant marché)	F	1			0,00 €
				Sous-Total 3 MENUISERIES INTERIEURES BOIS		0,00 €
	TOTAL pour les travaux de PLATRERIE MENUISERIES INTERIEURES					0,00 €

MONTANT HT (en euros)	0,00 €
TVA 20 %	0,00 €
MONTANT TTC (en euros)	0,00 €

VARIANTE lot PLATRERIE						
2.4	VARIANTE sur l'épaisseur du doublage isolant en périphérie de l'extension					
	Solution de maçonnerie traditionnelle à la place des murs en ossature bois. Variante d'épaisseur du doublage en périphérie de l'extension (voir plan architecte n°17)					
	Doublage demi-stil de 7 cm avec plaque de 18 mm et isolant de 5 cm	m²	-260			0,00 €
	Doublage demi-stil de 14 cm avec plaque de 18 mm et isolant de 12 cm	m²	260			0,00 €
	TOTAL pour la VARIANTE PLATRERIE					0,00 €

MONTANT HT (en euros)	0,00 €
TVA 20 %	0,00 €
MONTANT TTC (en euros)	0,00 €

A .....  
Le .....

Nom et fonction du signataire: