LEGENDE ELECTRICITE CFO

SYMBOLE	DESIGNATION
	PC/FORCE
	Prise de courant encastré 10/16A+T "Ménage"
	Prise de courant encastré 10/16A+T "autre usage suivant le local"
	Prise de courant encastré/étanche 10/16A+T "Ménage"
	Prise de courant encastré/étanche 10/16A+T "autre usage suivant le local" Pr sur paillasse
	Prise de courant saillie 10/16A+T "Ménage"
	Prise de courant saillie 10/16A+T "autre usage suivant le local"
Tri 32A+T Centrifugeuse	Prise de courant saillie 32A+T "Spécialisée Equipement Labo. sur paillasse suivant indicat."" Pr sur paillasse
	Prise de courant étanche 10/16A+T "Spécialisée Equipement Labo. sur paillasse suivant indications" Pr sur paillasse
	Prise de courant étanche 10/16A+T ondulée "Spécialisée Equipement Labo sur paillasse suivant indicat." Pr sur paillasse
PT1	Poste de travail PT1 "Bureaux" (4 prises de courant 2x10/16A+T sur jeu de barre spécifique - réseau normal depuis TDN + 4 prises banalisées RJ45.)
PT2	Poste de travail PT2 (2 prises de courant 2x10/16A+T sur jeu de barre spécifique - réseau normal depuis TDN + 2 prises banalisées RJ45.)
PT3	2 prises de courant 2x10/16A+T sur jeu de barre spécifique - réseau normal depuis TDN + 2 prises de courant 2x10/16A+T sur réseau ondulé depuis TDO ou Coffret Ondulé (CO) + 2 prises banalisées RJ45
PT4 VDI	Poste de travail PT4 "Visio" (2 prises de courant 2x10/16A+T sur jeu de barre spécifique - réseau normal depuis TDN + 2 prises banalisées RJ45 + 2 prises HDMI y compris liaison (câble et fourreau) vers l'autre PT4 du local concerné.
	Câble en Attente (store/occultation)
	Câble en Attente (suivant indication) Pr sur paillasse
	COMMANDES ECLAIRAGE
	Bouton poussoir encastré "commande Eclairage" L=type de luminaire commandé
	Bouton poussoir étanche/saillie "commande Eclairage" L=type de luminaire commandé
	Bouton poussoir encastré lumineux "commande Eclairage" L=type de luminaire commandé
	Bouton poussoir étanche/saillie lumineux "commande Eclairage " L=type de luminaire commandé
	Bouton poussoir encastré/étanche "commande Eclairage Labo" L=type de luminaire commandé
	Bouton poussoir Variputh encastré "commande Eclairage Bureaux" L=type de luminaire commandé
	Bouton poussoir Variateur encastré/étanche "commande Eclairage Labo" L=type de luminaire commandé
	Bouton poussoir Variateur encastré "commande Eclairage" L=type de luminaire commandé
	Interrupteur encastré/étanche "commande Eclairage Lobo " L=type de luminaire commandé
	Interrupteur encastré lumineux "commande Eclairage" L=type de luminaire commandé
	Interrupteur étanche/saillie lumineux "commande Eclairage Locaux Technique " L=type de luminaire commandé
	Interrupteur Va et Vient étanche/saillie lumineux "commande Eclairage Locaux Technique " L=type de luminaire commandé
	Interrupteur Va et Vient encastré/étanche "commande Eclairage Labo " L=type de luminaire commandé
DP1	Détecteur de présence type DP1 "commande 2/3 Eclairage Circulation"
DP2	Détecteur de présence type DP2 "commande Eclairage Sanitaires/circulation"
DP2	Détecteur de présence type DP2 plafonnier "commande Eclairage locaux divers/Parking"
DP3	Détecteur de présence Applique/Plafonnier type DP3 "commande Eclairage Escalier"
DP4	Détecteur de présence et de luminosité type 4 "commande Eclairage Bureaux"
MD	Bouton poussoir encastré "commande Store"
MD	Bouton poussoir étanche encastré "commande Store Labo"
	ECLAIRAGE
L1	Luminaire étanche apparent rectangulaire LED 30W DALI de longueur L = 120 cm.
L1A	Luminaire étanche apparent rectangulaire LED 52W DALI de longueur L = 150 cm.
L1B	Luminaire étanche apparent rectangulaire LED 52W DALI de longueur L = 150 cm. "Parking"
L2a	Luminaire étanche apparent carré LED 51W - IP66 4000 °K - 600x600 - 6570 lm pour secteur animalerie et laboratoire L3 yc covertisseur DALI déporté dans la gaine technique (distance 80 m).
L2b	Luminaire étanche apparent rectangulaire LED 35 W - IP66 4000 °K - 600x300 - pour secteur animalerie et laboratoire L3 yc covertisseur DALI déporté dans la gaine technique (distance 80 m).
L3	Luminaire étanche encastré rectangulaire LED 29,3 W dépoli - IP65 4000 °K - 1200 x 180 - pour toutes les circulations des secteurs des laboratoires
L4	Luminaire architecturale encastré, très basse luminance 35 W - DALI avec cellule de détection et luminosité poru les bureaux et locaux assimilés.
L5	Luminaire tubulaire à flux dirigé architectural LED 22 W DALI - IP66.
L6	Luminaire architecturale encastré très basse luminance 35 W - DALI pour les circulations.
L7	Luminaire rond LED 9W - IP 44
L9	Luminaire architecturale minimaliste encastré très basse luminance 35 W - DALI équipé d'une optique opale pour les salles de réunion
L10	Applique décorative rectangulaire LED 12W - IP 44
L11	Luminaire étanche encastré rectangulaire LED 57,5 W dépoli - IP65 4000 °K - 1200 x 220 - pour tous les laboratoires hormis le secteur animalerie.
L12	Luminaire ligne continue encastré minimaliste avec optique mirco Prismatic éclairage direct - LED 27 W dépoli - 4000 °K - pour le hall d'entrée et palier.
L13	Luminaire suspendu rectangulaire très basse luminance - high contrast LED 30 W optique dépoli GL - 4000 °K - 1196 x 91 - pour les locaux VDI et serveurs.
DF	Suspension décorative en aluminium moulé architecturale avec une inclinaison de 90° et rotation à 360° - 29 W - 3000°K banque d'accueil.
E	Luminaire éclairage de sécurité DF =Double Face
E	Luminaire éclairage de sécurité "étanche"
Esc	Luminaire éclairage de sécurité "escalier"
	Luminaire éclairage de sécurité Bas à Grille "Parking"
A	Luminaire éclairage de sécurité Ambiance 300lm
S	Luminaire éclairage de sécurité "sanitaires"
B	Luminaire éclairage de sécurité Portatif BAPI "Locaux Technique"
	Tableau Divisionnaire de Zone ONDULE
	Tableau Divisionnaire de Zone NORMAL

PARCADE ARCHITECTES · Alain Gilles · WSP · US &CO Economistes · MOZ Ingénierie · EODD Ingénierie · GINGER · GINGER DELEO · anses Connaître évaluer protéger · ansm

Construction d'un batiment à usage de laboratoires et des bureaux sur le site de l'ANSES à Lyon

DCE — Plan d'implantation des équipements CFO R+5

N° 516

PROJET	PHASE	DISCIPLINE	EMETTEUR	TYPE	NUMERO	IND	DATE	ECHELLE
ANS	DCE	ELEC	WSP	PLAN	516	-	10/2021	1 : 50