LEGENDE ELECTRICITE CFA/VDI

SYMBOLE	DESIGNATION
	VDI
RJ45	**Prise RJ45 Hotspot (WIFIDECT) suivant indications**
RJ45	**Prise RJ45**
RJ45	**Prise RJ45 "sur palliatif"**
HDMI	**Prise HDMI**
RJ45 HDMI	**Poste de travail PT1 "Bureau"**
RJ45 HDMI PTT_ALL_SHAN	**Poste de travail PT1 chanche**
RJ45 HDMI PTT_SHAN	**Poste de travail PT2 chanche**
RJ45 HDMI	**Poste de travail PT2**
RJ45 HDMI	**Poste de travail PTA "Visio"**
	Baie VDI
	SECURITE INCENDIE (SSI)
	Détecteur incendie de fumée
	Dispositif d'alarme incendie (DM)
	Dispositif d'alarme incendie lumineux
	Dispositif d'alarme incendie sonore lumineux (DSL)
	Indicateur d'action (IA)
	Interphonie de Sécurité PMR
	Baie SSI
	SURETE/CONTROLE D'ACCES
	Contrôle d'accès par Badge "ANSES"
	Contrôle d'accès par Badge "ANSM"
	Contrôle d'accès par Badge "ANSES+ANSM"
	Interphone
	Interphone de réception d'appel
	Visiophone d'appel
	Interphone de sécurité PMR
	Détecteur bi-volumétrique
	Contact de choc/ouverture
	Caméra de vidéosurveillance
	Clavier de mise en/hors tension de l'alarme intrusion
	Boîtier Brin de Glace SIEDV Télévidéologie des LT
	Ensemble PC + Imprimante "supervision"

LEGENDE REPERES DE PORTES CONTROLEES

P1	Repère P1 Serrure encastrée à biaquille contrôlée KMP 564 - 3 points 1 DSD,DAS + DC + 1 verrou électromécanique HT 1000 Entrée contrôlée : Lecteur de badge Sortie libre
P2	Repère P2 Serrure encastrée à biaquille contrôlée KMP 564 - 3 points 1 DSD,DAS + DC + 1 verrou électromécanique HT 1000 Entrée contrôlée : Lecteur de badge + BS ext Sortie libre
P3	Repère P3 Serrure encastrée à biaquille contrôlée KMP 581 - 3 points 1 DSD,DAS + DC + 1 verrou électromécanique HT 1000 Entrée contrôlée : Lecteur de badge + BS ext Sortie contrôlée : Lecteur de badge + BS ext
P4	Repère P4 Serrure encastrée à biaquille contrôlée KMP 564 - 3 points 1 DSD,DAS + DC + 1 verrou électromécanique HT 1000 Entrée contrôlée : Lecteur de badge Sortie : BS ext
P5	Repère P5 Serrure encastrée à biaquille contrôlée KMP 564 - 3 points 1 DSD,DAS + DC + 1 verrou électromécanique HT 1000 Entrée contrôlée : Lecteur de badge Sortie (issue de secours) : BS ext + Déverlocheur manuel

Construction d'un batiment à usage de laboratoires et des bureaux sur le site de l'ANSES à Lyon

DCE Plan d'implantation des équipements CFA RDC

N° 521

PROJET	PHASE	DISCIPLINE	TYPE	NUMERO	IND	DATE	ECHELLE
ANS	DCE	ELEC	IMSP	PLAN	521	04/2021	1 / 50